

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 4-1-1

Platforma sub statia de transformatoare (poz. N12 pe PG) Rezistenta (marca CBA)

Valoarea de deviz 86 503,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Platforma sub statia de transformatoare				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,260	1 737,46 0,00	451,74 0,00
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	44,900	89,43 0,00	4 015,62 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,260	266,92 34,04	69,40 8,85
4	TsC54A	Strat de fundatie din IIFC (400 mm)	m3	15,100	692,23 85,14	10 452,69 1 285,61
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3	3,540	1 827,47 425,70	6 469,24 1 506,98
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3	9,900	1 990,83 416,24	19 709,23 4 120,78
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,900	167,67 113,52	1 156,93 783,29
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	548,630	20,37 5,01	11 175,59 2 750,72
		<i>Total</i>	lei			53 500,44
		Total Platforma sub statia de transformatoare Inclusiv salariu				53 500,44 10 456,23

	Total	lei	53 500,44
	Fondul social	24 %	2 509,50
	Total		56 009,94
	Transportarea materialelor	8 %	2 706,91
	Cheltuieli de depozitare	2 %	676,73

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe				59 393,58
		Cheltuieli de regie	14,5 %			8 612,07
		Total				68 005,65
		Beneficiul de deviz	6 %			4 080,34
		Total				72 085,99
		Taxa de valoarea adaugata	20 %			14 417,20
						86 503,19
		Total deviz: Inclusiv salariu				10 456,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1-1
**Platforma sub statia de transformatoare (poz. N12 pe PG) Rezistenta (marca
CBA)**

Valoarea de deviz 86 503,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	53,229	94,60	5 035,46
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,431	94,60	2 595,02
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,245	94,60	685,38
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,684	94,60	1 294,47
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,942	94,60	845,90
		Total manopera				10 456,23

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	340,26	0,35
2.	14211022005251	III C	m3	16,610	401,25	6 664,76
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	4 499,35	15,52
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,024	4 499,35	108,66
5.	2010237318750	Distantieri	buc	82,294	0,80	65,84
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,690	262,15	180,88
7.	2320187315789	Decofrol	kg	0,828	18,19	15,06
8.	2663102100000200	Beton M200	m3	10,300	1 358,90	13 996,28
9.	266310210000050	Beton M50	m3	3,665	1 177,00	4 313,45
10.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	562,346	14,66	8 243,99
11.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,345	20,97	7,23
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,486	20,97	115,05
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,552	33,92	18,72
14.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,070	8,03	16,62
15.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,070	0,70	1,45
16.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,035	69,55	2,40
17.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,207	34,24	7,09
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,362	21,94	29,89
19.	4100126202818	Apa	m3	1,510	21,94	33,13
		Total materiale de constructii				33 836,38

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,342	138,24	876,72
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,171	502,20	1 592,48
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,885	567,00	501,80
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,585	772,20	451,74
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,104	578,88	60,20
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,416	98,28	139,16
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,940	28,08	166,80
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,475	567,00	1 403,32

9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,172	491,40	4 015,62
		Total utilaje de construcții				9 207,83

Total	lei	53 500,44
Fondul social	24 %	2 509,50
Total		56 009,94
Transportarea materialelor	8 %	2 706,91
Cheltuieli de depozitare	2 %	676,73
Cheltuieli directe		59 393,58
Cheltuieli de regie	14,5 %	8 612,07
Total		68 005,65
Beneficiul de deviz	6 %	4 080,34
Total		72 085,99
Taxa de valoarea adaugata	20 %	14 417,20
Total deviz:		86 503,19

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Platforma sub stația de transformatoare				
1	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 737,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	772,20	1 737,45
		<i>Total</i>	lei			451,74
2	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 10 km	t			89,43 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1820	491,40	89,43
		<i>Total</i>	lei			4 015,62
3	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			266,92 34,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	340,26	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	578,88	231,55
		<i>Total</i>	lei			69,40
4	TsC54A	Strat de fundație din IIFC (400 mm)	m3			692,23 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	14211022005251	IIFC	m3	1,1000	401,25	441,38
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,94	2,19
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	502,20	105,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	138,24	58,06
		<i>Total</i>	lei			10 452,69
5	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3			1 827,47 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 177,00	1 218,49
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	21,94	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	567,00	141,75
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	98,28	39,31
		<i>Total</i>	lei			6 469,24
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3			1 990,83 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 358,90	1 413,77

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Total</i>	lei			19 709,23
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			167,67 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,24	1,03
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,92	2,71
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,15	26,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 499,35	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
		<i>Total</i>	lei			1 156,93
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,37 5,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,80	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
		<i>Total</i>	lei			11 175,59

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 4-1-2

Substatie complete de transformatoare MRw-b 20/0,4 АО "ZPUE" Польша

Valoarea de deviz 1 802 682,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-029-3	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare	buc	1,00	1 651,08 568,55	1 651,08 568,55
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (для заземления)	100 m3	0,124	961,05 0,00	119,17 0,00
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (для заземления)	m3	12,40	29,33 29,33	363,64 363,64
		<i>Total</i>	lei			2 133,89
		<i>Fondul social</i>	24 %			223,73
		<i>Cheltuieli directe</i>				2 357,62
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			341,85
		<i>Total</i>				2 357,62
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			161,96
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 861,44 932,19
		2. Lucrari de montare				
4	08-01-025-2	Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 630 kV A	buc	1,00	9 139,61 4 001,58	9 139,61 4 001,58
5	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, АВР на 1600А	buc	1,00	1 136,39 330,15	1 136,39 330,15
6	08-01-062-2	Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 3 t	buc	2,00	5 716,33 2 847,46	11 432,66 5 694,92
7	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV, ТТИ-100 1200/5А 0,5 измерительный	buc	6,00	263,61 229,88	1 581,67 1 379,27
8	08-01-061-1	Siguranta ППНИ-33	buc	6,00	170,21 106,90	1 021,26 641,39
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01	buc	2,00	353,12	706,23

1	2	3	4	5	6	7
					224,20	448,40
10	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,00	82,30	164,60
					82,30	164,60
11	2451089	Cutie pentru contor (испытательная)	buc	2,00	48,15	96,30
					0,00	0,00
12	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5m	10 buc	0,80	2 684,12	2 147,30
					784,24	627,39
13	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,30	4 611,93	1 383,58
					2 014,97	604,49
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,10	552,30	55,23
					530,70	53,07
15	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2.5 mm2	100 m	0,65	216,85	140,95
					216,63	140,81
16	590-1002	Conductor ПБ1-1,5	m	75,00	4,17	312,75
					0,00	0,00
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10	4 344,40	434,44
					2 251,50	225,15
		<i>Total</i>	lei			29 752,97
		<i>Fondul social</i>	24 %			3 434,69
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			347,10
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			86,77
		<i>Cheltuieli directe</i>				33 621,53
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			10 876,53
		<i>Total</i>				44 498,06
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			2 669,89
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				47 167,95
		3. Utilaj				14 311,22
18	Pretul firmei	Substatie complete de transformatoare MRw-b 20/0,4 AO "ZPUE" Польша	set	1,00	1 066 790,00	1 066 790,00
					0,00	0,00
19	Pretul firmei	Transformator ТМГ-630/6/0,4-У1	buc	2,00	168 525,00	337 050,00
					0,00	0,00
20	Pretul firmei	Transformator ТТИ-100 1200/5А 0,5 измерительный	buc	6,00	449,40	2 696,40
					0,00	0,00
21	Pretul firmei	Siguranta ППНИ-33	buc	6,00	51,36	308,16
					0,00	0,00
22	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01	buc	2,00	4 333,50	8 667,00
					0,00	0,00
23	Pretul firmei	Contor electronic 5A, ZMD410CT 380B	buc	2,00	9 737,27	19 474,54
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 434 986,10
		<i>Cheltuieli depozitarea</i>	1,2 %			17 219,83
		Total Utilaj Inklusiv salariu				1 452 205,93

		Total	lei			1 502 235,31
		Taxa de valoare adaugata	20 %			300 447,06
		Total deviz:				1 802 682,37

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				15 243,41

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1-2
Substatie complete de transformatoare MRw-b 20/0,4 АО "ЗПУЕ" Польша

Valoarea de deviz 1 802 682,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	155,803	94,60	14 738,96
2.	12	Muncitor	h-om	1,4885	94,60	140,81
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,844	94,60	363,64
		Total manopera				15 243,41

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0202	27 638,10	558,57
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0924	17 120,00	1 581,89
3.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0012	24 610,00	29,53
4.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0126	24 075,00	303,34
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,009	24 610,00	221,49
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,94	57,78	112,09
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,55	26,75	94,96
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,80	6,42	24,40
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,80	8,03	30,51
10.	1019852	Vopsea	kg	0,75	51,90	38,92
11.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,025	24 075,00	601,88
12.	2451022	Cutie pentru contor (испытательная)	buc	2,00	48,15	96,30
13.	5009031	Scoabe	10 buc	1,12	4,71	5,28
14.	5009053	Papuci de cablu din aluminiu	buc	30,00	4,49	134,70
15.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,80	0,11	0,20
16.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,00	6,42	38,52
17.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,00	5,35	32,10
18.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,015	10,70	0,16
19.	503-802	Teava din v/p D25	m	10,00	11,90	119,00
20.	503-9969	Contor electronic 5А, ZMD410CT 380В	buc	2,00	9 737,27	19 474,54
21.	505-1016	Substatie complete de transformatoare MRw-b 20/0,4 АО "ЗПУЕ" Польша	set	1,00	1 066 790,00	1 066 790,00
22.	505-1018	Transformator ТМГ-1000/6/0,4-У1	buc	2,00	168 525,00	337 050,00
23.	505-1024	Transformator ТТИ-100 1200/5А 0,5 измерительный	buc	6,00	449,40	2 696,40
24.	505-1026	Siguranta ППНИ-33	buc	6,00	51,36	308,16
25.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,016	133,75	2,14
26.	590-1002	Conductor ПВ1-1,5	m	75,00	4,17	312,75

27.	620-10-	Dulap BZUM-TF-01	buc	2,00	4 333,50	8 667,00
		Total materiale de construcții				1 439 324,84

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	21,993	443,66	9 757,41
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,174	27,00	4,70
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	8,22	159,84	1 313,88
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,44	1,08	0,48
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,44	30,61	13,47
6.	161001	Automacara, 10 t	h-ut.	2,44	443,66	1 082,53
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	0,2542	468,80	119,17
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,484	27,00	13,07
		Total utilaje de constructii				12 304,71

Total	lei	1 502 235,31
Taxa de valoare adaugata	20 %	300 447,06
Total deviz:		1 802 682,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	33-04-029-3	Executarea fundațiilor pentru substații complete de transformare tip chiosc: cu așezarea pe suprafața orizontală a 4 grinzi de consolidare	buc			1 651,08 568,55
	1	Muncitor	h-om	6,0100	94,60	568,55
	161001	Automacara, 10 t	h-ut.	2,4400	443,66	1 082,53
		<i>Total</i>	lei			1 651,08
2	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II (для заземления)	100 m3			961,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,0500	468,80	961,04
		<i>Total</i>	lei			119,17
3	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (для заземления)	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<i>Total</i>	lei			363,64
		2. Lucrări de montare				
4	08-01-025-2	Substația de transformatoare completă, tensiune pînă la 10 kV, cu transformator, putere pînă la 630 kV A	buc			9 139,61 4 001,58
	1	Muncitor	h-om	42,3000	94,60	4 001,58
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", lățime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0090	24 610,00	221,49
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5000	57,78	28,89
	5009053	Papuci de cablu din aluminiu	buc	30,0000	4,49	134,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut.	9,8700	443,66	4 378,92
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,3400	159,84	374,03
		<i>Total</i>	lei			9 139,61
5	08-03-572-4	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, АВР на 1600А	buc			1 136,39 330,15
	1	Muncitor	h-om	3,4900	94,60	330,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	57,78	14,44
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,1700	26,75	4,55
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	51,90	1,56
	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă pînă la 0,1 t	t	0,0250	24 075,00	601,88
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	159,84	183,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 136,39
6	08-01-062-2	Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 3 t	buc			5 716,33 2 847,46
	1	Muncitor	h-om	30,1000	94,60	2 847,46
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	27 638,10	276,38
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,0000	6,42	19,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	5,8000	443,66	2 573,23
		<i>Total</i>	lei			11 432,66
7	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV, ТТИ-100 1200/5А 0,5 измерительный	buc			263,61 229,88
	1	Muncitor	h-om	2,4300	94,60	229,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	26,75	10,43
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,35	5,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0390	443,66	17,30
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0240	27,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			1 581,67
8	08-01-061-1	Siguranta ППНИ-33	buc			170,21 106,90
	1	Muncitor	h-om	1,1300	94,60	106,90
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	24 075,00	50,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	26,75	3,74
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	443,66	8,87
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0050	27,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			1 021,26
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01	buc			353,12 224,20
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	57,78	5,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	26,75	2,68
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	159,84	113,49
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,2200	1,08	0,24
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,2200	30,61	6,73
		<i>Total</i>	lei			706,23
10	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			82,30 82,30
	1	Muncitor	h-om	0,8700	94,60	82,30
		<i>Total</i>	lei			164,60
11	2451089	Cutie pentru contor (испытательная)	buc			48,15 0,00
	2451022	Cutie pentru contor (испытательная)	buc	1,0000	48,15	48,15
		<i>Total</i>	lei			96,30
12	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5m	10 buc			2 684,12 784,24
	1	Muncitor	h-om	8,2900	94,60	784,23
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	17 120,00	1 386,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	57,78	45,07
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1400	443,66	62,11

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	159,84	405,99
		<i>Total</i>	lei			2 147,30
13	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 611,93 2 014,97
	1	Muncitor	h-om	21,3000	94,60	2 014,98
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	17 120,00	1 575,04
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	24 610,00	98,44
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	57,78	52,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	6,42	52,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,03	65,85
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	51,90	124,56
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	4,71	7,07
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1900	443,66	84,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	159,84	537,06
		<i>Total</i>	lei			1 383,58
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			552,30 530,70
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,71
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,70	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	133,75	21,40
		<i>Total</i>	lei			55,23
15	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2.5 mm2	100 m			216,85 216,63
	12	Muncitor	h-om	2,2900	94,60	216,63
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,70	0,21
		<i>Total</i>	lei			140,95
16	590-1002	Conductor ПБ1-1,5	m			4,17 0,00
	590-1002	Conductor ПБ1-1,5	m	1,0000	4,17	4,17
		<i>Total</i>	lei			312,75
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 344,40 2 251,50
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	503-802	Teava din v/p D25	m	100,0000	11,90	1 190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 638,10	58,04
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	57,78	55,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,42	86,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	4,71	31,56
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,11	1,98
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	159,84	431,57
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	27,00	130,68
		<i>Total</i>	lei			434,44
		3. Utilaj				
18	Pretul firmei	Substatie complete de transformatoare MRw-b 20/0,4 АО "ЗПУЕ" Польша	set			1 066 790,00 0,00
	505-1016	Substatie complete de transformatoare MRw-b 20/0,4 АО "ЗПУЕ" Польша	set	1,0000	1 066 790,00	1 066 790,00
		<i>Total</i>	lei			1 066 790,00
19	Pretul firmei	Transformator ТМГ-630/6/0,4-У1	buc			168 525,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	505-1018	Transformator TMГ-1000/6/0,4-Y1	buc	1,0000	168 525,00	168 525,00
		<i>Total</i>	lei			337 050,00
20	Pretul firmei	Transformator ТТИ-100 1200/5А 0,5 измерительный	buc			449,40
						0,00
	505-1024	Transformator ТТИ-100 1200/5А 0,5 измерительный	buc	1,0000	449,40	449,40
		<i>Total</i>	lei			2 696,40
21	Pretul firmei	Siguranta ППНИ-33	buc			51,36
						0,00
	505-1026	Siguranta ППНИ-33	buc	1,0000	51,36	51,36
		<i>Total</i>	lei			308,16
22	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01	buc			4 333,50
						0,00
	620-10-	Dulap BZUM-TF-01	buc	1,0000	4 333,50	4 333,50
		<i>Total</i>	lei			8 667,00
23	Pretul firmei	Contor electronic 5A, ZMD410CT 380B	buc			9 737,27
						0,00
	503-9969	Contor electronic 5A, ZMD410CT 380B	buc	1,0000	9 737,27	9 737,27
		<i>Total</i>	lei			19 474,54

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.