

Gradinita nr.2,or.Cahul

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7**DEVIZ LOCAL №****Valoarea de deviz 218 526,46 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2	110,00	36,90 36,90	4 059,26 4 059,26
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	100,00	1 154,31 32,29	115 431,46 3 228,96
3	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2	m2	10,00	841,20 78,22	8 411,96 782,16
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	90,00	140,10 20,76	12 608,78 1 868,18
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	94,00	100,06 23,06	9 406,02 2 168,02
6	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	48,00	65,01 59,97	3 120,55 2 878,39
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	146,00	126,49 85,68	18 466,92 12 509,68
8	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie	m2	146,00	26,62 17,87	3 887,19 2 609,69

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa aplicate pe glet de ipsos existent				
Total			lei		175 392,15	
CASM (II3) * 22,5 %			22,50 %		6 773,48	
Total II3+CASM			100,00 +		182 165,62	
Transportarea materialelor (II3+CASM) * 5 %			5,00 %		7 264,39	
Total II3+CASM+Transp			100,00 +		189 430,01	
Cheltuieli de regie (II3+CASM+Transp) * 12 %			12,00 %		22 731,60	
Total II3+CASM+Transp+Cheltu			100,00 +		212 161,61	
Beneficiu (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 3 %			3,00 %		6 364,85	
Total II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi			100,00 +		218 526,46	

Total deviz:


218 526,46

Incluziv salariu

30 104,34

Intocmit

Verificat


 (funcția, semnătură)


 (funcția, semnătură)

