

OFERTA FINANCIARĂ

Către PRIMARIA CHIRCAIESTII-NOI

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Fortuna Dorin** reprezentanți ai ofertantului **SRL GROUP ONE**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrări de întreținere periodică a străzii Independenței L=355m, cu lățimea de 6,0m, din s. Chircăieștii Noi, r. Căușeni

pentru suma totală de

1 990 848,76 (inclusiv TVA) (un milion noua sute nouăzeci mii opt sute patruzeci opt lei, 76 bani)

suma fără TVA – **1 659 040,63** (un milion șase sute cincizeci noua mii patruzeci lei, 63 bani);

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu cerințele în termen de pînă la două luni.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de **10.06.2026 inclusiv** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanția bancară în cuantum de % din valoarea contractului (fără TVA).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 2 ani.
4. Perioada de mobilizare (durată de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării)
3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Fortuna Dorin, în calitate de **Administrator**, legal autorizat să semnez cu semnatura electronică oferta pentru și în numele **SRL GROUP ONE**

**Lucrari de intretinere periodica
strazii Independentei L=355m,cu
latimea de 6,0m, din s.
Chircaiestii Noi, r. Causeni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 990 848,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistem Rutier				
		1.1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare				
		1.1.1. Demolarea bordurei existente				
0	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	700,000	19,20	13 440,00
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea betonului demolat)	100 m3	0,308	1 158,08	356,69
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	67,180	15,80	1 061,31
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,308	270,00	83,16
		<i>Total</i>	lei			14 941,16
		Total Demolarea bordurei existente Inclusiv salariu				14 941,16 13 446,66
		1.1.2. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,036	2 601,94	93,67
5	TsC22K11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,213	1 326,10	282,46
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea materialului)	100 m3	0,213	1 157,46	246,54
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	34,080	15,80	538,38
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,213	270,66	57,65
		<i>Total</i>	lei			1 218,70
		Total Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului Inklusiv salariu				1 218,70 4,62
		1.1.3. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (cu pastrarea materialului pe loc) (autobasculanta se exclusde)	m2	990,000	31,12	30 807,17
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,300 (Kr=2,000)	190,22	4 051,77
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3	4,260	490,83	2 090,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			36 949,86
		Total Lucrari de pregatire a partii carosabile Inclusiv salariu				36 949,86 2 073,06
		<i>Total</i>	lei			53 109,72
		Total Capitolul I: Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				53 109,72 15 524,34
		1.2. Capitolul II. Montarea bordurilor carosabile				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia trotuarului)	100 m3	0,284	1 158,06	328,89
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,100	123,60	877,56
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,071 (Kr=0,800)	927,89	65,88
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	56,800	11,94	678,38
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,355	270,20	95,92
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,550	502,80	1 784,94
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,710	1 985,21	1 409,50

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea)				
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm	m3	24,850	842,74	20 942,15
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20)	m	710,000	243,18	172 655,92
		<i>Total</i>	lei			198 839,14
		Total Capitolul II. Montarea bordurilor carosabile Inclusiv salariu				198 839,14 33 490,02
		1.3. Capitolul IV Amenajarea si constructia sistemului rutier				
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3	213,000	935,74	199 312,61
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	1,280	13 104,22	16 773,40
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2	2 130,000	268,78	572 509,30
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,640	13 104,20	8 386,69
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si	m2	2 130,000	193,39	411 930,12

1	2	3	4	5	6	7
		otelul partrat din norma se exclude)				
26	material	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	4,260	1 921,00	8 183,46
		<i>Total</i>	lei			1 217 095,58
		Total Capitolul IV Amenajarea si constructia sistemului rutier Inklusiv salariu				1 217 095,58 21 726,00
		1.4. Capitolul V Lucrari de terasament si de consolidare				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ((incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t/m3),)	100 m3	0,800	1 158,07	926,46
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,000	19,71	2 365,56
29	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm	m3	79,880	10,80	862,68
30	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	5,330	1 049,93	5 596,12
31	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	5,330	267,05	1 423,38
		<i>Total</i>	lei			11 174,20
		Total Capitolul V Lucrari de terasament si de consolidare Inklusiv salariu				11 174,20 2 615,22
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
						1 480 218,64
		Total Sistem Rutier Inclusiv salariu				1 480 218,64 73 355,58
		2. Siguranta rutiera				
		2.1. (Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm				
32	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SM2.450)(16,7 kg/buc)	buc	2,000	612,88	1 225,77
33	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de orice forma (triunghiulare, patrare, circulare)	buc	2,000	712,00	1 424,00
34	DF17A	Amplasarea si organizarea siguranteirutiere (marcaje, semne rutiere).	m2	26,630	153,99	4 100,71
		<i>Total</i>	lei			6 750,48
		Total (Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm Inclusiv salariu				6 750,48 934,56
		<i>Total</i>	lei			6 750,48
		Total Siguranta rutiera Inclusiv salariu				6 750,48 934,56

		Total	lei			1 486 969,12
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			17 829,63
		Cheltuieli de regie	5 %			75 239,94
		Beneficiu	5 %			79 001,94
		Total fara TVA				1 659 040,63
		TVA	20 %			331 808,13
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 990 848,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de intretinere periodica
strazii Independentei L=355m,cu
latimea de 6,0m, din s.
Chircaiestii Noi, r. Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 990 848,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,660	60,00	39,600
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,440	60,00	26,400
3.	7129020012800	Pavator	h-om	489,900	60,00	29 394,000
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	29,209	60,00	1 752,540
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	234,300	60,00	14 058,000
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,397	60,00	143,820
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	446,712	60,00	26 802,720
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	34,551	60,00	2 073,060
Total manopera						74 290,14

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	21,107	192,10	4 054,655
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	300,330	1 776,92	533 662,384
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	200,220	1 921,00	384 622,620
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	43,239	528,27	22 841,867
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	259,647	528,27	137 163,721
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	28,581	528,27	15 098,484
7.	23203226000401	Bitum	t	1,977	12 486,47	24 685,751
8.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	19,440	67,24	1 307,146
9.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	9,320	38,42	358,074
10.	2513206621650	Microbile	kg	9,320	96,05	895,186
11.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,000	672,35	1 344,700

12.	2663102100000	Beton	m3	0,200	1 632,85	326,570
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	37,630	1 632,85	61 444,146
14.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	713,550	115,26	82 243,773
15.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,000	384,20	768,400
16.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,000	0,96	3,840
17.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,000	0,96	7,680
18.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,000	0,96	3,840
19.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,080	28,81	2,305
20.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,040	28,81	1,152
21.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	0,96	7,680
22.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	68,960	28,81	1 986,738
23.	4100126202818	Apa	m3	2,485	28,81	71,593
24.	materiale	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	4,260	1 921,00	8 183,460
Total materiale de construcții						1 281 085,78

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,437	411,76	4 297,539
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,278	617,64	789,344
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	18,018	1 029,39	18 547,549
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,576	823,51	474,342
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,091	720,57	10 874,121
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	28,116	411,76	11 577,045
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	83,070	411,76	34 204,904
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,078	411,76	2 090,917
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	28,116	1 029,39	28 942,330
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,739	514,70	1 924,463
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,350	617,64	216,174
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,695	154,41	1 033,775
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,022	514,70	4 643,623
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	23,270	514,70	11 977,069
Total utilaje de construcții						131 593,20

Total	lei	1 486 969,12
Asigurarea sociala si medicala	24 %	17 829,63
Cheltuieli de regie	5 %	75 239,94
Beneficiu	5 %	79 001,94
Total fara TVA		1 659 040,63
TVA	20 %	331 808,13

Total deviz:

1 990 848,
76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de intretinere periodica strazii **Investitor**
Independenții L=355m,cu latimea de 6,0m, din s.
Chircaiestii Noi, r. Causeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistem Rutier				
		1.1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare				
		1.1.1. Demolarea bordurei existente				
0	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			19,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	60,00	19,20
		<i>Total</i>	lei			13 440,00
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea betonului demolat)	100 m3			1 158,08
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	514,70	1 158,07
		<i>Total</i>	lei			356,69
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,80
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	514,70	15,80
		<i>Total</i>	lei			1 061,31
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			270,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	21,62
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	528,27	1,71
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	617,64	246,66
		<i>Total</i>	lei			83,16
		1.1.2. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			2 601,94

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	720,57	2 602,06
		<i>Total</i>	lei			93,67
5	TsC22K11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 326,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8400	720,57	1 326,12
		<i>Total</i>	lei			282,46
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea materialului)	100 m3			1 157,46
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	514,70	1 157,47
		<i>Total</i>	lei			246,54
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,80
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	514,70	15,80
		<i>Total</i>	lei			538,38
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			270,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	21,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	528,27	2,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	617,64	246,47
		<i>Total</i>	lei			57,65
		1.1.3. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (cu pastrarea materialului pe loc) (autobasculanta se exclude)	m2			31,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	60,00	2,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	28,81	0,92
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 029,39	18,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	514,70	9,37
		<i>Total</i>	lei			30 807,17
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			190,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	720,57	190,22
		<i>Total</i>	lei			4 051,77
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3			490,83
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	411,76	490,83
		<i>Total</i>	lei			2 090,92
		1.2. Capitolul II. Montarea bordurilor carosabile				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia trotuarului)	100 m3			1 158,06
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	514,70	1 158,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			328,89
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			123,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	60,00	123,60
		<i>Total</i>	lei			877,56
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3			927,89
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	514,70	927,92
		<i>Total</i>	lei			65,88
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,94
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	514,70	11,94
		<i>Total</i>	lei			678,38
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			270,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	21,63
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	528,27	1,49
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	617,64	247,06
		<i>Total</i>	lei			95,92
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			502,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	60,00	502,80
		<i>Total</i>	lei			1 784,94
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea)	100 m3			1 985,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	529,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	154,41	1 456,02
		<i>Total</i>	lei			1 409,50
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm	m3			842,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	528,27	607,52
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	28,81	2,88
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	411,76	172,94
		<i>Total</i>	lei			20 942,15
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20)	m			243,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	60,00	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	60,00	30,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 632,85	86,54
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	115,26	115,84
		<i>Total</i>	lei			172 655,92
		1.3. Capitolul IV Amenajarea si constructia sistemului rutier				
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inonorire (piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3			935,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	528,27	107,24
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	528,27	643,96
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,81	4,32
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	720,57	30,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	411,76	106,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	514,70	7,72
		<i>Total</i>	lei			199 312,61
22	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t			13 104,22
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 486,47	12 857,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	823,51	247,05
		<i>Total</i>	lei			16 773,40
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat și oțelul parțiat din normă se exclude	m2			268,78
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	60,00	3,60
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 776,92	250,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	411,76	3,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	411,76	3,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 029,39	8,13
		<i>Total</i>	lei			572 509,30
24	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t			13 104,20
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 486,47	12 857,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	823,51	247,05
		<i>Total</i>	lei			8 386,69
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat și oțelul parțiat din normă se exclude)	m2			193,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	60,00	3,00
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 921,00	180,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	411,76	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	411,76	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 029,39	5,46
		<i>Total</i>	lei			411 930,12
26	material	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t			1 921,00
	materiale	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	1,0000	1 921,00	1 921,00
		<i>Total</i>	lei			8 183,46
		1.4. Capitolul V Lucrări de terasament și de consolidare				
27	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II ((încărcarea pământului vegetal, $\gamma=1.5$ t/m3),)	100 m3			1 158,07
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic,	h-ut	2,2500	514,70	1 158,07

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			926,46
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,71
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	514,70	19,71
		<i>Total</i>	lei			2 365,56
29	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm	m3			10,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	60,00	10,80
		<i>Total</i>	lei			862,68
30	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 049,93
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	60,00	289,20
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	192,10	760,72
		<i>Total</i>	lei			5 596,12
31	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			267,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	60,00	39,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	28,81	28,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	514,70	198,64
		<i>Total</i>	lei			1 423,38
		2. Siguranta rutiera				
		2.1. (Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm				
32	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SM2.450)(16,7 kg/buc)	buc			612,88
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	60,00	19,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	60,00	45,60
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 632,85	163,28
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	384,20	384,20
		<i>Total</i>	lei			1 225,77
33	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de orice forma (triunghiulare, patrare, circulare)	buc			712,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	60,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	60,00	13,20
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	672,35	672,35
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,96	3,84
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,96	1,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,96	3,84
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,96	1,92
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	28,81	0,58
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	28,81	1,15
		<i>Total</i>	lei			1 424,00
34	DF17A	Amplasarea si organizarea sigurantairutiere (marcaje, semne rutiere).	m2			153,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	60,00	22,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	67,24	49,09
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	38,42	13,45
	2513206621650	Microbile	kg	0,3500	96,05	33,62
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	617,64	29,64
		<i>Total</i>	lei			4 100,71

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.