

Obiectivul: Lucrări de reparație în cantină la Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr.2, mun.Chișinău

Obiectul: Soluții arhitecturale

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3.1

Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1. Sala mare de mese. Demolari		
1.1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	11,0000
1.2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	3,0000
1.3	RpIC19A1	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m	25,0000
1.4	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare	m2	6,7500
1.5	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie (grile de ventilare)	buc	8,0000
1.6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile.	buc	20,0000
1.7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	4,0000
1.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2	380,5000
1.9	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	8,0000
1.10	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	8,0000
1.11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	8,0000
		TOTAL Capitolul 1.1. Sala mare de mese. Demolari		
		Capitolul 1.2. Sala mare de mese. Pereti		
1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	172,0000
1.13	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil.	m2	172,0000
1.14	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar.	m2	172,0000
1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	172,0000
1.16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	172,0000
1.17	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50).	m2	-172,0000
1.18	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	172,0000
1.19	CK18C aplicat	Montare coltar din aluminiu.	m	197,0000
1.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	172,0000
1.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	172,0000
1.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu lac, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	96,6000
1.23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	75,4000
		TOTAL Capitolul 1.2. Sala mare de mese. Pereti		
		Capitolul 1.3. Sala mare de mese. Tavan		
1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact	m2	208,5000
1.25	RpCJ14A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime).	m2	208,5000
1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	208,5000
1.27	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	208,5000
1.28	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-208,5000

		pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art CF52).		
1.29	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	208,5000
1.30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	208,5000
1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	208,5000
1.32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	208,5000
		TOTAL Capitolul 1.3. Sala mare de mese. Tavan		
		Capitolul 1.4. Sala mare de mese. Timplarie		
1.33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	7,8500
		TOTAL Capitolul 1.4. Sala mare de mese. Timplarie		
		Capitolul 2.1. Sala mica de mese. Demolari		
1.34	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).	m2	7,2000
1.35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	3,0000
1.36	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m	15,0000
1.37	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie (grile de ventilare)	buc	12,0000
1.38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.	buc	11,0000
1.39	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	2,0000
1.40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2	204,4800
1.41	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg. pe distanta de 50 m.	t	6,3000
1.42	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	6,3000
1.43	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	6,3000
		TOTAL Capitolul 2.1. Sala mica de mese. Demolari		
		Capitolul 2.2. Sala mica de mese. Pereti		
1.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	112,6800
1.45	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil.	m2	112,6800
1.46	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar.	m2	112,6800
1.47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	112,6800
1.48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	112,6800
1.49	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50).	m2	-112,6800
1.50	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	112,6800
1.51	CK18C aplicat	Montare coltar din aluminiu.	m	136,0000
1.52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	112,6800
1.53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	112,6800
1.54	CN06A	Vopsitorii interioare cu lac, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	63,2600
1.55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	49,4200
		TOTAL Capitolul 2.2. Sala mica de mese. Pereti		
		Capitolul 2.3. Sala mica de mese. Tavan		
1.56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact	m2	91,8000
1.57	RpCJ14A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime).	m2	91,8000
1.58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	91,8000
1.59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	91,8000
1.60	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-91,8000

		pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art CF52).		
1.61	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	91,8000
1.62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	91,8000
1.63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	91,8000
1.64	CN06A	Vopsitori interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	91,8000
		TOTAL Capitolul 2.3. Sala mica de mese. Tavan		
		Capitolul 2.4. Sala mica de mese. Timplarie		
1.65	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	3,4100
1.66	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv.	m2	2,6100
		TOTAL Capitolul 2.4. Sala mica de mese. Timplarie		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de reparație în cantină la Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr.2, mun.Chişinău

Obiectul: Sistemul de incalzire si ventilare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.2

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1. Sala mare de mese. Incalzirea		
1.1	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Tip 22K H=300 L=1500)	buc	4,0000
1.2	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Tip 22K H=500 L=1500)	buc	2,0000
1.3	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".	buc	6,0000
1.4	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".	buc	6,0000
1.5	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	25,0000
1.6	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (30% pentru fittinguri)	m	7,5000
1.7	IC38A	Piesa de racordare (fitting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. ((Racord PPR FI d20x3/4))	buc	6,0000
1.8	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	10,0000
		TOTAL Capitolul 1.1. Sala mare de mese. Incalzirea		
		Capitolul 1.2. Sala mare de mese. Ventilarea		
1.9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, (PVC 200*300mm)	buc	8,0000
1.10	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm.	m2	6,7500
		TOTAL Capitolul 1.2. Sala mare de mese. Ventilarea		
		Capitolul 2.1. Sala mica de mese. Incalzirea		
1.11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Tip 22K H=300 L=1500)	buc	2,0000
1.12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".	buc	2,0000
1.13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".	buc	2,0000
1.14	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	15,0000
1.15	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (30% pentru fittinguri)	m	4,5000
1.16	IC38A	Piesa de racordare (fitting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Racord PPR FI d20x3/4)	buc	2,0000
1.17	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	6,0000
		TOTAL Capitolul 2.1. Sala mica de mese. Incalzirea		
		Capitolul 2.2. Sala mica de mese. Ventilarea		
1.18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, (PVC 300*300mm)	buc	12,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Sala mica de mese. Ventilarea		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiectivul: Lucrări de reparație în cantină la Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr.2, mun.Chishinău
 Obiectul: Rețele electrice

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3.3

Devizul: Lucrări de montare				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1. Sala mare de mese.		
1.1	08-03-594-2	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,2000
1.2	Pret de piata	Corp de iluminat 2x36W LED	buc	20,0000
1.3	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,0400
1.4	Pret de piata	Intreruptor	buc	4,0000
1.5	Pret de piata	Doza pentru intreruptor	buc	4,0000
1.6	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	4,0000
1.7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (Cablu VVGng LS 3*1,5mm2)	100m	1,0500
1.8	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3*1,5mm2	m	105,0000
1.9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (Cablu VVGng LS 3*2,5mm2)	100m	0,7200
1.10	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3*2,5mm2	m	72,0000
1.11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	1,7700
1.12	Pret de piata	Teava PVC D20	m	177,0000
1.13	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.	buc	20,0000
		TOTAL Capitolul 1.1. Sala mare de mese.		
		Capitolul 2.1. Sala mica de mese.		
1.14	08-03-594-2	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,1100
1.15	Pret de piata	Corp de iluminat 2x36W LED	buc	11,0000
1.16	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,0200
1.17	Pret de piata	Intreruptor	buc	2,0000
1.18	Pret de piata	Doza pentru intreruptor	buc	2,0000
1.19	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	2,0000
1.20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (Cablu VVGng LS 3*1,5mm2)	100m	0,5000
1.21	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3*1,5mm2	m	50,0000
1.22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (Cablu VVGng LS 3*2,5mm2)	100m	0,3000
1.23	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3*2,5mm2	m	30,0000
1.24	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,8000
1.25	Pret de piata	Teava PVC D20	m	80,0000
1.26	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.	buc	11,0000
		TOTAL Capitolul 2.1. Sala mica de mese.		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.