

**Lucrări de reparație a fațadei
clădirii Casei comunitare pentru
copii în situații de risc, din
cadrul Structurii Teritoriale de
Asistență Socială Ialoveni, str.
Basarabia 1/10, or. Ialoveni.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Peretii exteriori. Nivelul 1		
1	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2	15,720
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor exteriori	m2	15,720
3	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite in vederea aplicarii protectiei anticorozive	m2	15,720
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.135 kg/m3 gros.100mm (Coltar din aluminiu L-3 m se exclude)	m2	15,720
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	173,400
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti exteriori (Culoarea se va preciza cu beneficiarul)	m2	173,400
7	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	119,200
		Capitolul 2. Reparatia si montarea balustradei la scari		
8	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea balustradei metalice la scari	kg	14,280

1	2	3	4	5
9	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	1,860
		Capitolul 3. Peretii exteriori. Nivelul 2		
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	164,220
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti exteriori (Culoarea se va preciza cu beneficiarul)	m2	164,220
12	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	164,220

Proiectant I.Mesina (Certificat Seria 2024-ED DIN 10.04.2024
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

