Digitally signed by Melnic Elena
Date: 2024.12.14 15:39:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.58

privind achiziţia prin procedura de licitaţie deschisă

04 septembrie 2023 **mun.Orhei**
(municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma **procedurii de achiziţie licitaţia deschisă nr.14 din data 30.08.2023**, între **Întreprinderea Municipală „SERVICII COMUNAL-LOCATIVE"**
(denumirea autorităţii contractante)
ORHEI, cu sediul în **municipiul Orhei, str.Renaşetrii Naţionale nr.18, telefon:0/235/2-18-21,**
(localitatea)
IDNO 1003606002183 reprezentată prin **administratorul interimar dl Valentin MUNTEANU** în
(numele, prenumele şi funcţia conducătorului)
calitate de Beneficiar pe de o parte,

şi

Societatea cu Răspundere Limitată „STRONGBOSS CONSTRUCT, cu sediul în **rl.Orhei,**
(denumirea operatorului economic)
s.Pohorniceni , telefon: **0 69222922.IDNO 1019606005017** reprezentat prin **administratorului**
(localitatea)
Elena MELNIC, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele şi funcţia conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de întreţinere a terenului sportiv de minifotbal şi amenajarea în complex a terenului de baschet, volei de sport pentru adolescenţi/maturi din cartierul Lupoaica** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de **1 luni**.
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligaţiei sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiţii climaterice se va răsfrânge asupra calităţii lucrărilor;
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor.
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu

documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.
2.7.Termenul de garanţie a lucrărilor este de **60 de luni calendaristice.**
2.8.Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea termenului prevăzut la punctul 2.7 din prezentul capitol.
2.9.Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **2 583 132,00 lei MD (două milioane cinci sute optzeci şi trei mii una sută treizeci şi doi lei)** , inclusiv **430 522,00**
(suma cu cifre şi litere)
TVA lei MD (patru sute treizeci mii cinci sute douăzeci şi doi lei 00 bani).
(suma cu cifre şi litere)
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
3.6. Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub formă de reţineri succesive din procesele-verbale în cuantum de 5% din valoarea totală a lucrărilor.
3.7.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor.
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte documentaţia de execuţie şi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.
4.3. Antreprenorul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:
a)un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul la responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.
4.9. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.
4.10. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
4.11. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informaţia şi să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
4.12. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.13. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scuteşte de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
4.14. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.
4.15. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
4.16. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.
4.17. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale şi obligaţiunilor contractuale şi profesionale.
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
4.18. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluţiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
4.19. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.
4.20. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.
4.21. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor Regulamentului Întreprinderilor Municipale privind achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor a căror fondator este Consiliul municipal Orhei aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.5.16 din 29.04.2021 ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract.
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORŢA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.
8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, iar Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia.
8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrările încep după **3 zile de la semnarea contractului** în modul corespunzător.

9. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

9.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

9.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
9.3. Membrii asocierii îşi păstrează individualitatea ca subiecţi de drept, însă sunt obligaţi să răspundă solidar faţă de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale.
9.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.
9.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
9.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.
9.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
9.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.
9.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.
9.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.
9.11.Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale.

10. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

10.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

11. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI

11.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
11.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.

11.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.
11.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.
11.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.
11.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12. DISPOZIŢII FINALE

12.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b)Devizul ofertă formularul nr.7, nr.5, nr.3;
c) Propunerea tehnică;
d) Propunerea financiară;
13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
12.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
12.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția finală a lucrărilor.

13.RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

ANTREPRENORUL „STRONGBOSS CONSTRUCT"S.R.L.	BENEFICIARUL Î.M.„SERVICII COMUNAL-LOCATIVE"OEHEI
Adresa poştală: r.ul.Orhei, s.Pohorniceni	**Adresa poştală:mun.Orhei, str.Renașetrii Naționale nr.18**
Telefon:0 69222922	**Telefon:0/235/2-18-21**
Cod fiscal: 1019606005017/TVA 7401259	**Cod fiscal:1003606002183/TVA 7400050**
Banca: „Moldindconbank" SA Sucursala Orhei	**Banca:B.C.„Moldindconbank"S.A. Sucursala Orhei**
Cod: MOLDMD2X333	**Cod:MOLDMD2X333**
IBAN MD03ML0000000022513333608	**IBAN MD38ML0000000022510337333**

14.SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENOR — **BENEFICIAR**

Elena MELNIC — **Valentin MUNTEANU**

L.Ş. — L.Ş.

Jurist

Anexa nr.2
la Contractul de antrepriză nr.58
din „01" septembrie 2023

SPECIFICAŢII DE PREŢ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preţul unitar inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de întreținere a terenului sportiv de minifotbal și amenajarea în complex a terenului de baschet, volei de sport pentru adolescenți/ maturi din cartierul Lupoaica	45111291-4	buc.	1	2583132,00 lei	2583132,00 lei	1 lună
	TOTAL					2583132,00 lei	

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENOR

Elena MELNIC

L.Ş.

BENEFICIAR

Valentin MUNTEANU

L.Ş.

Ex. #/E

NOTĂ INFORMATIVĂ
Nr. _2_
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna __ 10_____ 2023

Investitor (Beneficiar): IM SCL Orhei	Cod fiscal – 1003606002183
Antreprenor general: SRL „StrongBoss Construct„	Cod fiscal – 1019606005017
Contractul de antrepriză	Nr58_Din „01” _09 2023
Denumirea obiectului :	**Lucrari de intretinere a terenului sportiv de minifotbal si amenajarea in complex a terenului de baschet, volei, de sport pentru adolescenti/maturi din cartierul Lupoaica**

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului General şi de către antreprenorului general – beneficiarului Construcţiei şi băncii care finanţează executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea categoriilor executate, lei		
	De la începutul Anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
1	2		4
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1 502 675.0	691 214.0	
Total	1 502 675.0	691 214.0	
TVA 20%	300 535.0	138 243.0	
Total pentru plată	**1 803 210.0**	**829 457.0**	

Beneficiar
IM SCL Orhei _____ **Valentin Munteanu**

Antreprenor
SRL „StrongBoss Construct„ _____ **Elena Melnic**

WinСмета2000
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor SRL ,,Strong Boss Construct,,
(denumirea)

Investitor IM SCL Orhei
(denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere a terenului sportiv de minifotbal si amenajarea in complex a terenului de baschet, volei, de sport pentru adolescenti/maturi din cartierul Lupoaica**

Valoarea lucrarilor executate

829 457.0 lei

Proces - verbal nr. 2

de receptie a lucrarilor executate
pe _____10_____an 2023___

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de volei si baschet L=160m				
1	CA03D	Beton turnat in fundatii, si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	13,500	1 661,22 204,70	22 426,45 2 763,45
	71230100102 00	Betonist	h-om	55,350	47,04	2 603,66
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	5,400	29,59	159,79
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,045	1 400,00	19 663,00
2	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg	1 627,000	48,71 19,42	79 256,05 31 601,22
	72140700214 00	Lacatus constructii metalice	h-om	569,450	47,04	26 786,93
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	162,700	29,59	4 814,29
	27107035182 70	Stilpi d=50mm	kg	1 708,350	27,00	46 125,45
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	8,135	52,00	423,02
	24302261032 94	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	16,270	68,00	1 106,36
3	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	432,000	29,29 7,35	12 654,10 3 176,02
	72142400218	Lacatus CM	h-om	60,480	47,04	2 844,98

1	2	3	4	5	6	7
	10					
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,320	29,59	127,83
	7212030022700	Sudor	h-om	4,320	47,04	203,21
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	432,000	21,00	9 072,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,160	52,00	112,32
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,320	68,00	293,76
4	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,982	1 077,09 465,70	2 134,80 923,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,622	47,04	923,02
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	22,198	42,00	932,32
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	11,793	20,00	235,86
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,180	20,00	43,60
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k mater=2	m2	420,000	120,45 31,18	50 590,26 13 096,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	252,000	47,04	11 854,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,000	29,59	1 242,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 920,000	2,50	27 300,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	35,280	280,00	9 878,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,600	15,00	189,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,040	25,00	126,00
6	CO06B adaptat	Imprejmuiri din plasa de sirma zincata , cu inaltimea la coama de 4.5 m	m	160,000	719,45 48,60	115 112,77 7 776,48
	7123030012500	Montator P.B	h-om	147,200	47,04	6 924,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,800	29,59	852,19
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	686,858	156,00	107 149,85
	F16299	Suruburi pt metal	buc	300,706	0,62	186,44
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				282 174,43 59 337,05
		2. Teren de minifotbal				
7	CA03D	Beton turnat in fundatii si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12	m3	2,020	1 697,53 204,70	3 429,02 413,50

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc 15/B 200) la porti si stilpi la imprejmuiri				
	7123010010200	Betonist	h-om	8,282	47,04	389,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,808	29,59	23,91
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,102	1 400,00	2 942,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,212	60,00	72,72
8	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	140,000	29,29 7,35	4 100,87 1 029,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,600	47,04	921,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,400	29,59	41,43
	7212030022700	Sudor	h-om	1,400	47,04	65,86
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	140,000	21,00	2 940,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,700	52,00	36,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,400	68,00	95,20
9	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,140	1 077,14 465,71	150,80 65,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,386	47,04	65,20
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,568	42,00	65,86
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,833	20,00	16,66
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,154	20,00	3,08
10	CO06B	Imprejmuiri din plasa de matasa, cu inaltimea la coama de 5/4,5m	m	30,000	164,51 48,60	4 935,31 1 458,09
	7123030012500	Montator P.B	h-om	27,600	47,04	1 298,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,400	29,59	159,79
	F14940	Plasa de matasa	m2	128,786	27,00	3 477,22
11	comf.fact.	Montarea trosului p/u plasa	m	32,000	17,00 0,00	544,00 0,00
	1	Tros	m	32,000	17,00	544,00
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				13 160,00 2 966,06
		3. Teren de sport				
12	TsC54C	Strat de fundatie din galca 10cm	m3	12,000	482,19 29,29	5 786,33 351,53

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,880	29,59	351,53
	1421102200068-1	Galca	m3	13,800	350,00	4 830,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,040	120,00	604,80
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				5 786,33 351,53
		4. Gard din plasa rabita H=2m (imprijmuiri stadionului)				
13	CO06B3	Imprejmuiri din plasa rabita zincata fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	330,000	597,82 60,36	197 278,97 19 919,79
	7123010010200	Betonist	h-om	82,500	47,04	3 880,80
	7123030012500	Montator P.B	h-om	303,600	47,04	14 281,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,400	29,59	1 757,65
	2732103646250-1	Panouri de plasa rabita zincata	m2	643,929	156,00	100 452,92
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	162,677	21,00	3 416,22
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	13,556	240,00	3 253,44
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	2 118,188	27,00	57 191,08
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	14,573	280,00	4 080,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 348,431	2,50	8 371,08
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	9,900	60,00	594,00
14	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal - 5buc	m2	16,200	1 851,69 73,81	29 997,35 1 195,69
	7212030022700	Sudor	h-om	3,078	47,04	144,79
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	15,552	47,04	731,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,916	47,04	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,156	29,59	182,16
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) + stilpi 5 buc	m2	16,200	1 760,00	28 512,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	64,800	0,90	58,32
	28741158426	Piulita hexag. M8	buc	64,800	0,40	25,92

1	2	3	4	5	6	7
	85					
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	64,800	0,50	32,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,620	47,00	76,14
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,863	52,00	96,88
15	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,280	1 077,07 465,68	301,58 130,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,772	47,04	130,39
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	3,136	42,00	131,71
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,666	20,00	33,32
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,308	20,00	6,16
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				227 577,90 21 245,87
		5. Trotuar				
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	110,000	157,61 12,02	17 336,88 1 321,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,200	29,59	390,59
	7129020012800	Pavator	h-om	19,800	47,04	931,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,280	1 400,00	7 392,00
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	110,550	78,00	8 622,90
17	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - vibropresat rosu-gri	m2	115,000	276,82 48,56	31 834,09 5 584,21
	7129020012800	Pavator	h-om	116,426	47,04	5 476,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,634	29,59	107,53
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	116,725	156,00	18 209,10
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	184,000	2,50	460,00
	26511221004	Ciment portland M400 saci,	kg	1 808,950	2,50	4 522,38

1	2	3	4	5	6	7
	42	(pentru strat)				
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,575	280,00	161,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	9,855	280,00	2 759,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,300	60,00	138,00
18	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a pavajului	100 m3	0,115	718,70 130,17	82,65 14,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,506	29,59	14,97
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,564	120,00	67,68
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				49 253,62 6 921,16
		6. Tribuna				
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pregatirea, h=10cm	m3	5,500	374,59 29,29	2 060,27 161,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,445	29,59	161,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,325	240,00	1 518,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,155	90,00	103,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,310	120,00	277,20
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100*100*3mm	kg	140,000	30,55 2,03	4 276,93 284,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,600	47,04	263,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,700	29,59	20,71
	2873122004100	Plase sudate	kg	141,400	27,00	3 817,80
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,700	18,00	12,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,400	29,00	40,60
	2010237318750	Distantieri	buc	42,000	2,20	92,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,084	350,00	29,40
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	55,000	185,58 40,59	10 206,81 2 232,51
	7123010010200	Betonist	h-om	44,000	47,04	2 069,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,500	29,59	162,75
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,637	1 400,00	7 891,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,500	15,00	82,50
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,000	205,43 75,61	1 232,55 453,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	29,59	44,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	8,700	47,04	409,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,900	29,00	26,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,500	31,00	46,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,720	21,00	15,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,012	4 800,00	57,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012	4 800,00	57,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,120	4 800,00	576,00
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				17 776,56 3 131,39
		7. Acostamentul				
23	DE18A	Pavaje ECO executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	133,000	259,88 27,76	34 564,50 3 692,11
	7129020012800	Pavator	h-om	77,167	47,04	3 629,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,101	29,59	62,17
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare ECO	m2	134,995	191,00	25 784,05
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	212,800	2,50	532,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 046,710	2,50	2 616,78
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,665	280,00	186,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,692	280,00	1 593,76
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,660	60,00	159,60
24	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv,	100 m3	0,133	718,42 130,15	95,55 17,31

1	2	3	4	5	6	7
		compactat cu placa vibratoare de 0,7 t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,585	29,59	17,31
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,652	120,00	78,24
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				34 660,05 3 709,42

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	630 388
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	23 439
		Transportarea materialelor	2,00 %	10 610
		Cheltuieli directe	100,00 +	664 437
		Cheltuieli de regie	3,00 %	19 933
		Total	100,00 +	684 370
		Beneficiu	1,00 %	6 844
		Total	100,00 +	691 214
		TVA	20,00 %	138 243
				829 457
		TOTAL:		97 662

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

()

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

WinСмета2000
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor SRL „StrongBoss Construct,,
(denumirea)

Investitor IM SCL Orhei
(denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere a terenului sportiv de minifotbal si amenajarea in complex a terenului de baschet, volei, de sport pentru adolescenti/maturi din cartierul Lupoaica**

,0Valoarea lucrarilor executate

412 006,0 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe _____12_____an 2023___

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Includerea **1.1. Teren de minifotbal**				
1	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri , executat cu asternere manuala - ciment + savura in proportia 1:3 cu grosimea 10cm	m3	202,000	684,16 96,90	138 201,12 19 574,28
	7129020012800	Pavator	h-om	416,120	47,04	19 574,28
	2653102000000	Amestec din agregate / 1t ciment x 2500lei + 3t savura x 135lei = 2905lei/4t = 726.5/1,314 = 592lei/1m3	m3	203,616	552,70	112 538,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,100	16,00	161,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	46,864	120,00	5 623,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,010	300,00	303,00
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				138 201,12 19 574,28
		1.2. Confectionarea vestiarelor **1.2.1. Carcasa + acoperisul**				
2	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament	m3	3,920	7 262,34 910,43	28 468,36 3 568,89

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic				
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	70,913	47,04	3 335,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,879	29,59	233,14
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	1,294	4 800,00	6 211,20
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	72,520	50,00	3 626,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	2,822	4 800,00	13 545,60
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,137	4 800,00	657,60
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	16,464	18,00	296,35
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	4,194	27,00	113,24
	23203226000361	Gudron	kg	7,291	11,00	80,20
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,960	31,00	60,76
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,803	14,00	25,24
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,666	350,00	233,10
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,176	36,00	42,34
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,784	10,00	7,84
3	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	3,920	744,03 60,66	2 916,60 237,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,036	29,59	237,79
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	38,416	67,88	2 607,68
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	19,757	2,50	49,39
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,016	350,00	5,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	60,00	6,84
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,031	300,00	9,30
4	IzF04B K=2	Strat hidroizolant la acoperisuri , in terenuri fara ape freatice, cu pelicula „Paraizol„ in 2 straturi, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	36,000	42,40 7,53	1 526,52 270,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,760	47,04	270,95
	2682132601626-1	Pelicula Paraizol	m2	79,200	15,83	1 253,74
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,122	15,00	1,83
5	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala gr.= 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu	m2	36,000	135,58 4,23	4 880,83 152,41

1	2	3	4	5	6	7
		mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %				
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	3,240	47,04	152,41
	26821626113 70-100	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm	m2	36,360	130,00	4 726,80
	29221400067 03	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,108	15,00	1,62
6	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	43,200	246,68 54,70	10 656,75 2 363,17
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	47,520	47,04	2 235,34
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	4,320	29,59	127,83
	27104036420 00	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	52,164	148,00	7 720,27
	28741258867 34	Nituri POP	buc	226,800	0,60	136,08
	28741158377 46	Suruburi mecanice	buc	226,800	0,50	113,40
	27107034349 27	Otel lat 30 x 6	kg	14,742	21,00	309,58
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,950	15,00	14,25
7	RpCI08A	Montarea coamele invelitorilor din tigle profilate	m	4,000	120,72 15,32	482,86 61,30
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,800	47,04	37,63
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	29,59	23,67
	26401223031 95	Coama mare 320 x 260 x 120 S515	buc	4,620	90,00	415,80
	24121373311 23	Oxid de fier rosu cal1	kg	0,126	33,00	4,16
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	0,080	15,00	1,20
8	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla profilata, cu latimea medie de 0,5 m	m2	13,500	448,80 185,75	6 058,77 2 507,59
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	0,810	47,04	38,10
	71240100107 001	Dulgher	h-om	49,950	47,04	2 349,65
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	4,050	29,59	119,84

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	15,525	148,00	2 297,70
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	67,500	16,00	1 080,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,400	31,00	167,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,405	15,00	6,08
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				54 990,69 9 162,10
		1.2.2. Timplarie				
9	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,210	1 471,27 33,13	4 722,78 106,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,119	47,04	99,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,225	29,59	6,66
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,210	1 360,00	4 365,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,840	0,35	4,49
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,509	105,00	158,44
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,530	135,00	71,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,284	6,00	7,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,568	3,00	7,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,064	15,00	0,96
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,510	1 661,12 36,70	5 830,52 128,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,562	47,04	120,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,281	29,59	8,31
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,510	1 540,00	5 405,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	14,040	0,35	4,91
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,755	105,00	184,27
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,614	135,00	82,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,106	6,00	12,64
	40111062027	Energie electrica	kw	3,510	3,00	10,53

1	2	3	4	5	6	7
	41					
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070	15,00	1,05
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				10 553,30 235,17
		1.2.3. Copertine				
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate la carcas - profil 40*20mm	kg	24,000	31,91 9,70	765,79 232,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,560	47,04	214,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240	29,59	7,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,240	47,04	11,29
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	24,000	21,00	504,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,120	52,00	6,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,192	3,00	0,58
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,240	68,00	16,32
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,480	12,00	5,76
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate la carcas - cornier 50*50mm	kg	37,600	31,91 9,70	1 199,74 364,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,144	47,04	336,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,376	29,59	11,13
	7212030022700	Sudor	h-om	0,376	47,04	17,69
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	37,600	21,00	789,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,188	52,00	9,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,301	3,00	0,90
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,376	68,00	25,57
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,752	12,00	9,02
13	CL17B	Confectii metalice diverse, montate la carcas - cornier 100*50mm	kg	30,120	31,91 9,70	961,06 292,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,723	47,04	269,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,301	29,59	8,91
	7212030022700	Sudor	h-om	0,301	47,04	14,16
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	30,120	21,00	632,52
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,151	52,00	7,85
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,241	3,00	0,72
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,301	68,00	20,47
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,602	12,00	7,22
14	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei	t	0,092	1 266,96 343,59	116,56 31,61

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,672	47,04	31,61
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,791	68,00	53,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,822	6,00	10,93
	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,175	35,00	6,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,271	40,00	10,84
	2320166200676	White spirit	kg	0,121	27,00	3,27
15	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din policarbonat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m2	4,000	241,56 35,89	966,26 143,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,800	47,04	131,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	29,59	11,84
	2665122700555	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat	m2	5,040	145,00	730,80
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,924	50,00	46,20
	2874115883711	Saiba plata	buc	42,000	0,30	12,60
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	42,000	0,70	29,40
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,210	7,00	1,47
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,029	36,00	1,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080	15,00	1,20
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				4 009,41 1 065,20
		1.2.4. Fatada				
16	IzF10F	Strat termoizolator la pereti exterioare, din placi din vata minerala gr.= 100mm	m2	66,500	125,48 4,23	8 344,33 281,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,985	47,04	281,53
	2682162611370-100	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm	m2	67,165	120,00	8 059,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,200	15,00	3,00
17	IzF04B k=2	Strat hidroizolant la pereti exteriori, cu pelicula „Paraizol„ in 2 straturi, lipit	m2	66,500	38,61 3,76	2 567,88 250,25

1	2	3	4	5	6	7
		pe toata suprafata cu mastic de bitum				
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	5,320	47,04	250,25
	26821326016 26-1	Pelicula Paraizol	m2	146,300	15,83	2 315,93
	29221400067 03	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,113	15,00	1,70
18	CK28C	Captuseli peretilor exterioare , executate pe santier din PFL sau PAL melaminat - OSB 15mm	m2	66,500	240,93 114,98	16 022,01 7 646,34
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	3,325	47,04	156,41
	74220100601 00	Timplar	h-om	152,950	47,04	7 194,77
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	9,975	29,59	295,16
	26701122040 50-15	Placi PFL melaminate - OSB 15mm	m2	71,710	116,66	8 365,69
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,665	15,00	9,98
19	CE09A	Captuseala peretilor exteriori si interiori cu placi de adezie plana tip eternit, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.	m2	66,500	363,38 44,34	24 164,48 2 948,54
	71240100107 00	Dulgher	h-om	53,200	47,04	2 502,53
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	8,645	47,04	406,66
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,330	29,59	39,35
	26651227004 50	Placi ondulate tip eternit gr. 10mm	m2	87,281	231,48	20 203,81
	28731458874 501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	5,586	50,00	279,30
	24302261022 02	Chit de cutit alchidic	kg	13,965	37,00	516,71
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,300	15,00	199,50
	29404200076 87	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,665	25,00	16,62
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	66,500	14,64 5,64	973,23 375,38
	71410200133 01	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,980	47,04	375,38
	24302261010 10	Grund "Gleta"	kg	27,598	21,00	579,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,325	5,50	18,29
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,500	23,21 9,41	1 543,65 625,63
	71220500134	Zidar	h-om	13,300	47,04	625,63

1	2	3	4	5	6	7
	00					
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	73,150	12,00	877,80
	24621061101 32	Aracet CPMB	kg	9,975	4,00	39,90
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	16,00	0,32
22	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de adeziv, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	66,500	87,36 57,39	5 809,30 3 816,36
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	81,130	47,04	3 816,36
	26531021008 31-1	Amestec uscat - adeziv	kg	474,810	4,00	1 899,24
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,266	16,00	4,26
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,253	15,00	78,80
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	1,064	10,00	10,64
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	66,500	121,91 57,39	8 107,21 3 816,36
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	81,130	47,04	3 816,36
	26531021008 311	Tink	kg	152,950	28,00	4 282,60
	41001262028 18	Apa	m3	0,266	16,00	4,26
	29522700076 07	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,399	10,00	3,99
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				67 532,09 19 760,39
		1.2.5. Lucrari interioare **1.2.5.1. Tavan**				
24	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat - OSB 15mm	m2	30,050	295,93 114,98	8 892,63 3 455,26
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	1,503	47,04	70,70
	74220100601 00	Timplar	h-om	69,115	47,04	3 251,17
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	4,508	29,59	133,39
	26701122040 50-15	Placi PFL melaminate - OSB 15mm	m2	32,404	116,66	3 780,25
	26701122029 00	Baghete lemn	m	78,696	21,00	1 652,62
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,300	15,00	4,50
25	CK18B	Montarea baghetelor decorative	m	20,000	122,45 24,46	2 448,99 489,22
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	10,400	47,04	489,22
	25211067183 91-1	Baghete decorative	m	21,000	91,67	1 925,07

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,040	4,00	0,16
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,300	67,00	20,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,120	47,00	5,64
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,080	37,00	2,96
	2320166200729	Parchetin	l	0,040	27,00	1,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	16,00	0,32
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,120	37,00	4,44
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				11 341,62 3 944,48
		1.2.5.2. Pereti interioare				
26	IzF10F	Strat termoizolator la pereti / partea interioara/, din placi din vata minerala gr.= 100mm	m2	7,500	135,58 4,23	1 016,83 31,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,675	47,04	31,75
	2682162611370-100	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm	m2	7,575	130,00	984,75
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,022	15,00	0,33
27	CK28C	Captuseli peretilor / partea interioara/ , executate pe santier din PFL sau PAL melaminat - OSB 15mm	m2	15,000	240,93 114,98	3 613,97 1 724,74
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,750	47,04	35,28
	7422010060100	Timplar	h-om	34,500	47,04	1 622,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250	29,59	66,58
	2670112204050-15	Placi PFL melaminate - OSB 15mm	m2	16,175	116,66	1 886,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150	15,00	2,25
28	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	15,000	48,93 32,93	733,92 493,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,500	47,04	493,92
	2430126105046	Lac pt.exterior SurfaPaint Acrylic Hard Floor	kg	3,000	60,00	180,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,050	20,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,500	6,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,750	40,00	30,00
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				5 364,72 2 250,41
		1.2.5.3. Pardosea				
29	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza	m2	30,050	52,97 16,08	1 591,85 483,13

1	2	3	4	5	6	7
		bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la pardoseli				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,813	47,04	367,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,907	29,59	115,61
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	69,115	16,00	1 105,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,180	16,00	2,88
30	IzF04B K=2	Strat hidroizolant la pardoseli, cu pelicula „Paraizol,, in 2 straturi, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	30,050	34,88 0,00	1 048,05 0,00
	2682132601626-1	Pelicula Paraizol	m2	66,110	15,83	1 046,52
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,102	15,00	1,53
31	CK28C	Captuseli pardoselelor , executate pe santier din PFL sau PAL melaminat - OSB 15mm	m2	30,050	240,93 114,98	7 240,01 3 455,26
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,503	47,04	70,70
	7422010060100	Timplar	h-om	69,115	47,04	3 251,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,508	29,59	133,39
	2670112204050-15	Placi PFL melaminate - OSB 15mm	m2	32,404	116,66	3 780,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,300	15,00	4,50
32	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	30,050	214,43 50,00	6 443,52 1 502,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,005	29,59	88,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	30,050	47,04	1 413,55
	2523116716345	Covor PVC	m2	32,026	133,33	4 270,03
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala, iclusiv accesorile pt fixare	m	30,501	22,00	671,02
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				16 323,43 5 440,86
		Total capitul:				

1	2	3	4	5	6	7
		Total **Incluziv salariu**				33 029,77 11 635,75
		1.2.6. Accesori				
33	CK31C	Rafturi Scaune - de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm,executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase	m2	3,480	293,06 97,20	1 019,85 338,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,766	47,04	36,03
	7422010060100	Timplar	h-om	5,603	47,04	263,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,209	47,04	9,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,974	29,59	28,82
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,073	4 800,00	350,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,062	4 800,00	297,60
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,007	4 800,00	33,60
34	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	3,480	48,93 32,93	170,28 114,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,436	47,04	114,59
	2430126105046	Lac pt.exterior SurfaPaint Acrylic Hard Floor	kg	0,696	60,00	41,76
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,244	20,00	4,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,348	6,00	2,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,174	40,00	6,96
35	CK35A	Cuieri metalice	buc	25,000	32,06 7,06	801,40 176,40
	7422010060100	Timplar	h-om	3,750	47,04	176,40
	2874136313300	Cuieri metalice	buc	25,000	25,00	625,00
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				1 991,53 629,24
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				172 106,79 42 487,85
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				310 307,91 62 062,13

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	310 310
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	14 895
		Transportarea materialelor	2,00 %	4 833
		Cheltuieli directe	100,00 +	330 038
		Cheltuieli de regie	3,00 %	9 901

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			339 939
		Beneficiu	1,00 %			3 399
		Total	100,00 +			343 338
		TVA	20,00 %			68 668
		TOTAL:				412 006 62 061

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

()

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

WinСмета20
Formular interdepartamental tipizat nr C
Aprobat de DSS al Republicii Moldo
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 20

Antreprenor SRL ,,StrongBoss Construct,,
(denumirea)

Investitor IM ,,SCL,,
(denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere a terenului sportiv de minifotbal si amenajarea in complex a terenului de baschet, volei, de sport pentru adolescenti/maturi din cartierul Lupoaica**

Valoarea lucrarilor executat

973 753.0 le

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe _____09_____an 2023___

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor portile la teren de fotbal	kg	400,000	1,34 1,16	537,55 463,42
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,000	47,04	376,32
	7212030022700	Sudor	h-om	1,600	47,04	75,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,400	29,59	11,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,420	27,00	11,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,630	33,00	20,79
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,120	350,00	42,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				537,55 463,42
		2. Teren de volei si baschet L=160m				
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	140,000	157,61 12,02	22 065,12 1 682,52

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,800	29,59	497,11
	7129020012800	Pavator	h-om	25,200	47,04	1 185,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,720	1 400,00	9 408,00
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	140,700	78,00	10 974,60
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	50,000	355,69 29,29	17 784,70 1 464,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,500	29,59	1 464,70
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	57,500	240,00	13 800,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	21,000	120,00	2 520,00
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				39 849,82 3 147,22
		3. Teren de minifotbal				
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	184,000	157,61 12,02	28 999,87 2 211,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,080	29,59	653,35
	7129020012800	Pavator	h-om	33,120	47,04	1 557,96
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,832	1 400,00	12 364,80
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	184,920	78,00	14 423,76
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	100,000	374,59 29,29	37 459,41 2 929,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	99,000	29,59	2 929,41
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	115,000	240,00	27 600,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	21,000	90,00	1 890,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	42,000	120,00	5 040,00
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				66 459,28 5 140,72
		4. Teren de sport				
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	44,000	157,61 12,02	6 934,76 528,80
	93100600199	Muncitor necalificat	h-om	5,280	29,59	156,24

1	2	3	4	5	6	7
	00					
	71290200128 00	Pavator	h-om	7,920	47,04	372,56
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,112	1 400,00	2 956,80
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	44,220	78,00	3 449,16
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				6 934,76 528,80
		5. Gard din plasa rabita H=2m (imprijmuiri stadionului)				
7	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare pentru bordure	m3	18,200	62,44 62,44	1 136,32 1 136,32
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	38,402	29,59	1 136,32
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	18,200	9,17 9,17	166,95 166,95
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	5,642	29,59	166,95
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				1 303,27 1 303,27
		6. Trotuar				
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	304,000	157,61 12,02	47 912,83 3 653,47
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	36,480	29,59	1 079,44
	71290200128 00	Pavator	h-om	54,720	47,04	2 574,03
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,592	1 400,00	20 428,80
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	305,520	78,00	23 830,56
10	DA12A	Strat de fundatie sau	m3	92,500	590,29	54 601,98

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire			37,63	3 480,96
	7129020012800	Pavator	h-om	74,000	47,04	3 480,96
	1421102200525-1	Pietris 4*16 mm	m3	23,773	240,00	5 705,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	9,435	240,00	2 264,40
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	117,475	240,00	28 194,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,885	600,00	2 331,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,865	500,00	11 932,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,312	300,00	693,60
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - vibropresat rosu-gri	m2	1 677,000	276,82 48,56	464 226,06 81 432,34
	7129020012800	Pavator	h-om	1 697,795	47,04	79 864,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	52,993	29,59	1 568,06
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 702,155	156,00	265 536,18
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 683,200	2,50	6 708,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26 379,210	2,50	65 948,02
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	8,385	280,00	2 347,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	143,719	280,00	40 241,32
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	33,540	60,00	2 012,40
12	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a pavajului	100 m3	1,677	718,18 130,20	1 204,38 218,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,379	29,59	218,34
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	8,217	120,00	986,04
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				567 945,25 88 785,11
		7. Tribuna				
13	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: 3 sectii	kg	1 275,000	31,69 9,70	40 409,72 12 372,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	242,250	47,04	11 395,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,750	29,59	377,27

1	2	3	4	5	6	7
	72120300227 00	Sudor	h-om	12,750	47,04	599,76
	28112363098 00	Confectii metalice diverse	kg	1 275,000	21,00	26 775,00
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	6,375	52,00	331,50
	24301261032 94	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	12,750	68,00	867,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,500	2,50	63,75
14	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,275	1 030,30 343,37	1 313,63 437,80
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	9,307	47,04	437,80
	24302261032 94	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	10,965	68,00	745,62
	28623068299 42	Perie de sirma	buc	2,422	35,00	84,77
	23201662006 76	White spirit	kg	1,683	27,00	45,44
15	CK31A	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase - rafturi din lemn - 50*25	m2	45,000	281,66 85,89	12 674,83 3 864,88
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	7,650	47,04	359,86
	74220100601 00	Timplar	h-om	66,150	47,04	3 111,70
	71220500134 00	Zidar	h-om	2,700	47,04	127,01
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	9,000	29,59	266,31
	20101029043 040	Rafturi 50*25	m3	0,799	4 800,00	3 835,20
	20101029059 50	Sipci de rasinoase	m3	0,094	4 800,00	451,20
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,941	4 800,00	4 516,80
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,450	15,00	6,75
16	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	51,920	46,33 32,93	2 405,34 1 709,62
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	36,344	47,04	1 709,62
	24301261050 46	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	10,384	60,00	623,04
	23201162005	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,634	20,00	72,68

1	2	3	4	5	6	7
	73					
		Total capitul:				
		Total **Incluziv salariu**				56 803,52 18 384,77

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	739 833
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	28 260
		Transportarea materialelor	2,00 %	11 933
		Cheltuieli directe		780 026
		Cheltuieli de regie	3,00 %	23 401
		Total		803 427
		Beneficiu	1,00 %	8 034
		Total		811 461
		TVA	20,00 %	162 292
				973 753
		TOTAL:		117 752

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

()

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.