

Obiect Istitutiile de invatamint subordonate
DETS sec.Centru

Investitor DETS sect.Centru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia retelelor electrice si tablourilor electrice				
1	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			1 837,00
	1	Muncitor	h-om	16,2900	77,00	1 232,00
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	85,00	85,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	2,60	520,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	28,80	0,00
2	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			2 251,00
	1	Muncitor	h-om	18,3900	77,00	1 386,00
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	85,00	85,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	2,60	780,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	28,80	0,00
3	08-02-394-2	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm ²	100 m			4 551,00
	1	Muncitor	h-om	36,7000	77,00	2 849,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0007	8 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1900	98,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1500	88,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	152,00	0,00
	1039163	Mansoane tensionate	buc	4,0000	44,80	179,00
	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,0500	2 800,00	0,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	142,77	714,00
	5009369	Cleme de cablu	buc	12,0000	25,66	308,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	201,20	0,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2500	201,55	403,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,6400	98,50	98,00
4	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m			4 026,00
	1	Muncitor	h-om	31,7000	77,00	2 464,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	98,00	686,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	88,00	88,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	28,30	28,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	58,00	696,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	120,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,32	64,00
5	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			3 679,00
	1	Muncitor	h-om	29,4000	77,00	2 233,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	98,00	686,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	58,00	696,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	120,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,32	64,00
6	08-02-396-14	Canal metalic suspendat pe cabluri de otel, cu ajutorul suspensiilor de cablu, lungime 3 m	100 m			2 772,00
	1	Muncitor	h-om	36,4000	77,00	2 772,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2000	120,00	0,00
7	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc			1 507,00
	1	Muncitor	h-om	10,7000	77,00	847,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1400	98,00	196,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2500	88,00	88,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,3400	58,00	232,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3000	120,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,3400	5,32	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009825	Cercel	buc	30,0000	3,15	94,00
	5349100	Mansoane	buc	6,0000	4,85	29,00
8	08-02-398-2	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2	100 m			231,00
	1	Muncitor	h-om	2,6700	77,00	231,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	152,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200	1 400,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0500	201,20	0,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,3000	201,55	0,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1000	98,50	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	18,80	0,00
9	08-02-398-3	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2	100 m			308,00
	1	Muncitor	h-om	3,5200	77,00	308,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	152,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200	1 400,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0500	201,20	0,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,3200	201,55	0,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1000	98,50	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	18,80	0,00
10	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			6 100,00
	1	Muncitor	h-om	51,6000	77,00	4 004,00
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	4 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	8 500,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	98,00	196,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	58,00	232,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	120,00	360,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	5,32	21,00
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	152,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	28,30	481,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	2,50	60,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 400,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	201,20	0,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	201,55	202,00
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	16,00	544,00
11	08-02-403-3	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala	100 m			4 988,00
	1	Muncitor	h-om	37,0000	77,00	2 849,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025	8 000,00	0,00
	1019105	Dibluri	kg	1,8000	65,00	130,00
	1019110	Cui consolidat	kg	1,3000	59,80	60,00
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	152,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	28,0000	28,30	792,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	142,77	714,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1200	288,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3100	201,20	0,00
	5009817	Fisie pentru fixarea conductorilor	100 buc	3,0000	147,55	443,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	98,50	0,00
12	08-02-403-2	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor	100 m			2 254,00
	1	Muncitor	h-om	20,0000	77,00	1 540,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025	8 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	152,00	0,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	142,77	714,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1200	288,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3100	201,20	0,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	98,50	0,00
13	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m			2 516,00
	1	Muncitor	h-om	19,1000	77,00	1 463,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	8 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	58,00	696,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	5,32	64,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	195,00	195,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	2,50	80,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	18,50	18,00
14	08-02-411-4	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm	buc			84,97
	1	Muncitor	h-om	1,0300	77,00	79,31
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00002	6 000,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2040	28,30	5,66
15	08-02-411-6	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 60 mm	buc			84,97
	1	Muncitor	h-om	1,0300	77,00	79,31
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00002	6 000,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2040	28,30	5,66
16	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			789,00
	1	Muncitor	h-om	7,8600	77,00	616,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	152,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	0,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	142,77	143,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,50	30,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	288,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	201,20	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	18,80	0,00
17	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 328,00
	1	Muncitor	h-om	14,6000	77,00	1 155,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	152,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	0,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	142,77	143,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,50	30,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	288,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	201,20	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	18,80	0,00
18	08-03-521-28	Interrupitor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc			445,14
	1	Muncitor	h-om	4,1500	77,00	319,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	158,00	1,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5750	88,00	50,16
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	140,00	4,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0900	152,00	13,68
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	8,30	50,63
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	201,20	4,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	18,80	1,32
19	08-03-521-29	Interrupitor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A	buc			626,59
	1	Muncitor	h-om	5,6200	77,00	432,74
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0140	158,00	1,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6760	88,00	59,84
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0530	140,00	7,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0900	152,00	13,68
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,2000	8,30	101,26
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	201,20	8,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1320	18,80	2,44
20	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			122,36
	1	Muncitor	h-om	1,1700	77,00	90,09
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	158,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	88,00	14,08
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	140,00	1,40
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	8,30	16,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0140	18,80	0,19

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
21	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc			131,57
	1	Muncitor	h-om	1,2300	77,00	94,71
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	158,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2080	88,00	18,48
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0080	140,00	1,40
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	8,30	16,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	18,80	0,38
22	08-03-524-8	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 250 A	buc			494,00
	1	Muncitor	h-om	4,4700	77,00	344,19
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	98,00	6,86
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	158,00	1,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5750	88,00	50,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	140,00	4,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	152,00	10,64
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	1 800,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	8,30	50,63
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	201,20	4,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	18,80	1,32
23	08-03-524-9	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 400 A	buc			707,35
	1	Muncitor	h-om	6,3900	77,00	492,03
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	98,00	6,86
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0140	158,00	1,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6530	88,00	57,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	120,00	4,80
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0530	140,00	7,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0780	152,00	12,16
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0120	1 800,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,2000	8,30	101,26
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	201,20	4,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1320	18,80	2,44
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			272,15
	1	Muncitor	h-om	1,5600	77,00	120,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	98,00	6,86
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	158,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	58,00	70,76
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	120,00	1,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,32	6,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	140,00	1,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	152,00	6,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	1 800,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	8,30	50,63
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	201,20	4,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	18,80	0,19
25	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			361,79
	1	Muncitor	h-om	2,3200	77,00	178,64
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	98,00	6,86

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	158,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	88,00	33,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	58,00	70,76
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	120,00	1,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,32	6,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	140,00	1,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	152,00	7,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	1 800,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	8,30	50,63
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	201,20	4,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	18,80	0,75
26	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			401,47
	1	Muncitor	h-om	2,7600	77,00	212,52
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	98,00	6,86
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	158,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	88,00	37,84
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	58,00	70,76
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	120,00	1,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,32	6,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	140,00	2,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	152,00	7,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	1 800,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	8,30	50,63
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	201,20	4,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	18,80	0,75
27	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete	buc			225,96
	1	Muncitor	h-om	2,3200	77,00	178,64
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	98,00	9,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	88,00	14,96
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	152,00	4,56
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	1 800,00	18,00
28	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			366,75
	1	Muncitor	h-om	3,4900	77,00	268,73
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	98,00	24,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	88,00	14,96
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	152,00	4,56
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	1 800,00	54,00
29	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc			377,71
	1	Muncitor	h-om	3,4900	77,00	268,73
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	98,00	24,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	88,00	22,88
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	152,00	7,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	1 800,00	54,00
30	08-03-574-2	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2	100 fire			3 630,00
	1	Muncitor	h-om	34,7000	77,00	2 695,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0500	158,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2400	88,00	88,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	8,30	847,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1000	1 400,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	18,80	0,00
31	08-03-574-4	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele	100 fire			5 013,00

1	2	3	4	5	6	7
		aparatorilor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm ²				
	1	Muncitor	h-om	46,6000	77,00	3 619,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0900	158,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,5400	88,00	528,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	8,30	847,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1500	1 400,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,9000	18,80	19,00
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			88,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	77,00	86,24
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	88,00	1,76
33	08-03-591-4	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 693,00
	1	Muncitor	h-om	43,9000	77,00	3 388,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	120,00	120,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	185,00	185,00
34	08-03-591-5	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 796,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	77,00	2 541,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,50	255,00
35	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 616,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	77,00	3 311,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	120,00	120,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	185,00	185,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	18,80	0,00
36	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 269,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	77,00	2 926,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	88,00	88,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,50	255,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	18,80	0,00
37	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			66,99
	1	Muncitor	h-om	0,8700	77,00	66,99
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	6 000,00	0,00
38	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: prosob electric	buc			97,20
	1	Muncitor	h-om	1,2000	77,00	92,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410	120,00	4,80
39	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m			78,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	77,00	33,11
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	25,45	27,23
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	28,70	6,03
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	26,00	4,16
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	48,55	7,77
40	RpEA03A	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,03	m			112,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6300	77,00	48,51
	2722103304810	Teava inst.neagra	m	1,0200	41,20	43,26
	1111000100701	Curbe fonta maleabila	buc	0,2500	12,00	3,12
	2875274120388	Mufe	buc	0,1000	68,30	6,83
	2811236312777	Tile portelan	buc	0,3000	35,47	11,00
41	RpEA03B	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,03	m			128,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8500	77,00	65,45

1	2	3	4	5	6	7
	2722103304810	Teava inst.neagra	m	1,0200	41,20	43,26
	1111000100701	Curbe fonta maleabila	buc	0,1500	12,00	1,80
	2875274120388	Mufe	buc	0,1000	68,30	6,83
	2811236312777	Tile portelan	buc	0,3000	35,47	11,00
42	RpEA10C	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm	m			174,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7700	77,00	136,29
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	16,80	17,30
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	2,65	2,65
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,40	0,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,1000	8,50	17,85
43	RpEA11A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m			10,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	77,00	10,78
44	RpEA12A1	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent. Pentru tevi de protectie din PVC	m			17,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	77,00	17,71
45	RpEB13B	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp	m			3,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0400	77,00	3,08
46	RpEC13C	Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu codoane din cupru	buc			7,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	77,00	7,70
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,0090	14,55	0,15
47	RpEC13D	Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu cordoane din aluminiu	buc			50,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	77,00	6,93
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,0100	14,55	0,15
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	1,5000	28,90	43,35
48	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			95,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	77,00	10,78
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	36,85	37,59
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	65,20	32,60
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	12,60	2,52
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	48,55	12,14
49	RpED01C	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 50 mmp	m			109,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	77,00	16,94
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	36,85	37,59
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	65,20	52,16
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	12,60	2,52
50	RpED01D	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 70 mmp	m			116,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	77,00	17,71
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	36,85	37,59
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,9000	65,20	58,68
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	12,60	2,52
51	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			12,32

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	77,00	12,32
52	RpED17B	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.	m			15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	77,00	15,40
53	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m			21,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	77,00	21,56
54	RpEE01C	Montarea intrupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc			177,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	77,00	78,54
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	76,00	76,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	145,00	1,45
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,65	5,30
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	2,60	5,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,65	5,30
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,10	2,20
55	RpEE03C	Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou	buc			184,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	77,00	97,79
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	66,00	67,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	145,00	1,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,65	5,30
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,40	2,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,10	2,20
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	1,80	3,60
56	RpEE10A	Revizuirea intrerupatoare, prize, comutatoare, comutator scara	buc			20,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	77,00	19,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	145,00	1,45
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,0200	14,20	0,28
57	RpEE10C	Revizuirea intrerupatoare tripolare 63 A	buc			75,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9600	77,00	73,92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	145,00	1,45
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,0200	14,20	0,28
58	RpEE10B	Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A	buc			34,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	77,00	33,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	145,00	1,45
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,0200	14,20	0,28
59	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc			10,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	77,00	10,01
60	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc			1 383,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	77,00	752,29
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	295,00	297,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	4,50	4,54
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	2,80	11,31
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	75,00	303,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	2,60	10,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	145,00	4,35
61	RpEG08B	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp	buc			71,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	77,00	23,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0010	145,00	0,00
	3162165201450	Papuci stantati	buc	1,0000	48,60	48,60
62	RpEG08D	Racordarea conductorilor de aluminiu la	buc			82,48

1	2	3	4	5	6	7
		bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp.				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	77,00	33,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0020	145,00	0,00
	3162165201450	Papuci stantati	buc	1,0000	48,60	48,60
63	RpEG13B	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A	buc			18,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1900	77,00	14,63
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	14,20	2,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0070	145,00	1,45
64	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc			31,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	77,00	13,09
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	14,20	1,42
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0100	1 600,00	16,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	145,00	1,45
65	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			7,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	77,00	7,70
66	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			452,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	77,00	452,76
67	RpEJ01B	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de aparate, tablouri si cabluri in greutate de 3-10 kg/buc Materiale marunte (ciment, ipsos, nisip, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,35	buc			658,19
	7212030022700	Sudor	h-om	2,2800	52,57	119,86
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	8,8200	45,20	538,33
68	RpEJ02C	Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare Materiale marunte (din valoarea materialului) din val. mat. explicitate=1,05	buc			12,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	77,00	10,01
	2524906720949	Diblu din plastic cu aripioare	buc	1,0200	2,55	2,73
69	RpEJ03A	Demontarea consolelor sau suportilor aparatelor si tablourilor electrice	buc			33,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	77,00	33,88
70	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	77,00	15,40
71	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			38,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	77,00	38,50
72	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			16,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	52,57	14,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	8,50	1,87
73	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc			2 079,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000	77,00	2 079,00
74	RpEP03A	Inlocuirea sigurantelor PN-2	buc			15,40
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2000	77,00	15,40
75	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare	buc			585,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	7,6000	77,00	585,20
76	RpEP05A	Inlocuirea contactelor de fixare a sigurantelor	buc			46,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	77,00	46,20
77	RpEP07A	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc			35,42
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,4600	77,00	35,42
78	RpEP08A	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare	10 buc			64,68
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,8400	77,00	64,68
79	RpEP09A	Demontarea contactorului de tip KT	buc			30,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,4000	77,00	30,80
80	RpEP10A	Montarea contactorului de tip KT	buc			61,60

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,8000	77,00	61,60
81	RpEP11A	Demontarea contorului in punct de alimentare	buc			30,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,4000	77,00	30,80
82	RpEP12A	Montarea contorului in punct de alimentare	buc			61,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,8000	77,00	61,60
83	RpEP13A	Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare	buc			38,50
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,5000	77,00	38,50
84	RpEP14A	Montarea transformatorului de curent in PA	buc			38,50
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,5000	77,00	38,50
85	RpEP15A	Curatirea teritoriului punctului de alimentare	m3			9,24
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1200	77,00	9,24
86	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			13,86
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	77,00	13,86
87	RpEP19A	Reparatia usilor la punctul de alimentare	buc			61,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,8000	77,00	61,60
88	RpEP20A	Vopsirea punctului de alimentare	buc			46,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	77,00	46,20
89	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare	buc			1 386,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,0000	77,00	1 386,00
90	RpEP22A	Revizia PA	buc			23,10
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	77,00	23,10
91	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc			11,55
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1500	77,00	11,55
92	RpEQ01A	Revizia cutiilor cu cleme	buc			46,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	77,00	46,20
93	RpEQ02A	Vopsirea cutiilor cu cleme	buc			25,41
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3300	77,00	25,41
94	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme	buc			92,40
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000	77,00	92,40
95	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			123,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	77,00	123,20
96	RpEQ05A	Reparatia usilor la cutiile cu cleme	buc			15,40
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2000	77,00	15,40
97	RpEQ07A	Accesul	h-om			77,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	77,00	77,00
		2. Circuit de iluminat				
98	08-03-592-1	Dulie: de perete sau de tavan	100 buc			5 086,00
	1	Muncitor	h-om	58,0000	77,00	4 466,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,5100	120,00	240,00
	5009127	Priza de lemn	100 buc	1,0300	380,00	380,00
99	08-03-592-2	Dulie: suspendata	100 buc			6 784,00
	1	Muncitor	h-om	57,9000	77,00	4 466,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,0060	4 000,00	0,00
	5009109	Cirlig	buc	102,0000	5,80	592,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	451,00	451,00
	5009361	Clema de lustra	buc	204,0000	6,25	1 275,00
100	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	100 buc			11 385,00
	1	Muncitor	h-om	118,0000	77,00	9 086,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0850	8 500,00	0,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0100	255,00	0,00
	5009070	Racordari	10 buc	10,2000	12,30	123,00
	5009109	Cirlig	buc	102,0000	5,80	592,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	451,00	451,00
	5009361	Clema de lustra	buc	102,0000	6,25	638,00
	5349100	Mansoane	buc	102,0000	4,85	495,00
101	08-03-593-11	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5	buc			173,19
	1	Muncitor	h-om	1,2100	77,00	93,17
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00026	4 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00004	8 500,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0120	98,00	0,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	88,00	8,80
	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,0100	114,30	1,14
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0100	451,00	4,51
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	65,30	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	5009361	Clema de lustra	buc	10,2000	6,25	63,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	18,80	0,19
102	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc			9 037,00
	1	Muncitor	h-om	97,6000	77,00	7 546,00
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	6 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	120,00	480,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	280,00	560,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	451,00	451,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	18,80	0,00
103	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			11 356,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	77,00	8 932,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	6,50	1 326,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	451,00	902,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	65,30	196,00
104	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			15 437,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	77,00	13 013,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	6,50	1 326,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	451,00	902,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	65,30	196,00
105	08-03-594-9	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console	100 buc			15 910,00
	1	Muncitor	h-om	177,0000	77,00	13 629,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	5,80	1 183,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	451,00	902,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	65,30	196,00
106	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			25 059,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	77,00	20 867,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	98,00	196,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	88,00	880,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	58,00	870,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,32	80,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	152,00	456,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	14,25	1 710,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1 400,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	18,80	0,00
107	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			28 601,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	77,00	24 409,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	98,00	196,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	88,00	880,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	58,00	870,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,32	80,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	152,00	456,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	14,25	1 710,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1 400,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	18,80	0,00
108	08-03-595-2	Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD	100 buc			34 623,00
	1	Muncitor	h-om	291,0000	77,00	22 407,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,8700	88,00	176,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	20,4000	142,77	2 855,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	8,30	847,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	2,0400	288,00	576,00
	5079001	Conductor	m	248,0000	31,30	7 762,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,1100	18,80	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
109	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc			71,73
	1	Muncitor	h-om	0,1700	77,00	13,09
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	120,00	4,80
	1019852	Vopsea	kg	0,2000	152,00	30,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0400	280,00	11,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1240	65,30	7,84
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	201,20	4,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160	18,80	0,38
110	08-03-599-2	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 15	buc			349,46
	1	Muncitor	h-om	3,7600	77,00	289,52
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	120,00	4,80
	1019852	Vopsea	kg	0,2000	152,00	30,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0400	280,00	11,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1440	65,30	9,14
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	201,20	4,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	18,80	0,38
111	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc			1 054,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900	77,00	291,83
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000	24,80	161,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	48,55	58,26
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000	29,60	35,52
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	13,0000	35,80	465,40
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	14,55	1,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000	8,50	38,25
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150	80,00	0,80
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200	11,50	1,38
112	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc			1 182,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,4500	77,00	342,65
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	7,5000	24,65	184,88
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	48,55	48,55
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0250	80,00	2,40
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	15,0000	35,80	537,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5000	8,50	55,25
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2200	11,50	2,53
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1400	14,55	2,04
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	29,60	7,40
113	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc			589,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	77,00	21,56
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	425,00	442,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	66,00	68,64
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	55,00	57,20
114	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc			550,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	77,00	117,04
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	425,00	433,50
115	RpEF08C	Montarea candelabrelor cu patru brate, pentru lampi cu incandescenta sau lampi fluorescente, complet echipate	buc			343,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7300	77,00	56,21

1	2	3	4	5	6	7
	1111122200003	Candelabru pentru lampi cu incandescenta sau fluorescente, complet echipate	buc	1,0000	260,00	260,00
	2513206621480	Banda izolatoare pc 15/25 S 3698/62 20 x 1	buc	0,8000	33,50	26,80
116	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			119,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	77,00	11,55
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	102,35	107,47
117	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc			450,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	77,00	72,38
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	365,00	365,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,65	5,30
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	2,30	4,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	8,50	0,68
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	14,45	2,89
118	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete	buc			513,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	77,00	93,94
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	365,00	365,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	48,50	48,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	2,65	2,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	8,50	0,43
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	14,45	2,89
119	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub	buc			463,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	77,00	84,70
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	365,00	365,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,65	5,30
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	2,30	4,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	8,50	0,68
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	14,45	2,89
120	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc			463,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	77,00	84,70
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	365,00	365,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,65	5,30
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	2,30	4,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	8,50	0,68
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	14,45	2,89
121	RpEF21D	Montarea accesoriilor pentru lampi : starter universal 4-80 W	buc			121,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2400	77,00	18,48
	2875276312648	Accesorii lampa	buc	1,0000	103,50	103,50
122	RpEF21G	Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 40 W - simbol 7512 Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,02	buc			138,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	77,00	33,11
	2875276312648	Accesorii lampa	buc	1,0000	103,50	103,57
123	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			16,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	77,00	16,94
124	RpEK01A	Revizia corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc			57,75
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7500	77,00	57,75
125	RpEK03A	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc			119,35
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,5500	77,00	119,35
126	RpEK04A	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc			77,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	77,00	77,00
127	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc			55,44
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7200	77,00	55,44
128	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc			33,88
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,4400	77,00	33,88
129	RpEK07A	Montarea corpurilor de iluminat cu becuri vapori de sodiu, mercur	buc			80,85
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0500	77,00	80,85
130	RpEK08A	Montarea corpurilor de iluminat cu bec	buc			46,20

1	2	3	4	5	6	7
		incandescent				
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	77,00	46,20
131	RpEK09A	Inlocuirea becului cu vapori de sodiu, mercur in corp de iluminat	buc			30,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,4000	77,00	30,80
132	RpEK10A	Inlocuirea becului incandescent in corp de iluminat	buc			15,40
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2000	77,00	15,40
133	RpEK15A	Inlocuirea duliilor pe perete si tavan in pasajele subterane	10 buc			69,30
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	77,00	69,30
134	RpEK16A	Montarea proiectorului (la sol)	buc			30,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,4000	77,00	30,80
135	RpEK17A	Demontarea proiectorului (la sol)	buc			46,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	77,00	46,20
		3. Verificari electrice				
136	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			19,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	77,00	19,25
137	RpEP17A	Masurarea sarcinii la transformatorul de curent	buc			53,90
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7000	77,00	53,90
138	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc			308,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0000	77,00	308,00
139	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			1 155,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	77,00	1 155,00
140	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc			84,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	77,00	84,70
141	RpEJ05F	Incerari, verificari electrice si reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii	buc			370,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,8100	77,00	370,37
142	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc			364,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	77,00	354,20
	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,5000	21,30	10,65
143	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc			191,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	77,00	57,75
	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,5000	88,90	133,35
144	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			136,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	77,00	47,74
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,1000	45,00	4,50
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	2,00	0,40
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	255,00	84,15
145	RpEJ06D	Incerari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint	100 m			434,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,6200	77,00	432,74
	3130134828996	Conductor VLPY 50 mmp	m	0,0300	38,00	1,14
	3120275206180	Piesa de racord rapid (Crocodil) 10 mmp	buc	0,0050	45,80	0,46
146	RpEM20A	Masurarea rezistentei cablului	buc			61,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,8000	77,00	61,60
147	RpEP02A	Masurarea rezistentei izolatiei secundare	buc			46,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	77,00	46,20
		4. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca				
148	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	km			2,31
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,0300	77,00	2,31
		5. Transport				
149	11	Camioneta	km			3,60
	11	Camioneta	h-ut	0,0300	120,00	3,60
150	12	Microbuz	km			7,00
	12	Microbus	h-ut	0,0400	175,00	7,00

APROBAT:

Intocmit
director:O.Casciuc

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
DETS sec.Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.