

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Railean Ion

reprezentanți ai ofertantului Drumuri Bălți SA
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 3 628 196,34 (trei milioane șase sute douăzeci și opt de mii o sută nouăzeci și șase) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 725 639,27 (șapte sute douăzeci și cinci de mii șase sute treizeci și nouă) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 8 (opt) luni.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ 45
(patruzeci și cinci) zile, respectiv pînă la data de _____ 02 iunie 2020
(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 17 /04/2020

Railean Ion, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
Drumuri Bălți S.A.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive la contul de gestiune a Beneficiarului de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora pînă la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului.) și constituie 217,692 mii lei.
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) _____ 3 _____ zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ zile calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)



**Lucrari de intretinere periodica a
drumurilor publice nationale cu
imbracaminte rutiera din
macadam on raioanele Drochia,
Glodeni, Riscani**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 4 353 835,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Drochia 1.1. G28 G27 Moara de Piatra - Hasnasenii Noi - Dobrogea Noua km2+500-4+500				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,0000	100m2	120,0000	84,48 0,00	10 137,60 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	120,0000	5 979,02 250,71	717 483,00 30 084,60
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,5800	1 155,20 0,00	9 911,62 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,8000	957,76 0,00	7 470,53 0,00
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	60,0000	60,48 0,00	3 628,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	18,7200	5 813,30 1 928,50	108 824,98 36 101,52
Total G28 G27 Moara de Piatra - Hasnasenii Noi - Dobrogea Noua km2+500-4+500						857 456,53
Incluziv salariu						66 186,12
		1.2. G33 R12 - Mindic - Zgurita - Cainarii Vechi - Marculesti - R13 km 12+400-13+200				
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,0000	100m2	48,0000	84,48 0,00	4 055,04 0,00
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,0000	5 979,02 250,71	286 993,20 12 033,84
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,4400	1 155,20 0,00	3 973,89 0,00
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,1200	957,75 0,00	2 988,19 0,00
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,0000	60,48 0,00	1 451,52 0,00
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,6160	5 813,30 1 928,50	32 647,48 10 830,46

1	2	3	4	5	6	7
Total G33 R12 - Mindic - Zgurita - Cainarii Vechi - Marculesti - R13 km 12+400-13+200						332 109,32
Incluziv salariu						22 864,30
Total Raionul Drochia						1 189 565,85
Incluziv salariu						89 050,42
		2. Raionul Glodeni 2.1. G57 Glodeni - Dusmani - Moara Domneasca, km 20,515-24,115 (selectiv) 2.1.1. G57 Glodeni - Dusmani - Moara Domneasca 2.1.1.1. km 20,515-23,415 L-2900m				
13	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	145,0000	2 574,99 283,19	373 373,56 41 061,83
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	58,0000	60,48 0,00	3 507,84 0,00
Total km 20,515-23,415 L-2900m						376 881,40
Incluziv salariu						41 061,83
		2.1.1.2. km 23,415-24,115 L-700m				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,0000	100m2	28,0000	286,24 0,00	8 014,59 0,00
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,0000	6 015,67 250,71	168 438,76 7 019,74
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,4650	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,1500	512,56 0,00	1 614,57 0,00
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total km 23,415-24,115 L-700m						178 067,92
Incluziv salariu						7 019,74
Total G57 Glodeni - Dusmani - Moara Domneasca						554 949,32
Incluziv salariu						48 081,57
Total G57 Glodeni - Dusmani - Moara Domneasca, km 20,515-24,115 (selectiv)						554 949,32
Incluziv salariu						48 081,57
Total Raionul Glodeni						554 949,32
Incluziv salariu						48 081,57
		3. Raionul Riscani G24 R7-Petruseni-Camenca G25, km 2,100-5,200 (selectiv) 3.1. G24 Petruseni-Camenca G25 3.1.1. km 2,100-2,900				
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,0000	100m2	48,0000	84,48 0,00	4 055,04 0,00
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,0000	5 979,02 250,71	286 993,20 12 033,84

1	2	3	4	5	6	7
22	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,9600	1 155,20 0,00	4 574,59 0,00
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,6000	957,76 0,00	3 447,93 0,00
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,0000	60,48 0,00	1 451,52 0,00
25	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,2400	5 813,30 1 928,50	36 275,00 12 033,84
Total km 2,100-2,900						336 797,28
Incluziv salariu						24 067,68
3.1.2. km 2,900-5,200						
26	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,0000	100m2	138,0000	84,48 0,00	11 658,24 0,00
27	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	138,0000	5 979,02 250,71	825 105,45 34 597,29
28	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	11,3850	1 155,20 0,00	13 151,94 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	10,3500	957,76 0,00	9 912,81 0,00
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	69,0000	60,48 0,00	4 173,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total km 2,900-5,200						864 001,56
Incluziv salariu						34 597,29
Total G24						1 200 798,84
Petruseni-Camenca G25						
Incluziv salariu						58 664,97
Total Raionul Riscani						1 200 798,84
G24						
R7-Petruseni-Camenca						
G25, km 2,100-5,200						
(selectiv)						
Incluziv salariu						58 664,97

Прямые затраты	lei	2 945 314,01
CASM	22,50 %	44 054,32
Total	100,00 +	2 989 368,33
CHeltuieli de regie	14,50 %	433 458,41
Total	100,00 +	3 422 826,74
Beneficiu	6,00 %	205 369,60
Total	100,00 +	3 628 196,34
TVA	20,00 %	725 639,27

Total deviz:

4 353 835,61

Incluziv salariu


195 796,96

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

IS "Administratia de Stat a Drumurilor"

**Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice
nationale cu imbracaminte rutiera din macadam on
raioanele Drochia, Glodeni, Riscani****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Drochia				
		1.1. G28 G27 Moara de Piatra - Hasnasenii Noi - Dobrogea Noua km2+500-4+500				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,0000	100m2			84,48 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	320,00	84,48
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 979,02 250,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,30	3 974,67
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,50	330,75
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,50	220,50
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	115,20	115,20
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	280,00	72,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	235,20
	295224000	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10

1	2	3	4	5	6	7
	40101					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	270,00	111,78
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	240,00	25,44
3	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 155,20 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	320,00	1 155,20
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			957,76 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	210,00	250,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	280,00	445,20
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	220,00	262,24
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			60,48 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	320,00	60,48
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 813,30 1 928,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	250,00	760,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	320,00	102,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	280,00	22,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	300,00	3 000,00
		1.2. G33 R12 - Mindic - Zgurita - Cainarii Vechi - Marculesti - R13 km 12+400-13+200				
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,0000	100m2			84,48 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	320,00	84,48

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 979,02 250,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,30	3 974,67
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,50	330,75
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,50	220,50
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	115,20	115,20
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	280,00	72,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	235,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	270,00	111,78
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	240,00	25,44
9	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 155,20 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	320,00	1 155,20
10	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3			957,75 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	210,00	250,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	280,00	445,20
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	220,00	262,24
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			60,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	320,00	60,48
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 813,30 1 928,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	250,00	760,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	320,00	102,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	280,00	22,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	300,00	3 000,00
		2. Raionul Glodeni 2.1. G57 Glodeni - Dusmani - Moara Domneasca, km 20,515-24,115 (selectiv) 2.1.1. G57 Glodeni - Dusmani - Moara Domneasca 2.1.1.1. km 20,515-23,415 L-2900m				
13	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 574,99 283,19
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	50,75	283,19
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	220,50	253,58
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	220,50	1 212,75
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	210,00	63,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	220,00	15,62
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	210,00	449,40
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	150,00	123,30
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	320,00	124,16
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			60,48 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	320,00	60,48
		2.1.1.2. km 23,415-24,115 L-700m				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii	100m2			286,24


1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,0000				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	320,00	286,24
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 015,67 250,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,30	3 974,67
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,50	330,75
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,50	220,50
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	115,20	115,20
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	280,00	122,33
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	235,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	270,00	111,78
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	240,00	25,44
17	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			0,00 0,00
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			512,56 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	210,00	250,32
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	220,00	262,24
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		3. Raionul Riscani G24 R7-Petruseni-Camenca G25, km 2,100-5,200 (selectiv) 3.1. G24 Petruseni-Camenca G25 3.1.1. km 2,100-2,900				
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,0000	100m2			84,48 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	320,00	84,48
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 979,02 250,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,30	3 974,67
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,50	330,75
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,50	220,50
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	115,20	115,20
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	280,00	72,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	235,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	270,00	111,78
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	240,00	25,44
22	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 155,20 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	320,00	1 155,20
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			957,76 0,00
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	210,00	250,32

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	280,00	445,20
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	220,00	262,24
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			60,48 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	320,00	60,48
25	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 813,30 1 928,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	250,00	760,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	320,00	102,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	280,00	22,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	300,00	3 000,00
		3.1.2. km 2,900-5,200				
26	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,0000	100m2			84,48 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	320,00	84,48
27	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 979,02 250,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,30	3 974,67
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,50	330,75
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,50	220,50
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	115,20	115,20
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	280,00	72,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	235,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	270,00	111,78
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	240,00	25,44
28	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 155,20 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	320,00	1 155,20
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			957,76 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	210,00	250,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	280,00	445,20
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	220,00	262,24
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			60,48 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	320,00	60,48

Intocmit


(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()



**Lucrari de intretinere periodica
a drumurilor publice nationale
cu imbracaminte rutiera din
macadam on raioanele Drochia,
Glodeni, Riscani**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 353 835,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	809,1000	50,75	41 061,83
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 048,9680	50,75	154 735,13
		Total manopera				195 796,96

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	382,0000	115,20	44 006,40
2.	1212121212121	apa	m3	362,5000	20,00	7 250,00
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	382,0000	220,50	84 231,00
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	7 219,8000	210,30	1 518 323,94
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	797,5000	220,50	175 848,75
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	739,7500	220,50	163 114,88
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 146,0000	20,00	22 920,00
		Total materiale de construcții				2 015 694,97

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	56,2600	320,00	18 003,20
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	286,3565	320,00	91 634,09
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	119,1900	150,00	17 878,50
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	310,3000	210,00	65 163,00
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 035,2200	210,00	217 396,20
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	427,8400	210,00	89 846,40
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	33,3998	210,00	7 013,96
8.	2952260003000	Excavator	h-ut	92,9510	250,00	23 237,75
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	145,5539	280,00	40 755,09
10.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	40,4920	240,00	9 718,08
11.	29525000050040	Tractor	h-ut	10,2950	220,00	2 264,90
12.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	33,3998	220,00	7 347,95

		(108 cp)				
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	158,1480	270,00	42 699,96
14.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	43,5000	210,00	9 135,00
15.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	305,7600	300,00	91 728,00
		Total utilaje de construcții				733 822,08

Total:

Прямые затраты	lei	2 945 314,01
CASM	22,50 %	44 054,32
Total	100,00 +	2 989 368,33
CHeltuieli de regie	14,50 %	433 458,41
Total	100,00 +	3 422 826,74
Beneficiu	6,00 %	205 369,60
Total	100,00 +	3 628 196,34
TVA	20,00 %	725 639,27

Total deviz:

4 353 835,61

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

0

(funcția, semnătura)

