

Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in raioanele Soroca, Floresti, Soldanesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Работы

Valoarea de deviz 13 534 998,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. SOROCA				
		2. R7 R14-Drochia-Costesti- frontiera cu Romania, km 1,50 - 2,25				
1	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	52,50	7,500 0,000	393,750 0,000
2	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	60,00	168,648 26,818	10 118,886 1 609,080
3	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri- Soroca " cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	15,895 0,000	95,367 0,000
4	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	60,00	3,063 2,300	183,750 138,000
5	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=2100m2)	t	0,63	8 123,400 0,000	5 117,742 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed= 4,0cm (S=2100m2)	t	200,00	1 067,826 9,660	213 565,280 1 932,000
7	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,57	8 123,400 0,000	12 753,738 0,000
8	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (SMBg=II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 250,00	102,523 2,300	538 244,490 12 075,000
9	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,25	76,547 0,000	861,152 0,000
Total R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 1,50 - 2,25 Incluziv salariu						781 334,154 15 754,080
		3. R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 8,15 - 8,48				
10	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,60	7,500 0,000	229,500 0,000
11	DI155E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	3 060,00	8,631 0,800	26 411,778 2 449,224
12	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumur-Soroca" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	612,00	15,895 0,000	9 727,434 0,000
13	DI118 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, H=25 cm	m3	765,00	19,294 6,578	14 759,528 5 032,170
14	TsC03H1 п.	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	10,71	1 056,250	11 312,438

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare materialului decapat in autovehicule.			0,000	0,000
15	TsI50A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	1 349,46	15,000 0,000	20 241,900 0,000
16	TsC51D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit.	100 m3	10,71	197,921 18,400	2 119,732 197,064
17	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, H=10cm	100 m3	3,06	1 462,050 0,000	4 473,873 0,000
18	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,12	1 473,578 0,000	9 018,294 0,000
19	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,60	76,545 0,000	2 342,277 0,000
20	DA06B2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 336,6 m3 cu coeificient de compactare 1,1)	m3	306,00	409,861 17,020	125 417,313 5 208,120
21	DA12C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=15cm	m3	459,00	388,723 13,800	178 423,857 6 334,200
22	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=10cm	m3	306,00	454,482 27,600	139 071,492 8 445,600
23	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	1,99	8 123,400	16 165,566

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,000	0,000
24	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 060,00	146,234 2,760	447 474,694 8 445,600
25	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,92	8 123,400 0,000	7 473,528 0,000
26	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 060,00	103,262 2,300	315 980,496 7 038,000
27	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,20	76,545 0,000	780,759 0,000
Total R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 8,15 - 8,48						1 331 424,458
Incluziv salariu						43 149,978
		4. G14 R14-Drumul de acces spre or. Soroca, km 3,8-4,48				
28	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	47,60	7,500 0,000	357,000 0,000
29	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,00	168,648 26,818	8 432,405 1 340,900
30	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre S.A "Drumuri-Soroca " cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,00	15,895 0,000	79,472 0,000
31	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии	m2	50,00	3,063 2,300	153,125 115,000

1	2	3	4	5	6	7
		ручным компрессором)				
32	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=1450m2)	t	0,43	8 123,400 0,000	3 493,062 0,000
33	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed = 4,0 cm (S=1450m2)	t	141,00	1 067,887 9,660	150 572,067 1 362,060
34	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,43	8 123,400 0,000	11 616,462 0,000
35	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 760,00	102,528 2,300	488 035,184 10 948,000
36	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,60	76,545 0,000	1 041,012 0,000
Total G14 R14-Drumul de acces spre or. Soroca, km 3,8-4,48						663 779,789
Incluziv salariu						13 765,960
		5. G14 R14-Drumul de acces spre or Soroca, km 3,80 teren de stationare a transportului la Monumentul Badea Mior				
37	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II H-38cm	100 m3	1,35	1 462,050 0,000	1 973,767 0,000
38	TsC22K1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	1,35	1 296,000 0,000	1 749,600 0,000
39	TsC03F1 п. K=3=1,000;	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	1,35	731,250 0,000	987,188 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
40	TsI51A3 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului sapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	189,00	12,741 0,000	2 407,954 0,000
41	TsC51D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea materialului sapat in depozit.	100 m3	1,89	197,915 18,400	374,060 34,776
42	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,50	1 473,582 0,000	2 210,373 0,000
43	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,50	76,545 0,000	574,087 0,000
44	DA06B2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 82,5 m3 cu coirficient de compactare 1,1)	m3	75,00	373,021 17,020	27 976,605 1 276,500
45	DA12C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M 400 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=18cm	m3	135,00	387,210 13,800	52 273,350 1 863,000
46	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	8 123,400 0,000	3 980,466 0,000
47	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,00	145,196 2,760	108 896,850 2 070,000
48	DI107 п.	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,23	8 123,400	1 868,382

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,000	0,000
49	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg- II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,00	102,528 2,300	76 896,300 1 725,000
50	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,40	76,545 0,000	30,618 0,000
Total G14 R14-Drumul de acces spre or Sorooca, km 3,80 teren de stationare a transportului la Monumentul Badea Mior Incluziv salariu						282 199,601 6 969,276
		6. G35 R14-Tepilova-Vantina- Cainarii Vechi -G33, KM 2,90 - 3,60				
51	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	49,00	7,500 0,000	367,500 0,000
52	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,00	167,498 26,818	13 399,848 2 145,440
53	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre S.A."Drumuri-Sorooca" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,00	15,895 0,000	127,156 0,000
54	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	80,00	3,063 2,300	245,000 184,000
55	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=1470m2)	t	0,44	8 123,400 0,000	3 574,296 0,000
56	DI133 п. K=3=1,000;	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de	t	143,18	1 055,666 9,660	151 150,270 1 383,119

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	mixturi asfaltice H med = 4,0CM (s=1470M2)				
57	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,47	8 123,400 0,000	3 817,998 0,000
58	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte smbG-ii/2,3 sm stb 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 900,00	101,391 2,300	496 815,900 11 270,000
59	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,00	76,545 0,000	1 071,630 0,000
Total G35 R14-Tepilova-Vantina- Cainarii Vechi -G33, KM 2,90 - 3,60 Incluziv salariu						670 569,598 14 982,559
		7. G35 G14-Tepilova-Vantina- Cainarii Vechi-G33, km 5,4 - 6,0				
60	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,00	7,500 0,000	315,000 0,000
61	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	67,00	168,073 26,818	11 260,898 1 796,806
62	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre S.A "Drumuri-Soroca" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,70	15,894 0,000	106,489 0,000
63	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	67,00	3,063 2,300	205,188 154,100
64	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic S=1260 m2	t	0,38	8 123,400 0,000	3 086,892 0,000

1	2	3	4	5	6	7
65	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed = 4,0 cm (S=1260m2)	t	122,72	1 060,615 9,660	130 158,691 1 185,475
66	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,26	8 123,400 0,000	10 235,484 0,000
67	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 200,00	101,852 2,300	427 776,720 9 660,000
68	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,00	76,545 0,000	918,540 0,000
Total G35 G14-Tepilova-Vantina-Cainarii Vechi-G33, km 5,4 - 6,0						584 063,901
Incluziv salariu						12 796,381
		8. FLORESTI				
		9. R19 R9-Cunicea-Camenca, km 11,60 - 12,20				
69	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,00	7,500 0,000	315,000 0,000
70	TsH92A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea manuala cu incarcarea in auto : praf si murdarie	t	2,00	62,560 62,560	125,120 125,120
71	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,00	15,895 0,000	31,789 0,000
72	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	200,00	176,468 26,818	35 293,620 5 363,600

1	2	3	4	5	6	7
73	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre S.A."Drumuri-Soroca" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,00	15,895 0,000	317,890 0,000
74	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	200,00	3,063 2,300	612,500 460,000
75	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,26	8 123,400 0,000	10 235,484 0,000
76	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed= 4,0 cm	t	41,00	1 124,327 9,660	46 097,407 396,060
77	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg- II/2,3 SM STB 10333:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 200,00	107,464 2,300	451 348,800 9 660,000
78	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,00	76,545 0,000	1 837,080 0,000
Total R19 R9-Cunicia-Camenca, km 11,60 - 11,20 Incluziv salariu						546 214,690 16 004,780
		10. G33 R12-Mindic-Zgurita- Marculesti-R13, km 45,35 - 52,45 (selectiv)				
79	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	182,21	7,500 0,000	1 366,590 0,000
80	TsH92A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	6,00	62,560 62,560	375,360 375,360
81	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	15,895 0,000	95,367 0,000

1	2	3	4	5	6	7
82	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	930,00	170,948 26,818	158 981,733 24 940,740
83	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre S.A."Drumuyri-Soroca" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	93,00	15,895 0,000	1 478,188 0,000
84	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	930,00	3,063 2,300	2 848,125 2 139,000
85	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	5,50	8 123,400 0,000	44 678,700 0,000
86	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed = 4,0 cm	t	180,00	1 082,311 9,660	194 815,980 1 738,800
87	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SMTB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	18 221,0	103,554 2,300	1 886 850,14 6 41 908,300
88	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	104,12	76,545 0,000	7 969,873 0,000
Total G33 R12-Mindic-Zgurita-Marculesti-R13, km 45,35 - 52,45 (selectiv)						2 299 460,063
Incluziv salariu						71 102,200
		11. G51 R13-Lunga-Valea Norocului-G50, km 0,00 - 1,30				
89	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	91,00	7,500 0,000	682,500 0,000
90	TsH92A п.	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	4,00	62,560	250,240

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				62,560	250,240
91	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,00	15,895 0,000	31,789 0,000
92	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	400,00	175,272 26,818	70 108,840 10 727,200
93	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre S.A."Drumuri-Soroca" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,00	15,895 0,000	635,780 0,000
94	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	400,00	3,063 2,300	1 225,000 920,000
95	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,73	8 123,400 0,000	22 176,882 0,000
96	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed = 4,0 cm	t	88,00	1 093,663 9,660	96 242,379 850,080
97	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 CM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	9 100,00	104,610 2,300	951 952,456 20 930,000
98	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	52,00	76,545 0,000	3 980,340 0,000
Total G51 R13-Lunga-Valea Norocului-G50, km 0,00 - 1,30 Incluziv salariu						1 147 286,206 33 677,520

1	2	3	4	5	6	7
		12. SOLDANESTI				
		13. R9 R14-Soldanesti-R20, km 29,90 - 31,10				
99	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	84,00	7,500 0,000	630,000 0,000
100	TsH92A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi, frunze	t	4,00	62,560 62,560	250,240 250,240
101	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,00	15,895 0,000	63,578 0,000
102	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	400,00	167,268 26,818	66 907,240 10 727,200
103	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat la S.A. "Drumuri-Soroca" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,00	15,895 0,000	635,780 0,000
104	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	400,00	3,063 2,300	1 225,000 920,000
105	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,25	8 123,400 0,000	2 030,850 0,000
106	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed = 4 cm	t	80,00	1 088,895 9,660	87 111,600 772,800
107	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,52	8 123,400 0,000	20 470,968 0,000

1	2	3	4	5	6	7
108	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	8 400,00	104,484 2,300	877 662,240 19 320,000
109	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	48,00	76,545 0,000	3 674,160 0,000
Total R9 R14-Soldanesti-R20, km 29,90 - 31,10 Incluziv salariu						1 060 661,656 31 990,240
		14. R19 R9-Cunicea-Camenca, km 0,00 - 0,64				
110	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	44,80	7,500 0,000	336,000 0,000
111	TsH92A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi, frunze	t	2,50	62,560 62,560	156,400 156,400
112	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,50	15,903 0,000	39,757 0,000
113	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	210,00	164,048 26,818	34 450,101 5 631,780
114	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat la S.A "Drumuri-Soroca" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,00	15,895 0,000	333,784 0,000
115	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	210,00	3,063 2,300	643,125 483,000
116	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,14	8 123,400 0,000	1 137,276 0,000
117	DI133 п. K=3=1,000;	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB	t	45,00	1 060,615 9,660	47 727,675 434,700

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	1033>2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed = 4 cm				
118	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,35	8 123,400 0,000	10 966,590 0,000
119	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033>2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 480,00	101,852 2,300	456 295,168 10 304,000
120	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,60	76,545 0,000	1 959,552 0,000
Total R19 R9-Cunicea-Camenca, km 0,00 - 0,64						554 045,429
Incluziv salariu						17 009,880
		15. G47 R9-Oliscani-Peciste-Ignatei-G46, km 0,00 - 0,55				
121	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	43,50	7,500 0,000	326,250 0,000
122	TsH92A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,00	Curatirea manuale cu incarcarea in auto gunoi, frunze	t	2,10	62,560 62,560	131,376 131,376
123	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,10	15,889 0,000	33,366 0,000
124	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	200,00	166,808 26,818	33 361,620 5 363,600
125	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat la S.A."Drumuri-Soroca" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,00	15,895 0,000	317,890 0,000
126	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	200,00	3,063 2,300	612,500 460,000

1	2	3	4	5	6	7
127	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,12	8 123,400 0,000	974,808 0,000
128	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033-2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed = 4cm	t	40,00	1 084,855 9,660	43 394,200 386,400
129	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,31	8 123,400 0,000	10 641,654 0,000
130	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 350,00	104,108 2,300	452 868,060 10 005,000
131	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,00	76,545 0,000	1 683,990 0,000
Total G47 R9-Oliscani-Peciste-Ignatei-G46, km 0,00 - 0,55 Incluziv salariu						544 345,714 16 346,376

Прямые затраты	lei	10 465 385,26
Contributii la asigurri sociale si medic (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	66 048,58
Total ПЗ+Contri	100,00 %	10 531 433,84
Cheltuieli de regie (Total) * 5 %	5,00 %	526 571,69
Total Total+Cheltu	100,00 %	11 058 005,53
Beneficiu (Total) * 2 %	2,00 %	221 160,11
Total Total+Benefi	100,00 %	11 279 165,64
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	2 255 833,13

Total deviz: **13 534 998,77**
Incluziv salariu **293 549,23**

Intocmit _____ (M.Cuiban)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (V.Cebotarean)
(funcția, semnătura)