

**Renovarea cladirii
administrative existente in
vederea amplasarii Sectorului de
Politie nr. 1" et. 2 al
Inspectoratului de Politie
Drochia, din str. Evgheni
Gudanov, nr.13/1, or. Drochia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Caiet de sarcini pentru cererea ofertei de pret
Echiptament electric si iluminat et II**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00		
2	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,26		
3		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	26,00		
4	RpEF21F	Montarea accesoriilor pentru lampi :Блок аварийного питания с LED модулем EMLT-1.0 KIT LED	buc	3,00		
5		Блок аварийного питания с LED модулем EMLT-1.0 KIT LED	buc	3,00		
6	08-03-536-1	Controler - Устройство дистанционного тестирования и управления аврийным освещением TELEMANDO	buc	1,00		
7	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,09		
8		Corp de iluminat RKL LED 29 c LED 29 BT	buc	9,00		
9	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,01		
10		Corp de iluminat EXIT cu acumulator pt 3 ore cu lampi LED	buc	1,00		
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,00		
12		Teava ПВХ d20	m	100,00		
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul	100	1,00		

		conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	m			
14	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,00		
15		Conductor ПБ-1 1x1,5 мм2	m	600,00		
16	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02		
17	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,14		
18	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clapete, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01		
19	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa- de trecere	100 buc	0,05		
20	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,13		
21	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01		
22	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme - aplicativ Bloc din 3 prize in pardosea	buc	4,00		
23		Intrerupator cu o clapa la instalare deschisa	buc	2,00		
24		Intrerupator cu o clapa	buc	14,00		
25		Intrerupator cu doua clapete	buc	1,00		
26		Intrerupator de trecere	buc	5,00		
27		Priza	buc	13,00		
28		Priza la instalare deschisa	buc	1,00		
29		Bloc din 3 prize 16A 2K+3 pentru instalare in pardosea	buc	4,00		
30	RpEQ04A	Montarea cutiei k-0,1	buc	75,00		
31		Cutie de distributie	buc	75,00		
Total		Lei				
		Asigurarea sociala	22,5 %			
		Transport	10 %			
		Colectarea depozitarea materialelor	2 %			
Total						
		Cheltuieli de regie	76 %			
Total						
		Beneficiu de deviz	4 %			
Total Lucrari de montare						
Inclusiv salariu						
		Capitolul 2. Utilaj				
32		Устройство дистанционного тестирования и управления аврийным освещением TELEMANDO	buc	1,00		
Total		Lei				

Colectarea depozitarea materialelor	1,2 %
Total Utilaj Inclusiv salariu	
Total	Lei
TVA	20 %

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor
