

**Amenajarea unui parcare publice
in adiacenta parcului de
distractie pe terenurile cu nr.
cad. 0100101638,01001050332,
vis-a-vis de str.Trandafirilor
15/2,sec.Botanica ,mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Amenajarea unui parcare publice in adiacenta parcului de distractie pe terenurile
cu nr. cad. 0100101638,01001050332, vis-a-vis de str.Trandafirilor 15/2,sec.Botanica
,mun.Chisinau**

Valoarea de deviz 669 794,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Demolari				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului pentru demobtarea bordurelor	m	41,000	34,330 18,804	1 407,542 770,948
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	44,110	296,239 103,744	13 067,120 4 576,148
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	168,000	20,749 20,749	3 485,798 3 485,798
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./sol din zona verde	100 m3	0,121	1 158,769 0,000	140,211 0,000
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./sol cu pietris din zona pavare si zona asfaltare	100 m3	1,230	1 159,090 0,000	1 425,681 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	5,000	293,608 81,050	1 468,039 405,250
7	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,479	5 093,975 394,184	2 440,014 188,814
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	331,200	15,580 0,000	5 160,055 0,000
Total Capitolul 1.Demolari						28 594,460
Inclusiv salariu						9 426,958
		2. Capitolul 2 Pavaj				
		2.1. Trotuar				
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,180	1 068,301 585,501	6 602,100 3 618,396
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 conf. GOST8267-93, gr.160mm	m3	98,880	493,132 64,191	48 760,901 6 347,252
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	618,000	232,752 38,645	143 840,737 23 882,388
Total Trotuar						199 203,738
Inclusiv salariu						33 848,036
		2.2. Parcare				
12	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,670	1 068,304 585,504	4 988,979 2 734,303
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	74,720	493,131	36 846,744

1	2	3	4	5	6	7
		M400 fr.20-40 conf. GOST8267-93, gr.160mm			64,192	4 796,409
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	467,000	232,752 38,645	108 695,335 18 047,047
Total Parcare						150 531,058
Inclusiv salariu						25 577,759
Total Capitolul 2 Pavaj						349 734,796
Inclusiv salariu						59 425,795
		3. Capitolul 3.Borduri				
15	DE11A	Piatra de bordura RD-100.20.8, asezate pe o fundatie beton (consum beton 0.012 m3/ml), de 10x20 cm	m	103,000	104,979 19,452	10 812,883 2 003,556
16	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15 pe fundatie de beton (consum beton 0.04m3/ml) 30x15 cm	m	106,000	206,773 38,256	21 917,891 4 055,094
Total Capitolul 3.Borduri						32 730,774
Inclusiv salariu						6 058,650
		4. Capitolul 4. Spatii verzi				
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,340	1 159,253 0,000	394,146 0,000
18	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	44,200	11,706 0,000	517,420 0,000
19	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	228,000	8,429 8,429	1 921,858 1 921,858
20	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,280	775,871 312,540	1 768,985 712,592
21	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,280	95,398 42,800	217,508 97,584

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 4. Spatii verzi						4 819,917
Inclusiv salariu						2 732,034
	Cheltuieli directe	lei				415 879,98
	Asigurarea sociala	24,00 %				18 634,43
	Cheltuieli de transport	7,00 %				21 209,45
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %				6 059,84
	Total	100,00 +				461 783,70
	Cheltuieli de regie	14,50 %				66 079,96
	Total	100,00 +				527 863,66
	Beneficiu	6,00 %				31 308,24
	Total	100,00 +				559 171,90
	TVA	20,00 %				110 622,42
Total deviz:						669 794,32
Inclusiv salariu						77 643,44

Intocmit (SRL "TotalStroy Com")
(funcția, semnătura)

Verificat 0
(funcția, semnătura)