

Lucrari de reparatii la cladirea administrativa (RAPO)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 703 215,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie Procuratura 1.1. Lucrari de reparatie Anticamera				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	47,100	15,86 14,81	746,84 697,44
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	13,200	22,28 21,32	294,12 281,38
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	61,500	3,31 1,38	203,45 85,16
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	61,500	30,31 25,46	1 863,77 1 565,65
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм.,	m2	47,100	90,25 56,46	4 250,67 2 659,25

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка стен смесью "ТИНК")				
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	14,400	33,97 25,45	489,10 366,54
7	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la tavan, din mase plastice Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m	16,500	34,21 30,10	564,44 496,58
8	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плнтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	15,700	57,97 32,43	910,11 509,08
9	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м)	buc	2,000	42,58 42,58	85,16 85,16
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	4,000	10,18 10,18	40,73 40,73
11	RpEE01A	Montarea (Demontarea) interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-	buc	3,000	12,50 12,50	37,49 37,49

1	2	3	4	5	6	7
		25 A, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - manopera				
12	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	2,000	34,34 14,35	68,69 28,69
13	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 A, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	3,000	35,28 12,50	105,85 37,49
14	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных,	buc	4,000	326,00 12,96	1 303,99 51,83

1	2	3	4	5	6	7
		полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	2,700	19,54 19,54	52,76 52,76
16	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	1,850	1 207,71 83,30	2 234,27 154,11
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	11,700	34,87 30,54	408,01 357,28
18	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,500	7,40 7,40	3,70 3,70
19	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2	0,500	556,78 38,88	278,39 19,44
20	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка наружных стен средней сложности,	m3	0,090	1 766,11 262,33	158,95 23,61

1	2	3	4	5	6	7
		высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)				
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,01	m2	13,200	195,58 21,67	2 581,72 286,01
22	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	13,200	277,22 54,62	3 659,31 721,04
		Total Lucrari de reparatie Anticamera Inklusiv salariu				20 341,52 8 560,42
		1.2. Lucrari de reparatie Birou sef Procuratura				
23	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	64,500	15,86 14,81	1 023,04 955,22
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	21,600	22,26 21,30	480,72 460,02
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	86,100	3,31 1,39	284,98 119,40
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	86,100	30,30 25,45	2 608,82 2 191,36

1	2	3	4	5	6	7
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	64,500	90,25 56,46	5 821,13 3 641,77
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	21,600	33,96 25,45	733,63 549,81
29	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la tavan, din mase plastice Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m	19,440	34,20 30,07	664,85 584,51
30	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плнтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	18,600	57,93 32,40	1 077,46 602,57
31	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м)	buc	4,000	42,58 42,58	170,31 170,31
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	4,000	10,18 10,18	40,73 40,73
33	RpEE01A	Montarea (Demontarea) interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	2,000	12,49 12,49	24,99 24,99

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -- manopera				
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	4,000	34,34 14,35	137,38 57,39
35	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	1,000	35,30 12,50	35,30 12,50
36	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,	buc	4,000	326,00	1 303,99

1	2	3	4	5	6	7
		de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04			12,96	51,83
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,800	19,54 19,54	35,18 35,18
38	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	1,850	1 207,71 83,30	2 234,27 154,11
39	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	9,800	35,30 30,55	345,90 299,43
40	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,500	7,40 7,40	3,70 3,70
41	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2	0,500	556,78 38,88	278,39 19,44
42	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare	m2	21,600	195,58	4 224,47

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,01			21,66	467,89
43	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	21,600	277,23 54,61	5 988,17 1 179,68
		Total Lucrari de reparatie Birou sef Procuratura Inclusiv salariu				27 517,41 11 621,84
		1.3. Lucrari de reparatie Birou Procurori				
44	RpCR31A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti (Обои на основе полиэстера, включая установка багет, наклеенные на затертые стены)	m2	58,000	73,96 43,97	4 289,47 2 550,03
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	76,000	3,31 1,39	251,74 105,52
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	76,000	30,30 25,45	2 302,99 1 934,51
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	17,800	33,97 25,45	604,62 453,08

1	2	3	4	5	6	7
48	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la tavan, din mase plastice Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m	17,400	34,25 30,08	595,96 523,43
49	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плнтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	16,600	57,93 32,40	961,64 537,77
50	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м)	buc	4,000	42,58 42,58	170,31 170,31
51	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	4,000	10,18 10,18	40,73 40,73
52	RpEE01A	Montarea (Demontarea) interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - manopera	buc	2,000	12,49 12,49	24,99 24,99
53	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc	4,000	34,34 14,35	137,38 57,39

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
54	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	2,000	35,28 12,49	70,57 24,99
55	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	4,000	326,00 12,96	1 303,99 51,83
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,970	19,26 19,26	37,94 37,94
57	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru	m2	2,000	1 207,66 83,30	2 415,33 166,60

1	2	3	4	5	6	7
		balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)				
58	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	10,500	35,23 30,54	369,88 320,72
59	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,500	7,40 7,40	3,70 3,70
60	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2	0,500	556,78 38,88	278,39 19,44
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2	16,000	22,24 21,29	355,91 340,62
62	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,00	m2	20,000	762,77 147,63	15 255,38 2 952,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie Birou Procurori Inclusiv salariu				29 470,92 10 316,26
		1.4. Lucrari de reparatie Coridor				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	180,000	3,31 1,39	596,23 249,91
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	180,000	30,30 25,45	5 454,29 4 581,72
65	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	140,000	90,25 56,46	12 634,94 7 904,62
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	40,000	33,97 25,45	1 358,61 1 018,16
67	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м)	buc	1,000	42,58 42,58	42,58 42,58
68	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,000	10,18 10,18	61,09 61,09
69	RpEE01A	Montarea (Demontarea) interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de	buc	5,000	12,50 12,50	62,48 62,48

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - manopera				
70	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	1,000	34,37 14,35	34,37 14,35
71	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 А, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых	buc	5,000	35,29 12,50	176,45 62,48

1	2	3	4	5	6	7
		или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
72	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 25-35 мм2)	m	6,000	23,91 7,87	143,47 47,21
73	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	6,000	326,00 12,96	1 955,99 77,75
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	5,440	19,40 19,40	105,52 105,52
75	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,850	1 699,64 203,63	3 144,34 376,72
76	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din	m2	3,600	1 751,68	6 306,06

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой более 35 м)			45,77	164,76
77	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	19,130	35,39 30,56	676,98 584,52
78	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2	43,000	66,23 38,88	2 847,87 1 671,63
79	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	43,000	277,22 54,61	11 920,42 2 348,25
80	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	35,000	47,33 23,14	1 656,47 809,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie Coridor Inclusiv salariu				49 178,16 20 183,65
		Total Lucrari de reparatie Procuratura Inclusiv salariu				126 508,01 50 682,17
		2. Lucrari de reparatii Sectia Militara				
		2.1. Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N1din plan cadastral pentru etaj 3)				
81	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	2,510	19,55 19,55	49,06 49,06
82	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2	64,470	23,94 10,65	1 543,66 686,33
83	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка внутренних стен, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	0,088	1 735,80 241,93	152,75 21,29
84	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	1,827	1 209,81 83,59	2 210,33 152,72
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontac" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontac" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	64,470	15,06 6,48	971,07 417,91

1	2	3	4	5	6	7
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	47,220	74,35 56,46	3 510,92 2 666,19
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	17,250	88,71 70,80	1 530,21 1 221,33
88	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru spirit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	0,850	74,56 55,54	63,38 47,21
89	CK26D	Profil perforat de ghidaj montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	10,600	9,86 4,63	104,54 49,06
90	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2	1,300	242,24 173,02	314,91 224,92

1	2	3	4	5	6	7
91	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки) Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01	m2	64,470	22,88 15,74	1 474,96 1 014,46
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	64,470	30,30 25,46	1 953,55 1 641,09
93	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,700	206,16 3,30	144,31 2,31
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	64,470	3,31 1,39	213,34 89,32
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	64,470	33,97 25,46	2 189,82 1 641,09
96	CG34A	Pardoseli din placi OSB	m2	17,450	193,66 74,05	3 379,31 1 292,13
97	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу,	m2	17,450	180,58 60,18	3 151,05 1 050,09

1	2	3	4	5	6	7
		включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01				
98	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m	16,900	53,26 27,74	900,14 468,82
99	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Замена реек в столярке, из пластмассы) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m	17,500	34,25 30,07	599,38 526,20
100	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	160,000	10,26 9,26	1 640,96 1 480,96
101	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	160,000	7,65 7,40	1 224,77 1 184,77
102	CK26D	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m	1,000	32,09 4,63	32,09 4,63
103	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2	0,500	556,78 38,88	278,39 19,44
104	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,500	7,40 7,40	3,70 3,70
		Total Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N1din plan cadastral pentru etaj 3) Inklusiv salariu				27 636,60 15 955,03
		2.2. Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N2)				
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	2,600	19,58 19,58	50,90 50,90

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)				
106	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2	64,470	23,94 10,65	1 543,66 686,33
107	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка внутренних стен, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	0,093	1 718,60 238,82	159,83 22,21
108	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	1,827	1 209,81 83,59	2 210,33 152,72
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontac" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontac" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	64,470	15,06 6,48	971,07 417,91
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	47,220	74,35 56,46	3 510,92 2 666,19
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя	m2	17,250	88,71 70,80	1 530,21 1 221,33

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
112	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru spirit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	0,850	74,56 55,54	63,38 47,21
113	CK26D	Profil perforat de ghidaj montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	10,600	9,86 4,63	104,54 49,06
114	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсокартонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2	1,300	242,24 173,02	314,91 224,92
115	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки) Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01	m2	64,470	22,88 15,74	1 474,96 1 014,46
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,470	30,30 25,46	1 953,55 1 641,09

1	2	3	4	5	6	7
		(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
117	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,700	206,16 3,30	144,31 2,31
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	64,470	3,31 1,39	213,34 89,32
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	64,470	33,97 25,46	2 189,82 1 641,09
120	CG34A	Pardoseli din placi OSB	m2	17,450	193,66 74,05	3 379,31 1 292,13
121	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mari de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	17,450	180,58 60,18	3 151,05 1 050,09
122	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m	16,900	53,26 27,74	900,14 468,82
123	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Замена реек в	m	17,500	34,25 30,07	599,38 526,20

1	2	3	4	5	6	7
		столярке, из пластмассы) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01				
124	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	160,000	10,26 9,26	1 640,96 1 480,96
125	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	160,000	7,65 7,40	1 224,77 1 184,77
126	CK26D	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m	1,000	32,09 4,63	32,09 4,63
127	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2	0,500	556,78 38,88	278,39 19,44
128	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,500	7,40 7,40	3,70 3,70
		Total Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N2) Inclusiv salariu				27 645,52 15 957,79
		2.3. Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N3)				
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	2,540	19,31 19,31	49,06 49,06
130	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка масляных красок протравой)	m2	64,180	23,94 10,64	1 536,68 683,09
131	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка внутренних стен, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	0,090	1 729,78 241,67	155,68 21,75
132	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri	m2	1,624	1 695,81 203,76	2 753,99 330,90

1	2	3	4	5	6	7
		din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontac" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontac" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	64,180	15,06 6,48	966,55 416,06
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	47,220	74,35 56,46	3 510,92 2 666,19
135	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	16,960	88,72 70,81	1 504,67 1 200,97
136	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru spirit	m2	0,850	74,56 55,54	63,38 47,21

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)				
137	CK26D	Profil perforat de ghidaj montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	10,600	9,86 4,63	104,54 49,06
138	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсокартонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2	1,300	242,24 173,02	314,91 224,92
139	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки) Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01	m2	64,180	22,88 15,73	1 468,14 1 009,83
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	64,180	30,30 25,45	1 944,73 1 633,69
141	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,700	206,16 3,30	144,31 2,31

1	2	3	4	5	6	7
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	64,180	3,32 1,39	212,84 89,32
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	64,180	33,97 25,45	2 179,92 1 633,68
144	CG34A	Pardoseli din placi OSB	m2	17,200	193,68 74,05	3 331,22 1 273,62
145	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	17,200	180,53 60,16	3 105,18 1 034,82
146	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m	16,900	53,26 27,74	900,14 468,82
147	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Замена реек в столярке, из пластмассы) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m	17,500	34,25 30,07	599,38 526,20
148	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	160,000	10,26 9,26	1 640,96 1 480,96
149	CK35D	Dibluri din material plastic fixate	buc	160,000	7,65	1 224,77

1	2	3	4	5	6	7
		in ziduri din beton armat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)			7,40	1 184,77
150	CK26D	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m	1,000	32,09 4,63	32,09 4,63
151	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2	0,500	556,78 38,88	278,39 19,44
152	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,500	7,40 7,40	3,70 3,70
		Total Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N3) Inclusiv salariu				28 026,15 16 055,00
		2.4. Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N4)				
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	2,540	19,31 19,31	49,06 49,06
154	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2	64,470	23,94 10,65	1 543,66 686,33
155	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	1,827	1 209,81 83,59	2 210,33 152,72
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontac" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontac" в один	m2	64,470	15,06 6,48	971,07 417,91

1	2	3	4	5	6	7
		слой на внутренние поверхности стен и потолков)				
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	47,220	74,35 56,46	3 510,92 2 666,19
158	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	17,250	88,71 70,80	1 530,21 1 221,33
159	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	0,850	74,56 55,54	63,38 47,21
160	CK26D	Profil perforat de ghidaj montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	10,600	9,86 4,63	104,54 49,06
161	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного	m2	1,300	242,24 173,02	314,91 224,92

1	2	3	4	5	6	7
		профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)				
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	64,470	30,30 25,46	1 953,55 1 641,09
163	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,700	206,16 3,30	144,31 2,31
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	64,470	3,31 1,39	213,34 89,32
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	64,470	33,97 25,46	2 189,82 1 641,09
166	CG34A	Pardoseli din placi OSB	m2	17,450	193,66 74,05	3 379,31 1 292,13
167	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mari de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	17,450	180,58 60,18	3 151,05 1 050,09
168	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные	m	16,900	53,26 27,74	900,14 468,82

1	2	3	4	5	6	7
		горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)				
169	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Замена реек в столярке, из пластмассы) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m	17,500	34,25 30,07	599,38 526,20
170	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	160,000	10,26 9,26	1 640,96 1 480,96
171	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	160,000	7,65 7,40	1 224,77 1 184,77
172	CK26D	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m	1,000	32,09 4,63	32,09 4,63
173	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2	0,500	556,78 38,88	278,39 19,44
174	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,500	7,40 7,40	3,70 3,70
		Total Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N4) Inklusiv salariu				26 008,89 14 919,28
		2.5. Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N5)				
175	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	2,540	19,31 19,31	49,06 49,06
176	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2	64,470	23,94 10,65	1 543,66 686,33
177	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru	m2	1,827	1 209,81 83,59	2 210,33 152,72

1	2	3	4	5	6	7
		balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)				
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontac" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontac" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	64,470	15,06 6,48	971,07 417,91
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	47,220	74,35 56,46	3 510,92 2 666,19
180	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	17,250	88,71 70,80	1 530,21 1 221,33
181	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая	m2	1,000	75,84 55,54	75,84 55,54

1	2	3	4	5	6	7
		вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)				
182	CK26D	Profil perforat de ghidaj montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	10,600	9,86 4,63	104,54 49,06
183	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсокартонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2	1,300	242,24 173,02	314,91 224,92
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	64,470	30,30 25,46	1 953,55 1 641,09
185	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,700	206,16 3,30	144,31 2,31
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	64,470	3,31 1,39	213,34 89,32
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	64,470	33,97 25,46	2 189,82 1 641,09
188	CG34A	Pardoseli din placi OSB	m2	17,450	193,66 74,05	3 379,31 1 292,13
189	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	17,450	180,58 60,18	3 151,05 1 050,09

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01				
190	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m	16,900	53,26 27,74	900,14 468,82
191	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Замена реек в столярке, из пластмассы) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m	17,500	34,25 30,07	599,38 526,20
192	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	160,000	10,26 9,26	1 640,96 1 480,96
193	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	160,000	7,65 7,40	1 224,77 1 184,77
194	CK26D	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m	1,000	32,09 4,63	32,09 4,63
195	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2	0,500	556,78 38,88	278,39 19,44
196	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,500	7,40 7,40	3,70 3,70
		Total Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N5)				26 021,35 14 927,61

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.6. Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N6)				
197	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	2,540	19,31 19,31	49,06 49,06
198	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2	62,850	23,95 10,65	1 505,24 669,21
199	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	1,827	1 209,81 83,59	2 210,33 152,72
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontac" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontac" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	62,850	15,06 6,48	946,37 407,26
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	45,600	74,35 56,46	3 390,23 2 574,56
202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной	m2	17,250	88,71 70,80	1 530,21 1 221,33

1	2	3	4	5	6	7
		5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
203	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	1,900	75,07 55,54	142,63 105,52
204	CK26D	Profil perforat de ghidaj montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	10,600	9,86 4,63	104,54 49,06
205	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсокартонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2	2,100	242,12 172,78	508,46 362,83
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	62,850	30,30 25,46	1 904,52 1 599,90
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,700	206,16 3,30	144,31 2,31
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,850	3,32 1,39	208,41 87,47

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)				
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	62,850	33,97 25,46	2 134,88 1 599,90
210	CG34A	Pardoseli din placi OSB	m2	17,450	193,66 74,05	3 379,31 1 292,13
211	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mari de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные планки и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	17,450	180,58 60,18	3 151,05 1 050,09
212	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m	16,900	53,26 27,74	900,14 468,82
213	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Замена реек в столярке, из пластмассы) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m	17,500	34,25 30,07	599,38 526,20
214	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	160,000	10,26 9,26	1 640,96 1 480,96
215	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в	buc	160,000	7,65 7,40	1 224,77 1 184,77

1	2	3	4	5	6	7
		железобетонных стенах)				
216	CK26D	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m	1,000	32,09 4,63	32,09 4,63
217	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2	0,500	556,78 38,88	278,39 19,44
218	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,500	7,40 7,40	3,70 3,70
		Total Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N6) Inclusiv salariu				25 988,98 14 911,87
		2.7. Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N18)				
219	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	2,540	19,31 19,31	49,06 49,06
220	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2	64,920	23,94 10,64	1 554,40 690,96
221	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	1,827	1 209,81 83,59	2 210,33 152,72
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontac" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontac" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	64,920	15,06 6,48	977,61 420,69

1	2	3	4	5	6	7
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	47,520	74,35 56,46	3 532,88 2 682,85
224	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	17,400	88,71 70,80	1 543,52 1 231,97
225	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки M25-T для обрызга и M10-T для намета и лицевого слоя)	m2	0,850	74,56 55,54	63,38 47,21
226	CK26D	Profil perforat de ghidaj montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	10,600	9,86 4,63	104,54 49,06
227	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2	1,300	242,24 173,02	314,91 224,92

1	2	3	4	5	6	7
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	64,920	30,30 25,45	1 966,81 1 652,20
229	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,700	206,16 3,30	144,31 2,31
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	64,920	3,31 1,39	215,20 90,25
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	64,920	33,97 25,46	2 205,26 1 652,66
232	CG34A	Pardoseli din placi OSB	m2	17,650	193,68 74,05	3 418,37 1 306,95
233	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	17,650	180,56 60,18	3 186,95 1 062,12
234	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более	m	17,100	53,34 27,79	912,13 475,29

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2)				
235	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Замена реек в столярке, из пластмассы) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m	17,650	34,25 30,08	604,44 530,83
236	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	160,000	10,26 9,26	1 640,96 1 480,96
237	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	160,000	7,65 7,40	1 224,77 1 184,77
238	CK26D	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m	1,000	32,09 4,63	32,09 4,63
239	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2	0,500	556,78 38,88	278,39 19,44
240	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,500	7,40 7,40	3,70 3,70
		Total Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N18) Inclusiv salariu				26 184,01 15 015,55
		2.8. Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N17)				
241	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	2,540	19,31 19,31	49,06 49,06
242	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2	64,470	23,94 10,65	1 543,66 686,33
243	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2	1,827	1 209,81 83,59	2 210,33 152,72

1	2	3	4	5	6	7
		cu înalțimi pînă la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)				
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontac" într-un strat, la pereti și tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontac" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	64,920	15,06 6,48	977,61 420,69
245	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	47,520	74,35 56,46	3 532,88 2 682,85
246	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	17,400	88,71 70,80	1 543,52 1 231,97
247	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для	m2	0,850	74,56 55,54	63,38 47,21

1	2	3	4	5	6	7
		намета и лицевого слоя)				
248	CK26D	Profil perforat de ghidaj montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	10,600	9,86 4,63	104,54 49,06
249	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2	1,300	242,24 173,02	314,91 224,92
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	64,920	30,30 25,45	1 966,81 1 652,20
251	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,700	206,16 3,30	144,31 2,31
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	64,920	3,31 1,39	215,20 90,25
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	64,920	33,97 25,46	2 205,26 1 652,66
254	CG34A	Pardoseli din placi OSB	m2	17,650	193,68 74,05	3 418,37 1 306,95
255	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare	m2	17,650	180,56 60,18	3 186,95 1 062,12

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01				
256	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m	17,100	53,34 27,79	912,13 475,29
257	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Замена реек в столярке, из пластмассы) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m	17,650	34,25 30,08	604,44 530,83
258	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	160,000	10,26 9,26	1 640,96 1 480,96
259	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	160,000	7,65 7,40	1 224,77 1 184,77
260	CK26D	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m	1,000	32,09 4,63	32,09 4,63
261	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2	0,500	556,78 38,88	278,39 19,44
262	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,500	7,40 7,40	3,70 3,70
		Total Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N17) Inclusiv salariu				26 173,27 15 010,92
		2.9. Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N16)				

1	2	3	4	5	6	7
263	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	2,540	19,31 19,31	49,06 49,06
264	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2	64,900	23,95 10,65	1 554,13 690,96
265	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	1,954	1 205,48 83,37	2 355,51 162,90
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontac" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontac" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	64,900	15,06 6,48	977,40 420,69
267	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	47,700	74,35 56,46	3 546,30 2 693,03
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	17,200	88,73 70,82	1 526,12 1 218,09

1	2	3	4	5	6	7
269	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	0,850	74,56 55,54	63,38 47,21
270	CK26D	Profil perforat de ghidaj montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	10,600	9,86 4,63	104,54 49,06
271	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсокартонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2	1,300	242,24 173,02	314,91 224,92
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	64,900	30,30 25,46	1 966,72 1 652,20
273	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,700	206,16 3,30	144,31 2,31
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	64,900	3,32 1,39	215,20 90,25

1	2	3	4	5	6	7
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	64,900	33,97 25,46	2 204,59 1 652,20
276	CG34A	Pardoseli din placi OSB	m2	17,450	193,66 74,05	3 379,31 1 292,13
277	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	17,450	180,58 60,18	3 151,05 1 050,09
278	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m	17,100	53,34 27,79	912,13 475,29
279	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Замена реек в столярке, из пластмассы) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m	17,650	34,25 30,08	604,44 530,83
280	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	160,000	10,26 9,26	1 640,96 1 480,96
281	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	160,000	7,65 7,40	1 224,77 1 184,77
282	CK26D	Profil de imbinare (trecere) din	m	1,000	32,09	32,09

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiiu pentru pardoseli			4,63	4,63
283	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2	0,500	556,78 38,88	278,39 19,44
284	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,500	7,40 7,40	3,70 3,70
		Total Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N16) Inklusiv salariu				26 249,01 14 994,72
		2.10. Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N15)				
285	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	2,540	19,31 19,31	49,06 49,06
286	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2	64,600	23,95 10,65	1 546,90 687,72
287	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	1,827	1 209,81 83,59	2 210,33 152,72
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontac" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontac" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	64,600	15,06 6,48	972,57 418,37
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	47,700	74,35 56,46	3 546,30 2 693,03

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
290	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	16,900	88,73 70,82	1 499,48 1 196,80
291	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru spirit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки M25-T для обрызга и M10-T для намета и лицевого слоя)	m2	0,850	74,56 55,54	63,38 47,21
292	CK26D	Profil perforat de ghidaj montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	10,600	9,86 4,63	104,54 49,06
293	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсокартонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2	1,300	242,24 173,02	314,91 224,92
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	64,600	30,30 25,45	1 957,43 1 644,33

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
295	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,700	206,16 3,30	144,31 2,31
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	64,600	3,31 1,39	214,07 89,78
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	64,600	33,97 25,45	2 194,17 1 644,33
298	CG34A	Pardoseli din placi OSB	m2	17,100	193,74 74,05	3 312,88 1 266,22
299	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	17,100	180,48 60,14	3 086,17 1 028,34
300	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m	17,100	53,34 27,79	912,13 475,29
301	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie,	m	17,460	34,25	598,00

1	2	3	4	5	6	7
		din mase plastice (Замена реек в столярке, из пластмассы) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01			30,08	525,28
302	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	160,000	10,26 9,26	1 640,96 1 480,96
303	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	160,000	7,65 7,40	1 224,77 1 184,77
304	CK26D	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m	1,000	32,09 4,63	32,09 4,63
305	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2	0,500	556,78 38,88	278,39 19,44
306	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,500	7,40 7,40	3,70 3,70
		Total Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N15) Inklusiv salariu				25 906,54 14 888,27
		2.11. Coridor etajul 3 (poz.N 24 din plan cadastral)				
307	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	4,000	10,18 10,18	40,73 40,73
308	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых маслянных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или	buc	4,000	274,19 10,64	1 096,78 42,58

1	2	3	4	5	6	7
		без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,05				
309	CK03C2	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой и с отделкой от производителя, и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	2,420	2 244,57 53,17	5 431,85 128,66
310	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсокартонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2	85,000	241,95 172,62	20 566,00 14 673,07
311	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	47,760	251,16 101,81	11 995,38 4 862,63
312	CK26D	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m	52,000	32,09 4,63	1 668,68 240,66
313	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой	m2	6,350	22,88 15,74	145,28 99,97

1	2	3	4	5	6	7
		из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки) Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01				
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontac" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontac" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	85,000	15,06 6,48	1 279,83 550,73
315	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	6,240	110,92 68,75	692,16 429,02
316	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,200	206,42 3,08	247,70 3,70
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	91,430	3,31 1,39	302,67 126,81
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	91,430	30,30 25,45	2 770,16 2 326,96
319	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	91,430	33,97 25,46	3 105,56 2 327,42

1	2	3	4	5	6	7
320	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Замена реек в столярке, из пластмассы) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m	45,800	34,21 30,08	1 566,69 1 377,75
321	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Линейные элементы из фарфоровых плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05	m	39,900	42,70 18,51	1 703,68 738,63
		Total Coridor etajul 3 (poz.N 24 din plan cadastral) Inclusiv salariu				52 613,15 27 969,32
		Total Lucrari de reparatii Sectia Militara Inclusiv salariu				318 453,47 180 605,36

		Прямые затраты	lei	444 961,48
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	52 039,69
		Transportarea materialelor	7,00 %	14 889,55
		Total	100,00 +	511 890,72
		Cheltuieli de regie	8,00 %	40 951,26
		Total	100,00 +	552 841,98
		Beneficiu de deviz	6,00 %	33 170,52
		Total	100,00 +	586 012,50
		TVA	20,00 %	117 202,50
		Total deviz:		703 215,00
		Inclusiv salariu		231 287,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatii la cladirea administrativa (RAPO)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 703 215,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,99	46,28	230,94
2.	7122050013400	Zidar	h-om	11,87	46,28	549,32
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	512,66	46,28	23 725,91
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 226,62	46,28	56 767,97
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,83	46,28	130,94
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	573,30	46,28	26 532,26
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	25,97	46,28	1 201,89
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	132,18	46,28	6 117,29
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	212,15	46,28	9 818,29
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,50	46,28	300,82
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	31,56	46,28	1 460,63
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	684,90	46,28	31 697,18
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	102,12	46,28	4 726,13
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,66	46,28	30,55
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,30	46,28	569,24
16.	7422010060100	Timplar	h-om	1 072,60	46,28	49 640,03
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	271,29	46,28	12 555,26
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	103,47	46,28	4 788,59
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,60	46,28	444,29
Total manopera						231 287,53

Materiale:

1.	000000310	Clei uscat (p/ru tapet)	kg	0,58	104,16	60,41
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	11,11	20,00	222,20
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	184,87	9,16	1 693,41
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02	166,67	3,34
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,86	166,67	1 310,01
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,81	166,67	301,67
7.	1421302200465	Colorant (material hidrofulg)	kg	8,32	200,00	1 664,00
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	299,12	2,00	598,24
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,12	2,00	2,24
10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,13	96,00	12,48
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	2 958,33	0,00
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 043,43	0,03	61,31
13.	20201429246150	Placi OSB	m2	183,00	64,53	11 808,99
14.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	22,29	1 117,18	24 901,94
15.	2030112931000	Usi din lemn in doua canaturi interioare simple finisate la producator	m2	2,42	2 185,80	5 289,64
16.	20301129391500	Usi in doua canaturi din profiluri din mase	m2	3,60	1 645,00	5 922,00

		plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare				
17.	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	26,10	14,20	370,62
18.	2030122946766-	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm (fara pret)	m	158,41	0,00	0,00
19.	2051142950700	Dibluri	buc	22,00	1,00	22,00
20.	2124117352983	Tapet semilav.suport hirtie tcm 420g/m.p (tapet calandr)	m2	63,80	18,10	1 154,78
21.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,34	15,64	52,24
22.	2320166200729	Parchetin	l	2,13	15,64	33,38
23.	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,09	24,00	2,16
24.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	30,82	15,33	472,43
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,98	61,66	122,09
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	170,89	11,66	1 992,58
27.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,46	24,00	11,04
28.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,00	30,00	0,00
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	331,80	16,36	5 428,23
30.	24302261000001	Fuga	kg	36,15	11,00	397,65
31.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,43	30,00	72,90
32.	24302261010110	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	302,64	20,25	6 128,47
33.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,16	16,16	51,06
34.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	1,87	20,25	37,87
35.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	3,00	25,00	75,00
36.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,41	11,66	28,19
37.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	42,73	16,66	711,87
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,69	112,00	77,28
39.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,71	59,52	101,81
40.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,71	25,00	42,75
41.	2430226109307	Diluant decapant	kg	321,88	25,00	8 047,00
42.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,60	64,44	38,69
43.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	7,00	54,17	379,19
44.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	3,00	75,00	225,00
45.	2462106109879	Aracet (p/ru tapet)	kg	11,60	2,50	29,00
46.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	11,03	59,52	656,53
47.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	27,52	3,66	100,73
48.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	26,48	28,24	747,81
49.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	105,00	5,56	583,80
50.	2462106110443	Prenadez 400	kg	4,18	28,24	118,00
51.	2462106111000	Adeziv pentru lipire (p/ru OSB)	kg	104,58	39,44	4 124,65
52.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	225,11	18,33	4 126,29
53.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	22,00	18,33	403,26
54.	2521106718391	Baghete din mase plastice (tavan)	m	291,18	2,71	789,10
55.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	21,00	483,33	10 149,93
56.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,08	705,00	56,40
57.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	143,04	3,13	447,71
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 944,48	1,33	3 916,18
59.	2652102100713	Var pasta	m3	0,05	2 333,45	116,66
60.	2652102100737	Var hidratat	kg	34,92	3,00	104,76
61.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 075,53	5,56	5 979,95
62.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	50,98	1,62	82,60
63.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 599,92	2,42	11 131,79
64.	26531021008311	Tink	kg	578,68	14,66	8 483,45
65.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 201,82	4,58	5 504,36
66.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	91,17	2,42	220,63
67.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	80,93	190,00	15 376,70

68.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	1,20	0,50	0,60
69.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	36,55	70,83	2 588,85
70.	2664102101000-	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,28	0,00	0,00
71.	2664102102000-	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,13	0,00	0,00
72.	2664102102010-	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,19	0,00	0,00
73.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	369,32	3,66	1 351,72
74.	2670112204051	Placi din laminat	m2	184,87	104,17	19 257,92
75.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,22	20,00	44,40
76.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	29,00	3,50	101,50
77.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	418,63	3,50	1 465,19
78.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,39	24,00	9,36
79.	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,02	100,00	2,00
80.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	10,73	5,11	54,83
81.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	221,61	4,33	959,58
82.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	5,25	16,00	84,00
83.	2710503808004	Fir de sudare	m	20,40	22,50	459,00
84.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	50,15	138,33	6 937,25
85.	27431235490270	Profil perforat de ghidaj din aluminiu pentru ferestre si usi	m	106,00	2,77	293,60
86.	27431235490271	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m	62,00	25,00	1 550,00
87.	2746167335100	Priza	buc	11,22	15,00	168,30
88.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	4,20	10,50	44,10
89.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	22,00	2,50	55,00
90.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,50	5,00	7,50
91.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,47	1 460,87	5 069,22
92.	2822115708000	Element de sustinere	buc	276,64	1,66	459,20
93.	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	6,63	504,45	3 344,51
94.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	93,81	26,83	2 516,91
95.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	41,53	17,25	716,42
96.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,06	14,58	30,01
97.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,49	34,26	16,79
98.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	386,40	0,40	154,56
99.	2874115829126-	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	636,00	0,40	254,40
100.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 940,00	0,08	395,20
101.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 865,20	0,06	171,89
102.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	22,00	0,09	1,98
103.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faienta	m	80,21	19,14	1 535,22
104.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 791,04	1,00	1 791,04
105.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 600,00	0,25	400,00
106.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	22,92	1,00	22,92
107.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	22,92	250,00	5 730,00
108.	3130134817404	Cablu de energie	m	6,12	7,20	44,06
109.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	18,72	50,00	936,00
110.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,57	1,68	7,68
111.	4100116202806	Apa	m3	0,06	10,00	0,60
112.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,46	10,00	124,60
113.	4100126202818	Apa	m3	4,45	10,00	44,50
114.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	93,42	3,50	326,99
		Total materiale de constructii				212 707,85

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,07	204,10	14,28
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	8,61	6,20	53,39
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,16	204,10	32,64
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	69,61	6,20	431,57

5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,95	5,00	69,75
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,14	25,00	128,50
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,75	5,00	18,75
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,33	21,36	156,60
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,98	21,36	20,93
10.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	22,47	0,50	11,24
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,51	5,00	7,55
12.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuie)	h-ut	0,18	5,00	0,90
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,00	5,00	20,00
		Total utilaje de constructii				966,10

Прямые затраты	lei	444 961,48
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	52 039,69
Transportarea materialelor	7,00 %	14 889,55
Total	100,00 +	511 890,72
Cheltuieli de regie	8,00 %	40 951,26
Total	100,00 +	552 841,98
Beneficiu de deviz	6,00 %	33 170,52
Total	100,00 +	586 012,50
TVA	20,00 %	117 202,50

Total deviz:

703 215,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatii la cladirea
administrativa (RAPO)****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		Procuratura				
		1.1. Lucrari de reparatie				
		Anticamera				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2			15,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	46,28	14,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,64	0,47
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	2,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,20	0,06
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2			22,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	46,28	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,28	10,66
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,64	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	6,20	0,19
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,28	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,66	1,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,28	20,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,20	0,01
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			90,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,28	56,46
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	14,66	33,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в	m2			33,97
						25,45

1	2	3	4	5	6	7
		2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,28	25,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,62	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
7	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la tavan, din mase plastice Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m			34,21 30,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2521106718391	Baghete din mase plastice (tavan)	m	1,0500	2,71	2,87
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0020	15,33	0,03
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0150	28,24	0,43
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	11,66	0,05
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	59,52	0,36
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	64,44	0,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,64	0,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,20	0,06
8	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			57,97 32,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	46,28	30,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,28	2,33
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,33	18,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	11,66	0,07
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	59,52	2,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	166,67	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,33	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	28,24	3,38
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	6,20	0,03
9	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м)	buc			42,58 42,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	46,28	42,58
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			10,18 10,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,28	10,18
11	RpEE01A	Montarea (Demontarea) interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - manopera	buc			12,50 12,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	46,28	12,50
12	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla,	buc			34,34

1	2	3	4	5	6	7
		dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				14,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	46,28	14,35
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	15,00	15,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,62	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,09	0,18
13	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 A, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			35,28 12,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	46,28	12,50
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	20,00	20,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,62	0,08
14	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc			326,00 12,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	46,28	12,96
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	50,00	52,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,00	1,04
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,54 19,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,28	9,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,28	9,77
16	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 207,71 83,30
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	46,28	68,04
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	46,28	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,28	11,51
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 117,18	1 117,18
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,58	1,26
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	5,11	2,29

1	2	3	4	5	6	7
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	16,00	3,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,20	0,14
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m			34,87 30,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	46,28	20,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	46,28	10,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,33	1,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 333,45	1,99
	2664102101000-	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	166,67	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	21,36	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	6,20	0,01
18	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			7,40 7,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	46,28	7,40
19	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2			556,78 38,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,28	38,88
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	504,45	514,54
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,00	1,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	96,00	1,92
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	30,00	0,00
20	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка наружных стен средней сложности, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			1 766,11 262,33
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	46,28	216,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	46,28	46,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,13	1 252,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	705,00	156,67
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 958,33	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	10,00	4,44
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	204,10	90,67
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,01	m2			195,58 21,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	46,28	21,67
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,56	171,84
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,16	1,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,20	0,12
22	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2			277,22 54,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	46,28	54,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,66	17,37
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	11,00	5,11

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	6,20	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	21,36	0,28
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		1.2. Lucrari de reparatie Birou sef Procuratura				
23	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2			15,86 14,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	46,28	14,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,64	0,47
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	2,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,20	0,06
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			22,26 21,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	46,28	10,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,28	10,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,64	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	6,20	0,19
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,31 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,28	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,66	1,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,30 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,28	20,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,20	0,01
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			90,25 56,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,28	56,46
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	14,66	33,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			33,96 25,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,28	25,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,62	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
29	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la tavan, din mase plastice Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m			34,20 30,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	46,28	4,62
	2521106718391	Baghete din mase plastice (tavan)	m	1,0500	2,71	2,87

1	2	3	4	5	6	7
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0020	15,33	0,03
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0150	28,24	0,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	11,66	0,05
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	59,52	0,37
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	64,44	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,64	0,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,20	0,06
30	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			57,93 32,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	46,28	30,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,28	2,31
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,33	18,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	11,66	0,07
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	59,52	2,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	166,67	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,33	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	28,24	3,39
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	6,20	0,03
31	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м)	buc			42,58 42,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	46,28	42,58
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			10,18 10,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,28	10,18
33	RpEE01A	Montarea (Demontarea) interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -- manopera	buc			12,49 12,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	46,28	12,49
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			34,34 14,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	46,28	14,35
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	15,00	15,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,62	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,09	0,18
35	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			35,30 12,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	46,28	12,50
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	20,00	20,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,62	0,08
36	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc			326,00 12,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	46,28	12,96
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	50,00	52,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,00	1,04
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,54 19,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,28	9,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,28	9,77
38	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 207,71 83,30
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	46,28	68,04
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	46,28	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,28	11,51
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 117,18	1 117,18
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,58	1,26
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	5,11	2,29
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	16,00	3,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,20	0,14
39	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m			35,30 30,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	46,28	20,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	46,28	10,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,33	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 333,45	2,38
	2664102101000-	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	166,67	1,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	21,36	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	6,20	0,01
40	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			7,40 7,40
41	7136040011800 RpIB02A	Instalator incalzire Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	h-om m2	0,1600	46,28	7,40 556,78 38,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,28	38,88
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	504,45	514,54
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,00	1,44
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	96,00	1,92
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	30,00	0,00
42	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,01	m2			195,58 21,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	46,28	21,66
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,56	171,84
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,16	1,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,20	0,12
43	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2			277,23 54,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	46,28	54,61
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,65
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,66	17,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	11,00	5,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	6,20	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	21,36	0,27
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		1.3. Lucrari de reparatie Birou Procurori				
44	RpCR31A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti (Обои на основе полиэстера, включая установка багет, наклеенные на затертые стены)	m2			73,96 43,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8000	46,28	37,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	46,28	6,94
	2124117352983	Tapet semilav.suport hirtie tcm 420g/m.p (tapet calandr)	m2	1,1000	18,10	19,91
	000000310	Clei uscat (p/ru tapet)	kg	0,0100	104,16	1,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0100	1,62	0,02
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	0,5000	3,50	1,75
	2462106109879	Aracet (p/ru tapet)	kg	0,2000	2,50	0,50
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	0,4500	14,20	6,39
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	24,00	0,04
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	24,00	0,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	6,20	0,15
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,31 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,28	1,39

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,66	1,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,30 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,28	20,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,20	0,01
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			33,97 25,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,28	25,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,62	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
48	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la tavan, din mase plastice Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m			34,25 30,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2521106718391	Baghete din mase plastice (tavan)	m	1,0500	2,71	2,87
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0020	15,33	0,04
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0150	28,24	0,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	11,66	0,05
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	59,52	0,38
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	64,44	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,64	0,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,20	0,06
49	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			57,93 32,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	46,28	30,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,28	2,31
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,33	18,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	11,66	0,07
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	59,52	2,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	166,67	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,33	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	28,24	3,39
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	6,20	0,03
50	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м)	buc			42,58 42,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	46,28	42,58
51	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			10,18 10,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,28	10,18

1	2	3	4	5	6	7
52	RpEE01A	Montarea (Demontarea) interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - manopera	buc			12,49 12,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	46,28	12,49
53	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			34,34 14,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	46,28	14,35
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	15,00	15,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,62	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,09	0,18
54	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			35,28 12,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	46,28	12,49
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	20,00	20,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,62	0,08
55	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc			326,00 12,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	46,28	12,96
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	50,00	52,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,00	1,04
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки,	m2			19,26 19,26

1	2	3	4	5	6	7
		облицовка)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,28	9,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,28	9,63
57	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pîna la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 207,66 83,30
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	46,28	68,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	46,28	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,28	11,57
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 117,18	1 117,18
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,58	1,24
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	5,11	2,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	16,00	3,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,20	0,13
58	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m			35,23 30,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	46,28	20,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	46,28	10,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,33	1,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 333,45	2,22
	2664102101000-	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	166,67	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	21,36	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	6,20	0,01
59	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			7,40 7,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	46,28	7,40
60	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2			556,78 38,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,28	38,88
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	504,45	514,54
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,00	1,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	96,00	1,92
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	30,00	0,00
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2			22,24 21,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	46,28	10,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,28	10,64
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,64	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	6,20	0,19
62	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,00	m2			762,77 147,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	46,28	92,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	46,28	55,07
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	54,17	18,96
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,56	29,19
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	22,50	22,95
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	75,00	11,25
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,33	20,16
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	483,33	507,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,20	0,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		1.4. Lucrari de reparatie Coridor				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,31
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,28	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,66	1,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,30
						25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,28	20,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,20	0,01
65	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			90,25
						56,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,28	56,46
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	14,66	33,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			33,97
						25,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,28	25,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,62	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
67	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м)	buc			42,58
						42,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	46,28	42,58
68	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			10,18
						10,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,28	10,18
69	RpEE01A	Montarea (Demontarea) interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной	buc			12,50
						12,50

1	2	3	4	5	6	7
		конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - manopera				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	46,28	12,50
70	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			34,37 14,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	46,28	14,35
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	15,00	15,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,62	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,09	0,18
71	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 A, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			35,29 12,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	46,28	12,50
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0100	20,00	20,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,62	0,08
72	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmр (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 25-35 мм2)	m			23,91 7,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	46,28	7,87
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	7,20	7,34
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,7000	10,50	7,35
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,50	0,10
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,25
73	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc			326,00 12,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	46,28	12,96
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	50,00	52,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,00	1,04
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2			19,40

1	2	3	4	5	6	7
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)				19,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,28	9,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,28	9,70
75	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 699,64 203,63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	46,28	163,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,28	18,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	46,28	8,76
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	46,28	12,51
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 460,87	1 460,87
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,68	0,47
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	34,26	4,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,33	1,86
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	166,67	0,90
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,76
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	30,00	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	204,10	4,41
76	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой более 35 м)	m2			1 751,68 45,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8700	46,28	40,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	46,28	5,53
	20301129391500	Usi in doua canaturi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 645,00	1 645,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	61,66	33,91
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	112,00	21,47
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,68	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	6,20	0,16
77	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m			35,39 30,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	46,28	20,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	46,28	10,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,33	1,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 333,45	2,44
	2664102101000-	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	166,67	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	21,36	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	6,20	0,01
78	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2			66,23 38,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	46,28	25,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	46,28	12,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,33	17,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	166,67	7,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2664102102010-	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	21,36	2,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	6,20	0,19
79	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2			277,22 54,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	46,28	54,61
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,66	17,37
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	11,00	5,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	6,20	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	21,36	0,27
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
80	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			47,33 23,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	46,28	18,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,14	20,50
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,66	1,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,66	1,75
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,50	0,15
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		2. Lucrari de reparatii Sectia Militara				
		2.1. Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N1din plan cadastral pentru etaj 3)				
81	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,55 19,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,28	9,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,28	9,77
82	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2			23,94 10,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,28	10,65
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
83	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка внутренних стен, высотой до 4м, размер кирпича	m3			1 735,80 241,93

1	2	3	4	5	6	7
		250x120x65 mm)				
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	46,28	199,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	46,28	42,05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,13	1 236,36
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	705,00	160,23
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 958,33	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	10,00	4,55
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	204,10	92,73
84	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pîna la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 209,81 83,59
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	46,28	68,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	46,28	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,28	11,65
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 117,18	1 119,01
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,58	1,28
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	5,11	2,29
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	16,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,20	0,14
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontac" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontac" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			15,06 6,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,28	6,48
	24302261010110	Grund cu cuarț "Betoncontac"	kg	0,4150	20,25	8,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			74,35 56,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,28	56,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,42	17,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,20	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			88,71 70,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,28	70,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,42	17,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,20	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
88	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			74,56 55,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,28	46,28

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,28	9,26
	2664102101000-	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000-	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	3,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,20	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	21,36	0,00
89	CK26D	Profil perforat de ghidaj montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			9,86 4,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,28	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,28	0,48
	27431235490270	Profil perforat de ghidaj din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,77	2,77
	2874115829126-	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,20	0,06
90	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2			242,24 173,02
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	46,28	159,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,28	10,68
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,28	2,49
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	70,83	26,15
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,83	25,38
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	17,25	7,30
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,08	4,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,06	1,74
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,66	4,65
91	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки) Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01	m2			22,88 15,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2900	46,28	13,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,28	2,31
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	4,33	4,81
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	15,33	2,32
	4100116202806	Apa	m3	0,0003	10,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	6,20	0,01
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,30 25,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,28	20,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,20	0,01
93	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			206,16 3,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,28	3,30
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	202,86
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,31 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,28	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,66	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			33,97 25,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,28	25,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,62	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
96	CG34A	Pardoseli din placi OSB	m2			193,66 74,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,4500	46,28	67,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,28	6,95
	2664102102010-	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	20201429246150	Placi OSB	m2	1,0500	64,53	67,75
	2462106111000	Adeziv pentru lipire (p/ru OSB)	kg	0,6000	39,44	23,66
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,2000	16,66	3,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	6,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	6,20	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,36	0,26
97	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2			180,58 60,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	46,28	53,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,28	6,95
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	104,17	110,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,16	9,72
	2030122946766-	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm (fara pret)	m	0,9000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,20	0,18
98	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m			53,26 27,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,28	2,30
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,33	18,70
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	11,66	0,07
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	59,52	2,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	166,67	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,33	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	28,24	3,39
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	6,20	0,03
99	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Замена реек в столярке, из пластмассы) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m			34,25 30,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2521106718391	Baghete din mase plastice (tavan)	m	1,0500	2,71	2,87
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0020	15,33	0,03
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0150	28,24	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	11,66	0,05
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	59,52	0,37
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	64,44	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,64	0,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,20	0,06
100	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			10,26 9,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	46,28	9,26
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
101	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			7,65 7,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	46,28	7,40
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	0,25	0,25
102	CK26D	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m			32,09 4,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,28	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,28	0,46
	27431235490271	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,20	0,06
103	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa caldă (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2			556,78 38,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,28	38,88
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	504,45	514,54
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,00	1,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	96,00	1,92
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	30,00	0,00
104	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			7,40 7,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	46,28	7,40
		2.2. Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N2)				
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,58 19,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,28	9,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,28	9,79
106	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2			23,94 10,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,28	10,65
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
107	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка внутренних стен, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			1 718,60 238,82
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	46,28	199,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	46,28	39,78
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,13	1 236,13
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	705,00	151,61
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 958,33	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	10,00	4,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	204,10	87,74
108	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie	m2			1 209,81

1	2	3	4	5	6	7
		hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)				83,59
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	46,28	68,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	46,28	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,28	11,65
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 117,18	1 119,01
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,58	1,28
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	5,11	2,29
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	16,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,20	0,14
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontac" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontac" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			15,06 6,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,28	6,48
	24302261010110	Grund cu cuar "Betoncontac"	kg	0,4150	20,25	8,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			74,35 56,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,28	56,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,42	17,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,20	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			88,71 70,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,28	70,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,42	17,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,20	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
112	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			74,56 55,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,28	46,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,28	9,26
	2664102101000-	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000-	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	3,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,20	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	21,36	0,00
113	CK26D	Profil perforat de ghidaj montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			9,86

1	2	3	4	5	6	7
						4,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,28	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,28	0,48
	27431235490270	Profil perforat de ghidaj din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,77	2,77
	2874115829126-	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,20	0,06
114	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2			242,24 173,02
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	46,28	159,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,28	10,68
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,28	2,49
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	70,83	26,15
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,83	25,38
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	17,25	7,30
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,08	4,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,06	1,74
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,66	4,65
115	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолнока по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки) Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01	m2			22,88 15,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2900	46,28	13,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,28	2,31
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	4,33	4,81
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	15,33	2,32
	4100116202806	Apa	m3	0,0003	10,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	6,20	0,01
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,30 25,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,28	20,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,20	0,01
117	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			206,16 3,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,28	3,30
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	202,86
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,31 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,28	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,66	1,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			33,97 25,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,28	25,46

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,62	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
120	CG34A	Pardoseli din placi OSB	m2			193,66
						74,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,4500	46,28	67,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,28	6,95
	2664102102010-	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	20201429246150	Placi OSB	m2	1,0500	64,53	67,75
	2462106111000	Adeziv pentru lipire (p/ru OSB)	kg	0,6000	39,44	23,66
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,2000	16,66	3,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	6,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	6,20	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,36	0,26
121	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2			180,58
						60,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	46,28	53,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,28	6,95
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	104,17	110,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,16	9,72
	2030122946766-	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm (fara pret)	m	0,9000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,20	0,18
122	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m			53,26
						27,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,28	2,30
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,33	18,70
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	11,66	0,07
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	59,52	2,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	166,67	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,33	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	28,24	3,39
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	6,20	0,03
123	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Замена реек в столярке, из пластмассы) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m			34,25
						30,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2521106718391	Baghete din mase plastice (tavan)	m	1,0500	2,71	2,87
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0020	15,33	0,03
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0150	28,24	0,44
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	11,66	0,05
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	59,52	0,37
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	64,44	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,64	0,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,20	0,06
124	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			10,26
						9,26

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	46,28	9,26
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
125	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			7,65 7,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	46,28	7,40
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	0,25	0,25
126	CK26D	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m			32,09 4,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,28	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,28	0,46
	27431235490271	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,20	0,06
127	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2			556,78 38,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,28	38,88
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	504,45	514,54
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,00	1,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	96,00	1,92
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	30,00	0,00
128	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			7,40 7,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	46,28	7,40
		2.3. Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N3)				
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,31 19,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,28	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,28	9,66
130	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2			23,94 10,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,28	10,64
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
131	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка внутренних стен, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			1 729,78 241,67
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	46,28	200,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	46,28	41,11
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,13	1 236,33
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	705,00	156,67
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 958,33	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	10,00	4,44
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	204,10	90,67
132	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля,	m2			1 695,81 203,76

1	2	3	4	5	6	7
		включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	46,28	163,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,28	18,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	46,28	8,84
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	46,28	12,54
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 460,87	1 457,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,68	0,47
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	34,26	4,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,33	1,86
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	166,67	1,03
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,74
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	30,00	21,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	204,10	3,77
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontac" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontac" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			15,06 6,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,28	6,48
	24302261010110	Grund cu cuarț "Betoncontac"	kg	0,4150	20,25	8,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			74,35 56,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,28	56,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,42	17,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,20	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
135	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			88,72 70,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,28	70,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,42	17,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,20	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
136	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			74,56 55,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,28	46,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,28	9,26
	2664102101000-	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000-	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	3,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,20	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	21,36	0,00
137	CK26D	Profil perforat de ghidaj montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			9,86 4,63

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,28	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,28	0,48
	27431235490270	Profil perforat de ghidaj din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,77	2,77
	2874115829126-	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,20	0,06
138	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2			242,24 173,02
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	46,28	159,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,28	10,68
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,28	2,49
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	70,83	26,15
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,83	25,38
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	17,25	7,30
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,08	4,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,06	1,74
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,66	4,65
139	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки) Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01	m2			22,88 15,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2900	46,28	13,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,28	2,31
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	4,33	4,81
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	15,33	2,32
	4100116202806	Apa	m3	0,0003	10,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	6,20	0,01
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,30 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,28	20,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,20	0,01
141	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			206,16 3,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,28	3,30
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	202,86
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,32 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,28	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,66	1,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			33,97 25,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,28	25,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,62	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
144	CG34A	Pardoseli din placi OSB	m2			193,68
						74,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,4500	46,28	67,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,28	6,94
	2664102102010-	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	20201429246150	Placi OSB	m2	1,0500	64,53	67,76
	2462106111000	Adeziv pentru lipire (p/ru OSB)	kg	0,6000	39,44	23,66
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,2000	16,66	3,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	6,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	6,20	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,36	0,26
145	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2			180,53
						60,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	46,28	53,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,28	6,94
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	104,17	110,47
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,16	9,71
	2030122946766-	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm (fara pret)	m	0,9000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,20	0,19
146	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m			53,26
						27,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,28	2,30
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,33	18,70
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	11,66	0,07
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	59,52	2,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	166,67	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,33	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	28,24	3,39
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	6,20	0,03
147	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Замена реек в столярке, из пластмассы) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m			34,25
						30,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2521106718391	Baghete din mase plastice (tavan)	m	1,0500	2,71	2,87
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0020	15,33	0,03
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0150	28,24	0,44
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	11,66	0,05
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	59,52	0,37
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	64,44	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,64	0,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,20	0,06
148	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			10,26
						9,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	46,28	9,26

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
149	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			7,65 7,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	46,28	7,40
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	0,25	0,25
150	CK26D	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m			32,09 4,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,28	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,28	0,46
	27431235490271	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,20	0,06
151	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2			556,78 38,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,28	38,88
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	504,45	514,54
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,00	1,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	96,00	1,92
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	30,00	0,00
152	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			7,40 7,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	46,28	7,40
		2.4. Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N4)				
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,31 19,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,28	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,28	9,66
154	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2			23,94 10,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,28	10,65
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
155	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 209,81 83,59
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	46,28	68,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	46,28	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,28	11,65
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 117,18	1 119,01
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,58	1,28
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	5,11	2,29
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	16,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,20	0,14
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontac" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontac" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			15,06 6,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,28	6,48
	24302261010110	Grund cu cuar "Betoncontac"	kg	0,4150	20,25	8,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			74,35

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				56,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,28	56,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,42	17,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,20	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
158	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			88,71 70,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,28	70,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,42	17,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,20	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
159	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			74,56 55,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,28	46,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,28	9,26
	2664102101000-	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000-	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nisipal de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	3,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,20	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	21,36	0,00
160	CK26D	Profil perforat de ghidaj montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			9,86 4,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,28	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,28	0,48
	27431235490270	Profil perforat de ghidaj din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,77	2,77
	2874115829126-	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,20	0,06
161	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2			242,24 173,02
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	46,28	159,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,28	10,68
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,28	2,49
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	70,83	26,15
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,83	25,38
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	17,25	7,30
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,08	4,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,06	1,74
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,66	4,65
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			30,30

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				25,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,28	20,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,20	0,01
163	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			206,16
						3,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,28	3,30
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	202,86
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,31
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,28	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,66	1,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			33,97
						25,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,28	25,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,62	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
166	CG34A	Pardoseli din placi OSB	m2			193,66
						74,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,4500	46,28	67,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,28	6,95
	2664102102010-	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	20201429246150	Placi OSB	m2	1,0500	64,53	67,75
	2462106111000	Adeziv pentru lipire (p/ru OSB)	kg	0,6000	39,44	23,66
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,2000	16,66	3,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	6,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	6,20	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,36	0,26
167	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2			180,58
						60,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	46,28	53,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,28	6,95
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	104,17	110,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,16	9,72
	2030122946766-	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm (fara pret)	m	0,9000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,20	0,18
168	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m			53,26
						27,74

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,28	2,30
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,33	18,70
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	11,66	0,07
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	59,52	2,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	166,67	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,33	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	28,24	3,39
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	6,20	0,03
169	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Замена реек в столярке, из пластмассы) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m			34,25 30,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2521106718391	Baghete din mase plastice (tavan)	m	1,0500	2,71	2,87
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0020	15,33	0,03
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0150	28,24	0,44
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	11,66	0,05
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	59,52	0,37
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	64,44	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,64	0,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,20	0,06
170	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			10,26 9,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	46,28	9,26
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
171	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			7,65 7,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	46,28	7,40
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	0,25	0,25
172	CK26D	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m			32,09 4,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,28	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,28	0,46
	27431235490271	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,20	0,06
173	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2			556,78 38,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,28	38,88
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	504,45	514,54
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,00	1,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	96,00	1,92
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	30,00	0,00
174	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			7,40 7,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	46,28	7,40
		2.5. Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N5)				
175	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,31 19,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,28	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,28	9,66
176	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu	m2			23,94

1	2	3	4	5	6	7
		decapant (Очистка масляных красок протравой)				10,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,28	10,65
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
177	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 209,81 83,59
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	46,28	68,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	46,28	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,28	11,65
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 117,18	1 119,01
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,58	1,28
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	5,11	2,29
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	16,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,20	0,14
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontac" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontac" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			15,06 6,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,28	6,48
	24302261010110	Grund cu cuar "Betoncontac"	kg	0,4150	20,25	8,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			74,35 56,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,28	56,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,42	17,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,20	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
180	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			88,71 70,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,28	70,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,42	17,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,20	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
181	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			75,84 55,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,28	46,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,28	9,26
	2664102101000-	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000-	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,20	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	21,36	0,21
182	CK26D	Profil perforat de ghidaj montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			9,86 4,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,28	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,28	0,48
	27431235490270	Profil perforat de ghidaj din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,77	2,77
	2874115829126-	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,20	0,06
183	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2			242,24 173,02
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	46,28	159,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,28	10,68
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,28	2,49
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	70,83	26,15
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,83	25,38
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	17,25	7,30
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,08	4,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,06	1,74
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,66	4,65
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,30 25,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,28	20,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,20	0,01
185	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			206,16 3,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,28	3,30
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	202,86
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,31 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,28	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,66	1,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			33,97 25,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,28	25,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,62	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
188	CG34A	Pardoseli din placi OSB	m2			193,66 74,05

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,4500	46,28	67,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,28	6,95
	2664102102010-	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	20201429246150	Placi OSB	m2	1,0500	64,53	67,75
	2462106111000	Adeziv pentru lipire (p/ru OSB)	kg	0,6000	39,44	23,66
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,2000	16,66	3,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	6,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	6,20	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,36	0,26
189	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2			180,58 60,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	46,28	53,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,28	6,95
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	104,17	110,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,16	9,72
	2030122946766-	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm (fara pret)	m	0,9000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,20	0,18
190	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m			53,26 27,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,28	2,30
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,33	18,70
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	11,66	0,07
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	59,52	2,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	166,67	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,33	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	28,24	3,39
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	6,20	0,03
191	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Замена реек в столярке, из пластмассы) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m			34,25 30,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2521106718391	Baghete din mase plastice (tavan)	m	1,0500	2,71	2,87
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0020	15,33	0,03
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0150	28,24	0,44
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	11,66	0,05
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	59,52	0,37
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	64,44	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,64	0,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,20	0,06
192	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			10,26 9,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	46,28	9,26
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
193	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			7,65 7,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	46,28	7,40
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	0,25	0,25
194	CK26D	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu	m			32,09

1	2	3	4	5	6	7
		pentru pardoseli				4,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,28	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,28	0,46
	27431235490271	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,20	0,06
195	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2			556,78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,28	38,88
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	504,45	514,54
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,00	1,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	96,00	1,92
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	30,00	0,00
196	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			7,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	46,28	7,40
		2.6. Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N6)				
197	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столлярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,28	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,28	9,66
198	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2			23,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,28	10,65
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
199	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 209,81
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	46,28	68,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	46,28	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,28	11,65
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 117,18	1 119,01
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,58	1,28
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	5,11	2,29
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	16,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,20	0,14
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontac" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontac" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			15,06
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,28	6,48
	24302261010110	Grund cu cuar "Betoncontac"	kg	0,4150	20,25	8,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			74,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,28	56,46

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,42	17,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,20	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			88,71 70,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,28	70,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,42	17,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,20	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
203	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			75,07 55,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,28	46,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,28	9,26
	2664102101000-	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000-	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	4,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,20	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	21,36	0,11
204	CK26D	Profil perforat de ghidaj montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			9,86 4,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,28	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,28	0,48
	27431235490270	Profil perforat de ghidaj din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,77	2,77
	2874115829126-	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,20	0,06
205	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2			242,12 172,78
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	46,28	159,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,28	10,58
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,28	2,42
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	70,83	26,31
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,83	25,42
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	17,25	7,23
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,08	4,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,06	1,74
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,66	4,65
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,30 25,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,28	20,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,28	4,63

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,20	0,01
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			206,16 3,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,28	3,30
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	202,86
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,32 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,28	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,66	1,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			33,97 25,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,28	25,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,62	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
210	CG34A	Pardoseli din placi OSB	m2			193,66 74,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,4500	46,28	67,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,28	6,95
	2664102102010-	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	20201429246150	Placi OSB	m2	1,0500	64,53	67,75
	2462106111000	Adeziv pentru lipire (p/ru OSB)	kg	0,6000	39,44	23,66
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,2000	16,66	3,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	6,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	6,20	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,36	0,26
211	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2			180,58 60,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	46,28	53,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,28	6,95
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	104,17	110,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,16	9,72
	2030122946766-	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm (fara pret)	m	0,9000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,20	0,18
212	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m			53,26 27,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,28	2,30
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,33	18,70
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	11,66	0,07
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	59,52	2,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	166,67	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,33	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	28,24	3,39
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	6,20	0,03
213	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Замена реек в столярке, из пластмассы) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m			34,25 30,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2521106718391	Baghete din mase plastice (tavan)	m	1,0500	2,71	2,87
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0020	15,33	0,03
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0150	28,24	0,44
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	11,66	0,05
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	59,52	0,37
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	64,44	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,64	0,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,20	0,06
214	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			10,26 9,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	46,28	9,26
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
215	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			7,65 7,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	46,28	7,40
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	0,25	0,25
216	CK26D	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m			32,09 4,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,28	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,28	0,46
	27431235490271	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,20	0,06
217	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa caldă (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2			556,78 38,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,28	38,88
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	504,45	514,54
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,00	1,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	96,00	1,92
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	30,00	0,00
218	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			7,40 7,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	46,28	7,40
		2.7. Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N18)				
219	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,31 19,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,28	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,28	9,66
220	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2			23,94 10,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,28	10,64
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
221	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia	m2			1 209,81

1	2	3	4	5	6	7
		hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)				83,59
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	46,28	68,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	46,28	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,28	11,65
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 117,18	1 119,01
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,58	1,28
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	5,11	2,29
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	16,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,20	0,14
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontac" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontac" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			15,06 6,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,28	6,48
	24302261010110	Grund cu cuar "Betoncontac"	kg	0,4150	20,25	8,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			74,35 56,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,28	56,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,42	17,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,20	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
224	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			88,71 70,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,28	70,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,42	17,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,20	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
225	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			74,56 55,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,28	46,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,28	9,26
	2664102101000-	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000-	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	3,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,20	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	21,36	0,00
226	CK26D	Profil perforat de ghidaj montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			9,86

1	2	3	4	5	6	7
						4,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,28	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,28	0,48
	27431235490270	Profil perforat de ghidaj din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,77	2,77
	2874115829126-	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,20	0,06
227	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2			242,24 173,02
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	46,28	159,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,28	10,68
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,28	2,49
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	70,83	26,15
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,83	25,38
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	17,25	7,30
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,08	4,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,06	1,74
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,66	4,65
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,30 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,28	20,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,20	0,01
229	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			206,16 3,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,28	3,30
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	202,86
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,31 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,28	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,66	1,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			33,97 25,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,28	25,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,62	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
232	CG34A	Pardoseli din placi OSB	m2			193,68 74,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,4500	46,28	67,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,28	6,95
	2664102102010-	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	20201429246150	Placi OSB	m2	1,0500	64,53	67,75
	2462106111000	Adeziv pentru lipire (p/ru OSB)	kg	0,6000	39,44	23,66
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,2000	16,66	3,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	6,99

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	6,20	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,36	0,25
233	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2			180,56 60,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	46,28	53,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,28	6,95
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	104,17	110,48
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,16	9,72
	2030122946766-	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm (fara pret)	m	0,9000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,20	0,19
234	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m			53,34 27,79
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,28	2,33
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,33	18,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	11,66	0,07
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	59,52	2,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	166,67	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,33	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	28,24	3,39
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	6,20	0,03
235	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Замена реек в столярке, из пластмассы) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m			34,25 30,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	46,28	4,61
	2521106718391	Baghete din mase plastice (tavan)	m	1,0500	2,71	2,87
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0020	15,33	0,03
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0150	28,24	0,43
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	11,66	0,05
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	59,52	0,37
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	64,44	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,64	0,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,20	0,06
236	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			10,26 9,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	46,28	9,26
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
237	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			7,65 7,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	46,28	7,40
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	0,25	0,25
238	CK26D	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m			32,09 4,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,28	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,28	0,46
	27431235490271	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,20	0,06

1	2	3	4	5	6	7
239	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2			556,78 38,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,28	38,88
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	504,45	514,54
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,00	1,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	96,00	1,92
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	30,00	0,00
240	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			7,40 7,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	46,28	7,40
		2.8. Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N17)				
241	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,31 19,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,28	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,28	9,66
242	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2			23,94 10,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,28	10,65
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
243	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 209,81 83,59
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	46,28	68,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	46,28	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,28	11,65
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 117,18	1 119,01
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,58	1,28
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	5,11	2,29
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	16,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,20	0,14
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontac" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontac" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			15,06 6,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,28	6,48
	24302261010110	Grund cu cuart "Betoncontac"	kg	0,4150	20,25	8,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
245	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			74,35 56,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,28	56,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,42	17,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,20	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
246	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка	m2			88,71 70,80

1	2	3	4	5	6	7
		потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,28	70,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,42	17,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,20	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
247	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			74,56 55,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,28	46,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,28	9,26
	2664102101000-	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000-	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	3,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,20	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	21,36	0,00
248	CK26D	Profil perforat de ghidaj montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			9,86 4,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,28	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,28	0,48
	27431235490270	Profil perforat de ghidaj din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,77	2,77
	2874115829126-	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,20	0,06
249	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2			242,24 173,02
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	46,28	159,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,28	10,68
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,28	2,49
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	70,83	26,15
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,83	25,38
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	17,25	7,30
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,08	4,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,06	1,74
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,66	4,65
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,30 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,28	20,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,20	0,01
251	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			206,16 3,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,28	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	202,86
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,31 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,28	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,66	1,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			33,97 25,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,28	25,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,62	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
254	CG34A	Pardoseli din placi OSB	m2			193,68 74,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,4500	46,28	67,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,28	6,95
	2664102102010-	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	20201429246150	Placi OSB	m2	1,0500	64,53	67,75
	2462106111000	Adeziv pentru lipire (p/ru OSB)	kg	0,6000	39,44	23,66
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,2000	16,66	3,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	6,20	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,36	0,25
255	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2			180,56 60,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	46,28	53,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,28	6,95
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	104,17	110,48
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,16	9,72
	2030122946766-	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm (fara pret)	m	0,9000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,20	0,19
256	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m			53,34 27,79
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,28	2,33
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,33	18,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	11,66	0,07
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	59,52	2,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	166,67	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,33	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	28,24	3,39
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	6,20	0,03
257	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Замена реек в столярке, из пластмассы) Materiale marunte (cirpe, petrol,	m			34,25 30,08

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,01				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	46,28	4,61
	2521106718391	Baghete din mase plastice (tavan)	m	1,0500	2,71	2,87
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0020	15,33	0,03
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0150	28,24	0,43
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	11,66	0,05
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	59,52	0,37
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	64,44	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,64	0,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,20	0,06
258	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			10,26 9,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	46,28	9,26
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
259	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			7,65 7,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	46,28	7,40
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	0,25	0,25
260	CK26D	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m			32,09 4,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,28	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,28	0,46
	27431235490271	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,20	0,06
261	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2			556,78 38,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,28	38,88
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	504,45	514,54
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,00	1,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	96,00	1,92
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	30,00	0,00
262	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			7,40 7,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	46,28	7,40
		2.9. Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N16)				
263	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,31 19,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,28	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,28	9,66
264	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2			23,95 10,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,28	10,65
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
265	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pînă la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 205,48 83,37

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	46,28	67,97
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	46,28	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,28	11,61
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 117,18	1 114,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,58	1,27
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	5,11	2,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	16,00	3,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,20	0,13
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontac" într-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontac" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			15,06 6,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,28	6,48
	24302261010110	Grund cu cuarț "Betoncontac"	kg	0,4150	20,25	8,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
267	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			74,35 56,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,28	56,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,42	17,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,20	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			88,73 70,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,28	70,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,42	17,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,20	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
269	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			74,56 55,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,28	46,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,28	9,26
	2664102101000-	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000-	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	3,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,20	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	21,36	0,00
270	CK26D	Profil perforat de ghidaj montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			9,86 4,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,28	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,28	0,48
	27431235490270	Profil perforat de ghidaj din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,77	2,77
	2874115829126-	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,20	0,06
271	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din	m2			242,24

1	2	3	4	5	6	7
		profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)				173,02
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	46,28	159,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,28	10,68
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,28	2,49
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	70,83	26,15
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,83	25,38
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	17,25	7,30
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,08	4,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,06	1,74
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,66	4,65
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,30 25,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,28	20,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,20	0,01
273	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			206,16 3,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,28	3,30
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	202,86
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,32 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,28	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,66	1,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			33,97 25,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,28	25,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,62	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
276	CG34A	Pardoseli din placi OSB	m2			193,66 74,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,4500	46,28	67,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,28	6,95
	2664102102010-	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	20201429246150	Placi OSB	m2	1,0500	64,53	67,75
	2462106111000	Adeziv pentru lipire (p/ru OSB)	kg	0,6000	39,44	23,66
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,2000	16,66	3,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	6,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	6,20	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,36	0,26
277	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на	m2			180,58 60,18

1	2	3	4	5	6	7
		существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	46,28	53,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,28	6,95
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	104,17	110,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,16	9,72
	2030122946766-	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm (fara pret)	m	0,9000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,20	0,18
278	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m			53,34 27,79
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,28	2,33
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,33	18,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	11,66	0,07
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	59,52	2,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	166,67	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,33	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	28,24	3,39
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	6,20	0,03
279	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Замена реек в столярке, из пластмассы) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m			34,25 30,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	46,28	4,61
	2521106718391	Baghete din mase plastice (tavan)	m	1,0500	2,71	2,87
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0020	15,33	0,03
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0150	28,24	0,43
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	11,66	0,05
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	59,52	0,37
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	64,44	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,64	0,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,20	0,06
280	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			10,26 9,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	46,28	9,26
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
281	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			7,65 7,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	46,28	7,40
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	0,25	0,25
282	CK26D	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m			32,09 4,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,28	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,28	0,46
	27431235490271	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,20	0,06
283	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2			556,78 38,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,28	38,88
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	504,45	514,54
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,00	1,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	96,00	1,92
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	30,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
284	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			7,40 7,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	46,28	7,40
		2.10. Reparatie Birouri etaj 3 Sectia Militara (N15)				
285	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,31 19,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,28	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,28	9,66
286	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2			23,95 10,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,28	10,65
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
287	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 209,81 83,59
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	46,28	68,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	46,28	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,28	11,65
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 117,18	1 119,01
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,58	1,28
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	5,11	2,29
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	16,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,20	0,14
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontac" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontac" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			15,06 6,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,28	6,48
	24302261010110	Grund cu cuar "Betoncontac"	kg	0,4150	20,25	8,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			74,35 56,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,28	56,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,42	17,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,20	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
290	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			88,73 70,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,28	70,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,42	17,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,20	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
291	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			74,56

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)				55,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,28	46,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,28	9,26
	2664102101000-	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000-	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	3,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,20	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	21,36	0,00
292	CK26D	Profil perforat de ghidaj montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			9,86
						4,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,28	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,28	0,48
	27431235490270	Profil perforat de ghidaj din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,77	2,77
	2874115829126-	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,20	0,06
293	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2			242,24
						173,02
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	46,28	159,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,28	10,68
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,28	2,49
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	70,83	26,15
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,83	25,38
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	17,25	7,30
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,08	4,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,06	1,74
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,66	4,65
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,30
						25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,28	20,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,20	0,01
295	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			206,16
						3,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,28	3,30
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	202,86
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,31
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,28	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,66	1,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			33,97

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				25,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,28	25,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,62	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
298	CG34A	Pardoseli din placi OSB	m2			193,74
						74,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,4500	46,28	67,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,28	6,93
	2664102102010-	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	20201429246150	Placi OSB	m2	1,0500	64,53	67,78
	2462106111000	Adeziv pentru lipire (p/ru OSB)	kg	0,6000	39,44	23,66
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,2000	16,66	3,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	7,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	6,20	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,36	0,26
299	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2			180,48
						60,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	46,28	53,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,28	6,93
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	104,17	110,44
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,16	9,71
	2030122946766-	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm (fara pret)	m	0,9000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,20	0,18
300	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m			53,34
						27,79
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,28	2,33
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,33	18,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	11,66	0,07
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	59,52	2,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	166,67	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,33	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	28,24	3,39
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	6,20	0,03
301	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Замена реек в столярке, из пластмассы) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m			34,25
						30,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	46,28	4,64
	2521106718391	Baghete din mase plastice (tavan)	m	1,0500	2,71	2,87
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0020	15,33	0,03
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0150	28,24	0,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	11,66	0,05
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	59,52	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	64,44	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,64	0,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,20	0,06
302	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			10,26
						9,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	46,28	9,26
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
303	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			7,65
						7,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	46,28	7,40
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	0,25	0,25
304	CK26D	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m			32,09
						4,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,28	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,28	0,46
	27431235490271	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,20	0,06
305	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2			556,78
						38,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,28	38,88
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	504,45	514,54
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,00	1,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	96,00	1,92
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	30,00	0,00
306	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			7,40
						7,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	46,28	7,40
		2.11. Coridor etajul 3 (poz.N 24 din plan cadastral)				
307	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			10,18
						10,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,28	10,18
308	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,05	buc			274,19
						10,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	46,28	10,64
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	250,00	262,50
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,00	1,05
309	CK03C2	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой и с	m2			2 244,57
						53,17

1	2	3	4	5	6	7
		отделкой от производителя, и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8700	46,28	40,35
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0300	46,28	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,28	11,48
	2030112931000	Usi din lemn in doua canaturi interioare simple finisate la producator	m2	1,0000	2 185,80	2 185,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	14,58	0,72
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	5,11	1,54
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	16,00	2,38
	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,0100	100,00	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,20	0,13
310	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2			241,95 172,62
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	46,28	159,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,28	10,64
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,28	2,31
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	70,83	26,21
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,83	25,49
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	17,25	7,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,08	4,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,06	1,74
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,66	4,65
311	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			251,16 101,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,28	6,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,28	94,88
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	138,33	145,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	6,20	0,09
312	CK26D	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m			32,09 4,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,28	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,28	0,46
	27431235490271	Profil de imbinare (trecere) din aluminiu pentru pardoseli	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,20	0,06
313	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Прочие работы - слой из стекловолокна по поверхности из армированного ячеистого бетона, приклеенный клеем включая слой заливки) Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01	m2			22,88 15,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2900	46,28	13,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,28	2,33
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	4,33	4,81
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	15,33	2,32
	4100116202806	Apa	m3	0,0003	10,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	6,20	0,01
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontac" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтолки "Betoncontac" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			15,06 6,48

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,28	6,48
	24302261010110	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	20,25	8,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
315	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			110,92 68,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,28	68,75
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	20,25	6,07
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,42	35,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,20	0,49
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,14
316	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			206,42 3,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,28	3,08
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	203,33
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,31 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,28	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,66	1,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			30,30 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,28	20,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,20	0,01
319	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			33,97 25,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,28	25,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,36	6,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,62	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
320	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Замена реек в столярке, из пластмассы) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m			34,21 30,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,28	25,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2521106718391	Baghete din mase plastice (tavan)	m	1,0500	2,71	2,87
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0020	15,33	0,03
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0150	28,24	0,43
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	11,66	0,05
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	59,52	0,36
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	64,44	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,64	0,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,20	0,06

1	2	3	4	5	6	7
321	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Линейные элементы из фарфоровых плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05	m			42,70 18,51
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	46,28	13,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,28	4,63
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,14	20,50
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,66	1,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,66	1,75
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,50	0,15
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.