

## Lucrari de reparatie capitala a sediului OM CSMC

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie capitala a sediului OM CSMC

Valoarea de deviz 4 440 682,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. LUCRARI DE REPARATIE ETAJUL I I.I SALA FESTIVA I.I.I TAVANE</b>				
1	CK29F k=0,5	Demontare Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	71,53	109,78 35,20	7 852,21 2 517,85
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	71,53	219,55 70,40	15 704,41 5 035,71
3	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	71,53	47,36 27,20	3 387,92 1 945,62
		<b>Total LUCRARI DE REPARATIE ETAJUL I I.I SALA FESTIVA I.I.I TAVANE Inclusiv salariu</b>				<b>26 944,54 9 499,18</b>
		<b>1.2. 1,1,2 Pereti</b>				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	84,33	8,74 8,64	737,04 728,61
5	RpCP23A k=0,5	demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonocontact intr-un strat,	m2	84,33	13,98	1 178,93

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si tavane interioare			5,18	436,83
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,33	54,27 39,04	4 576,59 3 292,24
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,33	14,50 6,40	1 222,79 539,71
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,33	2,96 0,96	249,62 80,96
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,33	24,08 19,85	2 030,63 1 673,95
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,33	13,07 10,60	1 102,61 893,90
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,33	2,96 0,96	249,62 80,96
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila Germania)	m2	84,33	30,72 17,60	2 590,62 1 484,21
14	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
15	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu	m	33,00	20,20 8,32	666,43 274,56
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	54,51	10,00 9,60	545,10 523,30
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	54,51	16,22 14,72	884,15 802,39
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "BETONCONTACT" intr-un strat, la pardosele	m2	54,51	13,98 5,18	762,05 282,36
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	54,51	46,90	2 556,52

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			22,40	1 221,02
20	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat calitate superioara)	m2	54,51	213,27 92,80	11 625,35 5 058,53
21	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	36,02	51,17 12,80	1 843,14 461,06
22	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	16,79	8,70 3,20	146,07 53,73
23	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	16,79	70,92 49,92	1 190,75 838,16
		<b>Total 1,1,2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>34 247,02 18 737,02</b>
		<b>1.3. 1,2 Birou sef gospodarie 1,2,1 Tavane</b>				
24	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn	m2	14,09	12,46 12,16	175,56 171,33
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	14,09	219,55 70,40	3 093,46 991,94
26	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,09	47,36 27,20	667,32 383,25
		<b>Total 1,2 Birou sef gospodarie 1,2,1 Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>3 936,34 1 546,52</b>
		<b>1.4. 1.2.2.Pereti</b>				
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,94	8,74 8,64	331,60 327,80
28	RpCP23A k=0,5	DeMontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,94	13,98 5,18	530,40 196,53

1	2	3	4	5	6	7
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,94	54,27 39,04	2 059,00 1 481,18
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,94	14,50 6,40	550,13 242,82
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,94	2,96 0,96	112,30 36,42
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	37,94	24,08 19,85	913,58 753,11
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	37,94	13,07 10,60	496,06 402,16
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,94	2,96 0,96	112,30 36,42
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila Germania)	m2	37,94	30,72 17,60	1 165,52 667,74
37	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
38	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	10,00	20,20 8,32	201,95 83,20
		<b>Total 1.2.2.Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>6 561,86 4 237,95</b>
		<b>1.5. 1,2,3 Pardosele</b>				
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,09	10,00 9,60	140,90 135,26
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,09	16,22 14,72	228,54 207,40
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betoncontact intr-un strat, la pardosele	m2	14,09	13,98 5,18	196,98 72,99

1	2	3	4	5	6	7
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,09	46,90 22,40	660,82 315,62
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Gresie portelanat calitate superioara	m2	14,09	213,27 92,80	3 004,97 1 307,55
44	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	14,84	51,17 12,80	759,36 189,95
		<b>Total 1,2,3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>4 991,58 2 228,78</b>
		<b>1.6. 1,3 Birou echipament electric 1.3.1 Tavane</b>				
45	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn	m2	9,52	12,46 12,16	118,62 115,76
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	9,52	219,55 70,40	2 090,12 670,21
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,52	47,34 27,20	450,69 258,94
		<b>Total 1,3 Birou echipament electric 1.3.1 Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>2 659,42 1 044,92</b>
		<b>1.7. 1,3,2 Pereti</b>				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	46,58	8,74 8,64	407,11 402,45
49	RpCP23A k=0,5	DEMontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,58	13,98 5,18	651,19 241,28
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,58	54,27 39,04	2 527,90 1 818,48

1	2	3	4	5	6	7
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,58	14,50 6,40	675,41 298,11
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,58	2,96 0,96	137,88 44,72
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	46,58	24,08 19,85	1 121,63 924,61
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,58	13,07 10,60	609,03 493,75
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,58	2,96 0,96	137,88 44,72
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila Germana	m2	46,58	30,72 17,60	1 430,94 819,81
58	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
59	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	12,00	20,20 8,32	242,34 99,84
		<b>Total 1,3,2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>8 030,31 5 198,33</b>
		<b>1.8. 1,3,3 Pardosele</b>				
60	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,52	10,00 9,60	95,20 91,39
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,52	16,22 14,72	154,41 140,13
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,52	13,98 5,18	133,09 49,31
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,52	46,90 22,40	446,48 213,25

1	2	3	4	5	6	7
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Gresie portelanat calitate superioara	m2	9,52	213,27 92,80	2 030,33 883,46
65	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	12,00	51,17 12,80	614,04 153,60
		<b>Total 1,3,3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 473,56 1 531,14</b>
		<b>1.9. 1.3.4 Usi</b>				
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,95	13,44 13,44	26,21 26,21
67	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,95	1 857,20 30,40	3 621,54 59,28
		<b>Total 1.3.4 Usi Inclusiv salariu</b>				<b>3 647,75 85,49</b>
		<b>1.10. 1.4 Birou tehnic 1.4.1 Tavane</b>				
68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	13,41	219,55 70,40	2 944,16 944,06
69	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,41	47,35 27,20	634,93 364,75
		<b>Total 1.4 Birou tehnic 1.4.1 Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>3 579,10 1 308,82</b>
		<b>1.11. 1.4.2 Pereti</b>				
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53,38	8,74 8,64	466,54 461,20
71	RpCP23A k=0,5	DEMontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	53,38	13,98	746,25

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			5,18	276,51
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,38	54,27 39,04	2 896,93 2 083,96
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,38	14,50 6,40	774,01 341,63
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,38	2,96 0,96	158,00 51,24
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	53,38	24,08 19,85	1 285,37 1 059,59
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,38	13,07 10,60	697,94 565,83
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,38	2,96 0,96	158,00 51,24
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila Germana)	m2	53,38	30,72 17,60	1 639,83 939,49
80	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
81	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	13,00	20,20 8,32	262,54 108,16
		<b>Total 1.4.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 174,44 5 949,42</b>
		<b>1.12. 1.4.3 Pardosele</b>				
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,41	10,00 9,60	134,10 128,74
83	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,41	16,22 14,72	217,51 197,40



1	2	3	4	5	6	7
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,41	13,98 5,18	187,47 69,46
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,41	46,90 22,40	628,93 300,38
86	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Gresie portelanat calitate superioara)	m2	13,41	213,27 92,80	2 859,95 1 244,45
87	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	13,80	51,17 12,80	706,15 176,64
		<b>Total 1.4.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>4 734,10 2 117,07</b>
		<b>1.13. 1.4.4 Usi</b>				
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,95	13,44 13,44	26,21 26,21
89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,95	1 857,20 30,40	3 621,54 59,28
		<b>Total 1.4.4 Usi Inclusiv salariu</b>				<b>3 647,75 85,49</b>
		<b>1.14. 1.5 Coridor 1 1.5.1 Tavane</b>				
90	CK29F k=0,5	Demontare Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,23	109,78 35,20	1 562,11 500,90
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	14,23	219,55 70,40	3 124,20 1 001,79
92	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,23	47,37 27,20	674,04 387,06

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total 1.5 Coridor 1</b>				<b>5 360,34</b>
		<b>1.5.1 Tavane</b>				<b>1 889,74</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.15. 1.5.2 Pereti</b>				
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	24,94	8,74 8,64	217,98 215,48
94	RpCP23A k=0,5	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,94	13,98 5,18	348,66 129,19
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,94	54,27 39,04	1 353,49 973,66
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,38	14,50 6,40	774,01 341,63
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,94	2,96 0,96	73,82 23,94
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	24,94	24,08 19,85	600,54 495,06
100	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,94	13,07 10,60	326,09 264,36
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,94	2,96 0,96	73,82 23,94
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila latex	m2	24,94	30,72 17,60	766,16 438,94

1	2	3	4	5	6	7
		Germana)				
103	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
104	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	22,00	20,20 8,32	444,29 183,04
		<b>Total 1.5.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>5 067,88 3 099,81</b>
		<b>1.16. 1.5.3 Pardosele</b>				
105	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,23	10,00 9,60	142,30 136,61
106	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,23	25,46 24,96	362,30 355,18
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,23	13,98 5,18	198,94 73,71
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,23	46,90 22,40	667,39 318,75
109	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,23	213,27 92,80	3 034,83 1 320,54
110	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	15,72	51,17 12,80	804,39 201,22
		<b>Total 1.5.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>5 210,15 2 406,01</b>
		<b>1.17. 1,5,4 Usi</b>				
111	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,95	13,44 13,44	26,21 26,21
112	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,95	1 857,20 30,40	3 621,54 59,28

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total 1,5,4 Usi Inclusiv salariu</b>				<b>3 647,75 85,49</b>
		<b>1.18. 1.6 Sala sterilizare 1.6.1 Tavane</b>				
113	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	12,31	219,55 70,40	2 702,66 866,62
114	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12,31	47,36 27,20	582,99 334,83
		<b>Total 1.6 Sala sterilizare 1.6.1 Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>3 285,65 1 201,46</b>
		<b>1.19. 1.7. Coridor 2 1.7.1 Tavane</b>				
115	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	27,44	219,55 70,40	6 024,45 1 931,78
116	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	27,44	47,36 27,20	1 299,50 746,37
		<b>Total 1.7. Coridor 2 1.7.1 Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>7 323,95 2 678,14</b>
		<b>1.20. 1.7.2 Pereti</b>				
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	79,20	8,74 8,64	692,21 684,29
118	RpCP23A k=0.5	demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,22	13,98 5,18	1 107,50 410,36
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,22	54,27 39,04	4 299,27 3 092,75
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,22	14,50 6,40	1 148,69 507,01

1	2	3	4	5	6	7
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,22	2,96 0,96	234,49 76,05
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	79,22	24,08 19,85	1 907,59 1 572,52
124	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,22	13,07 10,60	1 035,80 839,73
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,22	2,96 0,96	234,49 76,05
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila Germania)	m2	79,22	30,72 17,60	2 433,64 1 394,27
127	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
128	CK18C	Montarea cornier aluminiu	m	40,00	20,20 8,32	807,80 332,80
		<b>Total 1.7.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>13 990,48 8 996,39</b>
		<b>1.21. 1.7.3 Pardosele</b>				
129	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,44	10,00 9,60	274,40 263,42
130	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,44	25,46 24,96	698,62 684,90
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	27,44	13,98 5,18	383,61 142,14
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,44	46,90 22,40	1 286,94 614,66
133	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat colitate	m2	27,44	213,27 92,80	5 852,13 2 546,43

1	2	3	4	5	6	7
		superioara)				
134	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	42,00	51,17 12,80	2 149,14 537,60
		<b>Total 1.7.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>10 644,84 4 789,15</b>
		<b>1.22. 1,7,4 Usi</b>				
135	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,47	13,44 13,44	113,84 113,84
136	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,47	1 857,20 30,40	15 730,48 257,49
		<b>Total 1,7,4 Usi Inclusiv salariu</b>				<b>15 844,32 371,32</b>
		<b>1.23. 1.8 Hol 1.8.1 Tavane</b>				
137	CK29F k=0.5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	70,74	109,78 35,20	7 765,48 2 490,05
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,41	8,74 8,64	108,46 107,22
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonocntat" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,41	13,98 5,18	173,49 64,28
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,41	64,22 48,96	797,03 607,59
141	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,41	64,90 49,60	805,41 615,54

1	2	3	4	5	6	7
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,41	24,08 19,85	298,83 246,34
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,41	2,96 0,96	36,73 11,91
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,41	13,07 10,60	162,26 131,55
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,41	2,96 0,96	36,73 11,91
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex lavabila Germana	m2	12,41	30,72 17,60	381,24 218,42
147	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	27,44	219,55 70,40	6 024,45 1 931,78
148	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	70,74	47,36 27,20	3 350,34 1 924,13
		<b>Total 1.8 Hol</b>				<b>19 940,46</b>
		<b>1.8.1 Tavane</b>				<b>8 360,72</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.24. 1.8.2 Pereti</b>				
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	80,46	8,74 8,64	703,22 695,17
150	RpCP23A k=0.5	demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,46	13,98 5,18	1 124,83 416,78
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,46	54,27 39,04	4 366,56 3 141,16
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	80,46	14,50	1 166,67

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,40	514,94
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,46	2,96 0,96	238,16 77,24
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	80,46	24,08 19,85	1 937,45 1 597,13
156	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,46	13,07 10,60	1 052,02 852,88
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,46	2,96 0,96	238,16 77,24
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila Germana)	m2	80,46	30,72 17,60	2 471,73 1 416,10
159	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
160	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	16,00	20,20 8,32	323,12 133,12
		<b>Total 1.8.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>13 710,93 8 932,33</b>
		<b>1.25. 1.8.3 Pardosele</b>				
161	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	83,15	10,00 9,60	831,50 798,24
162	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	83,15	25,46 24,96	2 117,00 2 075,42
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	83,15	13,98 5,18	1 162,44 430,72
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,15	46,90 22,40	3 899,74 1 862,56



1	2	3	4	5	6	7
165	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Gresie portelanat calitate superioara	m2	83,15	213,27 92,80	17 733,40 7 716,32
166	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	56,00	51,17 12,80	2 865,52 716,80
		<b>Total 1.8.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>28 609,59 13 600,06</b>
		<b>1.26. 1.8.4 Usi</b>				
167	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	16,21	13,44 13,44	217,86 217,86
168	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa la intrare profil Alutech)	m2	16,21	1 857,20 30,40	30 105,21 492,78
		<b>Total 1.8.4 Usi Inclusiv salariu</b>				<b>30 323,07 710,65</b>
		<b>1.27. 1.9. Vecuu 1.9.1 Tavane</b>				
169	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,92	170,52 81,28	2 032,60 968,86
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	14,50 6,40	58,00 25,60
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,92	2,96 0,96	35,28 11,44
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,92	24,08 19,85	287,03 236,61

1	2	3	4	5	6	7
173	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,92	13,07 10,60	155,85 126,35
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,92	2,96 0,96	35,28 11,44
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila Germana)	m2	11,92	30,72 17,60	366,18 209,79
176	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,92	47,34 27,20	564,35 324,22
		<b>Total 1.9. Veceu</b>				<b>3 534,58</b>
		<b>1.9.1 Tavane</b>				<b>1 914,32</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.28. 1.9.2 Pereti</b>				
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,70	8,74 8,64	346,98 343,01
178	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,70	51,35 51,20	2 038,60 2 032,64
179	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	0,67	208,80 208,00	139,90 139,36
180	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
181	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,027	14 769,01 4 682,31	398,76 126,42
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,70	13,98 5,18	555,01 205,65
183	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	39,70	73,42 54,40	2 914,77 2 159,68
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	39,70	2,96	117,51

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			0,96	38,11
185	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	39,70	199,88 78,40	7 935,24 3 112,48
186	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
187	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	27,00	28,37 16,64	765,99 449,28
		<b>Total 1.9.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>15 301,76 8 617,19</b>
		<b>1.29. 1.9.3 Pardosele</b>				
188	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,92	10,00 9,60	119,20 114,43
189	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,92	25,46 24,96	303,48 297,52
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,92	13,98 5,18	166,64 61,75
191	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,92	46,90 22,40	559,04 267,01
192	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton ( orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	11,92	88,16 28,16	1 050,87 335,67
193	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat calitate superioara)	m2	11,92	213,27 92,80	2 542,18 1 106,18
194	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu	m	13,00	51,17 12,80	665,21 166,40

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv				
		<b>Total 1.9.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>5 406,62 2 348,95</b>
		<b>1.30. 1.9.4 Usi</b>				
195	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	3,84	13,44 13,44	51,61 51,61
196	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,84	1 857,20 30,40	7 131,65 116,74
		<b>Total 1.9.4 Usi Inclusiv salariu</b>				<b>7 183,26 168,35</b>
		<b>1.31. 1.10 Vestiar 1.10.1 Tavane</b>				
197	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	14,34	219,55 70,40	3 148,35 1 009,54
198	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,34	47,37 27,20	679,23 390,05
		<b>Total 1.10 Vestiar 1.10.1 Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>3 827,58 1 399,58</b>
		<b>1.32. 1.10.2 Pereti</b>				
199	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,49	8,74 8,64	327,66 323,91
200	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,49	13,98 5,18	524,11 194,20
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,49	54,27 39,04	2 034,58 1 463,61
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	37,49	14,50	543,61

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,40	239,94
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,49	2,96 0,96	110,97 35,99
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,49	24,08 19,85	902,74 744,18
206	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,49	13,07 10,60	490,18 397,39
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,49	2,96 0,96	110,97 35,99
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila Germana	m2	37,49	30,72 17,60	1 151,69 659,82
209	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
210	CK18C	Montareacornier din aluminiu	m	20,00	20,20 8,32	403,90 166,40
		<b>Total 1.10.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>6 689,43 4 271,99</b>
		<b>1.33. 1.10.3 Pardosele</b>				
211	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,87	10,00 9,60	178,70 171,55
212	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,87	16,22 14,72	289,85 263,05
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,87	13,98 5,18	249,82 92,57
214	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,87	46,90 22,40	838,10 400,29

1	2	3	4	5	6	7
215	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Gresie portelanat calitate superioara)	m2	17,87	213,27 92,80	3 811,14 1 658,34
216	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	18,00	51,17 12,80	921,06 230,40
		<b>Total 1.10.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>6 288,67 2 816,19</b>
		<b>1.34. 1.11 Diverse</b>				
217	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	185,00	25,28 25,28	4 676,80 4 676,80
218	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	185,00	35,52 35,52	6 571,20 6 571,20
219	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	185,00	4,34 0,00	803,09 0,00
		<b>Total 1.11 Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>12 051,08 11 248,00</b>
		<b>1.35. 2. Lucrari de reparatie la etajul 2 2.1 Pereti</b>				
220	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,12	14 771,74 4 682,24	1 772,61 561,87
221	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,00	13,98 5,18	335,52 124,32
222	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,00	73,42 54,40	1 762,08 1 305,60
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,70	2,96 0,96	117,51 38,11
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	24,00	13,07	313,80

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			10,60	254,40
225	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,00	54,27 39,04	1 302,48 936,96
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	24,00	24,08 19,85	577,91 476,40
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,00	2,96 0,96	71,04 23,04
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila Germana)	m2	24,00	30,72 17,60	737,28 422,40
		<b>Total 2. Lucrari de reparatie la etajul 2</b>				<b>6 990,23</b>
		<b>2.1 Pereti</b>				<b>4 143,10</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.36. 2.2 Usi</b>				
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,17	13,44 13,44	69,48 69,48
230	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,17	1 857,20 30,40	9 601,72 157,17
		<b>Total 2.2 Usi</b>				<b>9 671,21</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>226,65</b>
		<b>1.37. 3. Lucrari de reparatie etajul 3</b>				
		<b>3.1 Coridor</b>				
		<b>3.1.1 Tavane</b>				
231	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	83,69	219,55 70,40	18 374,14 5 891,78

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila 12mm				
232	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	83,69	47,36 27,20	3 963,57 2 276,37
		<b>Total 3. Lucrari de reparatie etajul 3</b> <b>3.1 Coridor</b> <b>3.1.1 Tavane</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>22 337,71</b> <b>8 168,14</b>
		<b>1.38. 3.1.2 Pereti</b>				
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	142,85	8,74 8,64	1 248,51 1 234,22
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	142,85	13,98 5,18	1 997,04 739,96
235	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	142,85	54,27 39,04	7 752,47 5 576,86
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	142,85	14,50 6,40	2 071,32 914,24
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	142,85	2,96 0,96	422,84 137,14
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	142,85	24,08 19,85	3 439,77 2 835,57
239	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	142,85	13,07 10,60	1 867,76 1 514,21
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	142,85	2,96 0,96	422,84 137,14
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila	m2	142,85	30,72 17,60	4 388,35 2 514,16



1	2	3	4	5	6	7
		germana				
242	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	36,00	20,20 8,32	727,02 299,52
243	CG06B	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete	m	35,00	64,90 41,60	2 271,50 1 456,00
		<b>Total 3.1.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>26 609,42 17 359,03</b>
		<b>1.39. 3.1.3 Pardosele</b>				
244	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	83,69	10,00 9,60	836,90 803,42
245	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	83,69	25,46 24,96	2 130,75 2 088,90
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	83,69	13,98 5,18	1 169,99 433,51
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,69	46,90 22,40	3 925,06 1 874,66
248	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 GRESIE PORTELANAT CALITATE SUPERIOARA	m2	83,69	213,27 92,80	17 848,57 7 766,43
249	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	39,00	51,17 12,80	1 995,63 499,20
		<b>Total 3.1.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>27 906,89 13 466,13</b>
		<b>1.40. 3.1.4 Usi</b>				
250	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	31,62	13,44 13,44	424,97 424,97
251	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	31,62	1 857,20 30,40	58 724,66 961,25

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
		<b>Total 3.1.4 Usi Inclusiv salariu</b>				<b>59 149,64 1 386,22</b>
		<b>1.41. 3.2 Cabinet 21 3.2.1 Tavane</b>				
252	CK29F K-0.5	DEMONTARE Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,91	109,78 35,20	1 526,98 489,63
253	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12MM	m2	13,91	219,55 70,40	3 053,94 979,26
		<b>Total 3.2 Cabinet 21 3.2.1 Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>4 580,92 1 468,90</b>
		<b>1.42. 3.2.2 PERETI</b>				
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,16	8,74 8,64	543,28 537,06
255	RpCP23A K-0.5	DEMontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "BETONOCONTACT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,16	13,98 5,18	869,00 321,99
257	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,16	54,27 39,04	3 373,42 2 426,73
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,16	14,50 6,40	901,32 397,82
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,16	2,96 0,96	183,99 59,67
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	62,16	24,08 19,85	1 496,79 1 233,88
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	62,16	13,07 10,60	812,74 658,90

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,16	2,96 0,96	183,99 59,67
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual VOPSEA LATEX LAVABILA GERMANA	m2	62,16	30,72 17,60	1 909,56 1 094,02
264	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
265	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	14,00	20,20 8,32	282,73 116,48
		<b>Total 3.2.2 PERETI Inclusiv salariu</b>				<b>10 645,83 6 916,78</b>
		<b>1.43. 3.2.3 Pardosele</b>				
266	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,43	10,00 9,60	144,30 138,53
267	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	14,43	18,68 17,28	269,55 249,35
268	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "BETONOCONTACT" intr-un strat, la pardosele	m2	14,43	13,98 5,18	201,73 74,75
269	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,43	46,90 22,40	676,77 323,23
270	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat calitate superioara)	m2	14,43	213,27 92,80	3 077,49 1 339,10
271	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	17,00	51,17 12,80	869,89 217,60
		<b>Total 3.2.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>5 239,73 2 342,56</b>
		<b>1.44. 3.3 Cabinet 22 3.3.1 Tavane</b>				

1	2	3	4	5	6	7
272	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	12,24	219,55 70,40	2 687,29 861,70
		<b>Total 3.3 Cabinet 22</b> <b>3.3.1 Tavane</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 687,29</b> <b>861,70</b>
		<b>1.45. 3.3.2 Pereti</b>				
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,63	8,74 8,64	355,11 351,04
274	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,63	51,35 51,20	2 086,35 2 080,26
275	RpCP23A k=0.5	demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,63	13,98 5,18	568,01 210,46
277	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,63	73,42 54,40	2 983,05 2 210,27
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,63	2,96 0,96	120,26 39,00
279	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	40,63	199,88 78,40	8 121,12 3 185,39
280	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
281	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	12,00	28,37 16,64	340,44 199,68
		<b>Total 3.3.2 Pereti</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>14 663,36</b> <b>8 286,67</b>
		<b>1.46. 3.3.3 Pardosele</b>				

1	2	3	4	5	6	7
282	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,72	10,00 9,60	127,20 122,11
283	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,72	18,68 17,28	237,61 219,80
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocobact intr-un strat, la pardosele	m2	12,72	13,98 5,18	177,83 65,89
285	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,72	46,90 22,40	596,56 284,93
286	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 gresie portelanat calitate superioara	m2	12,72	213,27 92,80	2 712,79 1 180,42
287	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16,00	51,17 12,80	818,72 204,80
		<b>Total 3.3.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>4 670,71 2 077,95</b>
		<b>1.47. 3.4 Cabinet 23 3.4.1 Tavane</b>				
288	CK29F k=0.5	demontare Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,23	109,78 35,20	2 879,40 923,29
289	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	26,23	219,55 70,40	5 758,80 1 846,59
		<b>Total 3.4 Cabinet 23 3.4.1 Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>8 638,20 2 769,88</b>
		<b>1.48. 3.4.2 Pereti</b>				
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	55,60	8,74 8,64	485,94 480,38
291	RpCP23A k-0.5	demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
292	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "BETONOCONTACT" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	55,60	13,98 5,18	777,29 288,01

1	2	3	4	5	6	7
		interioare				
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,60	54,27 39,04	3 017,41 2 170,62
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,60	14,50 6,40	806,20 355,84
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,60	2,96 0,96	164,58 53,38
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	55,60	24,08 19,85	1 338,83 1 103,66
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,60	13,07 10,60	726,97 589,36
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,60	2,96 0,96	164,58 53,38
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex lavabila Germana	m2	55,60	30,72 17,60	1 708,03 978,56
300	CK18C	Montarea cornierdin aluminiu	m	19,00	20,20 8,32	383,70 158,08
301	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
		<b>Total 3.4.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 662,54 6 241,83</b>
		<b>1.49. 3.4.3 Pardosele</b>				
302	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,19	10,00 9,60	271,90 261,02
303	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,19	16,22 14,72	441,02 400,24

1	2	3	4	5	6	7
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart " betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	27,19	13,98 5,18	380,12 140,84
305	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,19	46,90 22,40	1 275,21 609,06
306	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 gresie portelanat calitate superioara	m2	27,19	213,27 92,80	5 798,81 2 523,23
307	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,00	51,17 12,80	1 125,74 281,60
		<b>Total 3.4.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>9 292,80 4 215,99</b>
		<b>1.50. 3.4.4 Usi</b>				
308	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,20	13,44 13,44	29,57 29,57
309	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,22	1 857,20 30,40	4 122,98 67,49
		<b>Total 3.4.4 Usi Inclusiv salariu</b>				<b>4 152,55 97,06</b>
		<b>1.51. 3.5 Cabinet 24 3.5.1 Tavane</b>				
310	CK29F k-0.5	demontarea Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,04	109,78 35,20	3 078,09 987,01
311	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,04	219,55 70,40	6 156,18 1 974,02
		<b>Total 3.5 Cabinet 24 3.5.1 Tavane</b>				<b>9 234,27 2 961,02</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.52. 3.5.2 Pereti</b>				
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,95	8,74 8,64	445,30 440,21
313	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC	m2	50,95	25,06 24,96	1 276,81 1 271,71
314	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,95	13,98 5,18	712,28 263,92
316	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,95	54,27 39,04	2 765,06 1 989,09
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,95	14,50 6,40	738,77 326,08
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,95	2,96 0,96	150,81 48,91
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	50,95	24,08 19,85	1 226,86 1 011,36
320	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,95	13,07 10,60	666,17 540,07
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,95	2,96 0,96	150,81 48,91
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex lavabila germana	m2	50,95	30,72 17,60	1 565,18 896,72
323	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	24,00	20,20 8,32	484,68 199,68
324	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34	59,34



1	2	3	4	5	6	7
					7,04	7,04
		<b>Total 3.5.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>10 271,75 7 047,22</b>
		<b>1.53. 3.5.3 Pardosele</b>				
325	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,04	10,00 9,60	280,40 269,18
326	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,04	16,22 14,72	454,81 412,75
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	28,04	13,98 5,18	392,00 145,25
328	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,04	46,90 22,40	1 315,08 628,10
329	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 gresie portelanat calitate superioara	m2	28,04	213,27 92,80	5 980,09 2 602,11
330	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	21,00	51,17 12,80	1 074,57 268,80
		<b>Total 3.5.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>9 496,95 4 326,19</b>
		<b>1.54. 3.5.4 Usi</b>				
331	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,83	13,44 13,44	24,60 24,60
332	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,83	1 857,20 30,40	3 398,68 55,63
		<b>Total 3.5.4 Usi Inclusiv salariu</b>				<b>3 423,27 80,23</b>
		<b>1.55. 3.6 Cabinet 25 3.6.1 Tavane</b>				

1	2	3	4	5	6	7
333	CK29F k-0.5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,04	109,78 35,20	1 760,79 564,61
334	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	16,04	219,55 70,40	3 521,58 1 129,22
		<b>Total 3.6 Cabinet 25</b>				<b>5 282,37</b>
		<b>3.6.1 Tavane</b>				<b>1 693,82</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.56. 3.6.2 Pereti</b>				
335	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,31	8,74 8,64	387,27 382,84
336	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,20	51,35 51,20	1 550,77 1 546,24
337	RpCP23A k-0.5	demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,31	13,98 5,18	619,45 229,53
339	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,31	54,27 39,04	2 404,70 1 729,86
340	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,31	14,50 6,40	642,50 283,58
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,31	2,96 0,96	131,16 42,54
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44,31	24,08 19,85	1 066,97 879,55
343	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,31	13,07 10,60	579,35 469,69
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,31	2,96 0,96	131,16 42,54

1	2	3	4	5	6	7
345	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila germana	m2	44,31	30,72 17,60	1 361,20 779,86
346	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	10,00	20,20 8,32	201,95 83,20
347	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
		<b>Total 3.6.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 165,49 6 479,98</b>
		<b>1.57. 3.6.3 Pardosele</b>				
348	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,04	10,00 9,60	160,40 153,98
349	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,04	16,22 14,72	260,17 236,11
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,04	13,98 5,18	224,24 83,09
351	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,04	46,90 22,40	752,28 359,30
352	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Gresie portelanat calitate superioara	m2	16,04	213,27 92,80	3 420,85 1 488,51
353	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16,30	51,17 12,80	834,07 208,64
		<b>Total 3.6.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>5 652,01 2 529,63</b>
		<b>1.58. 3.7 Cabinet 26 3.7.1 Tavane</b>				
354	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	15,39	219,55 70,40	3 378,87 1 083,46

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total 3.7 Cabinet 26</b>				<b>3 378,87</b>
		<b>3.7.1 Tavane</b>				<b>1 083,46</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.59. 3.7.2 Pereti</b>				
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,24	8,74 8,64	369,18 364,95
356	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
357	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,24	13,98 5,18	590,52 218,80
358	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,24	54,27 39,04	2 292,36 1 649,05
359	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,24	14,50 6,40	612,48 270,34
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,24	2,96 0,96	125,03 40,55
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,24	24,08 19,85	1 017,12 838,46
362	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,24	13,07 10,60	552,29 447,74
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,24	2,96 0,96	125,03 40,55
364	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex lavabila germana	m2	42,24	30,72 17,60	1 297,61 743,42
365	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	22,00	20,20 8,32	444,29 183,04
366	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total 3.7.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>7 514,92 4 807,48</b>
		<b>1.60. 3.7.3 Pardosele</b>				
367	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,39	10,00 9,60	153,90 147,74
368	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,39	25,46 24,96	391,83 384,13
369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" într-un strat, la pardosele	m2	15,39	13,98 5,18	215,15 79,72
370	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,39	46,90 22,40	721,79 344,74
371	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune :33 Colectiaa : Amazone Tara producatoare Germania	m2	15,39	194,76 41,60	2 997,41 640,22
		<b>Total 3.7.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>4 480,09 1 596,56</b>
		<b>1.61. 3.8 Cabinet 27 3.8.1 Tavane</b>				
372	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	26,16	219,55 70,40	5 743,43 1 841,66
		<b>Total 3.8 Cabinet 27 3.8.1 Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>5 743,43 1 841,66</b>
		<b>1.62. 3.8.2 Pereti</b>				
373	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,55	8,74 8,64	459,29 454,03
374	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,00	51,35 51,20	1 643,20 1 638,40
375	RpCP23A K-0.5	DEMontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
376	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	52,55	13,98	734,65

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "BETONOCONTACT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			5,18	272,21
377	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,55	54,27 39,04	2 851,89 2 051,55
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,55	14,50 6,40	761,98 336,32
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,55	2,96 0,96	155,55 50,45
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	52,55	24,08 19,85	1 265,38 1 043,12
381	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,55	13,07 10,60	687,09 557,03
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,55	2,96 0,96	155,55 50,45
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual VOPSEA LATEX LAVABILA GERMANA	m2	52,55	30,72 17,60	1 614,34 924,88
384	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	16,00	20,20 8,32	323,12 133,12
385	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
		<b>Total 3.8.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>10 741,03 7 522,12</b>
		<b>1.63. 3.8. Pardosele</b>				
386	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,16	10,00 9,60	261,60 251,14
387	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	26,16	16,22 14,72	424,32 385,08

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	26,16	13,98 5,18	365,72 135,51
389	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,16	46,90 22,40	1 226,90 585,98
390	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Gresie portelanat calitate superioara	m2	26,16	213,27 92,80	5 579,14 2 427,65
391	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	21,00	51,17 12,80	1 074,57 268,80
		<b>Total 3.8. Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>8 932,25 4 054,15</b>
		<b>1.64. 3.9 Veceu 3.9.1 Tavane</b>				
392	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,92	170,52 81,28	2 032,60 968,86
393	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	14,50 6,40	58,00 25,60
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,92	2,96 0,96	35,28 11,44
395	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,92	24,08 19,85	287,03 236,61
396	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,92	13,07 10,60	155,85 126,35
397	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	11,92	2,96	35,28

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			0,96	11,44
398	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila Germana	m2	11,92	30,72 17,60	366,18 209,79
399	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,92	47,34 27,20	564,35 324,22
		<b>Total 3.9 Veceu</b>				<b>3 534,58</b>
		<b>3.9.1 Tavane</b>				<b>1 914,32</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.65. 3.9.2 Pereti</b>				
400	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,70	8,74 8,64	346,98 343,01
401	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,70	51,35 51,20	2 038,60 2 032,64
402	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	0,67	208,80 208,00	139,90 139,36
403	RpCP23A k-0.5	DEMontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
404	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,027	14 769,01 4 682,31	398,76 126,42
405	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,70	13,98 5,18	555,01 205,65
406	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	39,70	73,42 54,40	2 914,77 2 159,68
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,70	2,96 0,96	117,51 38,11
408	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	39,70	199,88 78,40	7 935,24 3 112,48



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
409	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
410	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	38,00	28,37 16,64	1 078,06 632,32
		<b>Total 3.9.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>15 613,83 8 800,23</b>
		<b>1.66. 3.9.3 Pardosele</b>				
411	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,92	10,00 9,60	119,20 114,43
412	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,92	25,46 24,96	303,48 297,52
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontacta" intr-un strat, la pardoselele	m2	11,92	13,98 5,18	166,64 61,75
414	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,92	46,90 22,40	559,04 267,01
415	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	11,92	88,16 28,16	1 050,87 335,67
416	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Gresie portelenat calitate sperioara	m2	11,92	213,27 92,80	2 542,18 1 106,18
417	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	13,00	51,17 12,80	665,21 166,40
		<b>Total 3.9.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>5 406,62 2 348,95</b>
		<b>1.67. 3.9.4 Usi</b>				
418	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	3,84	13,44 13,44	51,61 51,61

1	2	3	4	5	6	7
419	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,84	1 857,20 30,40	7 131,65 116,74
		<b>Total 3.9.4 Usi Inclusiv salariu</b>				<b>7 183,26 168,35</b>
		<b>1.68. 3.10 Coridor administratia 3.10.1 Tavanr</b>				
420	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	55,60	219,55 70,40	12 206,98 3 914,24
421	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	55,60	47,36 27,20	2 633,22 1 512,32
		<b>Total 3.10 Coridor administratia 3.10.1 Tavanr Inclusiv salariu</b>				<b>14 840,20 5 426,56</b>
		<b>1.69. 3.10.2 Pereti</b>				
422	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	91,23	8,74 8,64	797,35 788,23
423	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	91,23	13,98 5,18	1 275,40 472,57
424	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	91,23	54,27 39,04	4 951,05 3 561,62
425	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,23	14,50 6,40	1 322,84 583,87
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	91,23	2,96 0,96	270,04 87,58
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	91,23	24,08 19,85	2 196,78 1 810,92

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor				
428	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,23	13,07 10,60	1 192,83 967,04
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	91,23	2,96 0,96	270,04 87,58
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea laatex lavabila Germana)	m2	91,23	30,72 17,60	2 802,59 1 605,65
431	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	62,00	20,20 8,32	1 252,09 515,84
432	CG06B	Lambriuri la pereti din PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete	m	19,00	64,90 41,60	1 233,10 790,40
		<b>Total 3.10.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>17 564,10 11 271,29</b>
		<b>1.70. 3.10.3 Pardosele</b>				
433	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	55,60	10,00 9,60	556,00 533,76
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "aBetoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,60	13,98 5,18	777,29 288,01
435	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,60	46,90 22,40	2 607,64 1 245,44
436	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 gresie portelanat 600*600mm calitate superioara	m2	55,60	213,27 92,80	11 857,81 5 159,68
437	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	37,00	51,17 12,80	1 893,29 473,60
		<b>Total 3.10.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>17 692,03 7 700,49</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.71. 3.10.4 Usi</b>				
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	12,56	13,44 13,44	168,81 168,81
439	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	75,00	2,02 1,92	151,35 144,00
440	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,56	1 857,20 30,40	23 326,43 381,82
441	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,51	2 157,64 140,80	5 415,67 353,41
		<b>Total 3.10.4 Usi Inclusiv salariu</b>				<b>29 062,26 1 048,04</b>
		<b>1.72. 3.11 Cabinet 19 3.11.1 Tavane</b>				
442	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	16,74	219,55 70,40	3 675,27 1 178,50
		<b>Total 3.11 Cabinet 19 3.11.1 Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>3 675,27 1 178,50</b>
		<b>1.73. 3.11.2 Pereti</b>				
443	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,23	8,74 8,64	386,57 382,15
444	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,50	51,35 51,20	77,03 76,80
445	RpCP23A k-0.5	demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
446	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,23	13,98 5,18	618,33 229,11

1	2	3	4	5	6	7
447	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,23	54,27 39,04	2 400,36 1 726,74
448	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,23	14,50 6,40	641,34 283,07
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,23	2,96 0,96	130,92 42,46
450	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44,23	24,08 19,85	1 065,04 877,97
451	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,23	13,07 10,60	578,31 468,84
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,23	2,96 0,96	130,92 42,46
453	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex lavabila Germana	m2	44,23	30,72 17,60	1 358,75 778,45
454	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,00	20,20 8,32	363,51 149,76
455	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
		<b>Total 3.11.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>7 840,08 5 068,36</b>
		<b>1.74. 3.11.3 Pardosele</b>				
456	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,74	10,00 9,60	167,40 160,70
457	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,74	25,46 24,96	426,20 417,83
458	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	16,74	13,98	234,03

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "betonocontact" intr-un strat, la pardoselele			5,18	86,71
459	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,74	46,90 22,40	785,11 374,98
460	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abraziune 33 Colectia Amazone Tara producatoare Germania	m2	16,74	194,76 41,60	3 260,35 696,38
		<b>Total 3.11.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>4 873,08 1 736,61</b>
		<b>1.75. 3.12 Cabinet 14 3.12.1 Tavane</b>				
461	CK29F k-0.5	demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,30	109,78 35,20	2 996,86 960,96
462	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	27,30	219,55 70,40	5 993,72 1 921,92
		<b>Total 3.12 Cabinet 14 3.12.1 Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>8 990,57 2 882,88</b>
		<b>1.76. 3.12..2 Pereti</b>				
463	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	47,71	8,74 8,64	416,99 412,21
464	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,00	51,35 51,20	410,80 409,60
465	RpCP23A k-0.5	deMontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
466	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,027	14 769,01 4 682,31	398,76 126,42
467	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	5,32	73,42 54,40	390,60 289,41

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
468	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,03	13,98 5,18	741,36 274,70
469	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,03	54,27 39,04	2 877,94 2 070,29
470	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,03	14,50 6,40	768,93 339,39
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,03	2,96 0,96	156,97 50,91
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	53,03	24,08 19,85	1 276,94 1 052,65
473	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,03	13,07 10,60	693,37 562,12
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,03	2,96 0,96	156,97 50,91
475	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex lavabila germana	m2	53,03	30,72 17,60	1 629,08 933,33
476	CK18C	Montarea corniet din aluminiu	m	16,00	20,20 8,32	323,12 133,12
477	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
		<b>Total 3.12..2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>10 330,83 6 715,61</b>
		<b>1.77. 3.12.3 Pardosele</b>				
478	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,30	10,00 9,60	273,00 262,08

1	2	3	4	5	6	7
479	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,30	25,46 24,96	695,06 681,41
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	27,30	13,98 5,18	381,65 141,41
481	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,30	46,90 22,40	1 280,37 611,52
482	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abraziune 33 Colecti aAmazone Tara producatoare Germania	m2	27,30	194,76 41,60	5 317,05 1 135,68
		<b>Total 3.12.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>7 947,13 2 832,10</b>
		<b>1.78. 3.13 Cabinet 15 3.13.1 Tavane</b>				
483	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	12,82	219,55 70,40	2 814,63 902,53
		<b>Total 3.13 Cabinet 15 3.13.1 Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>2 814,63 902,53</b>
		<b>1.79. 3.13.2 Pereti</b>				
484	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,94	8,74 8,64	349,08 345,08
485	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,00	51,35 51,20	359,45 358,40
486	RpCP23A K=0.5	DEMontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
487	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "BETONOGRUNT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,94	13,98 5,18	558,36 206,89
488	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,94	54,27 39,04	2 167,54 1 559,26



1	2	3	4	5	6	7
489	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,94	14,50 6,40	579,13 255,62
490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,94	2,96 0,96	118,22 38,34
491	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	39,94	24,08 19,85	961,74 792,81
492	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,94	13,07 10,60	522,22 423,36
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,94	2,96 0,96	118,22 38,34
494	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual VOPSEA LATEX LAVABILA GERMANIA	m2	39,94	30,72 17,60	1 226,96 702,94
495	CK18C	Montarea CORNIER din aluminiu	m	5,00	20,20 8,32	100,97 41,60
496	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
		<b>Total 3.13.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>7 150,90 4 773,21</b>
		<b>1.80. 3.13.3 PARDOSELE</b>				
497	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,32	10,00 9,60	133,20 127,87
498	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,32	16,22 14,72	216,05 196,07
499	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "BETONOCONTACT" intr-un strat, la pardosele	m2	13,32	13,98 5,18	186,21 69,00
500	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	13,32	46,90 22,40	624,70 298,37

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
501	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 gresie portelanat calitate superioara	m2	13,32	213,27 92,80	2 840,76 1 236,10
502	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	15,00	51,17 12,80	767,55 192,00
		<b>Total 3.13.3 PARDOSELE Inclusiv salariu</b>				<b>4 768,47 2 119,40</b>
		<b>1.81. 3.14 Cabinet 16 3.14.1 Tavane</b>				
503	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	11,40	219,55 70,40	2 502,87 802,56
		<b>Total 3.14 Cabinet 16 3.14.1 Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>2 502,87 802,56</b>
		<b>1.82. 3.14.2 Pereti</b>				
504	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,61	8,74 8,64	354,93 350,87
505	RpCP23A K=0.5	DEMontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
506	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "BETONOCONTACT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,61	13,98 5,18	567,73 210,36
507	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,61	54,27 39,04	2 203,91 1 585,41
508	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,61	14,50 6,40	588,85 259,90
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,61	2,96 0,96	120,21 38,99
510	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	40,61	24,08	977,87

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor			19,85	806,11
511	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,61	13,07 10,60	530,98 430,47
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,61	2,96 0,96	120,21 38,99
513	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual VOPSEA LATEX LAVABILA GERMANA	m2	40,61	30,72 17,60	1 247,54 714,74
514	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	8,00	20,20 8,32	161,56 66,56
515	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
		<b>Total 3.14.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>6 962,78 4 512,95</b>
		<b>1.83. 3.14.3 Pardosele</b>				
516	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,88	10,00 9,60	118,80 114,05
517	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	11,88	18,68 17,28	221,92 205,29
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,88	13,98 5,18	166,08 61,54
519	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,88	46,90 22,40	557,18 266,11
520	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,88	213,27 92,80	2 533,65 1 102,46
521	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	12,00	51,17 12,80	614,04 153,60

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total 3.14.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>4 211,67 1 903,05</b>
		<b>1.84. 3.15 Cabinet 18 3.15.1 Tavane</b>				
522	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	14,21	219,55 70,40	3 119,81 1 000,38
		<b>Total 3.15 Cabinet 18 3.15.1 Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>3 119,81 1 000,38</b>
		<b>1.85. 3.15.2 Pereti</b>				
523	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,57	8,74 8,64	363,32 359,16
524	RpCP23A k=0.5	demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
525	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,57	13,98 5,18	581,15 215,33
526	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,57	54,27 39,04	2 256,00 1 622,89
527	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,57	14,50 6,40	602,76 266,05
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,57	2,96 0,96	123,05 39,91
529	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	41,57	24,08 19,85	1 000,99 825,16
530	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,57	13,07 10,60	543,53 440,64
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,57	2,96 0,96	123,05 39,91
532	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	41,57	30,72	1 277,03

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex lavabila germana			17,60	731,63
533	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	7,00	20,20	141,37
					8,32	58,24
534	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34	59,34
					7,04	7,04
		<b>Total 3.15.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>7 101,25 4 609,49</b>
		<b>1.86. 3.15.3 Pardosele</b>				
535	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,70	10,00	147,00
					9,60	141,12
536	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	14,70	18,68	274,60
					17,28	254,02
537	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,70	13,98	205,51
					5,18	76,15
538	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,70	46,90	689,43
					22,40	329,28
539	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp clasa de abraziune 33 Colectia Amazone, tara producatoare Germania	m2	14,70	194,76	2 863,02
					41,60	611,52
		<b>Total 3.15.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>4 179,55 1 412,08</b>
		<b>1.87. 3.16 Cabinet vice director 3.16.1 Tavane</b>				
540	CK29F k-0.5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,52	109,78	1 264,61
					35,20	405,50
541	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	11,52	219,55	2 529,22
					70,40	811,01

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total 3.16 Cabinet vice director</b>				<b>3 793,82</b>
		<b>3.16.1 Tavane</b>				<b>1 216,51</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.88. 3.16.2 Pereti</b>				
542	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,49	8,74 8,64	327,66 323,91
543	RpCP23A k-0.5	demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
544	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,49	13,98 5,18	524,11 194,20
545	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,49	54,27 39,04	2 034,58 1 463,61
546	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,49	14,50 6,40	543,61 239,94
547	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,49	2,96 0,96	110,97 35,99
548	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	37,49	24,08 19,85	902,74 744,18
549	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,49	13,07 10,60	490,18 397,39
550	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,49	2,96 0,96	110,97 35,99
551	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila Germana	m2	37,49	30,72 17,60	1 151,69 659,82
552	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	4,00	20,20 8,32	80,78 33,28
553	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total 3.16.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>6 395,98 4 142,39</b>
		<b>1.89. 3.16.3 Pardosele</b>				
554	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,52	10,00 9,60	115,20 110,59
555	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	11,52	18,68 17,28	215,19 199,07
556	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,52	13,98 5,18	161,05 59,67
557	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,52	46,90 22,40	540,28 258,05
558	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	11,52	194,76 41,60	2 243,68 479,23
		<b>Total 3.16.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 275,41 1 106,61</b>
		<b>1.90. 3.17 Cabinet director 3.17.1 Tavane</b>				
559	CK29F k-0.5	demontare Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,53	109,78 35,20	3 241,66 1 039,45
560	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,53	219,55 70,40	6 483,31 2 078,91
		<b>Total 3.17 Cabinet director 3.17.1 Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>9 724,97 3 118,36</b>
		<b>1.91. 3.17.2 Pereti</b>				
561	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan	m2	52,33	8,74 8,64	457,36 452,13
562	RpCP23A k-0.5	deMontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	52,33	13,98 5,18	731,57 271,07

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				
564	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 50mm, Marca 30	m2	52,33	126,42 54,98	6 615,58 2 876,89
565	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,33	54,27 39,04	2 839,95 2 042,96
566	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,33	2,96 0,96	154,90 50,24
567	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	52,33	24,08 19,85	1 260,09 1 038,75
568	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	52,33	13,07 10,60	684,21 554,70
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,33	2,96 0,96	154,90 50,24
570	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila Germana	m2	52,33	30,72 17,60	1 607,58 921,01
571	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu	m	23,00	20,20 8,32	464,49 191,36
572	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
		<b>Total 3.17.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>15 059,63 8 459,91</b>
		<b>1.92. 3.17.3 Pardosele</b>				
573	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,53	10,00 9,60	295,30 283,49
574	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	29,53	18,68 17,28	551,62 510,28



1	2	3	4	5	6	7
575	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	29,53	13,98 5,18	412,83 152,97
576	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,53	46,90 22,40	1 384,96 661,47
577	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abraziune 33, Colectia Amazone Tara producatoare germania	m2	29,53	194,76 41,60	5 751,37 1 228,45
		<b>Total 3.17.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>8 396,08 2 836,65</b>
		<b>1.93. 3.17.4 Usi</b>				
578	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,87	13,44 13,44	25,13 25,13
579	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,87	2 065,35 57,60	3 862,20 107,71
		<b>Total 3.17.4 Usi Inclusiv salariu</b>				<b>3 887,34 132,84</b>
		<b>1.94. 3.18 Cabinet 17 3.18.1 Tavane</b>				
580	CK29F k-0.5	Demontare Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,85	109,78 35,20	1 520,39 487,52
581	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	13,85	219,55 70,40	3 040,77 975,04
		<b>Total 3.18 Cabinet 17 3.18.1 Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>4 561,15 1 462,56</b>
		<b>1.95. 3.18.2 Pereti</b>				
582	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	21,10	8,74 8,64	184,41 182,30

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane				
583	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
584	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,10	13,98 5,18	294,98 109,30
585	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,10	54,27 39,04	1 145,10 823,74
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,10	14,50 6,40	305,95 135,04
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,10	2,96 0,96	62,46 20,26
588	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,10	24,08 19,85	508,08 418,83
589	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,10	13,07 10,60	275,88 223,66
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,10	2,96 0,96	62,46 20,26
591	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex lavabila Germana	m2	21,10	30,72 17,60	648,19 371,36
592	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	24,00	20,20 8,32	484,68 199,68
593	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
		<b>Total 3.18.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>4 061,20 2 514,99</b>
		<b>1.96. 3.18.3 Pardosele</b>				
594	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	15,46	10,00	154,60

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			9,60	148,42
595	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	15,46	18,68 17,28	288,79 267,15
596	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,46	13,98 5,18	216,13 80,08
597	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,46	46,90 22,40	725,07 346,30
598	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abraziune 33 Colectia amazone Tara de productie Germania	m2	15,46	194,76 41,60	3 011,04 643,14
		<b>Total 3.18.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>4 395,63 1 485,09</b>
		<b>1.97. 3.19 Veceu anticamera 3.19.1 Tavane</b>				
599	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,17	170,52 81,28	370,03 176,38
600	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,17	14,50 6,40	31,46 13,89
601	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,17	2,96 0,96	6,42 2,08
602	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,17	24,08 19,85	52,25 43,07
603	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,17	13,08 10,60	28,37 23,00

1	2	3	4	5	6	7
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,17	2,96 0,96	6,42 2,08
605	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila Germana	m2	2,17	30,72 17,60	66,66 38,19
606	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,17	47,31 27,20	102,67 59,02
		<b>Total 3.19 Veceu anticamera</b>				<b>664,29</b>
		<b>3.19.1 Tavane</b>				<b>357,72</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.98. 3.19.2 Pereti</b>				
607	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,18	8,74 8,64	141,41 139,80
608	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,18	51,35 51,20	830,84 828,42
609	RpCP23A k=0.5	grilelor de ventilatie,	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
610	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	0,14	230,16 119,36	32,22 16,71
611	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,70	13,98 5,18	555,01 205,65
612	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,18	73,42 54,40	1 187,93 880,19
613	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,18	2,96 0,96	47,89 15,53
614	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	16,18	199,88 78,40	3 234,06 1 268,51

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
615	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
616	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	10,00	28,37 16,64	283,70 166,40
		<b>Total 3.19.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>6 402,08 3 531,76</b>
		<b>1.99. 3.19.3 Pardosele</b>				
617	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,17	10,00 9,60	21,70 20,83
618	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,17	25,46 24,96	55,25 54,16
619	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "brtonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,17	13,98 5,18	30,34 11,24
620	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,17	46,90 22,40	101,77 48,61
621	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,17	88,16 28,16	191,31 61,11
622	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat calitatea superioara)	m2	2,17	213,27 92,80	462,80 201,38
623	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	6,40	51,17 12,80	327,49 81,92
		<b>Total 3.19.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>1 190,64 479,25</b>
		<b>1.100. 4 Lucrari de reparatie etajul 4 4.1. Cabinet 34 4.1.1. Tavane</b>				

1	2	3	4	5	6	7
624	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	23,70	219,55 70,40	5 203,34 1 668,48
		<b>Total 4 Lucrari de reparatie etajul 4</b> <b>4.1. Cabinet 34</b> <b>4.1.1. Tavane</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>5 203,34</b> <b>1 668,48</b>
		<b>1.101. 4.1.2 Pereti</b>				
625	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	54,77	8,74 8,64	478,69 473,21
626	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
627	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,77	13,98 5,18	765,68 283,71
628	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,77	54,27 39,04	2 972,37 2 138,22
629	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,77	14,50 6,40	794,16 350,53
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,77	2,96 0,96	162,12 52,58
631	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	54,77	24,08 19,85	1 318,84 1 087,18
632	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,77	13,07 10,60	716,12 580,56
633	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,77	2,96 0,96	162,12 52,58
634	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	54,77	30,72 17,60	1 682,53 963,95

1	2	3	4	5	6	7
		manual Vopsea latex lavabila Germana				
635	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
636	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	28,00	20,20 8,32	565,46 232,96
		<b>Total 4.1.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 707,11 6 226,05</b>
		<b>1.102. 4.1.3 Pardosele</b>				
637	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,30	10,00 9,60	283,00 271,68
638	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	28,30	18,68 17,28	528,64 489,02
639	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact intr-un strat, la pardosele	m2	28,30	13,98 5,18	395,63 146,59
640	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,30	46,90 22,40	1 327,27 633,92
641	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Gresie portelanat calitate superioara	m2	28,30	213,27 92,80	6 035,54 2 626,24
642	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	21,00	51,17 12,80	1 074,57 268,80
		<b>Total 4.1.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>9 644,66 4 436,26</b>
		<b>1.103. 4.2.2 Cabinet 34 4.2.1 Tavane</b>				
643	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	11,95	219,55 70,40	2 623,62 841,28
		<b>Total 4.2.2 Cabinet 34 4.2.1 Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>2 623,62 841,28</b>
		<b>1.104. 4.2.2 Pereti</b>				
644	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	44,97	8,74	393,04

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti			8,64	388,54
645	RpCP23A k-0.5	DEMontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	29,67	29,67
					3,52	3,52
646	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,00	51,35	1 027,00
					51,20	1 024,00
647	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,02	14 769,24	295,38
					4 682,24	93,64
648	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,00	73,42	293,68
					54,40	217,60
649	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,97	13,98	684,60
					5,18	253,66
650	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,97	54,27	2 657,60
					39,04	1 911,79
651	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,97	14,50	710,07
					6,40	313,41
652	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,97	2,96	144,95
					0,96	47,01
653	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	48,97	24,08	1 179,18
					19,85	972,05
654	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,97	13,07	640,28
					10,60	519,08
655	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,97	2,96	144,95
					0,96	47,01
656	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	48,97	30,72	1 504,36
					17,60	861,87



1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex lavabila Germana				
657	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
658	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	19,00	20,20 8,32	383,70 158,08
		<b>Total 4.2.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>10 147,81 6 818,32</b>
		<b>1.105. 4.2.3 Pardosele</b>				
659	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,65	10,00 9,60	156,50 150,24
660	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,65	16,22 14,72	253,84 230,37
661	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,65	13,98 5,18	218,79 81,07
662	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,65	46,90 22,40	733,99 350,56
663	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Gresie portelanat calitate superioara	m2	15,65	213,27 92,80	3 337,68 1 452,32
664	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16,00	51,17 12,80	818,72 204,80
		<b>Total 4.2.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>5 519,51 2 469,36</b>
		<b>1.106. 4.3 Cabinet 36 4.3.1 Tavane</b>				
665	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,71	219,55 70,40	2 790,48 894,78
		<b>Total 4.3 Cabinet 36 4.3.1 Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>2 790,48 894,78</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.107. 4.3.2 Pereti</b>				
666	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,21	8,74 8,64	368,92 364,69
667	RpCP23A k=0.5	DeMontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
668	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,21	13,98 5,18	590,10 218,65
669	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,21	54,27 39,04	2 290,74 1 647,88
670	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,21	14,50 6,40	612,04 270,14
671	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,21	2,96 0,96	124,94 40,52
672	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,21	24,08 19,85	1 016,40 837,87
673	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,21	13,07 10,60	551,90 447,43
674	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,21	2,96 0,96	124,94 40,52
675	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex lavabila Germana	m2	42,21	30,72 17,60	1 296,69 742,90
676	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
677	CK18C	Montarea corniir din aluminiu	m	17,00	20,20 8,32	343,31 141,44
		<b>Total 4.3.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>7 408,99 4 762,60</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.108. 4.3.3 Pardosele</b>				
678	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,36	10,00 9,60	133,60 128,26
679	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,36	16,22 14,72	216,70 196,66
680	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,36	13,98 5,18	186,77 69,20
681	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,36	46,90 22,40	626,58 299,26
682	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Gresie portelanat calitate superioara	m2	13,36	213,27 92,80	2 849,29 1 239,81
683	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	36,00	51,17 12,80	1 842,12 460,80
		<b>Total 4.3.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>5 855,06 2 393,99</b>
		<b>1.109. 4.4 Cabinet 38 4.4.1 Tavane</b>				
684	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	11,73	219,55 70,40	2 575,32 825,79
		<b>Total 4.4 Cabinet 38 4.4.1 Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>2 575,32 825,79</b>
		<b>1.110. 4.4.2 Pereti</b>				
685	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,13	8,74 8,64	368,22 364,00
686	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
687	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,13	13,98 5,18	588,98 218,23
688	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	42,13	54,27	2 286,40

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			39,04	1 644,76
689	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,13	14,50 6,40	610,88 269,63
690	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,13	2,96 0,96	124,70 40,44
691	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	42,13	24,08 19,85	1 014,47 836,28
692	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,13	13,07 10,60	550,85 446,58
693	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,13	2,96 0,96	124,70 40,44
694	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex lavabila Germana	m2	42,13	30,72 17,60	1 294,23 741,49
695	CK18C	Montarea bcornier din aluminiu	m	12,00	20,20 8,32	242,34 99,84
696	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
		<b>Total 4.4.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>7 294,79 4 712,26</b>
		<b>1.111. 4.4.3 Pardosele</b>				
697	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,65	10,00 9,60	136,50 131,04
698	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,65	16,22 14,72	221,40 200,93
699	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,65	13,98 5,18	190,83 70,71

1	2	3	4	5	6	7
700	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,65	46,90 22,40	640,18 305,76
701	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abraziune 33 Colectia Amazone Tara producatoare Germania	m2	13,65	194,76 41,60	2 658,52 567,84
		<b>Total 4.4.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 847,43 1 276,28</b>
		<b>1.112. 4.5 Coridor 4.5.1 Pereti</b>				
702	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,018	14 767,64 4 682,31	265,82 84,28
703	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,58	13,98 5,18	50,05 18,54
704	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,58	73,42 54,40	262,84 194,75
705	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,58	54,27 39,04	194,29 139,76
706	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,58	14,50 6,40	51,91 22,91
707	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,58	2,96 0,96	10,60 3,44
708	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	3,58	24,08 19,85	86,20 71,06

1	2	3	4	5	6	7
709	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,58	13,07 10,60	46,81 37,95
710	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	132,30	2,96 0,96	391,61 127,01
711	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex lavabila Germana	m2	132,30	30,72 17,60	4 064,26 2 328,48
		<b>Total 4.5 Coridor</b>				<b>5 424,38</b>
		<b>4.5.1 Pereti</b>				<b>3 028,19</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.113. 4.5.2 Pardosele</b>				
712	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	83,58	10,00 9,60	835,80 802,37
713	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	83,35	13,98 5,18	1 165,23 431,75
714	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,35	46,90 22,40	3 909,11 1 867,04
715	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Gresie portelanat 600*600mm calitate superioara	m2	83,35	213,27 92,80	17 776,05 7 734,88
		<b>Total 4.5.2 Pardosele</b>				<b>23 686,20</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>10 836,04</b>
		<b>1.114. 4.6 Coridor laborator tehnic</b>				
		<b>4.6.1 Tavane</b>				
716	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	47,34	219,55 70,40	10 393,50 3 332,74
		<b>Total 4.6 Coridor laborator tehnic</b>				<b>10 393,50</b>
		<b>4.6.1 Tavane</b>				<b>3 332,74</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.115. 4.6.2 Pereti</b>				
717	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	157,50	8,74 8,64	1 376,55 1 360,80
718	RpCP23A k-0.5	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
719	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	157,50	13,98 5,18	2 201,85 815,85
720	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	157,50	54,27 39,04	8 547,52 6 148,80
721	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	157,50	14,50 6,40	2 283,75 1 008,00
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	157,50	2,96 0,96	466,20 151,20
723	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	157,50	24,08 19,85	3 792,54 3 126,38
724	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	157,50	13,07 10,60	2 059,31 1 669,50
725	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	157,50	2,96 0,96	466,20 151,20
726	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsealate lavabila Germania	m2	157,50	30,72 17,60	4 838,40 2 772,00
727	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
728	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	40,00	20,20 8,32	807,80 332,80

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total 4.6.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>26 929,13 17 547,08</b>
		<b>1.116. 4.6.3 Pardosele</b>				
729	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,34	10,00 9,60	473,40 454,46
730	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	47,34	25,46 24,96	1 205,28 1 181,61
731	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoncontacta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	47,34	13,98 5,18	661,81 245,22
732	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,34	46,90 22,40	2 220,25 1 060,42
733	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Gresie portelanat 600*600mm calitate superioara	m2	47,34	213,27 92,80	10 096,20 4 393,15
734	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	38,00	51,17 12,80	1 944,46 486,40
		<b>Total 4.6.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 601,40 7 821,26</b>
		<b>1.117. 4.64 Usi</b>				
735	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (us)	m2	24,29	13,44 13,44	326,46 326,46
736	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	24,29	1 857,20 30,40	45 111,39 738,42
		<b>Total 4.64 Usi Inclusiv salariu</b>				<b>45 437,84 1 064,87</b>
		<b>1.118. 4.7 Labirator 1 4.7.1 Tavane</b>				
737	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	30,09	219,55	6 606,26



1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm			70,40	2 118,34
		<b>Total 4.7 Labirator 1</b>				<b>6 606,26</b>
		<b>4.7.1 Tavane</b>				<b>2 118,34</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.119. 4.7.2 Pereti</b>				
738	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	57,38	8,74 8,64	501,50 495,76
739	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	57,38	51,35 51,20	2 946,46 2 937,86
740	RpCP23A K=0.5	DEMontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
741	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1282	14 771,54 4 682,23	1 893,71 600,26
742	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "BETONCONTACT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	83,02	13,98 5,18	1 160,62 430,04
743	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,64	73,42 54,40	1 882,49 1 394,82
744	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	83,02	2,96 0,96	245,74 79,70
745	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	83,02	199,88 78,40	16 594,04 6 508,77
746	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
747	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri CORNIER din mase plastice	m	36,00	28,37 16,64	1 021,32 599,04

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total 4.7.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>26 334,89 13 056,81</b>
		<b>1.120. 4.7.PARDOSELE</b>				
748	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,09	10,00 9,60	300,90 288,86
749	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart BETONOCONTACT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,09	13,98 5,18	420,66 155,87
750	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,09	46,90 22,40	1 411,22 674,02
751	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton orizontale cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	30,09	88,16 28,16	2 652,73 847,33
752	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 GRESIE PORTELANAT 600*600MM CALITATE SUPERIOARA	m2	30,09	213,27 92,80	6 417,29 2 792,35
753	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	29,00	51,17 12,80	1 483,93 371,20
		<b>Total 4.7.PARDOSELE Inclusiv salariu</b>				<b>12 686,74 5 129,63</b>
		<b>1.121. 4.8 Laborato 2 4.8.1 Tavane</b>				
754	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	37,07	219,55 70,40	8 138,72 2 609,73
		<b>Total 4.8 Laborato 2 4.8.1 Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>8 138,72 2 609,73</b>
		<b>1.122. 4.7.2 Pereti</b>				
755	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	95,09	8,74 8,64	831,09 821,58
756	RpCP23A K=0.5	DEMontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	29,67	29,67

1	2	3	4	5	6	7
					3,52	3,52
757	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,98	123,68 122,88	121,21 120,42
758	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0153	14 769,31 4 682,25	225,97 71,64
759	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "BETONCONTACT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	98,07	13,98 5,18	1 371,02 508,00
760	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,06	73,42 54,40	224,66 166,46
761	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	98,07	54,27 39,04	5 322,26 3 828,65
762	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,07	14,50 6,40	1 422,02 627,65
763	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,07	2,96 0,96	290,29 94,15
764	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,07	24,08 19,85	2 361,49 1 946,69
765	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,07	13,07 10,60	1 282,27 1 039,54
766	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,07	2,96 0,96	290,29 94,15
767	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	98,07	30,72 17,60	3 012,71 1 726,03

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex lavabila Germana				
768	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
769	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	28,00	20,20 8,32	565,46 232,96
		<b>Total 4.7.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>17 409,73 11 288,48</b>
		<b>1.123. 4.6.3 Pardosele</b>				
770	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,09	10,00 9,60	300,90 288,86
771	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	30,09	16,22 14,72	488,06 442,92
772	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontacta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,09	13,98 5,18	420,66 155,87
773	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,09	46,90 22,40	1 411,22 674,02
774	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	30,09	88,16 28,16	2 652,73 847,33
775	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Gresie portelanat 600*600mm calitate superioara	m2	30,09	213,27 92,80	6 417,29 2 792,35
776	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	29,00	51,17 12,80	1 483,93 371,20
		<b>Total 4.6.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>13 174,80 5 572,56</b>
		<b>1.124. 4.8.4 Usi</b>				
777	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (us)	m2	3,80	13,44 13,44	51,07 51,07

1	2	3	4	5	6	7
778	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,80	1 857,20 30,40	7 057,36 115,52
		<b>Total 4.8.4 Usi Inclusiv salariu</b>				<b>7 108,43 166,59</b>
		<b>1.125. 4.7 Labirator3 4.9.1 Tavane</b>				
779	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	34,40	219,55 70,40	7 552,52 2 421,76
		<b>Total 4.7 Labirator3 4.9.1 Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>7 552,52 2 421,76</b>
		<b>1.126. 4.9.2 Pereti</b>				
780	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	95,09	8,74 8,64	831,09 821,58
781	RpCP23A K-0.5	DEMontarea grilelor de ventilati	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
782	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0655	14 774,24 4 682,26	967,71 306,69
783	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,28	13,98 5,18	1 304,05 483,19
784	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,10	73,42 54,40	961,80 712,64
785	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,28	54,27 39,04	5 062,31 3 641,65
786	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	80,18	14,50	1 162,61

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,40	513,15
787	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	93,28	2,96 0,96	276,11 89,55
788	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	93,28	24,08 19,85	2 246,15 1 851,61
789	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,28	13,07 10,60	1 219,64 988,77
790	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	93,28	2,96 0,96	276,11 89,55
791	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	93,28	30,72 17,60	2 865,56 1 641,73
792	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
793	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	28,00	20,20 8,32	565,46 232,96
		<b>Total 4.9.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>17 827,60 11 383,62</b>
		<b>1.127. 4.9.3 Pardosele</b>				
794	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	34,40	10,00 9,60	344,00 330,24
795	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	34,40	16,22 14,72	557,97 506,37
796	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontacta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,40	13,98 5,18	480,91 178,19
797	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,40	46,90 22,40	1 613,36 770,56
798	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale,) cu amestec	m2	34,40	88,16	3 032,70

1	2	3	4	5	6	7
		"Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa			28,16	968,70
799	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Gresie portelanat 600*600mm calitate superioara	m2	34,40	213,27 92,80	7 336,49 3 192,32
800	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	32,00	51,17 12,80	1 637,44 409,60
		<b>Total 4.9.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>15 002,87 6 355,98</b>
		<b>1.128. 4.9.4 Usi</b>				
801	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (us)	m2	6,25	13,44 13,44	84,00 84,00
802	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,25	1 857,20 30,40	11 607,50 190,00
		<b>Total 4.9.4 Usi Inclusiv salariu</b>				<b>11 691,50 274,00</b>
		<b>1.129. 4.10 Pereti Despartitori la laboratoarele 1.2.3 4.10.1 Pereti</b>				
803	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	29,00	328,31 85,86	9 521,07 2 490,01
804	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	15,11	230,16 119,36	3 477,72 1 803,53
805	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	73,11	13,98 5,18	1 022,08 378,71

1	2	3	4	5	6	7
806	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,00	14,50 6,40	522,00 230,40
807	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,11	2,96 0,96	216,41 70,19
808	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,11	24,08 19,85	1 760,46 1 451,23
809	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,11	13,07 10,60	955,91 774,97
810	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,11	2,96 0,96	216,41 70,19
811	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,11	30,72 17,60	2 245,94 1 286,74
		<b>Total 4.10 Pereti Despartitori la laboratoarele 1.2.3</b>				<b>19 937,99</b>
		<b>4.10.1 Pereti Inklusiv salariu</b>				<b>8 555,96</b>
		<b>1.130. 4.11 Bucataria 4.11 .1 Tavane</b>				
812	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12.mm	m2	9,02	219,55 70,40	1 980,34 635,01
		<b>Total 4.11 Bucataria 4.11 .1 Tavane Inklusiv salariu</b>				<b>1 980,34</b>
		<b>1.131. 4.11.2 Pereti</b>				<b>635,01</b>
813	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,07	8,74 8,64	332,73 328,92
814	RpCP23A k=0,5	DEMontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	29,67 3,52	29,67 3,52
815	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,07	13,98 5,18	532,22 197,20



1	2	3	4	5	6	7
816	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,07	54,27 39,04	2 066,06 1 486,25
817	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,07	14,50 6,40	552,01 243,65
818	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,07	2,96 0,96	112,69 36,55
819	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	38,07	24,08 19,85	916,71 755,69
820	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,07	13,07 10,60	497,77 403,54
821	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,07	2,96 0,96	112,69 36,55
822	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila Germana)	m2	38,07	30,72 17,60	1 169,51 670,03
823	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	59,34 7,04	59,34 7,04
824	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	16,00	20,20 8,32	323,12 133,12
		<b>Total 4.11.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>6 704,51 4 302,07</b>
		<b>1.132. 4.11.3 Pardosele</b>				
825	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,02	10,00 9,60	90,20 86,59
826	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,02	25,46 24,96	229,65 225,14
827	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	9,02	13,98	126,10

1	2	3	4	5	6	7
		cuart Betonocontacta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			5,18	46,72
828	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,02	46,90 22,40	423,03 202,05
829	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Gresie portelanat 600*600mm calitate superioara	m2	9,02	213,27 92,80	1 923,69 837,06
830	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	10,00	51,17 12,80	511,70 128,00
		<b>Total 4.11.3 Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 304,38 1 525,56</b>
		<b>1.133. 5. Lucrari de reparatie la scari 5.1 Scara centrala 5.1.1 Tavane</b>				
831	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	102,00	8,74 8,64	891,48 881,28
832	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	102,00	13,98 5,18	1 425,96 528,36
833	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	102,00	64,22 48,96	6 550,95 4 993,92
834	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,00	14,50 6,40	1 479,00 652,80
835	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2	102,00	2,96 0,96	301,92 97,92
836	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,00	24,08 19,85	2 456,12 2 024,70
837	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	102,00	13,07	1 333,65

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			10,60	1 081,20
838	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,00	2,96 0,96	301,92 97,92
839	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual VOPSEA LATEX LAVABILA GERMANA	m2	102,00	30,72 17,60	3 133,44 1 795,20
840	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	102,00	47,36 27,20	4 830,72 2 774,40
		<b>Total 5. Lucrari de reparatie la scari 5.1 Scara centrala 5.1.1 Tavane Inklusiv salariu</b>				<b>22 705,16 14 927,70</b>
		<b>1.134. 5.1.2 Pereti</b>				
841	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	268,20	8,74 8,64	2 344,07 2 317,25
842	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 225,00	1,38 1,28	1 688,05 1 568,00
843	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,20	2,96 0,96	793,87 257,47
844	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	268,20	24,08 19,85	6 458,15 5 323,77
845	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	268,20	13,07 10,60	3 506,72 2 842,92
846	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	268,20	2,96 0,96	793,87 257,47
847	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	268,20	30,72 17,60	8 239,10 4 720,32

1	2	3	4	5	6	7
		manual vopsea latex lavabila germana				
848	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	145,00	20,20 8,32	2 928,28 1 206,40
849	CH06D	Mina curenta din inox Balustrada din inox	m	40,85	71,42 38,40	2 917,71 1 568,64
		<b>Total 5.1.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>29 669,81 20 062,24</b>
		<b>1.135. 5.1.3. Pardosele</b>				
850	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,00	25,46 24,96	305,52 299,52
851	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,00	13,98 5,18	167,76 62,16
852	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,00	46,90 22,40	562,80 268,80
853	RpCK22B1	Repararea pardoselilor din placi de marmura, granit, piatra, marmura concasata sau imitatii de marmura, gata confectionate, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv chituirea, spalarea si curatarea, exclusiv ceruirea, in incaperi sub 16 mp la un punct de lucru, executate cu placi	m2	12,00	972,28 120,32	11 667,35 1 443,84
854	RpCK29A1	Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata sub 16 mp	m2	87,03	81,10 78,08	7 058,13 6 795,30
		<b>Total 5.1.3. Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>19 761,56 8 869,62</b>
		<b>1.136. 5.1.4 Usi</b>				
855	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2	10,37	13,44 13,44	139,37 139,37
856	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	10,37	1 857,20 30,40	19 259,16 315,25

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<b>Total 5.1.4 Usi Inclusiv salariu</b>				<b>19 398,54 454,62</b>
		<b>1.137. Lucrari la sistema de incalzire</b>				
		<b>Total Lucrari la sistema de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.138. Schimbarea coloanelor la sistema de incalzite</b>				
857	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	1 000,00	0,64 0,64	640,00 640,00
858	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	840,00	14,90 11,52	12 516,84 9 676,80
859	RpID22A	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil, cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2"	buc	60,00	3,84 3,84	230,40 230,40
860	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	240,00	5,12 5,12	1 228,80 1 228,80
861	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	240,00	1 528,49 12,80	366 838,32 3 072,00
862	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	4,20	1 528,49 12,80	6 419,67 53,76
863	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	180,00	37,69 27,84	6 784,20 5 011,20
864	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe	buc	270,00	58,35	15 754,50

1	2	3	4	5	6	7
		conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" футорки для МС 140			27,20	7 344,00
865	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	360,00	42,10 11,20	15 156,00 4 032,00
866	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	480,00	43,70 12,80	20 976,00 6 144,00
867	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm отвод ППР ф25*90	buc	520,00	11,35 5,76	5 902,00 2 995,20
868	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm отвод ППР ф 25*45	buc	240,00	11,35 5,76	2 724,00 1 382,40
869	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm муфа ППР ы25	buc	80,00	11,35 5,76	908,00 460,80
870	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm М/П ПР ф 25*3/4 папа	buc	120,00	11,35 5,76	1 362,00 691,20
871	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	240,00	11,35 5,76	2 724,00 1 382,40

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm М/П ППР ф 25 *1/2 папа				
872	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Тройник ППР ф25/20/25	buc	240,00	14,09 8,32	3 381,60 1 996,80
873	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Тройник ППР ф25 1/2 папа	buc	30,00	14,09 8,32	422,70 249,60
874	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Американка ф1/2	buc	240,00	35,48 5,12	8 515,20 1 228,80
875	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Американка ф3/4	buc	60,00	37,52 7,04	2 251,20 422,40
876	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	120,00	34,20 3,20	4 104,00 384,00
877	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" кран ф1/2	buc	270,00	36,12 5,76	9 752,40 1 555,20
878	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" кран ф3, /	buc	60,00	37,96 7,36	2 277,60 441,60
879	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	40,00	18,20 4,80	728,00 192,00
880	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe	buc	700,00	20,10 6,40	14 070,00 4 480,00

1	2	3	4	5	6	7
		zid de caramida				
881	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	120,00	16,00 16,00	1 920,00 1 920,00
882	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	120,00	5,63 4,80	675,60 576,00
883	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	840,00	3,70 3,20	3 108,00 2 688,00
884	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	840,00	3,20 3,20	2 688,00 2 688,00
885		шпаклевка и покраска мест прохода труб 30 шт etajul 2	buc	30,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<b>Total Schimbarea coloanelor la sistema de incalzite Inclusiv salariu</b>				<b>514 059,03 63 167,36</b>
		<b>1.139. 6,2 Coloana orizontala tur retur</b>				
886	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"	m	188,00	19,89 13,44	3 739,32 2 526,72
887	RCsB3II k=2,5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	12,00	69,60 60,32	835,23 723,84
888	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	8,00	23,49 19,52	187,92 156,16
889	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la	m	36,00	43,70 12,80	1 573,20 460,80



1	2	3	4	5	6	7
		legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
890	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	72,00	45,30 14,40	3 261,60 1 036,80
891	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	88,00	45,30 14,40	3 986,40 1 267,20
892	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m	12,00	110,94 26,24	1 331,28 314,88
893	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm	m	48,00	116,25 30,72	5 580,00 1 474,56
894	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	52,00	17,36 7,36	902,72 382,72
895	TfA02A2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; cot d	buc	16,00	100,89 72,96	1 614,21 1 167,36

1	2	3	4	5	6	7
		57				
896	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; cot d 76	buc	18,00	126,62 92,80	2 279,12 1 670,40
897	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; trecere 76/57	buc	4,00	126,62 92,80	506,47 371,20
898	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	14,30	46,34 35,20	662,66 503,36
899	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m	12,00	51,29 13,44	615,51 161,28
900	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=63x9 mm	m	12,00	51,29 13,44	615,51 161,28
901	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76*9mm	m	48,00	51,29 13,44	2 462,04 645,12
902	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42x9 mm	m	42,00	51,29 13,44	2 154,28 564,48
903	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x9 mm	m	42,00	51,29 13,44	2 154,28 564,48

1	2	3	4	5	6	7
904	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm mufa PPR d 32	buc	15,00	12,37 6,72	185,55 100,80
905	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm mufa PPR40	buc	17,00	13,49 7,68	229,33 130,56
906	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm MP PPR d 25*1 1/2 papa	buc	4,00	11,35 5,76	45,40 23,04
907	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	18,00	15,44 9,60	277,92 172,80
908	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Troinic 40*25*40	buc	27,00	16,89 10,88	456,03 293,76
909	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul MP 40*1 1/4 Papa	buc	8,00	13,49 7,68	107,92 61,44
910	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm otvod PPR 32*90	buc	36,00	12,37 6,72	445,32 241,92
911	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul otvod PPR d40*90	buc	65,00	13,49 7,68	876,85 499,20

1	2	3	4	5	6	7
912	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" americana d1 1/4	buc	8,00	43,70 12,80	349,60 102,40
913	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" vozduhootvodcic d1/2	buc	4,00	36,12 5,76	144,48 23,04
914	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	8,00	38,90 8,00	311,20 64,00
915	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	60,00	22,66 8,96	1 359,60 537,60
916	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	60,00	22,66 8,96	1 359,60 537,60
917	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	18,00	16,00 16,00	288,00 288,00
918	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	18,00	5,63 4,80	101,34 86,40
919	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	24,00	75,20 75,20	1 804,80 1 804,80
920	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"- 2"	m	196,00	5,92 5,12	1 160,32 1 003,52
921	RpIE04C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-	m	60,00	5,16 4,16	309,60 249,60

1	2	3	4	5	6	7
		83x3.5mm				
		<b>Total 6,2 Coloana orizontala tur retur Inclusiv salariu</b>				<b>44 274,63 20 373,12</b>
		<b>1.140. Lucrari de apeduct si canalizare</b>				
		<b>Total Lucrari de apeduct si canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.141. Retele interioare de apeduct si canalizare</b>				
922	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	65,00	17,28 17,28	1 123,20 1 123,20
923	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	144,00	9,60 9,60	1 382,40 1 382,40
924	RpSA09D	Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in conducte de legatura la obiecte sanitare si la hidranti, cladiri de locuit si social- -culturale avind diametrul de 2"	m	72,00	161,89 83,20	11 656,22 5 990,40
925	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial- culturale, avind diametrul de 20- 25 mm	m	298,00	92,82 24,00	27 660,06 7 152,00
926	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	180,00	22,81 12,16	4 106,16 2 188,80
927	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	38,00	26,34 15,68	1 001,00 595,84
928	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	144,00	20,48 20,48	2 949,12 2 949,12

1	2	3	4	5	6	7
929	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	40,00	25,28 25,28	1 011,20 1 011,20
930	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	108,00	16,00 16,00	1 728,00 1 728,00
931	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	144,00	50,96 9,60	7 338,24 1 382,40
932	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	48,00	53,66 12,16	2 575,68 583,68
933	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm otvod d50x90	buc	45,00	38,54 8,32	1 734,30 374,40
934	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm mufa d50	buc	10,00	38,54 8,32	385,40 83,20
935	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm trecere de la fonta /PVC	buc	16,00	38,54 8,32	616,64 133,12
936	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm troinic d50	buc	42,00	40,04 9,60	1 681,68 403,20
937	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm troinic 110*45	buc	24,00	43,16 12,16	1 035,84 291,84

1	2	3	4	5	6	7
938	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm otvod d110*45	buc	58,00	41,38 10,88	2 400,04 631,04
939	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm trecere d110/50	buc	14,00	41,38 10,88	579,32 152,32
940	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm mufa d110	buc	12,00	41,38 10,88	496,56 130,56
941	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ramificatie d110	buc	3,00	46,22 14,72	138,66 44,16
942	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	64,08 32,00	192,25 96,00
943	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	20,00	19,34 8,32	386,90 166,40
944	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,00	30,40 30,40	121,60 121,60
945	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	35,20 35,20	70,40 70,40
946	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	4,00	59,20 59,20	236,80 236,80
947	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	4,00	8,96 8,96	35,84 35,84
948	RpSC15A	Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic	buc	3,00	5,12 5,12	15,36 15,36
949	RpSC21C1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	3,00	987,53 80,00	2 962,60 240,00

1	2	3	4	5	6	7
950	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	6,00	1 448,65 179,20	8 691,90 1 075,20
951	RpSC27A	Montarea bideului din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc	3,00	2 446,36 184,00	7 339,08 552,00
952	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	330,95 12,80	992,85 38,40
953	RpSC32A	Montarea cuierului porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	25,96 15,36	77,89 46,08
954	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	52,00	28,80 28,80	1 497,60 1 497,60
955	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat ingropat cu rama	buc	8,00	7,68 7,68	61,44 61,44
956	RpSD07A	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm	buc	4,00	25,60 25,60	102,40 102,40
957	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	52,00	65,42 5,12	3 401,84 266,24
958	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1"	buc	18,00	67,40 7,04	1 213,20 126,72
959	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,00	41,97 11,52	251,82 69,12



1	2	3	4	5	6	7
960	RpSD31A	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) без стоимости ствола и рукова	buc	8,00	783,80 161,60	6 270,40 1 292,80
961	RpSD23A	Montarea robinetului cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50mm	buc	2,00	61,67 19,20	123,34 38,40
962	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,00	118,30 88,00	118,30 88,00
963	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,00	118,30 88,00	118,30 88,00
964	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	424,00 64,00	1 272,00 192,00
965	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	52,00	38,65 8,00	2 009,98 416,00
966	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	1,00	20,80 20,80	20,80 20,80
967	RpSE21A	Montarea contorului de apa cu palete, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	1,00	646,20 38,40	646,20 38,40
968	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic (boiler)apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l pina la 10 l	buc	3,00	112,00 112,00	336,00 336,00
969	RpSF02F	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2"	buc	4,00	18,97 8,32	75,88 33,28
970	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda	m	370,00	4,80 4,80	1 776,00 1 776,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
971	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	37,00	3,20 3,20	118,40 118,40
972	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	29,20	2,56 2,56	74,75 74,75
973	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vnutreneaiia ile narujnaia ocrasca metaliceskih izdelii 2 sloiami alkidnoi emali , vkliceaia gruntovku)	m2	13,50	46,34 35,20	625,59 475,20
974	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=63*9 mm	m	72,00	51,29 13,44	3 693,06 967,68
		<b>Total Retele interioare de apeduct si canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>116 530,50 39 104,19</b>
		<b>1.142. 7,2 Retele exterioare de apeduct si canalizare</b>				
975	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in asfalt	m	20,00	19,28 11,84	385,52 236,80
976	RpDB35B	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	28,00	20,80 20,80	582,40 582,40
977	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	28,00	205,95	5 766,54

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm pavaj 60 mm vibropresat			33,41	935,42
978	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (razborka starogo betona rucinimi sredstvami fundamenti i verticalinie secenia iz smesi s rashodom tementa bolee 150kg /m3	m3	2,00	362,14 360,64	724,28 721,28
979	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	12,00	234,76 3,84	2 817,13 46,08
980	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (ucinaia razborka grunta v stesnenih usloviah sirinoi de 1m i maximalinoi glubini 1.5 , s verticalinim otkosom , dlea kotlov mnogougolinoi formi dlea fundamentov, transei, canalov, volum pina la 20 m3 v odnom meste bez creplenia)	m3	24,50	99,20 99,20	2 430,40 2 430,40
981	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (zasipka supeni transei truboprovoda vodasnobjenii ile kanalizatii	m3	24,00	163,02 19,52	3 912,48 468,48
982	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	39,00	25,28 25,28	985,92 985,92
983	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	39,00	35,52 35,52	1 385,28 1 385,28

1	2	3	4	5	6	7
984	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	39,00	4,34 0,00	169,30 0,00
985	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,24	376,54 282,24	90,37 67,74
986	AcB13A	Manevrarea (inchiderea si deschiderea) manuala a venelor montate in pamint, in vederea izolarii diferitelor zone din retea, vanele avind diametrul 50-200 mm (rucinoe manevrirovanie (otkrivanie i zakrivanie ) zadvisek ustanovlenih v zemle, dlea izoleatii razlicinih otrezkov ceti D zadvijek 50-200mm	buc	1,00	6,40 6,40	6,40 6,40
987	RpAcA54D	Demontarea tevilor de otel zincate, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3"-4"(razborka otenkovanih stalinih trub soedenenih svarkoi D 3"-4"	m	144,00	39,35 32,00	5 666,40 4 608,00
988	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (flantevoie soedenenie nakladok flantev, zaglusek i armaturi D50 mm	buc	2,00	52,58 28,48	105,16 56,96
989	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (ustanovka electrosvarkoi stalinih flansov ile nakladok na konti trub D 50-100 mm	buc	2,00	42,98 28,48	85,96 56,96
990	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сети водопровода Д 63мм ю Примечание маркировка	m	990,00	108,23 1,73	107 145,72 1 710,72

1	2	3	4	5	6	7
		полиэтиленовых труб и сигнальной ленты включается согл. проекту				
991	RpAcA34A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte avind diametrul de 50-100 mm Соединение труб Переход чугуна 100*50 с фланцами	buc	1,00	45,71 23,36	45,71 23,36
992	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului фланцевый переход ПЭ ф63 *2"	buc	2,00	28,86 18,56	57,72 37,12
993	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului зажимной угольник ПЭ ф63*63	buc	6,00	28,86 18,56	173,16 111,36
994	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm ( Разборка труб соединительных деталии чугунных канализационных диаметр 110мм	m	16,00	25,28 25,28	404,48 404,48
995	RpAcA17B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm (подземная укладка труб) ПВХ вне зданий, диам 110мм	m	16,00	48,59 14,72	777,50 235,52
		<b>Total 7,2 Retele exterioare de apeduct si canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>133 717,84 15 110,68</b>
		<i>Total</i>	lei			2 204 928,82
		<i>Transport materiale</i>		7,00 %		103 102,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Fond social si meical</i>	22,50 %			161 982,43
		<i>Total</i>	100,00 +			2 470 013,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			358 151,93
		<i>Total</i>	100,00 +			2 828 165,27
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			169 689,92
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>2 997 855,19 719 921,91</b>
		<b>2. Lucrari de electricitate</b>				
		<b>2.1. Lucrari de demolare si montaj</b>				
996	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	216,00	7,04 7,04	1 520,64 1 520,64
997	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	415,00	29,44 29,44	12 217,60 12 217,60
998	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,00	188,16 188,16	376,32 376,32
999	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	120,00	9,60 9,60	1 152,00 1 152,00
1000	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	120,00	14,81 13,76	1 777,44 1 651,20
1001	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	1 850,00	11,20 11,20	20 720,00 20 720,00
1002	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1 850,00	19,67 14,40	36 389,50 26 640,00
1003	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice cutie pentru 8 automate	buc	14,00	1 102,50 77,76	15 435,06 1 088,64
1004	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice Cutie pentru 12 automatep	buc	15,00	1 139,79 114,24	17 096,88 1 713,60
1005	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice cutie pentru automate 550*610*120 mm	buc	2,00	1 139,79 114,24	2 279,58 228,48

1	2	3	4	5	6	7
1006	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	65,00	135,99 105,92	8 839,61 6 884,80
1007	pret de piata	cutie de distributie	buc	55,00	5,00 0,00	275,00 0,00
1008	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	47,00	46,61 9,60	2 190,67 451,20
1009	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie	buc	364,00	74,43 17,28	27 092,52 6 289,92
1010	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza 380V	buc	1,00	74,43 17,28	74,43 17,28
1011	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla exterioara	buc	9,00	72,83 15,68	655,47 141,12
1012	08-03-526-1	Automat B10	buc	47,00	68,65 49,92	3 226,69 2 346,24
1013	08-03-526-1	Automat B16	buc	104,00	68,65 49,92	7 139,91 5 191,68
1014	08-03-526-1	Automat C10	buc	62,00	68,65 49,92	4 256,49 3 095,04
1015	08-03-526-1	Automat C16	buc	110,00	68,65 49,92	7 551,83 5 491,20
1016	08-03-526-2	Automat 32A 3 FAZE	buc	8,00	105,86 74,24	846,91 593,92
1017	08-03-526-2	Separator de sarcina 40A	buc	4,00	105,86 74,24	423,46 296,96
1018	08-03-526-2	SINA DE CONECTARE 3P	buc	2,00	105,86 74,24	211,73 148,48
1019	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нГ 3*1,5 mmp	m	2 790,00	32,54 10,88	90 789,11 30 355,20
1020	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нГ 3*4mmp	m	1 395,00	32,85 11,20	45 826,59 15 624,00
1021	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нГ 3*4 mmp	m	200,00	32,85 11,20	6 570,12 2 240,00

1	2	3	4	5	6	7
1022	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea VVG nr 5*4 mmp	m	110,00	37,20 15,36	4 091,56 1 689,60
1023	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea VVG nr 5*6 mmp	m	80,00	37,20 15,36	2 975,68 1 228,80
1024	RpEB11D	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, (cablu pentru internet)	m	805,00	34,20 12,16	27 532,61 9 788,80
1025	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2,00	1 160,74 761,60	2 321,48 1 523,20
1026	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 18 mm	100 m	47,90	1 160,74 761,60	55 599,49 36 480,64
1027	PRET DE PIATA	TUB DIN PLASSTIC D20 MM	m	200,00	2,00 0,00	400,00 0,00
1028	PRET DE PIATA	TUB DIN PLASSTIC D18 MM	m	4 790,00	1,50 0,00	7 185,00 0,00
1029	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 Iluminator led 4*18 600*600mm	100 buc	1,30	6 146,03 5 408,00	7 989,84 7 030,40
1030	PRET DE PIATA	ILUMINATOR LED 4*18 , 600*600MM	m	130,00	350,00 0,00	45 500,00 0,00
1031	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (ILUMINATOR LED 2*18)	100 buc	0,26	4 276,83 3 712,00	1 111,98 965,12
1032	PRET DE PIATA	ILUMINATOR LED 2*18	buc	26,00	350,00 0,00	9 100,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
1033	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (iluminator led exterior 4*18, 600*600mm	100 buc	0,10	6 146,03 5 408,00	614,60 540,80
1034	PRET DE PIATA	IUMINATOR LED EXTERIOR 4*18, 600*600MM	buc	10,00	350,00 0,00	3 500,00 0,00
1035	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ILUMINATOR LED EXIT	100 buc	0,11	4 276,83 3 712,00	470,45 408,32
1036	PRET DE PIATA	ILUMINATOR LED EXIT	buc	11,00	100,00 0,00	1 100,00 0,00
1037	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 MONTARE ILUMINATOARE BACTERICIDE EXISTENTE	100 buc	0,21	6 146,03 5 408,00	1 290,67 1 135,68
		<b>Total Lucrari de demolare si montaj Inclusiv salariu</b>				<b>485 718,92 207 266,88</b>
		<i>Total</i>	lei			485 718,92
		<i>Transport materiale</i>	7,00 %			18 459,25
		<i>Fond social si medical</i>	22,50 %			46 635,05
		<i>Total</i>	100,00 +			550 813,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			103 633,44
		<i>Total</i>	100,00 +			654 446,66
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			39 266,80
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>693 713,45 207 266,88</b>
		<b>3. UTILAJ</b>				
1038	PRET DE PIATA	BOILER 1001	buc	3,00	3 000,00 0,00	9 000,00 0,00
		<b>Total UTILAJ Inclusiv salariu</b>				<b>9 000,00</b>
		Total	lei			3 700 568,64
		TVA	20,00 %			740 113,73

1	2	3	4	5	6	7
						<b>4 440 682,37</b>
		<b>Total deviz:</b>				<b>927 188,79</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)