

**Terenul de minifotbal la Gimnaziul Stefan
cel Mare Molovata**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 401 431,58 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren pentru minifotbal				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,820	78,75 0,00	143,32 0,00
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,080	584,65 496,65	3 554,65 3 019,61
3	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra compactata	m2	608,000	80,47 14,08	48 922,73 8 560,64
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=5 cm compactat	m3	30,400	541,55 54,45	16 463,12 1 655,28
		<i>Total</i>	lei			69 083,82
		Total Teren pentru minifotbal Inclusiv salariu				69 083,82 13 235,53
		2. Gard -gard de metal				
5	CL18A	Confectii metalice diverse din otel (zakladnie)	kg	366,900	40,19 11,55	14 746,53 4 237,70

1	2	3	4	5	6	7
6	CL18A	Confectii metalice diverse din otel (stalpi 60*40*4)	kg	770,000	40,19 11,55	30 948,06 8 893,50
7	CL18A	Confectii metalice diverse din otel (bara orizontala si suport colturi 40*25*2)	kg	450,000	40,19 11,55	18 086,53 5 197,50
8	RpCP16A	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla-Celula - 45*45 ; Diamentru sirmei -3.0 mm	m2	300,000	422,72 96,80	126 815,62 29 040,00
9	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,700	638,90 342,10	1 725,03 923,67
10	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000	493,50 137,50	987,00 275,00
		<i>Total</i>	lei			193 308,77
		Total Gard -gard de metal Inklusiv salariu				193 308,77 48 567,37
		3. Fundament pentru gard				
11	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	25,500	80,46 14,08	2 051,81 359,04
12	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	350,000	21,76 2,92	7 617,75 1 020,25
13	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	16,000	1 488,65 423,50	23 818,40 6 776,00
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	51,000	232,10 93,50	11 837,10 4 768,50
		<i>Total</i>	lei			45 325,06
		Total Fundament pentru gard				45 325,06

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 923,79
		Total	lei			307 717,65
		CNAM	24 %			17 934,41
		Cheltuieli de transport	1 %			2 282,77
		Cheltuieli de regie	1 %			3 279,35
		Beneficiu de deviz	1 %			3 312,14
		Total				334 526,32
		TVA	20 %			66 905,26
		Total deviz:				401 431,58
		Inclusiv salariu				74 726,69

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)