

Volumele și cantitățile de lucrări

Formular Nr.5
WinCmeta

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de electromontare		
1	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	23,000
2	RpEN03A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat)	buc	21,000
3	RpEN05A	Montarea pilonilor din oțel H=7,5 m de la sol	buc	21,000
4	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,22 kV	1 km	0,710
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	23,000
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,460
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		Total Lucrari de electromontare Inklusiv salariu		
		2. Lucrari de constructie		
7	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe	m2	16,000

		nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)		
8	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Material beneficiar)	m2	16,000
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu		
		Total	Lei	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Președintele grupului de lucru



Vitalie VRABIE

Vitalie VRABIE