

**Deviz local de resurse №
Lichidarea gunoistii SUD**

Valoarea de deviz 1 815 376,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	100,818	77,00	7 762,99
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	591,525	77,00	45 547,43
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	124,20	77,00	9 563,40
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	515,832	77,00	39 719,06
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,62	77,00	124,74
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	12,4614	77,00	959,53
7.	7212030022700	Sudor	h-om	21,039	77,00	1 620,00
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,64	77,00	665,28
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	367,251	77,00	28 278,33
10.	7422010060100	Timplar	h-om	38,72	77,00	2 981,44
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	86,144	77,00	6 633,09
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,105	77,00	4 320,09
Total manopera						148 175,37

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	9,60	33,00	316,80
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	117,414	77,00	9 040,88
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	28,9935	17,00	492,89
4.	11	Panou gard bord.zinczt si vopsit optima H=1.8m,L=2,5m	buc	54,00	125,00	6 750,00
5.	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot SANGER	buc	20,80	123,00	2 558,40
6.	1111000100002-1	Puieti arbusti foioase fara balot Spirea	buc	62,40	85,00	5 304,00
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,52	333,00	1 838,16
8.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,5458	333,00	1 846,75
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,036	277,00	9,97
10.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	5,9617	277,00	1 651,39
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8866	8,00	15,09
12.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,80	23,00	18,40
13.	2030112930150	Poarta d.3.7 H=1.8m l=4m ral 6005	m2	9,00	453,00	4 077,00
14.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,80	43,00	34,40
15.	22	Stilpi 60x40,acopreire zinc RAL 6005	buc	55,00	155,00	8 525,00
16.	2320166200676	White spirit	kg	3,7732	29,00	109,42
17.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	15,093	83,00	1 252,72

18.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,90	47,00	42,30
19.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	7,5465	45,00	339,59
20.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,0643	33,00	35,12
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 381,0626	2,50	3 452,66
22.	2663102100000	Beton	m3	20,2249	1 885,00	38 123,94
23.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	27,729	0,00	0,00
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2 312,325	13,50	31 216,39
25.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	66,5496	44,00	2 928,18
26.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	263,4255	66,00	17 386,08
27.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	19,329	22,00	425,24
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,1325	22,00	354,92
29.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	37,6425	22,00	828,13
30.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 932,90	15,20	29 380,08
31.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	866,5312	77,00	66 722,90
32.	2830127303001	Pin negru	buc	4,20	456,00	1 915,20
33.	2830127303001-1	Artar norvegian	buc	18,90	656,00	12 398,40
34.	2863146310237	Clempus	buc	4,00	93,00	372,00
35.	2863146310237-1	LACAT	buc	2,00	112,00	224,00
36.	2863146310237-2	MINER	buc	2,00	177,00	354,00
37.	2863146310237-3	Balamale	buc	8,00	88,00	704,00
38.	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	462,465	22,00	10 174,23
39.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,6995	38,00	406,58
40.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	36,00	1,00	36,00
41.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	96,00	0,30	28,80
42.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	36,00	0,80	28,80
43.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	36,00	0,40	14,40
44.	31	Capac 60x40,acopreire zinc si vopsea polimerica	buc	240,00	5,50	1 320,00
45.	32	Capac 60x40,acopreire zinc si vopsea polimeric RAL 6005	buc	55,00	8,00	440,00
46.	33	Capac 60x40,acopreire zinc si vopsea polimeric RAL 6005	buc	110,00	8,00	880,00
47.	34	Sirma ghimpata	m	735,00	3,50	2 572,50
48.	35	Montarea plasa gard impletita zincata h=1.8m gr.1.9mm	m2	1 075,50	37,50	40 331,25
49.	36	Capac 60x40,acopreire zinc si vopsea polimeric	buc	480,00	7,50	3 600,00
50.	37	Poarta d.3.7mm h=1.8m L=4m ral 6005	set	1,00	5 789,00	5 789,00
51.	38	Poarta d.3.7mm, h=1.8m L=1,0m -ral 6005	set	1,00	2 577,00	2 577,00
52.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,5332	3,30	57,86
53.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	29,81	21,00	626,01
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9822	21,00	41,63
55.	4100126202818	Apa	m3	0,48	21,00	10,08
Total materiale de constructii						319 978,54

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,9104	177,00	338,14
----	--------	--	------	--------	--------	--------

2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,9104	44,00	84,06
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,18	554,00	99,72
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,016	557,00	1 122,91
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,008	88,00	88,70
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,3775	44,00	236,61
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	62,40	888,00	55 411,20
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,09	545,00	6 589,05
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	61,60	677,00	41 703,20
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,664	44,00	513,22
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	4,05	44,00	178,20
12.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	928,00	444,00	412 032,00
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,86	445,00	2 162,70
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	498,7381	375,00	187 026,79
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,4449	275,00	3 147,35
		Total utilaje de construcții				710 733,85

Total	lei	1 178 887,76
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	35 562,09
Transpor materiale	10,00 %	31 997,85
Total	100,00 +	1 246 447,70
Cheltueli de regie	14,50 %	180 734,92
Total	100,00 +	1 427 182,61
Beneficiu de deviz	6,00 %	85 630,96
Tva	20,00 %	302 562,71

Total deviz:

**1 815 376,
29**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
		1.1. DESEURI				
1	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3			1 030,08
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,3200	444,00	1 030,08
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 042,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	677,00	1 042,58
3	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3			1 030,08
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,3200	444,00	1 030,08
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,70
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	375,00	8,70
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			277,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	888,00	277,06
		1.2. Ingradire-Eurogard H=1,8m, L=135m				
6	CO06B3	EURO GARD Eco zincat H=1,8 (beton C12/15-4,46M3)	m			801,27
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	77,00	19,25
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	77,00	70,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	77,00	13,86
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,2000	0,00	0,00
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	66,00	128,79
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	44,00	21,69
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	333,00	13,68
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	77,00	494,24
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	277,00	12,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,50	25,37
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	44,00	1,32
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			713,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	77,00	76,23
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	333,00	382,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	88,00	18,48
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	557,00	233,94
8	11	Panou gard bordurat zincat vopsit OPTIMA H=1,8m, L=2,5m, dsirma=3.7mm cu acop.zinc si vopsea polimerica RAL 6005	buc			125,00
	11	Panou gard bord.zinczt si vopsit optima H=1.8m,L=2,5m	buc	1,0000	125,00	125,00
9	22	Stilpi 60x40mm H=2,6m acoperire: zinc si	buc			155,00

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea				
	22	Stilpi 60x40,acoprire zinc RAL 6005	buc	1,0000	155,00	155,00
10	32	Capac 60x40mm H=2,6m acoperire: zinc si vopsea polimerica	buc			8,00
	32	Capac 60x40,acoprire zinc si vopsea polimeric RAL 6005	buc	1,0000	8,00	8,00
11	33	Element de fixare acoperire: zinc si vopsea polimerica RAL 6005	buc			8,00
	33	Capac 60x40,acoprire zinc si vopsea polimeric RAL 6005	buc	1,0000	8,00	8,00
12	34	Sirma ghimpata	m			3,50
	34	Sirma ghimpata	m	1,0000	3,50	3,50
		1.3. Ingradirea din plasa impletita zincat H=1,8m (gr.1.9mm) L=597,5m				
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			91,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	77,00	91,63
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			85,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	77,00	85,47
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,36
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	375,00	14,36
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			713,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	77,00	76,23
	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	333,00	382,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	88,00	18,48
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	557,00	233,94
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			2 397,34
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	77,00	265,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	77,00	30,80
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 885,00	1 961,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,00	2,13
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	44,00	26,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	445,00	111,25
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			32,06
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	77,00	14,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	77,00	0,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	77,00	0,77
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,20	15,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,30	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	17,00	0,26
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorecauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 401,28
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	77,00	495,88
	2430116100000	Email clorecauciuc	kg	7,8000	83,00	647,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	45,00	175,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,00	18,15
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,00	56,55

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	8,00	7,80
20	31	Capac 60x40mm H=2,6m acoperire: zinc si vopsea polimerica	buc			5,50
	31	Capac 60x40,acopreire zinc si vopsea polimerica	buc	1,0000	5,50	5,50
21	36	Element de fixare acoperire: zinc si vopsea polimerica	buc			7,50
	36	Capac 60x40,acopreire zinc si vopsea polimeric	buc	1,0000	7,50	7,50
22	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			82,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	77,00	42,35
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,4300	22,00	9,46
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	13,50	29,02
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	22,00	0,77
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	22,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	44,00	0,22
23	35	Plasa de gard impletita zincata h=1.8m gr.1.9mm	m2			37,50
	35	Montarea plasa gard impletita zincata h=1.8m gr.1.9mm	m2	1,0000	37,50	37,50
24	34	Sirma ghimpata	m			3,50
	34	Sirma ghimpata	m	1,0000	3,50	3,50
		1.4. Poarta si portita				
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			91,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	77,00	91,63
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			713,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	77,00	76,23
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	333,00	382,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	88,00	18,48
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	557,00	233,94
27	CK14A	Montarea poarta si porti pu eurpgard cu beton C12/15-0.4M3	m2			618,63
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	77,00	14,63
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	77,00	73,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	77,00	13,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	77,00	29,26
	2030112930150	Poarta d.3.7 H=1.8m l=4m ral 6005	m2	1,0000	453,00	453,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,40	1,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	47,00	4,70
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	38,00	4,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,30	0,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,50	3,13
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	277,00	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	554,00	11,08
28	37	Poarta optima d.3.7 h=1.8m L=4,0m -RAL 6005 (set panou de sirma d=3,7mm stilpi 100x100mm cu capac patrat	set			5 789,00
	37	Poarta d.3.7mm h=1.8m L=4m ral 6005	set	1,0000	5 789,00	5 789,00
29	38	Poarta optima d.3.7 h=1.8m L=1,0mt - RAL 6005 (set panou de sirma d=3,7mm stilpi 100x100mm cu capac patrat	set			2 577,00
	38	Poarta d.3.7mm, h=1.8m L=1,0m -ral 6005	set	1,0000	2 577,00	2 577,00
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			32,06
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	77,00	14,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	77,00	0,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	77,00	0,77

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,20	15,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,30	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	17,00	0,26
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 401,28
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	77,00	495,88
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	83,00	647,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	45,00	175,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,00	18,17
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,00	56,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	8,00	7,80
32	CK33C	Clempus	buc			287,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	77,00	6,16
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	77,00	186,34
	2863146310237	Clempus	buc	1,0000	93,00	93,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
33	CK33C	LACAT	buc			306,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	77,00	6,16
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	77,00	186,34
	2863146310237-1	LACAT	buc	1,0000	112,00	112,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
34	CK33C	MINER	buc			371,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	77,00	6,16
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	77,00	186,34
	2863146310237-2	MINER	buc	1,0000	177,00	177,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
35	CK33C	Balamale	buc			282,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	77,00	6,16
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	77,00	186,34
	2863146310237-3	Balamale	buc	1,0000	88,00	88,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		1.5. Gazon				
36	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 062,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	545,00	1 062,75
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,36
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	375,00	14,36
38	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			8,47
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	77,00	8,47
39	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			676,06
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	77,00	371,14
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	77,00	304,92
40	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			177,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	77,00	50,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,00	21,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	275,00	106,15
		1.6. Spatii verzi				
41	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			512,72
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	177,00	410,64
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	44,00	102,08
42	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc			386,75

1	2	3	4	5	6	7
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,7500	177,00	309,75
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,7500	44,00	77,00
43	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi Pin negru virsta 4-6ani	buc			535,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	77,00	56,98
	2830127303001	Pin negru	buc	1,0500	456,00	478,80
44	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Artar Norvegian (virsta 4-6ani)	buc			711,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	77,00	22,33
	2830127303001-1	Artar norvegian	buc	1,0500	656,00	688,80
45	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Sanger virsta 1-2ani	buc			160,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	77,00	1,54
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	77,00	26,18
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot SANGER	buc	1,0400	123,00	127,92
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	21,00	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	33,00	3,96
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	43,00	0,43
46	TsH24A	Plantari arbusti fara balot SPIREA Vanhoutetei virsta 1-2ani	buc			120,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	77,00	1,54
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	77,00	26,18
	1111000100002-1	Puieti arbusti foioase fara balot Spirea	buc	1,0400	85,00	88,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	21,00	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	33,00	3,96
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	43,00	0,43

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnătura, numele, prenumele)

(functia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Primaria s.Volontiri r.Stefan- Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lichidarea gunoistii SUD

Valoarea de deviz 1 815 376,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
		1.1. DESEURI				
1	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3	360,00	1 030,08 0,00	370 828,80 0,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	40,00	1 042,58 0,00	41 703,20 0,00
3	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3	40,00	1 030,08 0,00	41 203,20 0,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	20 000,00	8,70 0,00	174 000,00 0,00
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	200,00	277,06 0,00	55 411,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		III				
		Total DESEURI Inclusiv salariu				683 146,40
		1.2. Ingradire-Eurogard H=1,8m, L=135m				
6	CO06B3	EURO GARD Eco zincat H=1,8 (beton C12/15-4,46M3)	m	135,00	801,27 103,95	108 171,29 14 033,25
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,88	713,70 76,23	628,06 67,08
8	11	Panou gard bordurat zincat vopsit OPTIMA H=1,8m, L=2,5m, dsirma=3.7mm cu acop.zinc si vopsea polimerica RAL 6005	buc	54,00	125,00 0,00	6 750,00 0,00
9	22	Stilpi 60x40mm H=2,6m acoperire: zinc si vopsea	buc	55,00	155,00 0,00	8 525,00 0,00
10	32	Capac 60x40mm H=2,6m acoperire: zinc si vopsea polimerica	buc	55,00	8,00 0,00	440,00 0,00
11	33	Element de fixare acoperire: zinc si vopsea polimerica RAL 6005	buc	110,00	8,00 0,00	880,00 0,00
12	34	Sirma ghimpata	m	137,50	3,50 0,00	481,25 0,00
		Total Ingradire-Eurogard H=1,8m, L=135m Inclusiv salariu				125 875,60 14 100,33
		1.3. Ingradirea din plasa impletita zincat H=1,8m (gr.1.9mm) L=597,5m				
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	23,00	91,63 91,63	2 107,49 2 107,49
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	39,00	85,47 85,47	3 333,33 3 333,33
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	39,00	14,36 0,00	560,14 0,00
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,84	713,70	2 740,61

1	2	3	4	5	6	7
					76,23	292,72
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	19,44	2 397,34 296,45	46 604,28 5 762,99
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 828,30	32,06 16,17	58 617,86 29 563,61
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,83	1 401,28 495,88	2 564,34 907,46
20	31	Capac 60x40mm H=2,6m acoperire: zinc si vopsea polimerica	buc	240,00	5,50 0,00	1 320,00 0,00
21	36	Element de fixare acoperire: zinc si vopsea polimerica	buc	480,00	7,50 0,00	3 600,00 0,00
22	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	1 075,50	82,16 42,35	88 357,70 45 547,43
23	35	Plasa de gard impletita zincata h=1.8m gr.1.9mm	m2	1 075,50	37,50 0,00	40 331,25 0,00
24	34	Sirma ghimpata	m	597,50	3,50 0,00	2 091,25 0,00
		Total Ingradirea din plasa impletita zincat H=1,8m (gr.1.9mm) L=597,5m Inklusiv salariu				252 228,25 87 515,03
		1.4. Poarta si portita				
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	0,80	91,63 91,63	73,30 73,30

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,08	713,70 76,23	57,10 6,10
27	CK14A	Montarea poarta si porti pu eurpgard cu beton C12/15-0.4M3	m2	9,00	618,63 131,67	5 567,70 1 185,03
28	37	Poarta optima d.3.7 h=1.8m L=4,0m -RAL 6005 (set panou de sirma d=3,7mm stilpi 100x100mm cu capac patrat	set	1,00	5 789,00 0,00	5 789,00 0,00
29	38	Poarta optima d.3.7 h=1.8m L=1,0mt - RAL 6005 (set panou de sirma d=3,7mm stilpi 100x100mm cu capac patrat	set	1,00	2 577,00 0,00	2 577,00 0,00
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	104,60	32,06 16,17	3 353,62 1 691,38
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,105	1 401,28 495,88	147,13 52,07
32	CK33C	Clempus	buc	4,00	287,30 192,50	1 149,20 770,00
33	CK33C	LACAT	buc	2,00	306,30 192,50	612,60 385,00
34	CK33C	MINER	buc	2,00	371,30 192,50	742,60 385,00
35	CK33C	Balamale	buc	8,00	282,30 192,50	2 258,40 1 540,00
		Total Poarta si portita Inclusiv salariu				22 327,65 6 087,88
		1.5. Gazon				
36	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	6,20	1 062,75 0,00	6 589,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	868,00	14,36 0,00	12 466,65 0,00
38	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	2 965,00	8,47 8,47	25 113,55 25 113,55
39	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	29,65	676,06 371,14	20 045,18 11 004,30
40	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	29,65	177,97 50,82	5 276,81 1 506,81
		Total Gazon Inclusiv salariu				69 491,24 37 624,66
		1.6. Spatii verzi				
41	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,22	512,72 0,00	112,80 0,00
42	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,80	386,75 0,00	309,40 0,00
43	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi Pin negru virsta 4-6ani	buc	4,00	535,78 56,98	2 143,12 227,92
44	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Artar Norvegian (virsta 4-6ani)	buc	18,00	711,13 22,33	12 800,34 401,94
45	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Sanger virsta 1-2ani	buc	20,00	160,30 27,72	3 206,04 554,40
46	TsH24A	Plantari arbusti fara balot SPIREA Vanhoutetei virsta 1-2ani	buc	60,00	120,78 27,72	7 246,92 1 663,20
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				25 818,62 2 847,46
		Total Inclusiv salariu				1 178 887,76 148 175,37
		Total	lei			1 178 887,76

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %			35 562,09
		Transpor materiale	10,00 %			31 997,85
		Total	100,00 +			1 246 447,70
		Cheltueli de regie	14,50 %			180 734,92
		Total	100,00 +			1 427 182,61
		Beneficiu de deviz	6,00 %			85 630,96
		Tva	20,00 %			302 562,71
		Total deviz:				1 815 376,29
		Inclisiv salariu				148 175,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №
Lichidarea gunoistii SUD

Valoarea de deviz 384 696,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Total manopera				0,00
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,72	888,00	16 623,36
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	30,80	677,00	20 851,60
3.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	278,40	444,00	123 609,60
4.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	274,80	375,00	103 050,00
		Total utilaje de construcții				264 134,56

Total	lei	264 134,56
Total	100,00 +	264 134,56
Cheltueli de regie	14,50 %	38 299,51
Total	100,00 +	302 434,07
Beneficiu de deviz	6,00 %	18 146,04
Tva	20,00 %	64 116,02

Total deviz:

384 696,1

4

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria s.Volontiri r.Stefan-Voda

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
1	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3			1 030,08
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,3200	444,00	1 030,08
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 042,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	677,00	1 042,58
3	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3			1 030,08
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,3200	444,00	1 030,08
4	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			17,18
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	375,00	17,18
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			277,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	888,00	277,06

APROBAT:**Intocmit****Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Primaria s.Volontiri r.Stefan- Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lichidarea gunoistii SUD

Valoarea de deviz 384 696,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
1	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3	100,00	1 030,08 0,00	103 008,00 0,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	20,00	1 042,58 0,00	20 851,60 0,00
3	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3	20,00	1 030,08 0,00	20 601,60 0,00
4	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	6 000,00	17,18 0,00	103 050,00 0,00
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	60,00	277,06 0,00	16 623,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Inclusiv salariu				264 134,56

		Total	lei	264 134,56
		Total	100,00 +	264 134,56
		Cheltueli de regie	14,50 %	38 299,51
		Total	100,00 +	302 434,07
		Beneficiu de deviz	6,00 %	18 146,04
		Tva	20,00 %	64 116,02
		Total deviz: Inclusiv salariu		384 696,14

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)