

Obiectivul: IP Liceul Teoretic Traian din mun.Chisinau

Obiectul: Lucrări de amenajare (pavarea curții din spatele Instituției) la LT Traian, mun.Chișinău

Devizul: Lucrari de amenajare

Devizul local de resurse Nr. 25.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-30

Valoarea de deviz 1 003 123,122 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129020012800	Pavator	h-om	772,6440	50,0000	38 632,200
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	895,7740	50,0000	44 788,700
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,2760	50,0000	963,800
Total manopera						84 384,700
Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	210,4500	380,0000	79 971,000
2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	137,3680	380,0000	52 199,840
3	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,1000	380,0000	2 318,000
4	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	52,2160	380,0000	19 842,080
5	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 952,0000	2,5400	4 958,080
6	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 601,4000	3,0000	28 804,200
7	2661112800655	Placi din beton (vibropresate), pentru trotuare, Grosimea 40 mm	m2	1 238,3000	175,0000	216 702,500
8	2663102100001	Beton	m3	17,2800	1 200,0000	20 736,000
9	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x80	m	361,8000	180,0000	65 124,000
10	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	24,4000	98,0000	2 391,200
11	4100126202818	Apă	m3	30,7880	19,0000	584,972
Total materiale						493 631,872
Utilaje						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	129,3096	600,0000	77 585,760
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	64,6548	384,5000	24 859,771
3	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,9750	500,0000	487,500
4	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	77,5920	1 000,0000	77 592,000
Total utilaje						180 525,031
Total						758 541,603
Asigurari sociale				24,0000%		20 252,328
Total						778 793,931
Cheltuieli de transport				3,0000%		14 808,956
Total						793 602,887
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		9 872,637
Total						803 475,524
Cheltuieli de regie				2,0000%		16 069,510
Total						819 545,035
Beneficiu de deviz				2,0000%		16 390,901
TOTAL Deviz fara TVA						835 935,935
Total						835 935,935
TVA				20%		167 187,187
TOTAL Deviz						1 003 123,122

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de amenajare

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 25.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2			19,500 19,500
1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	50,0000	19,500
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 300,000 0,000
2.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,0000	1 300,000
3	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km t	t			318,000 0,000
3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	1 000,0000	318,000
4	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100 m2			295,000 295,000
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	50,0000	295,000
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			821,145 49,500
5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,0000	437,000
5.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
5.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,0000	49,500
5.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
5.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	600,0000	252,000
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			797,645 45,000
6.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,0000	418,000
6.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
6.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,0000	45,000
6.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
6.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	600,0000	252,000
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			253,500 15,000
7.1	2663102100001	Beton	m3	0,0480	1 200,0000	57,600
7.2	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x80	m	1,0050	180,0000	180,900
7.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,0000	6,000
7.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,0000	9,000
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Grosimea pavajului 40 mm	m2			255,223 29,800
8.1	2661112800655	Placi din beton (vibropresate), pentru trotuare, Grosimea 40 mm	m2	1,0150	175,0000	177,625
8.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,5400	4,064
8.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,0000	23,610
8.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,0000	1,900
8.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	380,0000	16,264
8.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,0000	1,960
8.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,0000	29,010
8.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,0000	0,790

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiectivul: IP Liceul Teoretic Traian din mun.Chisinau

Obiectul: Lucrări de amenajare (pavarea curții din spatele Instituției) la LT Traian, mun.Chișinău

Devizul: Lucrari de amenajare

Deviz local Nr. 25.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-30

Valoarea de deviz 1 003 123,122 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	1 248,8000	19,5000	24 351,600
					19,5000	24 351,600
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,3750	1 300,0000	487,500
					0,0000	0,000
3	Tsl50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km t	t	244,0000	318,0000	77 592,000
					0,0000	0,000
4	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100 m2	12,2000	295,0000	3 599,000
					295,0000	3 599,000
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	183,0000	821,1450	150 269,535
					49,5000	9 058,500
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	124,8800	797,6450	99 609,908
					45,0000	5 619,600
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	360,0000	253,5000	91 260,000
					15,0000	5 400,000
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Grosimea pavajului 40 mm	m2	1 220,0000	255,2230	311 372,060
					29,8000	36 356,000

Total manopera (ore)	1 687,6940
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		758 541,603
Asigurari sociale	24,0000%	20 252,328
Total		778 793,931
Cheltuieli de transport	3,0000%	14 808,956
Total		793 602,887
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	9 872,637
Total		803 475,524
Cheltuieli de regie	2,0000%	16 069,510
Total		819 545,035
Beneficiu de deviz	2,0000%	16 390,901

Total General fara TVA	835 935,935
TVA (20%)	167 187,187
TOTAL GENERAL	1 003 123,122
Inclusiv salariul	84 384,700

Cursul de referință: 20.148 Lei/Euro, din data de 2026-03-23

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

