

**Lucrari de reparatie a
coridoarelor in incinta I.P. Liceul
Teoretic "Vasile Vasilache",
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 799 620,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Coridor et. 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	553,0000	14,76 14,31	8 162,28 7 913,43
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	26,4600	22,26 22,26	589,00 589,00
3	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2	120,0000	13,25 13,25	1 590,00 1 590,00
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2	47,5000	122,80 121,90	5 832,99 5 790,24
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	62,5000	49,82 49,82	3 113,76 3 113,76
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	11,66 11,66	93,28 93,28
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	3,18 3,18	19,08 19,08

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,0000	5,30 5,30	5,30 5,30
9	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,0000	5,30 5,30	371,00 371,00
10	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,0000	25,50 15,90	1 785,00 1 113,00
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,0000	32,86 32,86	197,16 197,16
12	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,0000	34,68 30,74	208,05 184,44
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30,0000	66,25 66,25	1 987,50 1 987,50
14	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	30,0000	26,50 26,50	795,00 795,00
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	30,0000	93,75 0,00	2 812,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			27 561,90
		Total Demolari Inclusiv salariu				27 561,90 23 762,19
		1.1.2. Pardoseli				
16	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	140,2500	86,86 79,50	12 182,17 11 149,88
		<i>Total</i>	lei			12 182,17
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 182,17 11 149,88
		1.1.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	553,0000	7,84 1,59	4 335,52 879,27
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	553,0000	129,68 90,10	71 713,04 49 825,30
19	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2	553,0000	48,14 27,56	26 621,42 15 240,68
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	746,5500	28,54 2,39	21 309,52 1 780,53
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	102,0000	40,94 34,98	4 176,19 3 567,96
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	553,0000	87,39 64,66	48 324,13 35 756,98
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,3000	145,78 78,76	2 230,49 1 205,00
24	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	156,0000	51,73 5,30	8 069,88 826,80
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	568,3000	22,58 10,60	12 832,78 6 023,98
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	568,3000	32,49 29,15	18 461,96 16 565,95

1	2	3	4	5	6	7
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	568,3000	5,21 1,59	2 959,43 903,60
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	568,3000	46,84 29,15	26 622,01 16 565,94
		<i>Total</i>	lei			247 656,37
		Total Pereti Inclusiv salariu				247 656,37 149 141,99
		1.1.4. Tavane				
29	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	168,1500	246,51 101,23	41 450,88 17 021,82
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	168,1500	32,49 29,15	5 462,57 4 901,58
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	168,1500	5,21 1,59	875,65 267,36
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog)	m2	168,1500	45,30 29,15	7 616,69 4 901,57
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	20,0000	7,84 1,59	156,80 31,80
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2	20,0000	104,32 81,09	2 086,46 1 621,80
35	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	20,0000	45,80 16,43	916,08 328,60

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)				
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,0000	22,58 10,60	451,62 212,00
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,0000	32,49 29,15	649,73 583,00
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,0000	5,21 1,59	104,15 31,80
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	20,0000	45,30 29,15	905,94 583,00
		<i>Total</i>	lei			60 676,57
		Total Tavane Inclusiv salariu				60 676,57 30 484,33
		1.1.5. Timplarie				
40	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	25,2000	1 616,98 95,40	40 747,79 2 404,08
		<i>Total</i>	lei			40 747,79
		Total Timplarie Inclusiv salariu				40 747,79 2 404,08
		<i>Total</i>	lei			388 824,80
		Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu				388 824,80 216 942,47
		1.2. Coridor et. 2				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Demolari				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	506,0800	14,76 14,31	7 469,75 7 242,01
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19,0300	22,26 22,26	423,60 423,60
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	12,5000	22,26 22,26	278,24 278,24
44	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2	155,0000	13,25 13,25	2 053,75 2 053,75
45	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2	47,5000	122,80 121,90	5 832,99 5 790,24
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000	11,66 11,66	93,28 93,28
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	3,18 3,18	19,08 19,08
48	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,0000	5,30 5,30	5,30 5,30
49	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,0000	5,30 5,30	371,00 371,00
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,0000	25,50 15,90	1 785,00 1 113,00
51	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,0000	32,86 32,86	197,16 197,16
52	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,0000	34,68 30,74	208,05 184,44
53	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30,0000	66,25 66,25	1 987,50 1 987,50

1	2	3	4	5	6	7
54	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	30,0000	26,50 26,50	795,00 795,00
55	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	30,0000	93,75 0,00	2 812,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 332,20
		Total Demolari Inclusiv salariu				24 332,20 20 553,60
		1.2.2. Pardoseli				
56	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	174,0000	86,86 79,50	15 113,71 13 833,00
		<i>Total</i>	lei			15 113,71
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 113,71 13 833,00
		1.2.3. Pereti				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	522,8800	7,84 1,59	4 099,38 831,38
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	466,2000	129,68 90,10	60 456,82 42 004,62
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2	466,2000	48,14 27,56	22 442,87 12 848,47
60	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	629,3700	28,54 2,38	17 964,71 1 501,04
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	85,0000	40,94 34,98	3 480,15 2 973,30

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	466,2000	87,39 64,66	40 739,07 30 144,49
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	56,6800	145,78 78,76	8 263,00 4 464,00
64	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	150,0000	51,73 5,30	7 759,50 795,00
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	522,8800	22,58 10,60	11 807,16 5 542,53
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	522,8800	32,49 29,15	16 986,43 15 241,95
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	522,8800	5,21 1,59	2 722,90 831,38
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	522,8800	46,84 29,15	24 494,31 15 241,95
		<i>Total</i>				221 216,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				221 216,30 132 420,11
		1.2.4. Tavane				
69	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	217,0000	246,51 101,23	53 492,97 21 966,91
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	217,0000	32,49 29,15	7 049,53 6 325,55

1	2	3	4	5	6	7
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	217,0000	5,21 1,59	1 130,03 345,03
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog)	m2	217,0000	45,30 29,15	9 829,45 6 325,55
73	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime de 5m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	217,0000	54,73 31,80	11 875,33 6 900,60
		<i>Total</i>	lei			83 377,31
		Total Tavane Inclusiv salariu				83 377,31 41 863,64
		1.2.5. Timplarie				
74	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2350 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	17,1400	1 616,98 95,40	27 714,96 1 635,15
75	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	1,8900	1 616,97 95,40	3 056,08 180,30
76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	12,5000	2 285,95 38,69	28 574,38 483,63

1	2	3	4	5	6	7
		intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime, luminatoare pe coridor)				
		<i>Total</i>	lei			59 345,42
		Total Timplarie Inclusiv salariu				59 345,42 2 299,08
		<i>Total</i>	lei			403 384,94
		Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu				403 384,94 210 969,43
		1.3. Casa scarii bloc cu 3 etaje				
		1.3.1. Demolari				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	159,8100	14,76 14,31	2 358,79 2 286,88
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	56,7000	14,76 14,31	836,89 811,37
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,6700	22,26 22,26	126,22 126,22
80	RpCP45D	Demontarea balustradelor,	kg	150,0000	3,34 2,12	501,41 318,00
81	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	45,0000	4,40 3,18	198,13 143,10
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	11,66 11,66	34,98 34,98
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	3,18 3,18	12,72 12,72
84	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,0000	5,30 5,30	106,00 106,00
85	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,0000	25,50 15,90	510,00 318,00
86	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc	3,0000	32,86 32,86	98,58 98,58

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime				
87	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	3,0000	34,68 30,74	104,03 92,22
88	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,0000	66,25 66,25	662,50 662,50
89	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	10,0000	26,50 26,50	265,00 265,00
90	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	10,0000	93,75 0,00	937,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 752,75
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 752,75 5 275,57
		1.3.2. Pardoseli				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	95,6000	7,84 1,59	749,50 152,00
92	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	95,6000	132,63 24,80	12 678,95 2 371,26
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	68,6000	407,33 132,50	27 942,66 9 089,50
94	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	27,0000	512,44 204,31	13 836,01 5 516,50
95	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	63,5000	73,88 21,20	4 691,09 1 346,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			59 898,21
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				59 898,21 18 475,46
		1.3.3. Pereti				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	172,3100	7,84 1,59	1 350,91 273,97
97	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	159,8100	129,68 90,10	20 724,15 14 398,88
98	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2	159,8100	48,14 27,56	7 693,21 4 404,36
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	215,7500	28,54 2,39	6 158,35 514,57
100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	56,5000	40,94 34,98	2 313,27 1 976,37
101	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Corob din gips carton pentru mascarea retelelor ingineresti)	m2	4,7500	483,74 199,67	2 297,75 948,45
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	159,8100	87,39 64,66	13 965,05 10 333,31
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,5000	145,78 78,76	1 822,30 984,48
104	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	70,0000	51,73 5,30	3 621,10 371,00

1	2	3	4	5	6	7
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	172,3100	22,58 10,60	3 890,94 1 826,49
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	172,3100	32,49 29,15	5 597,70 5 022,83
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	172,3100	5,21 1,59	897,30 273,97
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	172,3100	46,85 29,15	8 071,87 5 022,84
		<i>Total</i>	lei			78 403,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				78 403,90 46 351,52
		1.3.4. Tavane				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	56,7000	7,84 1,59	444,53 90,15
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2	56,7000	104,32 81,09	5 915,10 4 597,80
111	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2	56,7000	45,80 16,43	2 597,09 931,58
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,7000	22,58 10,60	1 280,34 601,02

1	2	3	4	5	6	7
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	56,7000	32,49 29,15	1 841,98 1 652,81
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	56,7000	5,21 1,59	295,27 90,15
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	56,7000	45,30 29,15	2 568,34 1 652,80
		<i>Total</i>	lei			14 942,65
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 942,65 9 616,31
		1.3.5. Timplarie				
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	5,6700	2 593,85 42,93	14 707,12 243,41
117	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, h=1000mm,)	m	16,0000	1 260,15 47,70	20 162,33 763,20
		<i>Total</i>	lei			34 869,45
		Total Timplarie Inclusiv salariu				34 869,45 1 006,61
		1.3.6. Copertine				
118	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat	m2	5,5000	39,06 38,16	214,83 209,88

1	2	3	4	5	6	7
119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	35,0000	1,53 1,33	53,65 46,38
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Copertina din teava profilata 40x60x3mm- 60m; 25x25x2mm- 30m)	kg	310,8000	37,16 11,13	11 548,83 3 459,20
121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 sau analog si doua straturi de email ПФ-133 sau analog	t	0,3100	1 399,35 385,84	433,80 119,61
122	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Invelitori di policarbonat monolit mat, 4mm grosime)	m2	9,1000	701,48 42,40	6 383,44 385,84
		<i>Total</i>	lei			18 634,55
		Total Copertine Inclusiv salariu				18 634,55 4 220,91
		<i>Total</i>	lei			213 501,51
		Total Casa scarii bloc cu 3 etaje Inclusiv salariu				213 501,51 84 946,38
		<i>Total</i>	lei			1 005 711,25
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			123 085,99
		<i>Cheltuieli de transport</i>	6 %			27 781,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			167 703,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			79 456,97
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 403 739,67 512 858,28
		2. Montare utilaj				
		2.1. Coridor et. 1				

1	2	3	4	5	6	7
123	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc	1,0000	217,99 189,21	217,99 189,21
124	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,0000	43,63 20,14	43,63 20,14
125	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	4,0000	26,19 14,31	104,77 57,24
126	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	1,0000	26,19 14,31	26,19 14,31
127	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,0000	26,19 14,31	26,19 14,31
128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati	m	170,0000	16,65 3,71	2 830,94 630,70

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)				
129	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	70,0000	18,99 3,71	1 329,06 259,70
130	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	20,0000	31,67 4,77	633,31 95,40
131	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	240,0000	35,80 13,25	8 591,07 3 180,00
132	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	20,0000	34,78 14,31	695,65 286,20
133	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc	2,0000	87,00 15,90	174,01 31,80
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,0000	70,04 16,43	280,15 65,72

1	2	3	4	5	6	7
135	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	24,0000	306,04 14,84	7 344,96 356,16
136	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,0000	84,80 84,80	169,60 169,60
137		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,0000	25,00 0,00	50,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			22 517,52
		Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu				22 517,52 5 370,49
		2.2. Coridor et. 2				
138	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc	1,0000	217,99 189,21	217,99 189,21
139	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,0000	43,63 20,14	43,63 20,14
140	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C10)	buc	4,0000	26,19 14,31	104,77 57,24
141	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la	buc	1,0000	26,19 14,31	26,19 14,31

1	2	3	4	5	6	7
		conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)				
142	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,0000	26,19 14,31	26,19 14,31
143	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	170,0000	16,65 3,71	2 830,94 630,70
144	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	70,0000	18,99 3,71	1 329,06 259,70
145	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	20,0000	31,67 4,77	633,31 95,40
146	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	240,0000	35,80 13,25	8 591,07 3 180,00
147	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul	m	20,0000	34,78 14,31	695,65 286,20

1	2	3	4	5	6	7
		32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)				
148	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc	2,0000	87,00 15,90	174,01 31,80
149	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,0000	70,04 16,43	280,15 65,72
150	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	24,0000	306,04 14,84	7 344,96 356,16
151	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,0000	84,80 84,80	169,60 169,60
152		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,0000	25,00 0,00	50,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			22 517,52
		Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu				22 517,52 5 370,49
		<i>Total</i>	lei			45 035,04
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			2 577,84
		<i>Cheltuieli de transport</i>	6 %			2 057,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			37 749,52
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 245,19
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				92 665,13 10 740,98
		3. Utilaj				
		3.1. Coridor et. 1				

1	2	3	4	5	6	7
153		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	650,00 0,00	650,00 0,00
154		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	80,00 0,00	80,00 0,00
155		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	4,0000	125,00 0,00	500,00 0,00
156		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	160,00 0,00	160,00 0,00
157		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДT C20A, 30mA	buc	1,0000	230,00 0,00	230,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 620,00
		Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu				1 620,00
		3.2. Coridor et. 2				
158		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	650,00 0,00	650,00 0,00
159		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	80,00 0,00	80,00 0,00
160		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	4,0000	125,00 0,00	500,00 0,00
161		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	160,00 0,00	160,00 0,00
162		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДT C20A, 30mA	buc	1,0000	230,00 0,00	230,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 620,00
		Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu				1 620,00
		<i>Total</i>	lei			3 240,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			38,88
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 278,88

		Total	lei		1 499 683,68
		TVA	20 %		299 936,74
		Total deviz: Inclusiv salariu			1 799 620,42
					523 599,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
coridoarelor in incinta I.P. Liceul
Teoretic "Vasile Vasilache",
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 799 620,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 550,3768	53,00	135 169,97
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	776,4030	53,00	41 149,37
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 734,6602	53,00	91 936,98
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	63,6668	53,00	3 374,34
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	140,1084	53,00	7 425,74
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	17,5000	53,00	927,50
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,3891	53,00	656,62
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	128,3000	53,00	6 799,89
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	623,3283	53,00	33 036,40
10.	7137010011510	Electromontor	h-om	6,4000	53,00	339,20
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	217,6000	53,00	11 532,80
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 043,3119	53,00	55 295,51
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,2568	53,00	119,61
14.	7212030022700	Sudor	h-om	3,2480	53,00	172,14
15.	7213050013100	Tinichigu	h-om	1,9800	53,00	104,94
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,0500	53,00	267,65
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	73,4520	53,00	3 892,96
18.	7422010060100	Timplar	h-om	177,3517	53,00	9 399,64
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,0000	53,00	1 855,00
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 133,5667	53,00	60 079,02
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	150,1286	53,00	7 956,82
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	983,1540	53,00	52 107,16
Total manopera						523 599,26

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,8620	28,56	224,54
2.	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	4,0000	57,30	229,20
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	36,8950	350,00	12 913,24
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	350,00	28,00

5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	86,8420	40,00	3 473,68
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1085	6 500,00	705,25
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1085	6 500,00	705,25
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0217	6 500,00	141,05
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0868	6 500,00	564,20
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 772,0500	1,23	2 179,62
11.	2010237318750	Distantieri	buc	477,5010	0,58	276,95
12.	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	44,2300	1 500,00	66 345,00
13.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	12,5000	2 200,00	27 500,00
14.	2030112939150-1	Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara	m2	5,6700	2 500,00	14 175,00
15.	2051142950700	Dibluri	buc	20,0000	1,03	20,64
16.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	660,3000	0,63	415,99
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,9300	45,00	41,85
18.	2320166200729	Parchetin	l	9,6160	100,00	961,60
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2501	68,00	17,01
20.	2413217300101	Clema de legatura	buc	27,6840	2,54	70,32
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1927	24,65	4,75
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,7100	74,00	644,54
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	258,8010	22,45	5 810,09
24.	2416586105303-1	betonogrunder	kg	213,0735	40,00	8 522,94
25.	2430116100000-1	Email clorcauciuc ГФ-021	kg	3,7200	45,20	168,14
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	184,7400	28,63	5 289,10
27.	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	505,3960	32,50	16 425,37
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4000	28,56	11,42
29.	24302261000001	Fuga	kg	25,9800	37,00	961,26
30.	2430226100814-2	Grund ПФ-133	kg	1,8600	36,50	67,89
31.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	42,9424	40,00	1 717,70
32.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	25,3440	38,00	963,07
33.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,6675	28,57	190,49
34.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,0547	44,00	134,41
35.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,4778	35,20	16,82
36.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	113,4903	7,25	822,80
37.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2604	68,00	17,71
38.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	4,8080	58,00	278,87
39.	2451427308669	Ceara parchet	kg	9,6160	60,00	576,96
40.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	201,0285	28,54	5 737,35
41.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	23,3362	3,52	82,14
42.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	156,6000	4,25	665,55
43.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0669	25,00	1,67
44.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,8000	11,36	9,08
45.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	297,1721	9,36	2 781,54
46.	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	516,6000	7,14	3 688,52
47.	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	43,0500	9,36	402,94

48.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	931,0144	11,02	10 264,44
49.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	95,5500	1,25	119,44
50.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 474,2090	7,00	10 319,47
51.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	32,0535	2,60	83,33
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 634,6850	2,60	32 850,18
53.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2435	1 000,00	243,50
54.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	61,7400	18,00	1 111,32
55.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	2 942,9122	2,96	8 711,02
56.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	377,8964	3,25	1 228,15
57.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 514,1744	2,36	22 453,46
58.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 820,0611	3,12	5 678,60
59.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 234,2528	3,25	4 011,32
60.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,0500	35,20	142,56
61.	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	98,1980	200,00	19 639,60
62.	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	411,4419	48,65	20 016,64
63.	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	28,2962	850,00	24 051,77
64.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	277,8300	3,25	902,95
65.	2665122700555-1	Invelitori din policarbonat monolit mat, 4mm grosime	m2	11,4660	500,00	5 733,00
66.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	871,0720	5,00	4 355,37
67.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	19,9035	25,63	510,12
68.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	9,7306	24,17	235,19
69.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,9584	25,00	198,96
70.	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	365,6281	10,36	3 787,90
71.	2710703520285-1	Profil de suport CD, 0.6mm	m	871,6163	12,10	10 546,55
72.	2722103107001-14	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	44,0840	24,33	1 072,56
73.	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	158,6200	13,36	2 119,16
74.	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	385,2200	11,30	4 352,98
75.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,1080	25,00	77,70
76.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,9167	25,00	397,92
77.	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	376,0000	42,50	15 980,00
78.	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	8,1600	36,58	298,50
79.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	310,8000	25,00	7 770,00
80.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	26,0000	11,52	299,52
81.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	81,9000	9,36	766,58
82.	2812106305714-1	Balustrada din inox	m	16,0000	1 200,00	19 200,00
83.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	20,0497	6,40	128,32
84.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 607,5867	25,00	40 189,67
85.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,0145	45,00	315,66
86.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,9600	70,00	67,20
87.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5540	70,00	108,78
88.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	8,0800	1,35	10,90

89.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
90.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 328,6800	0,58	1 350,63
91.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 521,9133	0,68	4 434,90
92.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	20,0000	1,25	24,94
93.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,1600	1,35	21,82
94.	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,0000	0,85	3,40
95.	2874115883711	Saiba plata	buc	95,5500	0,58	55,42
96.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,1600	1,10	17,78
97.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	68,0085	28,00	1 904,24
98.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,58	6,32
99.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	49,9200	25,00	1 248,00
100.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	79,8000	85,00	6 783,00
101.	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	49,9200	220,00	10 982,40
102.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	2,1021	30,00	63,06
103.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	38,4642	10,35	398,10
104.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,5400	100,00	54,00
105.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	49,9200	35,00	1 747,20
106.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,7564	0,00	0,00
107.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	79,9131	0,00	0,00
108.	4100126202818	Apa	m3	2,0394	0,00	0,00
109.	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	4,0000	25,00	100,00
110.	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	8,0000	125,00	1 000,00
111.	4656552223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	2,0000	160,00	320,00
112.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	157,2915	5,00	786,48
113.	8298751352432	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	2,0000	650,00	1 300,00
114.	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V AB/IT C20A, 30mA	buc	2,0000	230,00	460,00
115.	8585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	2,0000	80,00	160,00
		Total materiale de constructii				500 557,89

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0105	250,00	2,62
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 170,0000	1,25	2 712,50
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,1147	45,00	95,16
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,2309	45,00	820,40
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,9549	600,00	572,94

6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	130,5564	45,00	5 875,03
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	35,4129	145,00	5 134,86
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,1750	180,00	571,50
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,2610	180,00	1 666,98
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,2256	200,00	2 445,12
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	19,0500	5,00	95,25
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1944	200,00	38,88
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,5006	155,00	387,59
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18,9487	140,00	2 652,81
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,9750	200,00	195,00
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	26,2500	250,00	6 562,50
		Total utilaje de constructii				29 829,14

Total	lei	1 499 683,68
TVA	20 %	299 936,74

Total deviz: 1 799 620,42

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a coridoarelor in Investitor
incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache",
mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Coridor et. 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,76
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			8 162,28
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			22,26
						22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			589,00
3	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2			13,25
						13,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,00	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		<i>Total</i>	lei			1 590,00
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2			122,80
						121,90
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	53,00	60,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	53,00	60,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			5 832,99
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2			49,82
						49,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	53,00	24,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	53,00	24,91
		<i>Total</i>	lei			3 113,76
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,66
						11,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,00	11,66
		<i>Total</i>	lei			93,28
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,18
						3,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,00	3,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			19,08
8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			5,30
9	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			371,00
10	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,25	5,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	200,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			1 785,00
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			32,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,00	30,74
		<i>Total</i>	lei			197,16
12	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			34,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	53,00	22,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,60	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			208,05
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			66,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,00	13,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,00	53,00
		<i>Total</i>	lei			1 987,50
14	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I	t			26,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,00	26,50
		<i>Total</i>	lei			795,00
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			93,75
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		<i>Total</i>	lei			2 812,50
		1.1.2. Pardoseli				
16	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			86,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	53,00	71,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	10,35	1,27
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	60,00	1,84
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	100,00	3,06
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	58,00	0,89

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,60	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			12 182,17
		1.1.3. Pereti				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,84
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			4 335,52
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			129,68
						90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		Total	lei			71 713,04
19	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2			48,14
						27,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,00	21,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	6,36
	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	0,0060	850,00	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
		Total	lei			26 621,42
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			28,54
						2,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,58	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		Total	lei			21 309,52
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			40,94
						34,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	53,00	23,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,00	11,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 000,00	1,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			4 176,19
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,39
						64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,36	16,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	145,00	2,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			48 324,13
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			145,78 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	38,00	11,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,25	47,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	155,00	4,59
		<i>Total</i>	lei			2 230,49
24	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			51,73 5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	42,50	42,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,58	3,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			8 069,88
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,58 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,54	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			12 832,78
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			32,49 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,12	3,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			18 461,96
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,21 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,45	3,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 959,43
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			46,84 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog	kg	0,4000	32,50	13,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,25	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	40,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			26 622,01
		1.1.4. Tavane				
29	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			246,51 101,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,00	101,23
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	1,0500	48,65	51,34

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	0,9190	10,36	9,57
	2710703520285-1	Profil de suport CD, 0.6mm	m	2,2000	12,10	26,75
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	11,02	26,04
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,36	7,13
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,25	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,63	1,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,68	11,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	140,00	6,65
		Total	lei			41 450,88
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,49 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,12	3,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			5 462,57
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,21 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,45	3,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			875,65
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			45,30 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,63	11,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,25	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	40,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			7 616,69
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,84 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			156,80
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2			104,32 81,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,00	81,09
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,36	16,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	145,00	2,83
		Total	lei			2 086,46
35	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2			45,80 16,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,36	16,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	145,00	11,60
		Total	lei			916,08

1	2	3	4	5	6	7
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,58 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,54	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			451,62
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,49 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,12	3,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			649,73
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,21 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,45	3,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			104,15
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			45,30 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,63	11,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,25	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	40,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			905,94
		1.1.5. Timplarie				
40	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2			1 616,98 95,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	53,00	77,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	53,00	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	45,00	3,83
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	25,63	11,53
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	24,17	5,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			40 747,79
		1.2. Coridor et. 2				
		1.2.1. Demolari				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,76 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 469,75
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			22,26
						22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			423,60
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			22,26
						22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			278,24
44	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2			13,25
						13,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,00	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		<i>Total</i>	lei			2 053,75
45	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2			122,80
						121,90
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	53,00	60,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	53,00	60,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			5 832,99
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,66
						11,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,00	11,66
		<i>Total</i>	lei			93,28
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,18
						3,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,00	3,18
		<i>Total</i>	lei			19,08
48	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,30
						5,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			5,30
49	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,30
						5,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			371,00
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,50
						15,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,25	5,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	200,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			1 785,00
51	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			32,86
						32,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,00	30,74
		<i>Total</i>	lei			197,16

1	2	3	4	5	6	7
52	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			34,68 30,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	53,00	22,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,60	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			208,05
53	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			66,25 66,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,00	13,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,00	53,00
		Total	lei			1 987,50
54	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I	t			26,50 26,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,00	26,50
		Total	lei			795,00
55	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			93,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		Total	lei			2 812,50
		1.2.2. Pardoseli				
56	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			86,86 79,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	53,00	71,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	10,35	1,27
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	60,00	1,84
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	100,00	3,06
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	58,00	0,89
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,60	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			15 113,71
		1.2.3. Pereti				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,84 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonogrunder	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			4 099,38
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			129,68 90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		Total	lei			60 456,82
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2			48,14 27,56

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,00	21,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	6,36
	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	0,0060	850,00	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
		Total	lei			22 442,87
60	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			28,54 2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	0,58	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		Total	lei			17 964,71
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			40,94 34,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	53,00	23,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,00	11,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 000,00	1,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			3 480,15
62	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,39 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,36	16,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	145,00	2,32
		Total	lei			40 739,07
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			145,78 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	38,00	11,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,25	47,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	155,00	4,59
		Total	lei			8 263,00
64	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			51,73 5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	42,50	42,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,58	3,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			7 759,50
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,58 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,54	4,28

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			11 807,16
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			32,49
						29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,12	3,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Total	lei			16 986,43
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,21
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,45	3,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 722,90
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			46,84
						29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	32,50	13,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,25	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	40,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			24 494,31
		1.2.4. Tavane				
69	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			246,51
						101,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,00	101,23
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	1,0500	48,65	51,34
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	0,9190	10,36	9,57
	2710703520285-1	Profil de suport CD, 0.6mm	m	2,2000	12,10	26,75
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	11,02	26,04
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,36	7,13
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,25	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,63	1,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,68	11,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	140,00	6,65
		Total	lei			53 492,97
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,49
						29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,12	3,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Total	lei			7 049,53
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,21
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,45	3,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 130,03
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			45,30
						29,15

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,63	11,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,25	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	40,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			9 829,45
73	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi de 5m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			54,73 <hr/> 31,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	53,00	31,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,25
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	6 500,00	2,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	45,00	0,68
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	1,25	12,50
		<i>Total</i>	lei			11 875,33
		1.2.5. Timplarie				
74	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2350 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2			1 616,98 <hr/> 95,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	53,00	77,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	53,00	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	45,00	3,82
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	25,63	11,53
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	24,17	5,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			27 714,96
75	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2			1 616,97 <hr/> 95,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	53,00	77,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	53,00	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	45,00	3,83
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	25,63	11,53
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	24,17	5,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			3 056,08
76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime, luminatoare pe coridor)	m2			2 285,95 <hr/> 38,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	53,00	34,98

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	74,00	34,78
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,00	7,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			28 574,38
		1.3. Casa scarii bloc cu 3 etaje				
		1.3.1. Demolari				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,76
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			2 358,79
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,76
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			836,89
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			22,26
						22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		Total	lei			126,22
80	RpCP45D	Demontarea balustradelor,	kg			3,34
						2,12
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	53,00	1,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,00	1,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,65	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	68,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		Total	lei			501,41
81	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			4,40
						3,18
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	53,00	1,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,65	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	68,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		Total	lei			198,13
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,66
						11,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,00	11,66
		Total	lei			34,98
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,18
						3,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,00	3,18
		Total	lei			12,72

1	2	3	4	5	6	7
84	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,30 5,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,00	5,30
		Total	lei			106,00
85	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,50 15,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,25	5,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	200,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			510,00
86	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			32,86 32,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,00	30,74
		Total	lei			98,58
87	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			34,68 30,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	53,00	22,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,60	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			104,03
88	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			66,25 66,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,00	13,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,00	53,00
		Total	lei			662,50
89	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			26,50 26,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,00	26,50
		Total	lei			265,00
90	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			93,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		Total	lei			937,50
		1.3.2. Pardoseli				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,84 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonogrunder	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			749,50
92	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			132,63 24,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	53,00	24,80
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	2,96	91,12
	2430226101017	Grund "Tifengrunder"	kg	0,0900	40,00	3,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	145,00	12,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 678,95
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			407,33 ----- 132,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,00	119,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,25	13,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,23	24,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	145,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			27 942,66
94	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			512,44 ----- 204,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	53,00	204,31
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1,0200	200,00	204,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,25	24,65
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	35,20	5,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	37,00	7,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	100,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	180,00	61,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	45,00	1,62
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	200,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			13 836,01
95	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			73,88 ----- 21,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	53,00	15,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	28,00	29,99
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,52	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,23	7,75
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,57	3,00
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	180,00	9,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	145,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			4 691,09
		1.3.3. Pereti				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,84 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 350,91
97	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			129,68 ----- 90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			20 724,15

1	2	3	4	5	6	7
98	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2			48,14 27,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,00	21,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	6,36
	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	0,0060	850,00	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
		Total	lei			7 693,21
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			28,54 2,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,58	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		Total	lei			6 158,35
100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			40,94 34,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	53,00	23,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,00	11,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 000,00	1,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			2 313,27
101	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Corob din gips carton pentru mascarea retelelor ingineresti)	m2			483,74 199,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	53,00	199,67
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	1,0500	48,65	51,34
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	2,0750	10,36	21,60
	2710703520285-1	Profil de suport CD, 0.6mm	m	4,2000	12,10	51,07
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,40	27,01
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	11,02	49,64
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	9,36	7,81
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,25	13,12
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,63	2,87
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,68	36,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	140,00	19,28
		Total	lei			2 297,75
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			87,39 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,36	16,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	145,00	2,32
		Total	lei			13 965,05
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			145,78 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	38,00	11,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,25	47,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	155,00	4,59
		<i>Total</i>	lei			1 822,30
104	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			51,73
						5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	42,50	42,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,58	3,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			3 621,10
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,58
						10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,54	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 890,94
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			32,49
						29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,12	3,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			5 597,70
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,21
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,45	3,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			897,30
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			46,85
						29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog	kg	0,4000	32,50	13,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,25	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	40,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			8 071,87
		1.3.4. Tavane				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,84
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			444,53
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2			104,32
						81,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,00	81,09
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,36	16,85

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	145,00	2,83
		<i>Total</i>	lei			5 915,10
111	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2			45,80 ----- 16,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,36	16,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	145,00	11,60
		<i>Total</i>	lei			2 597,09
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,58 ----- 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,54	4,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 280,34
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,49 ----- 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,12	3,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 841,98
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,21 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,45	3,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			295,27
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			45,30 ----- 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,63	11,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,25	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	40,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 568,34
		1.3.5. Timplarie				
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			2 593,85 ----- 42,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,00	38,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2030112939150-1	Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	74,00	37,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,00	7,70

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			14 707,12
117	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, h=1000mm,)	m			1 260,15 47,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	53,00	47,70
	2812106305714-1	Balustrada din inox	m	1,0000	1 200,00	1 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	70,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	28,56	0,71
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	28,56	5,71
		<i>Total</i>	lei			20 162,33
		1.3.6. Copertine				
118	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat	m2			39,06 38,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	53,00	19,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,00	19,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			214,83
119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,53 1,33
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	53,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	53,00	0,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	53,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	24,65	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	68,00	0,11
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	250,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			53,65
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Copertina din teava profilata 40x60x3mm- 60m; 25x25x2mm-30m)	kg			37,16 11,13
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,00	10,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	28,56	0,43
		<i>Total</i>	lei			11 548,83
121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 sau analog si doua straturi de email ПФ-133 sau analog	t			1 399,35 385,84
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	53,00	385,84
	2430116100000-1	Email clorcauciuc ГФ-021	kg	12,0000	45,20	542,39
	2430226100814-2	Grund ПФ-133	kg	6,0000	36,50	219,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	68,00	57,13
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	45,00	135,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			433,80
122	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m2			701,48 42,40

1	2	3	4	5	6	7
		(Invelitori di policarbonat monolit mat, 4mm grosime)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	53,00	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2665122700555-1	Invelitori din policarbonat monolit mat, 4mm grosime	m2	1,2000	500,00	630,00
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	30,00	6,93
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,58	6,09
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	1,25	13,13
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	35,20	1,85
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			6 383,44
		2. Montare utilaj				
		2.1. Coridor et. 1				
123	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc			217,99 189,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	53,00	189,21
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,35	10,91
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,10	8,89
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,35	5,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,25	2,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			217,99
124	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			43,63 20,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	53,00	20,14
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,52	11,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	40,00	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,25	0,16
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,03	2,06
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,25	2,49
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,58	3,16
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,10	2,20
		<i>Total</i>	lei			43,63
125	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			26,19 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,52	11,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	40,00	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,25	0,16
		<i>Total</i>	lei			104,77
126	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			26,19 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,52	11,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	40,00	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,25	0,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			26,19
127	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			26,19 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,52	11,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	40,00	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,25	0,16
		<i>Total</i>	lei			26,19
128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			16,65 3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	11,30	12,80
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,54	0,14
		<i>Total</i>	lei			2 830,94
129	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			18,99 3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	13,36	15,14
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,54	0,14
		<i>Total</i>	lei			1 329,06
130	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			31,67 4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2722103107001-14	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	24,33	26,81
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,54	0,08
		<i>Total</i>	lei			633,31
131	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			35,80 13,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,00	13,25
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	7,14	7,68
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	85,00	13,39
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	9,36	1,47
		<i>Total</i>	lei			8 591,07
132	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			34,78 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	53,00	14,31
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	9,36	10,07
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	85,00	8,92
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	9,36	1,47
		<i>Total</i>	lei			695,65

1	2	3	4	5	6	7
133	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc			87,00 15,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,00	15,90
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	1,0000	57,30	57,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,52	11,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,25	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	11,36	2,27
		<i>Total</i>	lei			174,01
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			70,04 16,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	36,58	37,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,52	11,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,25	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	40,00	0,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,03	2,06
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,25	2,49
		<i>Total</i>	lei			280,15
135	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			306,04 14,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	220,00	228,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	35,00	36,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			7 344,96
136	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			84,80 84,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	53,00	84,80
		<i>Total</i>	lei			169,60
137		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			25,00 0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			50,00
		2.2. Coridor et. 2				
138	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc			217,99 189,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	53,00	189,21
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,35	10,91
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,10	8,89
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,35	5,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,25	2,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			217,99
139	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			43,63 20,14

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	53,00	20,14
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,52	11,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	40,00	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,25	0,16
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,03	2,06
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,25	2,49
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,58	3,16
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,10	2,20
		<i>Total</i>	lei			43,63
140	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			26,19 <hr/> 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,52	11,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	40,00	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,25	0,16
		<i>Total</i>	lei			104,77
141	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			26,19 <hr/> 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,52	11,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	40,00	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,25	0,16
		<i>Total</i>	lei			26,19
142	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			26,19 <hr/> 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,52	11,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	40,00	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,25	0,16
		<i>Total</i>	lei			26,19
143	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			16,65 <hr/> 3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	11,30	12,80
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,54	0,14
		<i>Total</i>	lei			2 830,94
144	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			18,99 <hr/> 3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	13,36	15,14
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,54	0,14
		<i>Total</i>	lei			1 329,06

1	2	3	4	5	6	7
145	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			31,67 4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2722103107001-14	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	24,33	26,81
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,54	0,08
		Total	lei			633,31
146	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			35,80 13,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,00	13,25
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	7,14	7,68
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	85,00	13,39
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	9,36	1,47
		Total	lei			8 591,07
147	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			34,78 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	53,00	14,31
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	9,36	10,07
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	85,00	8,92
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	9,36	1,47
		Total	lei			695,65
148	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc			87,00 15,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,00	15,90
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	1,0000	57,30	57,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,52	11,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,25	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	11,36	2,27
		Total	lei			174,01
149	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			70,04 16,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	36,58	37,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,52	11,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,25	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	40,00	0,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,03	2,06
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,25	2,49
		Total	lei			280,15
150	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			306,04 14,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	220,00	228,80

1	2	3	4	5	6	7
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	35,00	36,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
		Total	lei			7 344,96
151	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			84,80
						84,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	53,00	84,80
		Total	lei			169,60
152		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			25,00
						0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			50,00
		3. Utilaj				
		3.1. Coridor et. 1				
153		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			650,00
						0,00
	8298751352432	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	650,00	650,00
		Total	lei			650,00
154		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			80,00
						0,00
	8585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	80,00	80,00
		Total	lei			80,00
155		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			125,00
						0,00
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	125,00	125,00
		Total	lei			500,00
156		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			160,00
						0,00
	4656552223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	160,00	160,00
		Total	lei			160,00
157		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			230,00
						0,00
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,0000	230,00	230,00
		Total	lei			230,00
		3.2. Coridor et. 2				
158		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			650,00
						0,00
	8298751352432	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	650,00	650,00
		Total	lei			650,00
159		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			80,00
						0,00
	8585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	80,00	80,00
		Total	lei			80,00
160		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			125,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
161		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			160,00 ----- 0,00
	4656552223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	160,00	160,00
		<i>Total</i>	lei			160,00
162		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			230,00 ----- 0,00
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,0000	230,00	230,00
		<i>Total</i>	lei			230,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.