

**Lucrari de reparatie a
coridorului etajul 2 a Liceului
Teoretic "Stefan cel Mare" din
str.Florilor 4, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 407 108,54 lei

Intocmit in preiouri curente 13.06.2020

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia coridorului et.II				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	626,68	8,45 8,35	5 294,43 5 231,77
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	275,00	29,06 29,06	7 992,82 7 992,82
3	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (sapa,pereti,tencuiala,placici ceramice si blocuri de sticla demolate.)	t	13,50	13,91 13,91	187,84 187,84
4	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (sapa,pereti,tencuiala,placici ceramice si blocuri de sticla demolate.)	t	13,50	50,71 50,71	684,57 684,57
5	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	13,50	44,91 0,00	606,32 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				14 765,98 14 097,00
		1.2. Pereti				
6	RpCG05C	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm	m3	0,99	834,00 192,32	825,66 190,40

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betoncontact	m2	626,68	3,70 0,93	2 320,35 581,31
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	626,68	49,09 37,72	30 766,48 23 639,87
9	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=10	m2	626,68	96,98 74,21	60 777,31 46 504,67
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	626,68	10,85 6,18	6 802,17 3 875,39
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	626,68	21,12 17,01	13 238,06 10 657,32
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	626,68	2,26 0,93	1 417,93 581,31
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	626,68	25,88 17,01	16 219,48 10 657,32
14	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	218,00	11,36 8,04	2 475,87 1 752,55
15	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	214,00	41,55 24,74	8 892,24 5 293,51
16	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	65,50	36,74 17,93	2 406,44 1 174,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				146 141,99 104 908,30
		1.3. Glafuri la usi si ferestre				
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	149,26	32,37 25,97	4 831,22 3 876,70
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betoncontact	m2	40,30	3,70 0,93	149,21 37,38
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	40,30	10,85	437,43

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,18	249,22
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glafuri	m2	40,30	21,12 17,01	851,30 685,34
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la glafuri	m2	40,30	2,26 0,93	91,18 37,38
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	40,30	25,88 17,01	1 043,03 685,34
		Total Glafuri la usi si ferestre Inclusiv salariu				7 403,37 5 571,36
		1.4. Tavane				
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	368,81	111,63 59,06	41 171,27 21 780,89
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	368,81	2,26 0,93	834,47 342,11
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	368,10	21,12 17,01	7 775,78 6 259,91
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	368,81	14,11 9,28	5 204,06 3 421,08
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	368,81	2,26 0,93	834,47 342,11
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	368,81	25,88 17,01	9 545,40 6 271,98
29	CK18B	Montarea baghetelor	m	250,00	21,56 16,08	5 388,95 4 019,60
		Total Tavane Inclusiv salariu				70 754,40 42 437,68
		<i>Total</i>	lei			239 065,74
		<i>Asigurarea soc. si med</i>	22,5 %			37 578,23
		<i>Transportarea</i>	5 %			3 535,58
		<i>Total</i>				280 179,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			22 414,37
		<i>Total</i>				302 593,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	2 %			6 051,87
		<i>Total</i>				308 645,79
		Total Reparatiia coridorului et.II Inclusiv salariu				308 645,79 167 014,34
		2. Lucrari de electricitate				
30	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor -VVG 3x1,5 mm	m	300,00	15,83 4,76	4 748,55 1 428,00
31	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor -VVG 3x2,5 mm	m	70,00	20,92 4,76	1 464,29 333,20
32	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor -VVG 3x6 mm	m	10,00	40,97 4,76	409,71 47,60
33	Pret material	Teava PVC diam.16 mm	buc	300,00	3,10 0,00	930,00 0,00
34	Pret material	Teava PVC diam.16 mm	buc	70,00	3,40 0,00	238,00 0,00
35	RpEG06A	Montarea cutiei de distributie	buc	9,00	54,57 39,10	491,15 351,90
36	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,00	37,60 9,18	225,57 55,08
37	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	52,61 10,54	157,82 31,62
38	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 24 monopolari, , (Box p/u 24 automate)	buc	1,00	475,15 80,24	475,15 80,24
39	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - - automat BA 47-29 10 A 1P	buc	6,00	48,38 22,10	290,26 132,60
40	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - - automat BA 47-29 25A 1P	buc	3,00	48,93 22,10	146,78 66,30
41	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - - automat BA 47-29 32A 1P	buc	1,00	49,33 22,10	49,33 22,10
42	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor -automat diferencial 16 A	buc	1,00	235,71 24,48	235,71 24,48

1	2	3	4	5	6	7
43	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor -automat diferential 25 A	buc	1,00	235,71 24,48	235,71 24,48
44	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 600*600 mm, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	43,00	316,88 51,68	13 625,84 2 222,24
45	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	9,00	10,02 8,50	90,22 76,50
46	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	43,00	29,29 21,08	1 259,26 906,44
		<i>Total</i>	lei			25 073,35
		<i>Asigurarea soc.si med.</i>	22,5 %			1 305,63
		<i>Transportarea mat.</i>	5 %			962,84
		<i>Total</i>				27 341,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	46 %			2 669,28
		<i>Total</i>				30 011,10
		<i>Beneficiu</i>	2 %			600,23
		<i>Total</i>				30 611,33
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				30 611,33 5 802,78

		Total	lei			339 257,12
		TVA	20 %			67 851,42
		Total				407 108,54
		Total deviz: Inclusiv salariu				407 108,54 172 817,12

Intocmit

_____ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
coridorului etajul 2 a Liceului
Teoretic "Stefan cel Mare" din
str.Florilor 4, mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 407 108,54 lei

Intocmit in preouri curente 13.06.2020

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrrii ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	208,5976	30,92	6 449,84
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	539,5480	30,92	16 682,82
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 344,7042	30,92	72 498,25
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,8510	30,92	149,99
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	130,0000	30,92	4 019,60
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	149,8000	30,92	4 631,82
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	170,6700	34,00	5 802,78
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	661,3069	30,92	20 447,61
9.	7422010060100	Timplar	h-om	185,9300	30,92	5 748,96
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,2150	30,92	872,41
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	306,3536	30,92	9 472,46
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	137,7650	30,92	4 259,69
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	704,4271	30,92	21 780,89
Total manopera						172 817,12

Material:

1.	11110001000201	Intreupator-automat BA 47-29 10 A 1P	buc	6,0000	25,05	150,30
2.	11110001000202	Intreupator-automat BA 47-29 25 A 1P	buc	3,0000	25,60	76,80
3.	11110001000203	Intreupator-automat BA 47-29 32 A 1P	buc	1,0000	26,00	26,00
4.	11110001000204	Intreupator -automat diferential 16 A	buc	1,0000	210,00	210,00
5.	11110001000205	Intreupator -automat diferential 25 A	buc	1,0000	210,00	210,00
6.	1111000100024	Intreupator manual	buc	6,0600	26,00	157,56
7.	135	Teava PVC diam.16 mm	buc	300,0000	3,10	930,00
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,4680	180,00	84,24
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,5676	180,00	462,17
10.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1950	180,00	35,10
11.	1421302200460	Coloranti	kg	1,0700	83,00	88,81
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	53,8595	1,20	64,66
13.	2051142950700	Dibluri	buc	42,0000	0,42	17,64
14.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	611,5792	0,42	256,86
15.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	24,0000	0,43	10,32
16.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	6,5500	13,50	88,42
17.	2320166200729	Parchetin	l	0,5000	2,50	1,25
18.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	210,6900	8,50	1 790,86

19.	24165861053031	Amorsa-grund- betoncontact	kg	100,0470	18,10	1 810,85
20.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,5500	57,50	376,62
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	414,3160	20,24	8 385,76
22.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	9,8250	57,50	564,94
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,2750	57,50	188,31
24.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	32,4322	19,20	622,70
25.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,0000	16,00	16,00
26.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,5000	21,00	31,50
27.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	100,4472	9,80	984,38
28.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,5000	16,00	24,00
29.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,5000	2,50	1,25
30.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,5000	3,90	1,95
31.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	100,0470	1,80	180,08
32.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,7500	34,44	129,15
33.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	280,7704	1,10	308,85
34.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	262,5000	3,92	1 029,00
35.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	871,0370	1,10	958,14
36.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	733,6780	4,00	2 934,71
37.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	42,6500	3,80	162,07
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	658,2725	1,32	868,92
39.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2248	2 200,00	494,56
40.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	64,2624	1,96	125,96
41.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13 436,019 2	1,55	20 825,83
42.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	181,8233	9,80	1 781,87
43.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 091,9059	3,90	4 258,43
44.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	76,0000	0,10	7,60
45.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	389,1868	22,78	8 865,68
46.	2663112800015	Bloc BCA 290 x 240 x 138	buc	76,2300	6,91	526,75
47.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,0448	0,00	0,00
48.	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,1544	0,00	0,00
49.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,0700	0,00	0,00
50.	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	218,2800	12,00	2 619,36
51.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,7100	2,00	7,42
52.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	517,8950	1,20	621,48
53.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	340,6311	4,50	1 532,84
54.	2710703520285	Profil de suport	m	815,4389	6,39	5 210,65
55.	27431235490252	Coltare aluminiu	m	228,9000	2,10	480,69
56.	2746167335100	Priza	buc	3,0600	38,00	116,28
57.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	190,0000	2,10	399,00
58.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	9,0000	2,05	18,45
59.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	95,0000	2,05	194,75
60.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 308,0000	0,15	196,20
61.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 000,8891	0,09	540,08
62.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	24,0000	0,20	4,80
63.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	24,0000	0,18	4,32
64.	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-LED 600*600 mm	buc	43,8600	260,00	11 403,60
65.	2875277313001	Cutie de protectie tablou de distributie din lemn	buc	9,0000	13,00	117,00
66.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	6,5500	1,20	7,86

		1581				
67.	3120355106598	Starter 40 W	buc	8,6000	4,20	36,12
68.	31301348174041	Cablu de energie VVG3x1,5 mm	m	306,0000	9,30	2 845,80
69.	31301348174042	Cablu de energie VVG3x2,5 mm	m	71,4000	14,29	1 020,31
70.	31301348174043	Cablu de energie VVG3x6mm	m	10,2000	33,95	346,29
71.	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	14,1900	10,50	149,00
72.	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	4,3000	39,00	167,70
73.	31621373124361	Cutie de tablou gata echipata, (Box p/u 24 automate)	buc	1,0100	391,00	394,91
74.	34	Teava PVC diam.20 mm	buc	70,0000	3,40	238,00
75.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	43,3261	1,00	43,33
76.	4100126202818	Apa	m3	1,0351	1,00	1,04
77.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	103,5790	1,20	124,30
		Total materiale de constructii				89 968,43

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1561	5,00	5,79
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,2668	5,00	31,33
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	155,0169	3,00	465,05
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,8273	4,00	115,31
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3031	36,00	10,91
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,5185	6,00	105,11
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,5350	395,00	606,32
8.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	2,2500	6,10	13,72
		Total utilaje de constructii				1 353,54

Total	lei	339 257,12
TVA	20 %	67 851,42
Total		407 108,54

Total deviz:

407 108,54

Intocmit

_____ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a coridorului etajul Investitor
2 a Liceului Teoretic "Stefan cel Mare" din
str.Florilor 4, mun.Chisinau

Catalog de preiouri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia coridorului et.II				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,45 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			5 294,43
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			29,06 29,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	30,92	14,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	30,92	14,53
		<i>Total</i>	lei			7 992,82
3	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (sapa,pereti,tencuiala,placici ceramice si blocuri de sticla demolate.)	t			13,91 13,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	30,92	13,91
		<i>Total</i>	lei			187,84
4	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (sapa,pereti,tencuiala,placici ceramice si blocuri de sticla demolate.)	t			50,71 50,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	30,92	50,71
		<i>Total</i>	lei			684,57
5	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			44,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	395,00	44,91
		<i>Total</i>	lei			606,32
		1.2. Pereti				
6	RpCG05C	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm	m3			834,00 192,32
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,9000	30,92	151,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,92	40,82
	2663112800015	Bloc BCA 290 x 240 x 138	buc	77,0000	6,91	532,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,2900	1,32	34,71
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1970	180,00	35,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0160	2 200,00	35,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0480	1,00	0,05
	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,1560	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800	36,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			825,66
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betoncontact	m2			3,70

1	2	3	4	5	6	7
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	24165861053031	Amorsa-grund- betoncontact	kg	0,1500	18,10	2,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
		<i>Total</i>	lei			2 320,35
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			49,09 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			30 766,48
9	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=10	m2			96,98 74,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,92	74,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	3,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	4,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			60 777,31
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,85 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,00	4,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			6 802,17
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,12 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			13 238,06
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,26 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 417,93
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,88 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,24	8,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,96	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			16 219,48
14	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			11,36 8,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,92	8,04
	27431235490252	Coltare aluminiu	m	1,0500	2,10	2,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,32	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
		<i>Total</i>	lei			2 475,87

1	2	3	4	5	6	7
15	CG15A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			41,55 24,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	30,92	21,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,32	2,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	1,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0150	2,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0050	83,00	0,42
	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	1,0200	12,00	12,24
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,80	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,03
		Total	lei			8 892,24
16	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			36,74 17,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	30,92	4,02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	57,50	2,87
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	57,50	5,75
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	57,50	8,63
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	13,50	1,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,20	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,20	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			2 406,44
		1.3. Glafuri la usi si ferestre				
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			32,37 25,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	30,92	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	30,92	10,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,32	1,70
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 200,00	3,08
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	180,00	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	36,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	5,00	0,01
		Total	lei			4 831,22
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betoncontact	m2			3,70 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	24165861053031	Amorsa-grund- betoncontact	kg	0,1500	18,10	2,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
		Total	lei			149,21
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,85 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,00	4,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
		Total	lei			437,43
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glafuri	m2			21,12 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,00
		Total	lei			851,30
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la glafuri	m2			2,26
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
		Total	lei			91,18
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			25,88
						17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,24	8,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,96	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		Total	lei			1 043,03
		1.4. Tavane				
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			111,63
						59,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	30,92	59,06
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	22,78	24,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,50	4,16
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,39	14,13
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,10	2,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,10	0,84
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,80	2,67
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,20	1,69
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,42	0,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,09	1,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	3,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	6,00	0,28
		Total	lei			41 171,27
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,26
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
		Total	lei			834,47
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,12
						17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,00
		Total	lei			7 775,78
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			14,11
						9,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	30,92	6,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,80	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,00
		Total	lei			5 204,06
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,26
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
		Total	lei			834,47
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			25,88

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,24	8,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,96	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			9 545,40
29	CK18B	Montarea baghetelor	m			21,56
						16,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	30,92	16,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	2,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,80	0,32
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	3,92	4,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,32	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,90	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	34,44	0,52
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	16,00	0,10
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	2,50	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	2,50	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	21,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			5 388,95
		2. Lucrari de electricitate				
30	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor - VVG 3x1,5 mm	m			15,83
						4,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	34,00	4,76
	31301348174041	Cablu de energie VVG3x1,5 mm	m	1,0200	9,30	9,49
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	2,10	1,05
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,10	0,02
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,05	0,51
		<i>Total</i>	lei			4 748,55
31	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor - VVG 3x2,5 mm	m			20,92
						4,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	34,00	4,76
	31301348174042	Cablu de energie VVG3x2,5 mm	m	1,0200	14,29	14,58
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	2,10	1,05
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,10	0,02
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,05	0,51
		<i>Total</i>	lei			1 464,29
32	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor - VVG 3x6 mm	m			40,97
						4,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	34,00	4,76
	31301348174043	Cablu de energie VVG3x6mm	m	1,0200	33,95	34,63
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	2,10	1,05
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,10	0,02
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,05	0,51
		<i>Total</i>	lei			409,71
33	Pret material	Teava PVC diam.16 mm	buc			3,10
						0,00
	135	Teava PVC diam.16 mm	buc	1,0000	3,10	3,10
		<i>Total</i>	lei			930,00
34	Pret material	Teava PVC diam.16 mm	buc			3,40
						0,00
	34	Teava PVC diam.20 mm	buc	1,0000	3,40	3,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			238,00
35	RpEG06A	Montarea cutiei de distributie	buc			54,57
						39,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	34,00	39,10
	2875277313001	Cutie de protectie tablou de distributie din lemn	buc	1,0000	13,00	13,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,42	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,96	0,39
		<i>Total</i>	lei			491,15
36	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			37,60
						9,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	34,00	9,18
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	26,00	26,26
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,05	2,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,20	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,96	0,10
		<i>Total</i>	lei			225,57
37	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			52,61
						10,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	34,00	10,54
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	38,00	38,76
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,05	2,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,96	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,20	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,42	0,84
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Total</i>	lei			157,82
38	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 24 monopolari, , (Box p/u 24 automate)	buc			475,15
						80,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,3600	34,00	80,24
	31621373124361	Cutie de tablou gata echipata, (Box p/u 24 automate)	buc	1,0000	391,00	394,91
		<i>Total</i>	lei			475,15
39	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - - automat BA 47-29 10 A 1P	buc			48,38
						22,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	34,00	22,10
	11110001000201	Intrerupator-automat BA 47-29 10 A 1P	buc	1,0000	25,05	25,05
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,43	0,86
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,18	0,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,20	0,01
		<i>Total</i>	lei			290,26
40	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - - automat BA 47-29 25A 1P	buc			48,93
						22,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	34,00	22,10
	11110001000202	Intrerupator-automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	25,60	25,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,43	0,86
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,18	0,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,20	0,01
		<i>Total</i>	lei			146,78
41	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - - automat BA 47-29 32A 1P	buc			49,33
						22,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	34,00	22,10
	11110001000203	Intrerupator-automat BA 47-29 32 A 1P	buc	1,0000	26,00	26,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,43	0,86
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,18	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,20	0,01
		<i>Total</i>	lei			49,33
42	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor -automat diferential 16 A	buc			235,71
						24,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	34,00	24,48
	11110001000204	Intrerupator -automat diferential 16 A	buc	1,0000	210,00	210,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,43	0,86
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,18	0,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,20	0,01
		<i>Total</i>	lei			235,71
43	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor -automat diferential 25 A	buc			235,71
						24,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	34,00	24,48
	11110001000205	Intrerupator -automat diferential 25 A	buc	1,0000	210,00	210,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,43	0,86
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,18	0,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,20	0,01
		<i>Total</i>	lei			235,71
44	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 600*600 mm, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			316,88
						51,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	34,00	51,68
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-LED 600*600 mm	buc	1,0000	260,00	265,20
		<i>Total</i>	lei			13 625,84
45	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			10,02
						8,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	34,00	8,50
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	6,10	1,52
		<i>Total</i>	lei			90,22
46	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			29,29
						21,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	34,00	21,08
	3150155102334	Tuburi flouescente 60 W	buc	0,1000	39,00	3,90
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	4,20	0,84
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	10,50	3,47
		<i>Total</i>	lei			1 259,26

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.