

**Reparatia capitala cu resistemizarea
incaperilor caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr. cad.
0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2
(denumirea obiectivului)**

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Conditionare**

Valoarea de deviz 51 228,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. СПЛИТ-СИСТЕМА				
1	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Ф6.35)	m	36,000	85,95 18,16	3 094,09 653,85
2	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Ф12.7)	m	36,000	142,49 18,16	5 129,52 653,85
3	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба ПВХ дренажная Ду20)	m	40,000	31,30 25,43	1 251,94 1 017,10
		Total сплит-система Inclusiv salariu				9 475,55 2 324,80
		<i>Total</i>	lei			9 475,55
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			557,95
		<i>Total</i>	100,00 +			10 033,50
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			357,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			10 391,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			623,46
		<i>Total</i>	100,00 +			11 014,50
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			330,44
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				11 344,94 2 324,80
		2. Montare utilaj				
		2.1. СПЛИТ-СИСТЕМА				
4	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	3,000	1 084,87 254,28	3 254,60 762,83
5	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc	3,000	328,58 217,95	985,74 653,85
6	SB28B	Сифон для конденсата с шариком и водянымзатвором	buc	3,000	21,71 21,07	65,14 63,21
		Total сплит-система Inclusiv salariu				4 305,48 1 479,89
		<i>Total</i>	lei			4 305,48
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			355,17
		<i>Total</i>	100,00 +			4 660,65
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			138,07
		<i>Total</i>	100,00 +			4 798,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 124,72
		<i>Total</i>	100,00 +			5 923,44
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			177,70
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				6 101,14 1 479,89
		3. Utilaj				
		3.1. СПЛИТ-СИСТЕМА				
7		Сплит система 9000BTU Clivet ESSENTIAL2 27M с пультом управления в комплекте sau analog	set	3,000	9 021,00 0,00	27 063,00 0,00
8		НАСОС ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА GRUNDFOS CONLIFT1 LS	buc	3,000	1 618,00 0,00	4 854,00 0,00
9		Сифон для конденсата с шариком и водянымзатвором	buc	3,000	488,21 0,00	1 464,63 0,00

**Reparatia capitala cu resistemizarea
incaperilor caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr. cad.
(0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina
2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6
Conditionare**

Valoarea de deviz 51 228,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,870	72,65	63,21
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	41,000	72,65	2 978,65
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,500	72,65	762,83
					Total manopera	3 804,69

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,150	15,00	2,25
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,210	344,00	72,24
3.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	47,250	2,46	116,23
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	16,00	0,72
5.	2411117322835	Freon	kg	2,835	320,00	907,20
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,920	23,33	44,79
7.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,072	54,20	3,90
8.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,420	98,00	41,16
9.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,014	86,30	1,21
10.	2521216701000	Teava din otel	m	1,500	29,00	43,50
11.	25212167100001	Труба ПВХ дренажная Ду20	m	41,200	5,70	234,84
12.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	1,575	23,00	36,23
13.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	6,300	9,80	61,74
14.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	31,500	19,00	598,50
15.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	1,440	277,00	398,88
16.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,072	297,40	21,42
17.	27461633340001	Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Ф6.35	m	36,360	61,28	2 228,14
18.	27461633340002	Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Ф12.7	m	36,360	117,26	4 263,57
19.	2811236305075	Console	kg	15,750	42,00	661,50
20.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,554	83,40	46,20
21.	2875274122000	Racord olandez	buc	3,000	42,65	127,95
22.	7	Сплит система 9000BTU Clivet ESSENTIAL2 27M с пультом управления в комплекте sau analog	set	3,000	9 021,00	27 063,00
23.	8	НАСОС ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА GRUNDFOS CONLIFT1 LS sau analog	buc	3,000	1 618,00	4 854,00

24.	9	Сифон для конденсата с шариком и водянымзатвором	buc	3,000	488,21	1 464,63
Total materiale de construcții						43 293,80

Utilaje de construcții:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,050	25,00	26,25
2.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,420	76,00	31,92
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,240	25,00	6,00
Total utilaje de construcții						64,17

Total deviz:

51 228,29

**Obiect Reparatia capitala cu resistemizarea
incaperilor caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr. cad.
(0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. сплит-система				
1	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Ф6.35)	m			85,95 18,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	72,65	18,16
	27461633340001	Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Ф6.35	m	1,0100	61,28	61,89
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	54,20	0,05
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	297,40	0,30
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	277,00	5,54
2	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Ф12.7)	m			142,49 18,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	72,65	18,16
	27461633340002	Труба медная для кондиционирования в изоляции K-flex Ф12.7	m	1,0100	117,26	118,43
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	54,20	0,05
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	297,40	0,30
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	277,00	5,54
3	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба ПВХ дренажная Ду20)	m			31,30 25,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	72,65	25,43
	25212167100001	Труба ПВХ дренажная Ду20	m	1,0300	5,70	5,87
		2. Montare utilaj				
		2.1. сплит-система				
4	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc			1 084,87 254,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	72,65	254,28
	2811236305075	Console	kg	5,0000	42,00	220,50
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	23,00	12,08
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	9,80	20,58
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	19,00	199,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,46	38,74

1	2	3	4	5	6	7
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	83,40	15,40
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	320,00	302,40
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	76,00	10,64
5	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc			328,58
						217,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	72,65	217,95
	2521216701000	Teava din otel	m	0,5000	29,00	14,50
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	42,65	42,65
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0700	344,00	24,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1400	98,00	13,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400	23,33	14,93
6	SB28B	Сифон для конденсата с шариком и водянымзатвором	buc			21,71
						21,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	72,65	21,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	86,30	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	16,00	0,24
		3. Utilaj				
		3.1. сплит-система				
7		Сплит система 9000BTU Clivet ESSENTIAL2 27M с пультом управления в комплекте sau analog	set			9 021,00
						0,00
	7	Сплит система 9000BTU Clivet ESSENTIAL2 27M с пультом управления в комплекте sau analog	set	1,0000	9 021,00	9 021,00
8		НАСОС ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА GRUNDFOS CONLIFT1 LS	buc			1 618,00
						0,00
	8	НАСОС ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА GRUNDFOS CONLIFT1 LS sau analog	buc	1,0000	1 618,00	1 618,00
9		Сифон для конденсата с шариком и водянымзатвором	buc			488,21
						0,00
	9	Сифон для конденсата с шариком и водянымзатвором	buc	1,0000	488,21	488,21