

**Intretinerea de vara a drumurilor publice
raionale din gestiunea Consiliului Raional
Telenesti perioada anului 2026**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Caiet desfasurat №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lot 1 Zona de codru		
		1.1. L -288 Drum de acces spre Ciofu 5,04 km		
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder o reprofilare	m2	15 000,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,75
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder o reprofilare	m2	15 000,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,75
3	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu amestec de piatra sparta 8 /16 70 % mm si savura 30 % dupa km 1320 selectiv	m2	1 000,00
	7129020012800	Pavator	h-om	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	15,00
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	37,00
	1212121212121	Apa	m3	30,00
4	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat st / dr 2 treceri 3 km	1 km	6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,08
	29525000050040	Tractor	h-ut	1,08
5	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat st / dr 2 treceri 3 km	1 km	6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,08

1	2	3	4	5
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	1,08
Total L -288 Drum de acces spre Ciofu 5,04 km				
		1.2. L-289 Drum de acces spre s Zgardesti 1,03 km.		
Total L-289 Drum de acces spre s Zgardesti 1,03 km.				
		1.3. L -290 Drum de acces spre Cucioaia 1,9 km		
6	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu amestec de piatra sparta 8 /16 70 % mm si savura 30 % dupa km 1320 selectiv	m2	3 000,00
	7129020012800	Pavator	h-om	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15- 25 mm	m3	45,00
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	111,00
	1212121212121	Apa	m3	90,00
7	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Prima reprofilare	m2	9 900,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,435
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,435
8	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder a Doua reprofilare	m2	9 900,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,435
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,435
9	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat stinga /dreapta doua treceri prima cosire	1 km	3,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,684
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,684
10	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat stinga /dreapta doua treceri a doua cosire	1 km	3,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,684
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,684
Total L -290 Drum de acces spre Cucioaia 1,9				

1	2	3	4	5
km				
		1.4. L -292 M5-drum de acces spre Cucioaia Noua 0,8 km		
11	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu amestec de piatra sparta 8 /16 70 % mm si savura 30 %	m2	1 000,00
	7129020012800	Pavator	h-om	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	15,00
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	37,00
	1212121212121	Apa	m3	30,00
12	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Una reprofilare	m2	9 900,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,435
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,435
Total L -292 M5-drum de acces spre Cucioaia Noua 0,8 km				
		1.5. L -291 Drum de acces spre s.Ghiliceni 1 km		
13	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat st / dr una treceri 1 km	1 km	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,36
Total L -291 Drum de acces spre s.Ghiliceni 1 km				
		1.6. L -302 Mindresti-Hiriseni-G64 13,85 km		
14	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	20,00
	7129020012800	Pavator	h-om	111,60
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	23,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	110,00
	1212121212121	Apa	m3	50,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	6,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	1,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	42,80
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	16,44

1	2	3	4	5
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	7,76
15	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Prima reprofilare	m2	36 606,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,7939
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,7939
16	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder a Doua reprofilare	m2	36 606,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,7939
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,7939
17	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat prima si a doua cosire	1 km	44,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,92
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	7,92
18	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini la km 0,126 cite 500 m pe ambele parti ale drumului	100m2	10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	102,60
19	TsG19A	Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri de lunca la distanta de 150 m cu defrisator montat pe tractor S-1500	ha	0,50
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	6,405
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	6,405
20	TsG21A	Transportarea la distanta de pina la 500 m, cu tractorul rutier tip forestier, cu remorca de 3 tone, a resturilor lemnoase adunate de pe suprafete defrisate	ha	0,50
	3410440005605	Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3t	h-ut	2,20
21	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95
22	TsA19A	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu	m3	28,00

1	2	3	4	5
		adincime < 0,5 m, in teren usor 100 m.l.		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,00
Total L -302 Mindresti-Hiriseni-G64 13,85 km				
		1.7. L -309 Budai-Crasnaseni-Bahu 9,5 km		
23	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Prima reprofilare	m2	35 610,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,1465
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,1465
24	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder a Doua reprofilare	m2	35 610,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,1465
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,1465
25	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	19,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,42
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	3,42
26	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	19,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,42
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	3,42
27	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,50
28	DI89B	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material	100m2	30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	167,40
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	34,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	165,00
	1212121212121	Apa	m3	75,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	9,00
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	64,20
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	24,66
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	11,64

1	2	3	4	5
Total L -309 Budai-Crasnaseni-Bahu 9,5 km				
		1.8. L -300 R6-Drum de acces spre Banestii Noi 3,1 km		
29	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat st/dr 2 cosiri	1 km	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,18
30	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate amestec de piatra sparta 8/16 si savura 70/30% de la km 2+010 la 3+100	m2	2 250,00
	7129020012800	Pavator	h-om	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,75
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	33,75
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	83,25
	1212121212121	Apa	m3	67,50
31	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Prima reprofilare km 2+010 la 3+100	m2	2 250,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4625
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4625
32	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder A doua reprofilare	m2	2 250,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4625
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4625
Total L -300 R6-Drum de acces spre Banestii Noi 3,1 km				
		1.9. L -301 R22-Drum de acces spre s. Inesti 0,8 km		
33	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile trecere de pietoni alb/rosu	m2	16,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,384
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,512
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	12,264
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	5,88
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	1,9152

1	2	3	4	5
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,8064
Total L -301 R22-Drum de acces spre s. Inesti 0,8 km				
		1.10. L -303 Drum de acces spre s. Mihalasa 2 km		
34	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat st/dr 2 cosiri	1 km	3,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,558
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,558
35	TsH63B	Cosirea cu motocositoarea si greblarea ierbii, KN-1 la trotuare	100m2	30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,20
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	5,70
	2952270004707	Motocositoarea KN-1	h-ut	1,50
Total L -303 Drum de acces spre s. Mihalasa 2 km				
Total Lot 1 Zona de codru				
		2. Lot 2 zona de stepa		
		2.1. L -293 Ordasei-Pistruieni-Hirtop 6,3 km		
36	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	36,00
	7129020012800	Pavator	h-om	200,88
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	41,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	198,00
	1212121212121	Apa	m3	90,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	10,80
	29525000050040	Tractor	h-ut	2,556
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	77,04
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	29,592
	29522200003547	Autogreder	h-ut	13,968
37	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat st/dr 2 cosiri	1 km	24,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,41
	2952500005004	Tractor	h-ut	4,41

1	2	3	4	5
	0			
38	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder a Prima reprofilare	m2	29 190,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,9735
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,9735
39	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder a Doua reprofilare	m2	29 190,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,9735
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,9735
Total L -293 Ordasei-Pistruieni-Hirtop 6,3 km				
		2.2. L -293.1 Drum de acces spre s Pistruienii Noi 1,82 km		
40	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	1,594
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2869
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,2869
Total L -293.1 Drum de acces spre s Pistruienii Noi 1,82 km				
		2.3. L -294 R 14 Drum de acces spre s. Brinzenii Vechi 1,6 km		
41	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	3,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6732
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,6732
42	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile trecere de pietoni alb/rosu	m2	16,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,384
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,512
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	12,264
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	5,88
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	1,9152
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,8064
Total L -294 R 14 Drum de acces spre s. Brinzenii Vechi 1,6 km				

1	2	3	4	5
		2.4. L -295 Vadul Leca Nou-Cazanesti-Tirsitei 16,2 km		
43	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	15,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8332
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	2,8332
44	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,20
45	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	167,40
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	34,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	165,00
	1212121212121	Apa	m3	75,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	9,00
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	64,20
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	24,66
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	11,64
46	DF14A	Montarea placutelor metalice reflectorizante pe stilpi din material plastic, pentru vizibilitatea podetelor (Borne la podet)	buc	32,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,96
	2940606002180	Placute metalice reflectorizanta, produs industrial Borne din plastic	per	32,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,16
	2451447316000	Detergent	kg	0,32
47	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Prima reprofilare	m2	40 140,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,091
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26,091
48	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder a Doua reprofilare	m2	40 140,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,091

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26,091
49	DF59B	Montarea parapetului metalic la acces la poduriTirsitei	m	20,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	68,70
	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,496
	2462106110354	Clei epoxidic	kg	10,00
	2922140006740 1	Macara pe senile 10 T	h-ut	0,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,48
	2952270003723	Centrala electrica mobila	h-ut	3,62
	2811230007602	Surubelnita electrica	h-ut	3,62
Total L -295 Vadul Leca Nou-Cazanesti-Tirsitei 16,2 km				
		2.5. L -295.1 Drum de acces spre Cazanesti 0,96 km		
Total L -295.1 Drum de acces spre Cazanesti 0,96 km				
		2.6. L -295.2 Drum de acces spre Flutura 2 km		
50	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	267,84
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	55,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	264,00
	1212121212121	Apa	m3	120,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	14,40
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	3,408
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	102,72
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	39,456
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	18,624
51	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Prima reprofilare	m2	10 000,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,50
52	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder a doua reprofilare	m2	10 000,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,50

1	2	3	4	5
Total L -295.2 Drum de acces spre Flutura 2 km				
		2.7. L -296 R14 -Dobrusa-Chersac-Scorteni 14 km		
53	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder una reprofilare	m2	60 000,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	39,00
54	RpDD25A	Executarea umpluturilor in straturi de 15-20 cm cu pamint din teren categoria I si II	m3	600,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	528,00
	4523217204551	Pamint de umplutura din teren cat. I - IV	m3	600,00
	1212121212121	Apa	m3	660,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	60,00
55	RpDD26A	Compactarea mecanica a umpluturilor (rambleul) la armarea paminturilor executate concomitent cu montarea placilor cruciforme prefabricate din beton armat in straturi si compactate cu placa vibratoare linga peretele din placi prefabricate	m3	300,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,30
	1212121212121	Apa	m3	300,00
	4523217204551	Pamint de umplutura din teren cat. I - IV	m3	435,00
	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	9,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	30,00
56	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	200,00
	7129020012800	Pavator	h-om	120,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	40,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	243,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,00
Total L -296 R14 - Dobrusa-Chersac-				

1	2	3	4	5
Scorteni 14 km				
		2.8. L -297 R14-Drum de acces spre s.Nucareni 3 km.		
57	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat Cosirea de vara	1 km	4,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8334
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,8334
58	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat Cosirea de toamna	1 km	4,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8334
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,8334
59	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,20
Total L -297 R14-Drum de acces spre s.Nucareni 3 km.				
Total Lot 2 zona de stepa				
		3. Lot 3 zona de centru		
		3.1. L -298 Ratus-Chitcani-Negureni 9,083 km		
60	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat Cosirea de vara	1 km	18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,24
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	3,24
61	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat Cosirea de toamna	1 km	18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,24
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	3,24
62	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	19,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	106,97
63	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Prima reprofilare	m2	18 360,00

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,934
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,934
64	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder a Doua reprofilare	m2	18 360,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,934
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,934
65	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	167,40
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	34,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	165,00
	1212121212121	Apa	m3	75,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	9,00
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	64,20
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	24,66
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	11,64
Total L -298 Ratus-Chitcani-Negureni 9,083 km				
		3.2. L -299 R6-Drum de acces spre s. Saratenii Vechi 2 km		
66	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	43,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,4388
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,8934
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	31,5798
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	15,141
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	4,9316
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,0765
Total L -299 R6-Drum de acces spre s. Saratenii Vechi 2 km				
		3.3. L -304 Drum de acces spre s. Verejeni 2 km		
Total L -304 Drum de				

1	2	3	4	5
acces spre s. Verejeni 2 km				
		3.4. L -305 Drum de acces spre s. Saratenii Noi 1,64 km		
67	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	66,96
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	13,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	66,00
	1212121212121	Apa	m3	30,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	3,60
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,852
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	25,68
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	9,864
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	4,656
68	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Prima reprofilare	m2	4 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,73
69	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder a Doua reprofilare	m2	4 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,73
70	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat cosirea de vara	1 km	3,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5904
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,5904
71	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat Cosirea de toamna	1 km	3,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5904
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,5904
Total L -305 Drum de acces spre s. Saratenii Noi 1,64 km				
		3.5. L -306 Drum de acces spre s. Leuseni 2,5 km		
Total L -306 Drum de				

1	2	3	4	5
acces spre s. Leuseni 2,5 km				
		3.6. L -307 Drum de acces spre s. Vasieni 0,7 km		
Total L -307 Drum de acces spre s. Vasieni 0,7 km				
		3.7. L -308 Drum de acces spre s. Ghermanesti 5,9 km		
72	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Prima reprofilare	m2	11 262,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3203
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,3203
73	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder a Doua reprofilare	m2	11 262,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3203
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,3203
74	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat vara	1 km	16,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9448
	29525000050040	Tractor	h-ut	2,9448
75	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat toamna	1 km	16,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9448
	29525000050040	Tractor	h-ut	2,9448
76	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu amestec de piatra sparta 8 /16 70 % mm si savura 30 % selectiv	m2	1 000,00
	7129020012800	Pavator	h-om	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	15,00
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	37,00
	1212121212121	Apa	m3	30,00
Total L -308 Drum de acces spre s. Ghermanesti 5,9 km				
Total Lot 3 zona de centru				

1	2	3	4	5
		4. Defrisari		
77	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	145,00
	6141120100300	Stivuitor	h-om	27,55
	8141260100100	Fasonator	h-om	158,05
	7422090100200	Corhonitor	h-om	50,75
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	13,92
78	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	94,00
	6141120100300	Stivuitor	h-om	69,56
	8141260100100	Fasonator	h-om	222,78
	7422090100200	Corhonitor	h-om	93,06
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	17,108
79	TsG08I	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	23,00
	6141120100300	Stivuitor	h-om	22,54
	8141260100100	Fasonator	h-om	25,53
	7422090100200	Corhonitor	h-om	59,57
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	7,406
80	RpDA25D	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 51-100 cm	buc	0,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,00
	1714227322927	Fringhie sau cablu otel	kg	0,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	0,00
81	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	10,00
	8141260100100	Fasonator	h-om	42,00

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,00
	3410520005701	Autoturn	h-ut	10,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	8,00
82	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu fierastraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	10,00
	8141260100100	Fasonator	h-om	75,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,00
	3410520005701	Autoturn	h-ut	36,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	19,00
83	TrB22D1 A2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	23,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,59
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,53
84	TrB22D1 A1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,80
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,90
85	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	1,00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,97
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,97
86	TsG19C	Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri accidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500	ha	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,181
87	TsG20B	Executarea araturii la adincimea de 25-28 cm, dupa defrisare, cu plugul cu 2 trupite, cuplat la tractorul rutier, in terenuri cu denivelari naturale (privale, gropi, etc)	ha	0,50

1	2	3	4	5
	2932110004406	Plug tip Prp2-35 cu tract. mecanica cu trupite trac. U 65	h-ut	5,455
Total Defrisari				
Total				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
TVA				