

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 137 662,09 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,1000	40,00	804,00
2.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	52,5000	40,00	2 100,00
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,7500	40,00	630,00
Total manopera						3 534,00

Materiale:

1.	1111000100033	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	48,6675	17,51	852,17
2.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	236,2500	0,50	118,12
3.	2411117322835	Freon	kg	14,1750	5,00	70,88
4.	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,9270	25,00	23,18
5.	2521216710000-4	Teava PEX-Al-PEX 16mm	m	69,0100	10,67	736,34
6.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	7,8750	5,00	39,38
7.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	31,5000	5,00	157,50
8.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	157,5000	2,00	315,00
9.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	78,7500	54,00	4 252,50
10.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	78,7500	74,00	5 827,50
11.	2811236305075	Console	kg	78,7500	2,00	157,50
12.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	2,7720	27,60	76,51
13.	85413541648-3	AAC de birou montat pe perete cu bloc extern, ON OF sau INVERTER - 9000BTU Complet echipat	buc	15,0000	6 387,50	95 812,50
Total materiale de constructii						108 439,08

Utilaje de constructii:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	5,2500	25,00	131,25
2.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	2,1000	25,00	52,50
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000	25,00	30,00
Total utilaje de constructii						213,75

Total	lei	114 718,4
TVA	20 %	22 943,68

Total deviz:

137 662,0

Intocmit

Administrator Clădirea Ipser Cămpul
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)