

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 34.1

Devizul: Capitolul 1. Str. Grădinilor, s. Slobozia Chișcăreni						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100 m2			90,531 0,000
1.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	479,0000	90,531
1.2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2			6 841,596 389,766
1.2.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,1000	3 819,690
1.2.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	244,0000	366,000
1.2.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	254,0000	254,000
1.2.4	11202062010361	Savura	m3	1,0000	105,0000	105,000
1.2.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,0000	54,000
1.2.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	78,9000	389,766
1.2.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	479,0000	20,118
1.2.8	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	421,0000	471,520
1.2.9	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,0000	1 219,500
1.2.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	343,0000	142,002

Devizul: Capitolul 2. Str. CIULUC -Str. NUCARILOR s. Slobozia Chișcăreni						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100 m2			90,531 0,000
2.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	479,0000	90,531
2.2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом).	100 m2			6 841,596 389,766
2.2.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,1000	3 819,690
2.2.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	244,0000	366,000
2.2.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	254,0000	254,000
2.2.4	11202062010361	Savura	m3	1,0000	105,0000	105,000
2.2.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,0000	54,000
2.2.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	78,9000	389,766
2.2.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	479,0000	20,118
2.2.8	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	421,0000	471,520
2.2.9	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,0000	1 219,500
2.2.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	343,0000	142,002

Devizul: Capitolul 3. Str. Grădina Boierească						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности	100 m2			90,531

		естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				0,000
3.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	479,0000	90,531
3.2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом).	100 m2			6 841,596 389,766
3.2.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,1000	3 819,690
3.2.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	244,0000	366,000
3.2.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	254,0000	254,000
3.2.4	11202062010361	Savura	m3	1,0000	105,0000	105,000
3.2.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,0000	54,000
3.2.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	78,9000	389,766
3.2.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	479,0000	20,118
3.2.8	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	421,0000	471,520
3.2.9	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,0000	1 219,500
3.2.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	343,0000	142,002

Devizul: Capitolul 4.Nicolae Casso

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100 m2			90,531 0,000
4.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	479,0000	90,531
4.2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом).	100 m2			6 841,596 389,766
4.2.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,1000	3 819,690
4.2.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	244,0000	366,000
4.2.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	254,0000	254,000
4.2.4	11202062010361	Savura	m3	1,0000	105,0000	105,000
4.2.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,0000	54,000
4.2.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	78,9000	389,766
4.2.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	479,0000	20,118
4.2.8	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	421,0000	471,520
4.2.9	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,0000	1 219,500
4.2.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	343,0000	142,002

Devizul: Capitolul 5. Str. Sfatul Țării

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100 m2			90,531 0,000
5.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	479,0000	90,531
5.2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом).	100 m2			6 841,596 389,766
5.2.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,1000	3 819,690
5.2.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	244,0000	366,000
5.2.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	254,0000	254,000
5.2.4	11202062010361	Savura	m3	1,0000	105,0000	105,000
5.2.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,0000	54,000
5.2.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	78,9000	389,766
5.2.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	479,0000	20,118

5.2.8	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	421,0000	471,520
5.2.9	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,0000	1 219,500
5.2.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	343,0000	142,002

Devizul: Capitolul 6. Stradela Izvoaraș

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100 m2			90,531 0,000
6.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	479,0000	90,531
6.2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом).	100 m2			6 841,596 389,766
6.2.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,1000	3 819,690
6.2.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	244,0000	366,000
6.2.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	254,0000	254,000
6.2.4	11202062010361	Savura	m3	1,0000	105,0000	105,000
6.2.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,0000	54,000
6.2.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	78,9000	389,766
6.2.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	479,0000	20,118
6.2.8	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	421,0000	471,520
6.2.9	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,0000	1 219,500
6.2.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	343,0000	142,002

Devizul: Capitolul 7. Str. Ion Creangă

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
7.1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100 m2			90,531 0,000
7.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	479,0000	90,531
7.2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом).	100 m2			6 841,596 389,766
7.2.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,1000	3 819,690
7.2.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	244,0000	366,000
7.2.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	254,0000	254,000
7.2.4	11202062010361	Savura	m3	1,0000	105,0000	105,000
7.2.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,0000	54,000
7.2.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	78,9000	389,766
7.2.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	479,0000	20,118
7.2.8	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	421,0000	471,520
7.2.9	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,0000	1 219,500
7.2.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	343,0000	142,002

Devizul: Capitolul 8. Str. Chișinău

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
8.1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности	100 m2			90,531

		естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				0,000
8.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	479,0000	90,531
8.2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом).	100 m2			6 841,596 389,766
8.2.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,1000	3 819,690
8.2.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	244,0000	366,000
8.2.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	254,0000	254,000
8.2.4	11202062010361	Savura	m3	1,0000	105,0000	105,000
8.2.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,0000	54,000
8.2.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	78,9000	389,766
8.2.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	479,0000	20,118
8.2.8	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	421,0000	471,520
8.2.9	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,0000	1 219,500
8.2.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	343,0000	142,002

Devizul: Capitolul 9. Str. Mihai Sadoveanu

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
9.1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100 m2			90,531 0,000
9.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	479,0000	90,531
9.2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом).	100 m2			6 841,596 389,766
9.2.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,1000	3 819,690
9.2.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	244,0000	366,000
9.2.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	254,0000	254,000
9.2.4	11202062010361	Savura	m3	1,0000	105,0000	105,000
9.2.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,0000	54,000
9.2.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	78,9000	389,766
9.2.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	479,0000	20,118
9.2.8	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	421,0000	471,520
9.2.9	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,0000	1 219,500
9.2.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	343,0000	142,002

Devizul: Capitolul 10. Str. Mihai Eminescu

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
10.1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100 m2			90,531 0,000
10.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	479,0000	90,531
10.2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом).	100 m2			6 841,596 389,766
10.2.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,1000	3 819,690
10.2.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	244,0000	366,000
10.2.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	254,0000	254,000
10.2.4	11202062010361	Savura	m3	1,0000	105,0000	105,000
10.2.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,0000	54,000
10.2.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	78,9000	389,766
10.2.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	479,0000	20,118

10.2.8	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	421,0000	471,520
10.2.9	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,0000	1 219,500
10.2.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	343,0000	142,002

Devizul: Capitolul 11. Str. Codru

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
11.1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100 m2			90,531 0,000
11.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	479,0000	90,531
11.2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом).	100 m2			6 841,596 389,766
11.2.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,1000	3 819,690
11.2.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	244,0000	366,000
11.2.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	254,0000	254,000
11.2.4	11202062010361	Savura	m3	1,0000	105,0000	105,000
11.2.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,0000	54,000
11.2.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	78,9000	389,766
11.2.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	479,0000	20,118
11.2.8	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	421,0000	471,520
11.2.9	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,0000	1 219,500
11.2.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	343,0000	142,002

Devizul: Capitolul 12. Str. Meşterul Manole

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
12.1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100 m2			90,531 0,000
12.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	479,0000	90,531
12.2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом).	100 m2			6 841,596 389,766
12.2.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,1000	3 819,690
12.2.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	244,0000	366,000
12.2.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	254,0000	254,000
12.2.4	11202062010361	Savura	m3	1,0000	105,0000	105,000
12.2.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,0000	54,000
12.2.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	78,9000	389,766
12.2.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	479,0000	20,118
12.2.8	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	421,0000	471,520
12.2.9	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,0000	1 219,500
12.2.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	343,0000	142,002

Devizul: Capitolul 13. Str. Prieteniei s. Nicolaevca

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
13.1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности	100 m2			90,531

		естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				0,000
13.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	479,0000	90,531
13.2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом).	100 m2			6 841,596 389,766
13.2.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,1000	3 819,690
13.2.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	244,0000	366,000
13.2.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	254,0000	254,000
13.2.4	11202062010361	Savura	m3	1,0000	105,0000	105,000
13.2.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,0000	54,000
13.2.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	78,9000	389,766
13.2.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	479,0000	20,118
13.2.8	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	421,0000	471,520
13.2.9	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,0000	1 219,500
13.2.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	343,0000	142,002

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.