

**Lucrari de reparatie curente in
cadrul Centrului Medicilor de
Familie nr. 10 (str.
Socoleni,19),al IMSP AMT
Riscani**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Ремонт

Valoarea de deviz 803 970,04 lei

Intocmit in prețuri curente 02.11.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. PBiroul 509				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	163,140	9,96 9,81	1 625,25 1 600,78
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	24,000	32,83 32,83	787,98 787,98
3	RpSA03A	Demontarea tevi din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	24,000	12,47 12,47	299,23 299,23
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	2,000	39,48 39,48	78,96 78,96
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	71,000	22,58 21,62	1 603,18 1 535,02
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	71,000	14,40 14,10	1 022,40 1 001,10
7	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind	buc	4,000	23,89 23,07	95,58 92,26

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul de 800 - 2500 mm				
8	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	10,000	10,90 10,90	109,02 109,02
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	3,000	14,42 14,42	43,25 43,25
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	71,000	56,27 28,57	3 995,39 2 028,47
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	71,000	15,01 5,82	1 065,69 413,11
12	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	71,000	50,64 16,36	3 595,46 1 161,78
13	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	11,700	221,67 49,04	2 593,49 573,81
14	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	10,530	36,77 25,43	387,24 267,83
15	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	58,500	211,54 39,97	12 375,30 2 338,48
16	CD72A	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	3,000	306,18 140,69	918,54 422,07
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,000	15,01 5,82	1 516,01 587,66

1	2	3	4	5	6	7
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,000	57,61 44,33	5 818,18 4 477,81
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,000	18,77 7,27	1 895,63 734,07
20	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere aluminiu de 25x25 mm, la colturi ferestre,usi, pereti	m	18,000	102,01 51,89	1 836,26 934,10
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	101,000	4,34 1,09	438,30 110,11
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	101,000	24,00 19,99	2 424,23 2 018,68
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la peretii	m2	101,000	4,34 1,09	438,30 110,11
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,000	81,62 18,17	326,48 72,68
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	71,000	15,01 5,82	1 065,69 413,11
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	71,000	68,87 55,60	4 890,09 3 947,61
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	71,000	4,34 1,09	308,12 77,40
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavanelor	m2	71,000	24,00 19,99	1 704,18 1 419,07
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,000	4,34 1,09	308,12 77,40
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	71,000	34,05 19,99	2 417,48 1 419,08

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane				
		Total PBiroul 509 Inclusiv salariu				55 983,03 29 152,04
		1.2. PBiroul 403				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	81,000	9,96 9,81	806,90 794,75
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,400	37,03 36,68	644,35 638,26
33	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	23,89 23,07	47,79 46,13
34	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	24,22 24,22	48,44 48,44
36	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	32,83 32,83	196,99 196,99
37	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	12,47 12,47	74,81 74,81
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,400	56,28 28,57	979,21 497,12
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,400	15,02 5,83	261,34 101,41
40	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	17,400	50,63 16,36	880,99 284,72
41	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor	m2	17,400	279,92 49,06	4 870,65 853,62

1	2	3	4	5	6	7
		PVC lipit cu prenadez				
42	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	16,000	36,80 25,44	588,79 407,01
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	64,000	15,01 5,82	960,72 372,38
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,000	57,61 44,33	3 686,80 2 837,43
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,000	18,77 7,27	1 201,19 465,15
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	64,000	4,34 1,09	277,74 69,77
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	64,000	24,00 19,99	1 536,13 1 279,17
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la peretii	m2	64,000	4,34 1,09	277,74 69,77
49	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr.1.2mm)	m2	64,000	262,66 52,69	16 810,30 3 372,36
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	81,62 18,17	163,24 36,34
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	3,000	286,50 137,00	859,51 411,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	17,400	15,02 5,83	261,34 101,41
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,400	68,87 55,60	1 198,33 967,37
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	17,400	4,34 1,09	75,44 18,90
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavanelor	m2	17,400	24,00 19,99	417,68 347,77
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,400	4,34 1,09	75,44 18,90
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	17,400	34,05 19,99	592,43 347,77
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 269,16 29,43	2 538,33 58,87
		Total PBiroul 403 Inclusiv salariu				40 372,10 14 757,10
		1.3. PBiroul 407				
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,740	9,96 9,81	445,72 438,99
60	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,400	37,05 36,70	385,28 381,64
61	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	23,89 23,07	47,79 46,13

1	2	3	4	5	6	7
62	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	24,21 24,21	96,86 96,86
64	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	32,83 32,83	196,99 196,99
65	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	12,47 12,47	74,81 74,81
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,400	56,30 28,57	585,47 297,12
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,400	15,04 5,83	156,37 60,68
68	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	10,400	50,61 16,36	526,39 170,18
69	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	10,400	221,69 49,06	2 305,56 510,21
70	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	12,740	36,81 25,44	468,94 324,16
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	34,000	15,01 5,82	510,38 197,83
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,000	57,61 44,33	1 958,62 1 507,38
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	34,000	18,77 7,27	638,13 247,11

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	34,000	4,34 1,09	147,55 37,07
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	34,000	24,00 19,99	816,08 679,56
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la peretii	m2	34,000	4,34 1,09	147,55 37,07
77	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr.1.2mm)	m2	34,000	262,65 52,69	8 930,05 1 791,57
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	81,62 18,17	163,24 36,34
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,000	286,50 137,00	859,51 411,00
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	10,400	15,04 5,83	156,37 60,68
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,400	68,87 55,59	716,22 578,17
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,400	4,33 1,08	45,06 11,27
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	10,400	24,00	249,62

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavanelor			19,99	207,86
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,400	4,33 1,08	45,06 11,27
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	10,400	34,05 19,99	354,10 207,86
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 269,16 29,43	2 538,33 58,87
		Total PBiroul 407 Inclusiv salariu				23 605,53 8 718,16
		1.4. Biroul medicului				
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,500	9,96 9,81	482,95 475,69
88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,800	36,99 36,64	436,53 432,40
89	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	23,89 23,07	47,79 46,13
90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48
91	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	24,22 24,22	48,44 48,44
92	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	32,83 32,83	196,99 196,99
93	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	12,47 12,47	74,81 74,81
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,800	56,33 28,57	664,71 337,12

1	2	3	4	5	6	7
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	11,800	15,01 5,81	177,11 68,57
96	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	11,800	50,66 16,36	597,76 193,08
97	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	11,800	221,62 49,06	2 615,16 578,89
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,700	15,01 5,82	551,00 213,62
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,700	57,60 44,33	2 114,00 1 626,94
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,700	18,77 7,27	688,72 266,74
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	36,700	4,34 1,09	159,13 39,97
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	36,700	24,01 19,99	881,09 733,71
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la peretii	m2	36,700	4,34 1,09	159,13 39,97
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	36,700	34,05 19,99	1 249,79 733,70
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	81,62 18,17	163,24 36,34
106	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	3,000	286,50	859,51

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			137,00	411,00
107	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	11,800	15,01 5,81	177,11 68,57
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	11,800	68,86 55,59	812,57 655,94
109	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare la tavane	m2	11,800	4,33 1,08	51,06 12,72
110	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele plane la tavanelor	m2	11,800	24,00 19,99	283,23 235,85
111	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare la tavane	m2	11,800	4,33 1,08	51,06 12,72
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	11,800	34,05 19,99	401,78 235,85
113	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor	m2	2,000	1 269,16 29,43	2 538,33 58,87
		Total Biroul medicului Inclusiv salariu				16 522,48 7 874,11
		1.5. Biroul 409				
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2	44,740	9,96 9,81	445,72 438,99
115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc	m2	10,400	37,05 36,70	385,28 381,64
116	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele,	buc	2,000	23,89	47,79

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm			23,07	46,13
117	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	24,21 24,21	96,86 96,86
119	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	32,83 32,83	196,99 196,99
120	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	12,47 12,47	74,81 74,81
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,600	56,38 28,57	597,61 302,84
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,600	15,00 5,80	158,98 61,51
123	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	10,600	50,70 16,36	537,42 173,45
124	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVComogen medicinal gr.2mm)	m2	10,600	280,00 49,06	2 968,01 520,02
125	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	12,900	36,80 25,44	474,75 328,15
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	32,000	15,01 5,82	480,36 186,19
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,000	57,61 44,33	1 843,39 1 418,71

1	2	3	4	5	6	7
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,000	18,77 7,27	600,60 232,58
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	32,000	4,34 1,09	138,87 34,89
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	32,000	24,00 19,99	768,09 639,59
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la peretii	m2	32,000	4,34 1,09	138,87 34,89
132	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr.1.2mm)	m2	32,000	262,73 52,69	8 407,44 1 686,18
133	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	81,62 18,17	163,24 36,34
134	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,000	286,50 137,00	859,51 411,00
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	10,600	15,00 5,80	158,98 61,51
136	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,600	68,88 55,61	730,14 589,43

1	2	3	4	5	6	7
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,600	4,35 1,10	46,08 11,63
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavanelor	m2	10,600	24,00 19,99	254,41 211,86
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,600	4,35 1,10	46,08 11,63
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	10,600	34,05 19,99	360,92 211,86
141	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	4,000	1 269,17 29,43	5 076,67 117,74
		Total Biroul 409 Inclusiv salariu				26 097,35 8 556,90
		1.6. Laborator Imunolog				
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,740	9,96 9,81	445,72 438,99
143	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,400	37,05 36,70	385,28 381,64
144	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	23,89 23,07	47,79 46,13
145	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48
146	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	24,22 24,22	48,44 48,44
147	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	32,83 32,83	196,99 196,99
148	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	12,47 12,47	74,81 74,81
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	12,400	56,27	697,81

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			28,57	354,27
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,400	15,03 5,83	186,39 72,31
151	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	12,400	50,56 16,36	626,97 202,90
152	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVComogen medicinal gr.2mm)	m2	12,400	279,99 49,06	3 471,85 608,33
153	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	14,000	36,78 25,44	514,87 356,13
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,700	15,02 5,82	566,11 219,44
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,700	57,60 44,33	2 171,60 1 671,28
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,700	18,77 7,27	707,66 274,00
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	37,700	4,34 1,09	163,68 41,06
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	37,700	24,01 19,99	905,10 753,69
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la peretii	m2	37,700	4,34 1,09	163,68 41,06
160	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu	m2	37,700	262,64	9 901,59

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr.1.2mm)			52,70	1 986,71
161	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	81,62 18,17	163,24 36,34
162	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,000	286,50 137,00	859,51 411,00
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,400	15,03 5,83	186,39 72,31
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,400	68,87 55,59	853,98 689,37
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,400	4,33 1,08	53,74 13,45
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavanelor	m2	12,400	24,00 19,99	297,61 247,84
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,400	4,33 1,08	53,74 13,45
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	12,400	34,05 19,99	422,19 247,84
169	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 269,16 29,43	2 538,33 58,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total Laborator Imunolog Inclusiv salariu				26 744,55 9 598,13
		1.7. Laborator Sterilizare				
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,740	9,96 9,81	445,72 438,99
171	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,600	36,98 36,63	465,95 461,54
172	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	23,89 23,07	47,79 46,13
173	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	39,48 39,48	78,96 78,96
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	24,22 24,22	48,44 48,44
175	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,000	32,83 32,83	393,99 393,99
176	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,000	12,47 12,47	149,62 149,62
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,600	56,28 28,57	709,19 359,98
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,600	15,00 5,81	189,00 73,15
179	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	12,600	50,63 16,36	638,00 206,17
180	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC Comogen medicinal gr.2mm)	m2	12,600	279,97 49,06	3 527,58 618,15
181	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal	m	15,000	36,79	551,81

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp			25,44	381,56
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,460	15,01 5,81	532,19 206,14
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,460	57,60 44,33	2 042,64 1 572,07
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,460	18,77 7,27	665,51 257,65
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	35,460	4,34 1,09	153,76 38,52
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	35,460	24,01 19,99	851,44 709,00
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la peretii	m2	35,460	4,34 1,09	153,76 38,52
188	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr.1.2mm)	m2	35,460	262,75 52,70	9 316,94 1 868,61
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	81,62 18,17	163,24 36,34
190	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	6,000	286,51 137,00	1 719,04 822,02

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,600	15,00 5,81	189,00 73,15
192	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,600	68,88 55,61	867,92 700,64
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,600	4,35 1,10	54,75 13,81
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavanelor	m2	12,600	24,00 19,99	302,41 251,84
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,600	4,35 1,10	54,75 13,81
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	12,600	34,05 19,99	429,04 251,84
197	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 269,16 29,43	2 538,33 58,87
		Total Laborator Sterilizare Inklusiv salariu				27 280,77 10 169,51
		1.8. Biroul 402				
198	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,850	9,96 9,81	446,81 440,08
199	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,700	36,99 36,64	469,78 465,30
200	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	23,89 23,07	47,79 46,13
201	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48

1	2	3	4	5	6	7
202	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	24,22 24,22	48,44 48,44
203	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	32,83 32,83	196,99 196,99
204	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	12,47 12,47	74,81 74,81
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,700	56,22 28,57	714,00 362,84
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,700	15,02 5,83	190,73 73,98
207	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	12,700	50,59 16,36	642,48 207,79
208	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC Comogen medicinal gr.2mm)	m2	12,700	280,02 49,07	3 556,26 623,23
209	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,150	36,80 25,45	557,50 385,57
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,460	15,01 5,81	532,19 206,14
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,460	57,60 44,33	2 042,64 1 572,07
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	35,460	18,77 7,27	665,51 257,65

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	35,460	4,34 1,09	153,76 38,52
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	35,460	24,01 19,99	851,44 709,00
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la peretii	m2	35,460	4,34 1,09	153,76 38,52
216	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr.1.2mm)	m2	35,460	262,75 52,70	9 316,94 1 868,61
217	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	81,62 18,17	163,24 36,34
218	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,000	286,50 137,00	859,51 411,00
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,700	15,02 5,83	190,73 73,98
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,700	68,87 55,60	874,66 706,09
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,700	4,33 1,09	54,99 13,81
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	12,700	23,99 19,97	304,64 253,65

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele plane la tavanelor				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,700	4,33 1,09	54,99 13,81
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	12,700	34,07 20,00	432,64 254,02
225	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 269,16 29,43	2 538,33 58,87
		Total Biroul 402 Inclusiv salariu				26 175,04 9 476,72
		1.9. Biroul sanitar				
226	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,540	48,70 47,96	464,56 457,52
227	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,300	141,60 140,53	42,48 42,16
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,850	9,96 9,81	446,81 440,08
229	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,900	37,01 36,65	514,38 509,48
230	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	23,89 23,07	47,79 46,13
231	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48
232	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	24,21 24,21	96,86 96,86
233	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	32,83 32,83	196,99 196,99
234	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii,	m	6,000	12,47 12,47	74,81 74,81

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametru de 1/2"-1"				
235	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	0,400	4 571,05 377,12	1 828,42 150,85
236	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice inclusi usa cu accesoriile la comanda beneficiarului din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	9,540	1 043,31 29,06	9 953,14 277,27
237	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,900	56,25 28,57	781,90 397,12
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,900	15,03 5,83	208,86 81,04
239	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	13,900	50,72 16,39	704,94 227,84
240	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVComogen medicinal gr.2mm)	m2	13,900	279,95 49,07	3 891,32 682,10
241	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	17,000	36,79 25,44	625,35 432,45
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,460	15,01 5,81	532,19 206,14
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,850	57,61 44,34	2 583,71 1 988,52

1	2	3	4	5	6	7
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,850	<u>18,77</u> 7,27	<u>841,85</u> 325,97
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	44,850	<u>4,34</u> 1,09	<u>194,85</u> 49,06
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	44,850	<u>24,00</u> 19,99	<u>1 076,57</u> 896,51
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la peretii	m2	44,850	<u>4,34</u> 1,09	<u>194,85</u> 49,06
248	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr.1.2mm)	m2	44,850	<u>262,66</u> 52,70	<u>11 780,09</u> 2 363,56
249	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	<u>81,62</u> 18,17	<u>163,24</u> 36,34
250	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	3,000	<u>286,50</u> 137,00	<u>859,51</u> 411,00
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,900	<u>15,03</u> 5,83	<u>208,86</u> 81,04
252	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,900	<u>68,88</u> 55,61	<u>957,49</u> 772,95
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,900	<u>4,34</u>	<u>60,34</u>

1	2	3	4	5	6	7
		la tavane			1,10	15,26
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavanelor	m2	13,900	23,99 19,97	333,41 277,63
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	13,900	4,34 1,10	60,34 15,26
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	13,900	34,06 20,00	473,48 278,00
257	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,500	1 269,19 29,36	3 172,97 73,41
		Total Biroul sanitar Inclusiv salariu				43 411,84 11 991,89
		1.10. Biroul 406				
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,440	9,96 9,81	382,95 377,21
259	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,800	36,99 36,64	436,53 432,40
260	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	23,89 23,07	47,79 46,13
261	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48
262	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	24,21 24,21	96,86 96,86
263	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	32,83 32,83	196,99 196,99
264	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	12,47 12,47	74,81 74,81
265	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	11,800	56,33 28,57	664,71 337,12

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	11,800	15,01 5,81	177,11 68,57
267	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	11,800	50,66 16,36	597,76 193,08
268	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC Comogen medicinal gr.2mm)	m2	11,800	279,93 49,06	3 303,21 578,89
269	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,000	36,80 25,44	478,35 330,69
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	38,440	15,01 5,82	576,90 223,59
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,440	57,61 44,34	2 214,50 1 704,35
272	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,440	18,77 7,27	721,57 279,45
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	38,440	4,34 1,09	166,78 41,79
274	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	38,440	24,00 19,99	922,60 768,23
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la peretii	m2	38,440	4,34 1,09	166,78 41,79
276	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv	m2	38,440	262,70 52,69	10 098,37 2 025,23

1	2	3	4	5	6	7
		placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr.1.2mm)				
277	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	81,62 18,17	163,24 36,34
278	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	3,000	286,50 137,00	859,51 411,00
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	11,800	15,01 5,81	177,11 68,57
280	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,800	68,86 55,59	812,57 655,94
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	11,800	4,33 1,08	51,06 12,72
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavanelor	m2	11,800	24,00 19,99	283,23 235,85
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	11,800	4,33 1,08	51,06 12,72
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	11,800	34,05 19,99	401,78 235,85
285	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 269,16 29,43	2 538,33 58,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total Biroul 406 Inclusiv salariu				26 701,94 9 584,52
		1.11. Biroul 408				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,800	9,97 9,82	436,48 429,90
287	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,300	37,03 36,68	566,57 561,18
288	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	23,89 23,07	47,79 46,13
289	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48
290	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	24,22 24,22	48,44 48,44
291	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,300	56,23 28,57	860,37 437,12
292	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	15,300	15,01 5,81	229,62 88,94
293	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	15,300	50,60 16,36	774,18 250,33
294	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVComogen medicinal gr.2mm)	m2	15,300	279,99 49,05	4 283,90 750,42
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	43,000	15,01 5,82	645,37 250,19
296	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,000	57,61 44,33	2 477,07 1 906,40
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	43,000	18,77	807,04

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,27	312,52
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	43,000	4,34 1,09	186,61 46,88
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	43,000	24,00 19,99	1 032,09 859,44
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la peretii	m2	43,000	4,34 1,09	186,61 46,88
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,000	34,05 19,99	1 464,11 859,44
302	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	81,62 18,17	163,24 36,34
303	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,000	286,50 137,00	859,51 411,00
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	15,300	15,01 5,81	229,62 88,94
305	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,300	68,88 55,60	1 053,82 850,72
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	15,300	4,34 1,09	66,35 16,72
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	15,300	24,02 20,00	367,45 305,98

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele plane la tavanelor				
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	15,300	4,34 1,09	66,35 16,72
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	15,300	34,06 20,00	521,16 305,98
310	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 269,16 29,43	2 538,33 58,87
		Total Biroul 408 Inclusiv salariu				19 951,56 9 024,96
		1.12. Depozit				
311	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,000	9,96 9,81	308,81 304,16
312	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,700	14,30 14,00	67,23 65,80
313	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	23,89 23,07	47,79 46,13
314	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	10,90 10,90	10,90 10,90
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,700	56,43 28,57	265,23 134,28
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	4,700	15,03 5,84	70,64 27,43
317	CG17D2	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,700	265,32 119,01	1 246,99 559,36
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	26,500	15,01 5,82	397,87 154,19

1	2	3	4	5	6	7
319	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,500	57,61 44,33	1 526,54 1 174,87
320	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,500	18,77 7,27	497,28 192,60
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	26,500	4,33 1,08	114,74 28,71
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	26,500	24,01 19,99	636,26 529,84
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la peretii	m2	26,500	4,33 1,08	114,74 28,71
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,500	34,06 19,99	902,50 529,84
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	4,700	15,03 5,84	70,64 27,43
326	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,700	68,87 55,59	323,67 261,28
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	4,700	4,31 1,08	20,27 5,09
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavanelor	m2	4,700	24,04 20,03	112,97 94,12
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	4,700	4,31 1,08	20,27 5,09
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	4,700	34,09 20,03	160,23 94,12

1	2	3	4	5	6	7
		manual la tavane				
331	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	81,62 18,17	163,24 36,34
332	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 269,16 29,43	2 538,33 58,87
		Total Depozit Inclusiv salariu				9 617,14 4 369,16
		1.13. Biroul Colorare:2 -Biroul Destilator				
333	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,940	9,96 9,81	527,25 519,30
334	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,000	37,01 36,66	370,10 366,60
335	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	4,000	23,89 23,07	95,58 92,26
336	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	24,21 24,21	96,86 96,86
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	56,28 28,57	562,80 285,70
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,000	15,01 5,82	150,11 58,18
339	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	10,000	50,63 16,36	506,33 163,63
340	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVComogen medicinal gr.2mm)	m2	10,000	280,09 49,06	2 800,92 490,59
341	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal	m	13,000	36,80	478,35

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp			25,44	330,69
342	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	52,900	15,01 5,82	794,19 307,96
343	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,900	57,61 44,34	3 047,43 2 345,38
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,900	18,77 7,27	992,78 384,48
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	52,900	4,34 1,09	229,58 57,78
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	52,900	24,00 19,98	1 269,52 1 057,13
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la peretii	m2	52,900	4,34 1,09	229,58 57,78
348	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricatePVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp(Covor PVC omogen pereti gr.1.2mm)	m2	52,900	262,69 52,70	13 896,29 2 787,64
349	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,000	81,62 18,17	326,48 72,68
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	10,000	15,01 5,82	150,11 58,18
351	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	10,000	68,88 55,60	688,75 556,00

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,000	4,34 1,09	43,40 10,90
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavanelor	m2	10,000	24,00 19,99	240,03 199,87
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,000	4,34 1,09	43,40 10,90
355	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	10,000	34,05 19,99	340,49 199,87
356	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	4,000	1 269,17 29,43	5 076,67 117,74
		Total Biroul Colorare:2 -Biroul Destilator Inklusiv salariu				32 957,00 10 628,10
		1.14. Vestiar				
357	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,000	9,96 9,81	308,81 304,16
358	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,700	14,30 14,00	67,23 65,80
359	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	23,89 23,07	47,79 46,13
360	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	10,90 10,90	10,90 10,90
361	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,700	56,43 28,57	265,23 134,28
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	4,700	15,03 5,84	70,64 27,43
363	CG17D2	Pardoseli din placi de gresie	m2	4,700	265,32	1 246,99

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2			119,01	559,36
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	26,500	15,01 5,82	397,87 154,19
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,500	57,61 44,33	1 526,54 1 174,87
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,500	18,77 7,27	497,28 192,60
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	26,500	4,33 1,08	114,74 28,71
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	26,500	24,01 19,99	636,26 529,84
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la peretii	m2	26,500	4,33 1,08	114,74 28,71
370	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,500	34,06 19,99	902,50 529,84
371	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	4,700	15,03 5,84	70,64 27,43
372	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,700	68,87 55,59	323,67 261,28
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	4,700	4,31 1,08	20,27 5,09
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavanelor	m2	4,700	24,04 20,03	112,97 94,12

1	2	3	4	5	6	7
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	4,700	4,31 1,08	20,27 5,09
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	4,700	34,09 20,03	160,23 94,12
377	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	81,62 18,17	163,24 36,34
378	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 269,16 29,43	2 538,33 58,87
		Total Vestiar Inclusiv salariu				9 617,14 4 369,16
		1.15. Coridor				
379	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	293,000	9,96 9,81	2 918,80 2 874,85
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	217,000	15,01 5,82	3 257,30 1 262,59
381	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	217,000	57,61 44,33	12 500,44 9 620,65
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	217,000	18,77 7,27	4 072,80 1 577,16
383	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere de aluminiu de 25x25 mm, la colturi ferestre,usi,pereti	m	65,000	146,21 51,89	9 503,91 3 373,11
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	217,000	4,34 1,09	941,71 236,57
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la pereti	m2	217,000	24,00 19,99	5 208,58 4 337,18

1	2	3	4	5	6	7
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la peretii	m2	217,000	4,34 1,09	941,71 236,57
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	217,000	34,05 19,99	7 388,63 4 337,18
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	76,200	15,01 5,82	1 143,88 443,45
389	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	76,200	68,88 55,60	5 248,40 4 236,88
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	76,200	4,34 1,09	330,84 83,22
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavanelor	m2	76,200	24,00 19,99	1 829,01 1 523,01
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	76,200	4,34 1,09	330,84 83,22
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	76,200	34,05 19,99	2 594,53 1 523,01
394	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	6,000	81,62 18,17	489,72 109,02
395	RpCK29A	Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	76,200	96,29 89,71	7 337,00 6 836,09
396	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	7,500	1 269,11 29,41	9 518,34 220,58
		Total Coridor Inclusiv salariu				75 556,44 42 914,34
		1.16. Retele de apa si canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
397	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	12,000	1 085,32 78,96	13 023,83 947,57
398	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,000	483,12 83,12	5 797,44 997,44
399	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	66,20 29,09	397,18 174,55
400	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm PN10	m	33,000	112,82 31,17	3 722,95 1 028,61
401	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	75,000	69,39 29,92	5 204,19 2 244,24
402	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	75,000	54,50 14,96	4 087,55 1 122,12
		Total Retele de apa si canalizare Inclusiv salariu				32 233,14 6 514,53
		1.17. Retele electrice				
403	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-	m	592,000	37,82 27,62	22 387,37 16 350,09

1	2	3	4	5	6	7
		PVC ingropate				
404	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	290,000	22,26 8,36	6 456,38 2 423,88
405	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea de 3x2.5mmp	m	310,000	23,21 2,54	7 195,97 788,58
406	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	51,000	43,98 11,27	2 242,99 574,54
407	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	16,000	44,25 9,81	707,95 156,99
408	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	41,000	304,46 8,36	12 482,79 342,69
409	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete	buc	2,000	592,75 109,02	1 185,51 218,04
410	RpEE01A	Montarea interupatoarelor-automate pina la 25 A,	buc	35,000	44,25 9,81	1 548,66 343,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				54 207,62 21 198,22
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				547 034,67 218 897,55
		2. Lucrari exterioare				
411	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	1,000	4 574,29 377,31	4 574,29 377,31
412	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu cu respectarea normelor arhitecturale	m2	15,000	91,77 65,41	1 376,53 981,18
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti	m2	30,000	15,01 5,82	450,33 174,55
414	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	30,000	81,97 58,14	2 459,21 1 744,32
415	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	30,000	1 311,15 278,43	39 334,45 8 352,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				48 194,81 11 630,32
		3. Lucrari diverse				
416	TrB02A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 10 m	t	15,000	38,06 38,06	570,83 570,83
417	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	15,000	64,00 64,00	960,04 960,04
418	TsI50C3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 23 km	t	15,000	35,20 0,00	528,00 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 058,87 1 530,87

		Cheltuieli directe	lei	597 288,35
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	52 213,22
		Transportarea materialilor	2,00 %	7 272,30
		Cheltuieli directe	100,00 +	656 773,87
		Cheltuieli de regie	1,00 %	6 567,74
		Total	100,00 +	663 341,61
		Beneficiul de diviz	1,00 %	6 633,42
		Total	100,00 +	669 975,03
		TVA	20,00 %	133 995,01
		Total deviz: Inclusiv salariu		803 970,04 232 058,74

Intocmit

"Reniur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Medico Sanitara Publica

Asociatia teritoriala Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)