

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Arsuri și Chirurgie plastică” al IMSP SCTO conform necesităților pentru anul 2025, MD- 2004, MOLDOVA, mun. Chișinău, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 190.

Autoritatea contractantă: **IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie**

#### **1. Descriere generală**

Lucrările se desfășoară în cadrul secției Arsuri și Chirurgie Plastică, etajele 1-3, inclusiv holuri, grupuri sanitare, saloane. Se execută lucrări interioare: tavane, pereți, pardoseli, tâmplării, glafuri, instalații sanitare și termice.

#### **2. Informații și proiectare**

Proiectul a fost întocmit pe baza devizelor și măsurătorilor din teren. Sunt anexate liste cu cantități, specificații tehnice și planuri.

#### **3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Se utilizează materiale conforme STAS: vopsele lavabile, linoleum antibacterian, tencuieli uscate, tâmplărie aluminiu, instalații sanitare. Normativele aplicabile: CNI, STAS, HG-uri tehnice în vigoare.

#### **4. Mostre**

Mostrele pentru finisaje, pardoseli, tâmplării și accesorii vor fi prezentate spre aprobare înainte de execuție.

#### **5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente**

Antreprenorul va asigura depozitarea materialelor în spații uscate. Protecția lucrărilor se va face conform condițiilor atmosferice. Construcția și accesul vor fi protejate pe toată durata șantierului.

#### **6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție**

Se vor efectua verificări vizuale, funcționale și de conformitate pentru toate categoriile. Antreprenorul va furniza documentație de execuție și cartea tehnică.

#### **7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor**

Defectele vor fi remediate în termen de garanție de minim 24 luni. Constatarea și notificarea vor fi transmise de beneficiar.

#### **8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție**

Trasarea se va face pe baza reperelor existente. Toleranțele admise sunt conform STAS-urilor specifice lucrărilor de reparații.

#### **9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive**

Lucrările nu afectează structura de rezistență. Se respectă sarcinile de exploatare curente și rezistența stratului suport.

#### **10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului**

Ventilarea se asigură natural și/sau mecanic. Încălzirea este centralizată. Se respectă parametrii 18–24°C funcție de destinația spațiului.

#### **11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

Lucrările vor fi realizate cu materiale care atenuează zgomotul. Se respectă nivelurile admise conform reglementărilor sanitare.

## **12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

Instalațiile sanitare și termice vor fi montate conform proiectului, cu elemente conforme și tratamente anticorozive, unde este cazul.

## **13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

Se vor executa găuri, tăieturi, umpleri, tencuieli și racorduri în pereți, tavane, pardoseli pentru instalațiile sanitare și termice.

## **14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Vor fi utilizate țevi PPR, PVC, fittinguri, baterii, obiecte sanitare conforme și certificate. Furnizorii vor garanta calitatea acestora.

## **15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Se utilizează echipamente electrice, schele, unelte de finisaj, utilaje pentru sape, termoizolații, precum și mijloace de protecție personală și antincendiu.

## **16. Definiții**

Prin „antreprenor” se înțelege executantul desemnat prin contract. „Materiale conforme” – cele certificate și compatibile cu cerințele tehnice.

## **17. Cerințe privind calculul costului**

Calculul valoric s-a efectuat în prețuri curente conform devizului întocmit la data de 12.05.2025, respectând HG 102/2016 și normativele ANRCETI.

## **18. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

Certificat de înregistrare, licență de activitate, declarație pe proprie răspundere, formularul de ofertă, deviz general, lista echipei tehnice.

## **19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

Documente justificative ale prețurilor, plan de execuție, grafic de lucrări, garanții bancare (dacă se solicită), documente suplimentare la cererea autorității.

-----  
*Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.*

Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

## 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curentă în cadrul secției Arsuri și Chirurgie plastică, IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

| Nr.    | Simbol<br>norme si<br>Cod<br>resurse | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Volum |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1      | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5     |
|        |                                      | <b>1. Lucrari de reparatie 1.1. Sectia Terapie Intensiva Et.3 Hol 1.1.1. Tavan</b>                                                                                                                                  |      |       |
| 1.1.1  | CN53A                                | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan                                                                                                                                                                         | m2   | 85    |
| 1.1.2  | CN06A                                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan                                                                | m2   | 85    |
|        |                                      | <b>TOTAL 1. Lucrari de reparatie 1.1. Sectia Terapie Intensiva Et.3 Hol 1.1.1. Tavan</b>                                                                                                                            |      |       |
|        |                                      | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                |      |       |
| 1.1.3  | RpCK42E                              | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti                                                                                                                                                                            | m    | 55    |
| 1.1.4  | CN53A                                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2   | 196   |
| 1.1.5  | CF17C                                | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2   | 25    |
| 1.1.6  | CF50B                                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                        | m2   | 25    |
| 1.1.7  | CN53A                                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2   | 25    |
| 1.1.8  | CF57A                                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                     | m2   | 25    |
| 1.1.9  | CN53A                                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2   | 25    |
| 1.1.10 | CN06A                                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                               | m2   | 196   |
| 1.1.11 | RpCK09D                              | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti (din lemn natural)                                                                                                                       | m    | 55    |
| 1.1.12 | CK18C                                | Montarea baghetelor din inox 100x100 mm                                                                                                                                                                             | m    | 15    |
|        |                                      | <b>TOTAL 1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                          |      |       |
|        |                                      | <b>1.1.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                               |      |       |
| 1.1.13 | RpCJ06B                              | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m    | 144   |
| 1.1.14 | CN53A                                | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                     | m2   | 36    |
| 1.1.15 | CF50B                                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri)                                              | m2   | 36    |
| 1.1.16 | CF17C                                | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2   | 36    |
| 1.1.17 | CF57A                                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2   | 36    |
| 1.1.18 | CN53A                                | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                     | m2   | 36    |

|        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 1.1.19 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri                                                                                                                                                                                       | m2 | 36   |
|        |             | <b>TOTAL 1.1.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |
|        |             | <b>1.1.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |
| 1.1.20 | RpCK42E     | Desfacerea plintelor la pardosea                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 53,7 |
| 1.1.21 | RpCK42C     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 85   |
| 1.1.22 | RpCK42A     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 85   |
| 1.1.23 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 85   |
| 1.1.24 | RpCK01B     | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 85   |
| 1.1.25 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 85   |
| 1.1.26 | CG56A       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 85   |
| 1.1.27 | CG49A       | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical TIP Mipolam 150 - culoarea 1013), la pardoseli Pardoseli din PVC omogen antibacterial conductiv, profil ridicare la perete din omogen antibacterial                                                                                                                  | m2 | 85   |
| 1.1.28 | CK18C       | Montarea baghetelor din aluminiu la pragul usii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 25   |
|        |             | <b>TOTAL 1.1.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |
|        |             | <b>1.1.5. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |
| 1.1.29 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 36,6 |
| 1.1.30 | CK21A       | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                            | m2 | 36,6 |
| 1.1.31 | CK40B       | Captuseala usii - strat de protectie cu tabla din inox lucios din doua parti (1/2 a usii pe interior si exterior)                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 36   |
|        |             | <b>TOTAL 1.1.5. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |
|        |             | <b>1.2. Banca de tesuturi Et.3 1.2.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |
| 1.1.32 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 67   |
| 1.1.33 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan                                                                                                                                                                                         | m2 | 67   |
|        |             | <b>TOTAL 1.2. Banca de tesuturi Et.3 1.2.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |
|        |             | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |
| 1.1.34 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 10,2 |
| 1.1.35 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 10,2 |
| 1.1.36 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil                                                       | m2 | 10,2 |
| 1.1.37 | CI06C4      | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 10,2 |
| 1.1.38 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 15   |

|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1.1.39 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                  | m2 | 15    |
| 1.1.40 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                      | m2 | 15    |
| 1.1.41 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                    | m2 | 15    |
| 1.1.42 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eu-rofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                  | m2 | 15    |
| 1.1.43 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                    | m2 | 148,6 |
| 1.1.44 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                             | m2 | 148,6 |
|        |         | <b>TOTAL 1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
|        |         | <b>1.2.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |       |
| 1.1.45 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                               | m  | 54    |
| 1.1.46 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 13,5  |
| 1.1.47 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri)                                                                            | m2 | 13,5  |
| 1.1.48 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                  | m2 | 13,5  |
| 1.1.49 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eu-rofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                         | m2 | 13,5  |
| 1.1.50 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 13,5  |
| 1.1.51 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri                                                                                            | m2 | 13,5  |
|        |         | <b>TOTAL 1.2.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |       |
|        |         | <b>1.2.4. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |       |
| 1.1.52 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                               | m2 | 11    |
| 1.1.53 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 11    |
| 1.1.54 | CK40B   | Captuseala usii - strat de protectie cu tabla din inox lucios din doua parti (1/2 a usii pe interior si exterior)                                                                                                                                 | m2 | 10    |
|        |         | <b>TOTAL 1.2.4. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |       |
|        |         | <b>1.3. Chirurgie plastica si arsuri nr.4 Et.2 1.3.1. Tavan Hol</b>                                                                                                                                                                               |    |       |
| 1.1.55 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan                                                                                                                                                                                                       | m2 | 88,5  |
| 1.1.56 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan                                                                                              | m2 | 88,5  |
|        |         | <b>TOTAL 1.3. Chirurgie plastica si arsuri nr.4 Et.2 1.3.1. Tavan Hol</b>                                                                                                                                                                         |    |       |
|        |         | <b>1.3.2. Pereti Hol</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |       |
| 1.1.57 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti                                                                                                                                                                                                          | m  | 48    |
| 1.1.58 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                    | m2 | 140   |
| 1.1.59 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                      | m2 | 25    |

|        |         |                                                                                                                                                                                                                             |    |      |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 1.1.60 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                            | m2 | 25   |
| 1.1.61 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                              | m2 | 25   |
| 1.1.62 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                             | m2 | 25   |
| 1.1.63 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                              | m2 | 25   |
| 1.1.64 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                       | m2 | 140  |
| 1.1.65 | RpCK09D | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti (din lemn natural)                                                                                                                               | m  | 52   |
| 1.1.66 | CK31A   | Rafturi , montate pe suport din lemn sau metal, din DSP laminat, 18 mm grosime, (1500x400 mm )                                                                                                                              | m2 | 10,2 |
| 1.1.67 | CK18C   | Montarea baghetelor din inox 100x100 mm                                                                                                                                                                                     | m  | 45   |
|        |         | <b>TOTAL 1.3.2. Pereti Hol</b>                                                                                                                                                                                              |    |      |
|        |         | <b>1.3.3. Pardoseli Hol</b>                                                                                                                                                                                                 |    |      |
| 1.1.68 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea                                                                                                                                                                                            | m  | 48   |
| 1.1.69 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                       | m2 | 88,5 |
| 1.1.70 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                 | m2 | 88,5 |
| 1.1.71 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                           | m2 | 88,5 |
| 1.1.72 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                    | m2 | 88,5 |
| 1.1.73 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                           | m2 | 88,5 |
| 1.1.74 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                    | m2 | 88,5 |
| 1.1.75 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical TIP Mipolam 150 - culoarea 1013), la pardoseli Pardoseli din PVC omogen antibacterial conductiv, profil ridicare la perete din omogen antibacterial | m2 | 102  |
| 1.1.76 | CK18C   | Montarea baghetelor din aluminiu la pragul usii                                                                                                                                                                             | m  | 25   |
|        |         | <b>TOTAL 1.3.3. Pardoseli Hol</b>                                                                                                                                                                                           |    |      |
|        |         | <b>1.3.4. Grupuri sanitare</b>                                                                                                                                                                                              |    |      |
| 1.1.77 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                             | m2 | 13   |
| 1.1.78 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                              | m2 | 13   |
| 1.1.79 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                            | m2 | 13   |
| 1.1.80 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                         | m2 | 13   |
| 1.1.81 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                              | m2 | 13   |
| 1.1.82 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                             | m2 | 13   |
| 1.1.83 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                              | m2 | 13   |
| 1.1.84 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan                                                                        | m2 | 13   |
| 1.1.85 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica                                                                                                                                                                                  | m2 | 50   |
| 1.1.86 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                        | m2 | 50   |

|         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1.1.87  | RpCG29A        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 7,5 |
| 1.1.88  | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 74  |
| 1.1.89  | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil                                                      | m2  | 74  |
| 1.1.90  | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 18  |
| 1.1.91  | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 74  |
| 1.1.92  | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 13  |
| 1.1.93  | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 13  |
| 1.1.94  | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 13  |
| 1.1.95  | RpSC18A        | Montarea cazii de baie din beton C250 80x80xh15 cm avind teava de scurgere din material plastic, montata pe pardosea                                                                                                                                                                                                                         | buc | 2   |
| 1.1.96  | RpCC01A        | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime                                                                    | m2  | 1,6 |
| 1.1.97  | CA04A          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 0,5 |
| 1.1.98  | CC03C          | Montare plase sudate VR 100x100 la padonul de dus                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 20  |
| 1.1.99  | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 13  |
| 1.1.100 | RpCE01B        | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate                                                                                                                                                                 | m2  | 13  |
| 1.1.101 | RpCE35A        | Izolatii hidrofuge la pardoseli in baie, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat                                                                                                                                                                                                           | m2  | 13  |
| 1.1.102 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 13  |
| 1.1.103 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                                        | m2  | 13  |
|         |                | <b>TOTAL 1.3.4. Grupuri sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |
|         |                | <b>1.3.5. Apa si canalizare grupuri sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |
| 1.1.104 | RpSA04B        | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm                                                                                                                                                          | m   | 15  |
| 1.1.105 | RpSA04A        | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm                                                                                                                                                   | m   | 8   |

|         |         |                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1.1.106 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                            | buc | 3   |
| 1.1.107 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                                                                 | buc | 6   |
| 1.1.108 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                            | buc | 3   |
| 1.1.109 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                         | buc | 3   |
| 1.1.110 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                       | m   | 65  |
| 1.1.111 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                                                                           | buc | 130 |
| 1.1.112 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                  | m   | 20  |
| 1.1.113 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"                                                                                           | buc | 14  |
| 1.1.114 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm                                                  | buc | 15  |
| 1.1.115 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                   | m   | 15  |
| 1.1.116 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si, din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                         | buc | 10  |
| 1.1.117 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                                   | buc | 8   |
| 1.1.118 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                                                                      | buc | 14  |
| 1.1.119 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                               | buc | 16  |
| 1.1.120 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                       | buc | 2   |
| 1.1.121 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                         | buc | 2   |
| 1.1.122 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2   |
| 1.1.123 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                    | buc | 2   |
| 1.1.124 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox simplu, avind diametrul de 100 mm                                                                                                                                                        | buc | 2   |
| 1.1.125 | CK18C   | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati , montata pe perete                                                                                                                                        | m   | 4   |

|         |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 1.1.126 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l)                                                                                              | buc | 2    |
|         |         | <b>TOTAL 1.3.5. Apa si canalizare grupuri sanitare</b>                                                                                                                                                                                            |     |      |
|         |         | <b>1.3.6. Incalzire grupuri sanitare</b>                                                                                                                                                                                                          |     |      |
| 1.1.127 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                | m2  | 3,64 |
| 1.1.128 | IC36B   | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                                                                                                             | m   | 8    |
| 1.1.129 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                                                                                                                                 | buc | 6    |
| 1.1.130 | IC38B   | Piesa de racordare (cot, mufa, teu etc.) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                       | buc | 6    |
| 1.1.131 | ID01B   | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                                                                                  | buc | 6    |
| 1.1.132 | IB05A   | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                                                                                   | buc | 1    |
| 1.1.133 | IB05A   | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator demontat anterior                                                                                                                                                                                     | buc | 2    |
| 1.1.134 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                                     | buc | 12   |
| 1.1.135 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                                                      | buc | 1    |
| 1.1.136 | ID07B   | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                                                                       | buc | 1    |
| 1.1.137 | IC50A   | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm                                                                                                                                                                                                          | buc | 6    |
|         |         | <b>TOTAL 1.3.6. Incalzire grupuri sanitare</b>                                                                                                                                                                                                    |     |      |
|         |         | <b>1.3.7. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |      |
| 1.1.138 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                               | m   | 160  |
| 1.1.139 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 40   |
| 1.1.140 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri)                                                                            | m2  | 40   |
| 1.1.141 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                  | m2  | 40   |
| 1.1.142 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                          | m2  | 40   |
| 1.1.143 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 40   |
| 1.1.144 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri                                                                                            | m2  | 40   |
|         |         | <b>TOTAL 1.3.7. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |      |
|         |         | <b>1.3.8. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |      |
| 1.1.145 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                               | m2  | 36   |
| 1.1.146 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 37   |
| 1.1.147 | CK40B   | Captuseala usii - strat de protectie cu tabla din inox lucios din doua parti (1/2 a usii pe interior si exterior)                                                                                                                                 | m2  | 35,6 |
|         |         | <b>TOTAL 1.3.8. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |      |

|         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|         |                | <b>1.4. Chirurgie plastica si arsuri nr.4 Et.1 1.4.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |
| 1.1.148 | CK50B          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Triaj, Menajera, Sala Tehnica)                                                                                                                      | m2  | 50  |
| 1.1.149 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 148 |
| 1.1.150 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                     | m2  | 31  |
| 1.1.151 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 31  |
| 1.1.152 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 31  |
| 1.1.153 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 31  |
| 1.1.154 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 31  |
| 1.1.155 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan                                                                                                                                                                                                 | m2  | 148 |
|         |                | <b>TOTAL 1.4. Chirurgie plastica si arsuri nr.4 Et.1 1.4.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
|         |                | <b>1.4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |
| 1.1.156 | RpCK42E        | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 68  |
| 1.1.157 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta ceramica (Hol intrare si Triaj)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 78  |
| 1.1.158 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 112 |
| 1.1.159 | RpCP23A<br>apl | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 2   |
| 1.1.160 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 112 |
| 1.1.161 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil (Triaj)                                                       | m2  | 112 |
| 1.1.162 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Triaj) | m2  | 87  |
| 1.1.163 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 20  |
| 1.1.164 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                     | m2  | 65  |
| 1.1.165 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 25  |
| 1.1.166 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                         | m2  | 65  |
| 1.1.167 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 65  |
| 1.1.168 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 65  |
| 1.1.169 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 585 |

|         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1.1.170 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                                                   | m2  | 585 |
| 1.1.171 | RpCR09B        | Vopsirea cu lac a peretilor , pe glet de ipsos, in 2 straturi ( la intrare)                                                                                                                                                                                                             | m2  | 117 |
| 1.1.172 | CK18C          | Montarea baghetelor din inox 100x100 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 47  |
| 1.1.173 | RpCK09D        | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti (din lemn natural)                                                                                                                                                                                           | m   | 68  |
| 1.1.174 | RpCP23A        | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC 20x60                                                                                                                                                                                                                      | buc | 2   |
|         |                | <b>TOTAL 1.4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
|         |                | <b>1.4.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |
| 1.1.175 | RpCK42E        | Desfacerea plintelor la pardosea                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 68  |
| 1.1.176 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 128 |
| 1.1.177 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 14  |
| 1.1.178 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 142 |
| 1.1.179 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                                                       | m2  | 142 |
| 1.1.180 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                | m2  | 142 |
| 1.1.181 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 142 |
| 1.1.182 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 142 |
| 1.1.183 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical TIP Mipolam 150 - culoarea 1013), la pardoseli Pardoseli din PVC omogen antibacterial conductiv, profil ridicare la perete din omogen antibacterial                                                             | m2  | 164 |
| 1.1.184 | CK18C          | Montarea baghetelor din aluminiu la pragul usii                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 15  |
|         |                | <b>TOTAL 1.4.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |
|         |                | <b>1.4.4. Grup sanitar Et1</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |
| 1.1.185 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 28  |
| 1.1.186 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan                                                                                                                                    | m2  | 28  |
| 1.1.187 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta ceramica                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 25  |
| 1.1.188 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 32  |
| 1.1.189 | RpCG29D        | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa)                                                                                                                                                                                         | m3  | 0,5 |
| 1.1.190 | CD52A          | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m (gol de usa)                                                                                                                                                                       | m3  | 0,5 |
| 1.1.191 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                          | m2  | 32  |
| 1.1.192 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2  | 32  |
| 1.1.193 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 12  |
| 1.1.194 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai                  | m2  | 32  |

|         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|         |         | mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                                                                                                                                                                     |     |     |
| 1.1.195 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 85  |
| 1.1.196 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                                     | m2  | 85  |
| 1.1.197 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                     | m2  | 10  |
| 1.1.198 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                               | m2  | 10  |
| 1.1.199 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                                         | m2  | 10  |
| 1.1.200 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din beton C250 80x80xh15 cm avind teava de scurgere din material plastic, montata pe pardosea                                                                                                                                                      | buc | 2   |
| 1.1.201 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2  | 1,6 |
| 1.1.202 | CA04A   | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat                                                                                                                                                        | m3  | 0,4 |
| 1.1.203 | CC03C   | Montare plase sudate VR 100x100 la padonul de dus                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 20  |
| 1.1.204 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                  | m2  | 10  |
| 1.1.205 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate                                                                                              | m2  | 10  |
| 1.1.206 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la pardoseli in baie, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat                                                                                                                                        | m2  | 10  |
| 1.1.207 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 10  |
| 1.1.208 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                     | m2  | 10  |
|         |         | <b>TOTAL 1.4.4. Grup sanitar Et1</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |
|         |         | <b>1.4.5. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |
| 1.1.209 | RpSA04B | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm                                                                                       | m   | 5   |
| 1.1.210 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                                                | buc | 1   |
| 1.1.211 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                   | buc | 2   |
| 1.1.212 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                                                                                                        | buc | 6   |
| 1.1.213 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                                                   | buc | 2   |
| 1.1.214 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                                                                                                                                                                                   | buc | 2   |
| 1.1.215 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                               | buc | 3   |
| 1.1.216 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l                                                                                                                                                               | buc | 3   |
| 1.1.217 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox                                                                                                                                                                                     | buc | 1   |

|         |         |                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1.1.218 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                 | m   | 6   |
| 1.1.219 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm                                                  | buc | 5   |
| 1.1.220 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                       | m   | 48  |
| 1.1.221 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                                                                           | buc | 45  |
| 1.1.222 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                  | m   | 25  |
| 1.1.223 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                                   | buc | 9   |
| 1.1.224 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                                                                      | buc | 10  |
| 1.1.225 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                               | buc | 10  |
| 1.1.226 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                       | buc | 1   |
| 1.1.227 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                         | buc | 2   |
| 1.1.228 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1   |
| 1.1.229 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                    | buc | 2   |
| 1.1.230 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox simplu, avind diametrul de 100 mm                                                                                                                                                        | buc | 2   |
| 1.1.231 | CK18C   | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati, montata pe perete                                                                                                                                         | m   | 3   |
| 1.1.232 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator pentru vase, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator demontat anterior)                                  | buc | 1   |
| 1.1.233 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler demontat anterior)                                                                  | buc | 3   |
|         |         | <b>TOTAL 1.4.5. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                                                              |     |     |
|         |         | <b>1.4.6. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                            |     |     |
| 1.1.234 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                 | m2  | 7   |
| 1.1.235 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant a caloriferului                                                                                                                                                                    | m2  | 9,7 |

|         |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 1.1.236 | CN23G   | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer                                                                                                                  | m2  | 9,7  |
| 1.1.237 | CN23A   | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire)                                                                            | m   | 20   |
| 1.1.238 | IC36B   | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                                                                                                                        | m   | 30   |
| 1.1.239 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                                                                                                                                            | buc | 35   |
| 1.1.240 | IC38B   | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                  | buc | 16   |
| 1.1.241 | ID01B   | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                                                                                             | buc | 6    |
| 1.1.242 | IB05A   | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                                                                                              | buc | 3    |
| 1.1.243 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpurile de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                                              | buc | 16   |
| 1.1.244 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                                                                 | buc | 3    |
| 1.1.245 | ID07B   | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                                                                                  | buc | 3    |
| 1.1.246 | IC50A   | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm                                                                                                                                                                                                                     | buc | 6    |
|         |         | <b>TOTAL 1.4.6. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
|         |         | <b>1.4.7. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |
| 1.1.247 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 37,2 |
| 1.1.248 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv            | m2  | 17,3 |
| 1.1.249 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu framuga, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 19,9 |
| 1.1.250 | CK40B   | Captuseala usii - strat de protectie cu tabla din inox lucios din doua parti (1/2 a usii pe interior si exterior)                                                                                                                                            | m2  | 36,4 |
|         |         | <b>TOTAL 1.4.7. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
|         |         | <b>1.4.8. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |
| 1.1.251 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, discuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                           | m   | 146  |
| 1.1.252 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                              | m2  | 37   |
| 1.1.253 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri)                                                                                       | m2  | 37   |
| 1.1.254 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                             | m2  | 37   |
| 1.1.255 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                     | m2  | 37   |
| 1.1.256 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                              | m2  | 37   |

|         |            |                                                                                                                                                                  |     |     |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1.1.257 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri           | m2  | 37  |
|         |            | <b>TOTAL 1.4.8. Glafuri</b>                                                                                                                                      |     |     |
|         |            | <b>1.5. Casa Scarii Et.1-3 1.5.1. Tavan</b>                                                                                                                      |     |     |
| 1.1.258 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan                                                                                                                      | m2  | 90  |
| 1.1.259 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan             | m2  | 90  |
|         |            | <b>TOTAL 1.5. Casa Scarii Et.1-3 1.5.1. Tavan</b>                                                                                                                |     |     |
|         |            | <b>1.5.2. Pereti</b>                                                                                                                                             |     |     |
| 1.1.260 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 190 |
| 1.1.261 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 15  |
| 1.1.262 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 15  |
| 1.1.263 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 15  |
| 1.1.264 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eu-rofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                 | m2  | 15  |
| 1.1.265 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 15  |
| 1.1.266 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti            | m2  | 190 |
|         |            | <b>TOTAL 1.5.2. Pereti</b>                                                                                                                                       |     |     |
|         |            | <b>1.6. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                      |     |     |
| 1.1.267 | Tr11AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare                                                                                            | t   | 20  |
| 1.1.268 | TrB01A1-4  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                        | t   | 20  |
| 1.1.269 | Tr11AC03B1 | Incarcarea materialelor cu purtare de pina la 10 m                                                                                                               | t   | 35  |
| 1.1.270 | Ts150C10   | Transportarea gunoiiului de constructii cu autobascu-lanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                           | t   | 35  |
| 1.1.271 | RpCU05A    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau ti-ranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                      | buc | 35  |
| 1.1.272 | RpCU07B    | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                            | buc | 35  |
| 1.1.273 | RpEJ08F    | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp                                                             | m   | 350 |
| 1.1.274 | RpEJ09E    | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp                                                                                                                 | m   | 350 |
|         |            | <b>TOTAL 1.6. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                |     |     |
|         |            | <b>2. Electricitatea</b>                                                                                                                                         |     |     |
| 1.1.275 | RpEE23B    | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intre-rupatoare si priza bipolară cu fise                                                                            | buc | 37  |
| 1.1.276 | RpEF23A    | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv ti-jele si globurile                                                                                        | buc | 35  |
| 1.1.277 | RpED17A    | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                  | m   | 45  |
| 1.1.278 | RpEE03A    | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla                                                                                                            | buc | 40  |
| 1.1.279 | RpEE14A    | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                                 | buc | 12  |
| 1.1.280 | RpEE14A    | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu                                                                                                        | buc | 4   |
| 1.1.281 | RpEG01A    | Montarea tablourilor electrice cu 24 moduli                                                                                                                      | buc | 1   |
| 1.1.282 | RpEG01A    | Montarea tablourilor electrice cu 12 locuri                                                                                                                      | buc | 2   |

|         |         |                                                                                                                                                              |     |     |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1.1.283 | RpEE09C | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A                                                           | buc | 2   |
| 1.1.284 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32 A                                                           | buc | 4   |
| 1.1.285 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 16 A,                                                   | buc | 10  |
| 1.1.286 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 10 A,                                                   | buc | 15  |
| 1.1.287 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare,racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la BA47 29/3/20A                                           | buc | 2   |
| 1.1.288 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, UZO -25 Am                                                     | buc | 1   |
| 1.1.289 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600 LED)                                          | buc | 28  |
| 1.1.290 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere                                                                  | buc | 2   |
| 1.1.291 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit"                                                                                                        | buc | 3   |
| 1.1.292 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp              | m   | 588 |
| 1.1.293 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp          | m   | 480 |
| 1.1.294 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilo montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp VVGng | m   | 15  |
| 1.1.295 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri                      | m   | 588 |
| 1.1.296 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri                              | m   | 480 |
|         |         | <b>TOTAL 2. Electricitatea</b>                                                                                                                               |     |     |

Data „27” mai 2025

---

(semnătura autorizată)

Autoritatea contractantă: **IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie**