

Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 144.1 drum de acces spre s. Dămășcani

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 700 140,24 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte din beton asfaltic H=6cm				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	3 200,4000	5,780 4,730	18 498,342 15 137,892
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	32,0040	141,751 0,000	4 536,600 0,000
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	32,0040	8 437,544 467,324	270 035,158 14 956,241
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	1,6000	15 624,000	24 998,400

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)			0,000	0,000
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 667,0000	308,217 5,676	822 014,739 15 137,892
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	541,0000	42,171 2,999	22 814,280 1 622,362
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 (На каждый 1 см толщины слоя щебня к норме DI115, добавлять или исключать) Коэффициент к трудозатратам 4,0000 Коэффициент к материалам-4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000 К=4,0000	m2	-541,0000	12,600 0,000	-6 816,600 0,000
		Total Imbracaminte din beton asfaltic H=6cm Inklusiv salariu				1 156 080,91 9 46 854,387

		Прямые затраты	Lei	1 156 080,92
		СА (ПЗ) * 24 %	24,00 %	11 245,05
		Total ПЗ+СА	100,00 +	1 167 325,97
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	169 262,27
		Total Total+CR	100,00 +	1 336 588,24
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	80 195,29
		Total Total+B	100,00 +	1 416 783,53
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	283 356,71
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 700 140,24 46 854,38

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 144.1 drum de acces spre s. Dămășcani

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 700 140,24 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	160,0200	94,60	15 137,892
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	160,0200	94,60	15 137,892
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	175,2495	94,60	16 578,603
Total manopera						46 854,38

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	376,0470	2 000,00	752 094,000
2.	11202062010361	Savura	m3	32,0040	150,00	4 800,600
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	32,0040	250,00	8 001,000
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	40,8996	250,00	10 224,900
5.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	604,8756	250,00	151 218,900
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	48,0060	250,00	12 001,500
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	8,0010	310,00	2 480,310
8.	23203226000401	Bitum	t	1,6480	15 000,00	24 720,000
9.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	42,6720	16,00	682,752
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	99,7990	0,10	9,980
Total materiale de construcții						966 233,94

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4800	580,00	278,400
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,7725	750,00	10 329,375
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	21,3127	600,00	12 787,620
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,0693	600,00	12 641,580
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	86,7308	600,00	52 038,480
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	41,7955	400,00	16 718,200
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	21,0693	1 250,00	26 336,625
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,2570	700,00	5 779,900
9.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	3,3924	250,00	848,100
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,7745	380,00	5 234,310
Total utilaje de construcții						142 992,60

Прямые затраты	Lei	1 156 080,92
СА (ПЗ) * 24 %	24,00 %	11 245,05

Total II3+CA	100,00 +	1 167 325,97
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	169 262,27
Total Total+CR	100,00 +	1 336 588,24
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	80 195,29
Total Total+B	100,00 +	1 416 783,53
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	283 356,71

Total deviz:

1 700 140,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 144.1
drum de acces spre s. Dămășcani****Investitor Presedintele Raionului Riscani****Catalog de prețuri unitare pentru obiect**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte din beton asfaltic H=6cm				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			5,780 4,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	750,00	1,050
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			141,751 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	750,00	141,751
3	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2			8 437,544 467,324
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,324
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,10	0,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,501
	2952260003552	Buldozer pe semile 79 kW	h-ut	0,2580	700,00	180,599
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	600,00	1 625,999
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	380,00	157,321
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
4	DII107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 624,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			308,217 5,676
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,676
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 000,00	282,000
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	310,00	0,930
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,256
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	600,00	4,740
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	600,00	4,740
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0079	1 250,00	9,875

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			42,171 ----- 2,999
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	2,999
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,10	0,001
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	750,00	2,632
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	380,00	0,369
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,400
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	600,00	0,270
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 (На каждый 1 см толщины слоя щебня к норме DI115, добавлять или исключать) Коэффициент к трудозатратам 4,0000 Коэффициент к материалам-4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000 K=4,0000	m2			12,600 ----- 0,000
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	250,00	12,600

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.