

**IP Liceul Teoretic Prtr Rumeamtev or.Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**

**IP Liceul Teoretic Petr Rumeamtev or.Cahul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	CK57H	Instalarea ferestrelor PVC:osciolobante (pliante, swing-aut) cu suprafața golului peste 2 m2 în trei canaturi, inclusiv în prezenta cerc evelilor ale geamurilor fixe (5,45*2,05-2 buc)	m2	22,34	<u>698,47</u> 27	<u>15603,76</u> 603,18
2	CK57H	Instalarea ferestrelor PVC:osciolobante (pliante, swing-aut) cu suprafața golului peste 2 m2 în trei canaturi, inclusiv în prezenta cer cevelilor ale geamurilor fixe (5,48*2,05-2 buc)	m2	22,47	<u>782,29</u> 27	<u>17578,00</u> 606,69
3	CK57H	Instalarea ferestrelor PVC:osciolobante (pliante, swing-aut) cu suprafața golului peste 2 m2 în trei canaturi, inclusiv în prezenta cer cevelilor ale geamurilor fixe (5,45*2,05-2 buc)	m2	22,34	<u>698,47</u> 27	<u>15603,73</u> 603,18
4	CK57H	Instalarea ferestrelor PVC:osciolobante (pliante, swing-aut) cu suprafața golului peste 2 m2 în trei canaturi, inclusiv în prezenta cer cevelilor ale geamurilor fixe (5,45*2,05-1 buc)	m2	11,17	<u>782,29</u> 27	<u>8738,16</u> 301,59
5	CK57H	Instalarea ferestrelor PVC:osciolobante (pliante, swing-aut) cu suprafața golului peste 2 m2 în trei canaturi, inclusiv în prezenta cer cevelilor ale geamurilor fixe (5,48*2,05-2 buc)	m2	22,47	<u>782,28</u> 27	<u>17578,02</u> 606,69
6	CK57H	Instalarea ferestrelor PVC:osciolobante (pliante, swing-aut) cu suprafața golului peste 2 m2 în trei canaturi, inclusiv în prezenta cer evelilor ale geamurilor fixe (5,50*2,05-1 buc)	m2	11,27	<u>782,28</u> 27	<u>8816,39</u> 304,29
7	CK57H	Instalarea ferestrelor PVC:osciolobante (pliante, swing-aut) cu suprafața golului peste 2 m2 în trei canaturi, inclusiv în prezenta cer evelilor ale geamurilor fixe (5,47*2,05-1 buc)	m2	11,21	<u>781,28</u> 27	<u>8769,45</u> 302,67
8	CK57H	Instalarea ferestrelor PVC:osciolobante (pliante, swing-aut) cu suprafața golului peste 2 m2 în trei canaturi, inclusiv în prezenta cer evelilor ale geamurilor fixe (4,48*2,05-1 buc)	m2	9,184	<u>782,28</u> 27	<u>7184,53</u> 247,97
9	CK57H	Instalarea ferestrelor PVC:osciolobante (pliante, swing-aut) cu suprafața golului peste 2 m2 în trei canaturi, inclusiv în prezenta cer evelilor ale geamurilor fixe (4,84*2,05-1 buc)	m2	9,92	<u>782,28</u> 27	<u>7760,30</u> 267,84
10	CK57F	Instalarea ferestrelor PVC:osciolobante (pliante, swing-aut) cu suprafața golului peste 2 m2 în doua canaturi (2,36*2,05-1 buc)	m2	4,84	<u>782,28</u> 27	<u>3786,27</u> 130,68
11	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafața golului sub 2 m2 (0,4*1,4-1buc)	m2	0,56	<u>782,28</u> 27	<u>438,08</u> 15,12
12	CK57D	Instalarea ferestrelor PVC:osciolobante (pliante, swing-aut) cu suprafața golului peste 2 m2 într-un canaturi (1,2*2,05-1 buc)	m2	2,46	<u>782,28</u> 27	<u>1924,43</u> 66,42
13	CK57H	Instalarea ferestrelor PVC:osciolobante (pliante, swing-aut) cu suprafața golului peste 2 m2 în trei canaturi, inclusiv în prezenta cer	m2	21,30	<u>782,28</u> 27	<u>16662,75</u> 575,10

1	2	3	4	5	6	7
		evelelor ale geamurilor fixe (2,60*2,05-4 buc)				
14	CK57H	Instalarea ferestrelor PVC:osciolobatante (pliante, swing-aut) cu suprafața golului peste 2 m2 în trei canaturi, inclusiv în prezenta cer evelelor ale geamurilor fixe (2,70*2,05-1 buc)	m2	5,53	782,28 27	4326,06 149,31
15	CK57H	Instalarea ferestrelor PVC:osciolobatante (pliante, swing-aut) cu suprafața golului peste 2 m2 în trei canaturi, inclusiv în prezenta cer evelelor ale geamurilor fixe (2,57*2,05-1 buc)	m2	5,23	782,82 27	4091,37 141,27
16	CK57F	Instalarea ferestrelor PVC:osciolobatante (pliante, swing-aut) cu suprafața golului peste 2 m2 în doua canaturi (1,86*2,05-1 buc)	m2	3,8	782,28 27	2972,70 102,60
17	CK57H	Instalarea ferestrelor PVC:osciolobatante (pliante, swing-aut) cu suprafața golului peste 2 m2 în trei canaturi, inclusiv în prezenta cer evelelor ale geamurilor fixe (4,90*2,05-1 buc)	m2	10,0	782,28 27	7822,88 270
18	CK57E	Instalarea ferestrelor PVC:osciolobatante (pliante, swing-aut) cu suprafața golului peste 2 m2 în doua canaturi (1,10*1,17-1 buc)	m2	3,86	782,28 27	3019,64 104,22
19	CK57H	Instalarea ferestrelor PVC:osciolobatante (pliante, swing-aut) cu suprafața golului peste 2 m2 în trei canaturi, inclusiv în prezenta cer evelelor ale geamurilor fixe (3,60*1,17-1 buc)	m2	4,21	782,28 27	3293,43 113,67
20	CK57D	Instalarea ferestrelor PVC:osciolobatante (pliante, swing-aut) cu suprafața golului peste 2 m2 într-un canaturi (1,2*2,05-2 buc)	m2	4,92	782,28 27	3848,86 132,84
21	CK58D	Instalarea usilor din profil PVC la balcon în pereții cladirilor de locuit și publice din piatra: suprafața golului peste 3 m2	m2	3,18	782,29 27	2487,68 85,86
22	CK57C	Instalarea ferestrelor PVC:osciolobatante (pliante, swing-aut) cu suprafața golului sub 2 m2 într-un canatur ( demontarea, confectionarea și montarea oberlihturilor cu dimensiunile 0,72-0,54-1buc, 0,77*0,54-2buc, 0,75*0,54-2 buc)	m2	2,05	782,29 27	1603,70 34,85
23	RpCO56A	Demontari timplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, ect)	m2	214,38	18,69 17	4007,28 3644,46

	Total	Lei	167706,56
	Cheltuieli de transport	10 %	16770,66
	Asigurarea sociala si medicala	27, 5 %	1591,78
	Total		184477,21
	Cheltuieli de regie	14, 5 %	26749,20
	Total		211226,41
	Beneficiu de deviz	6 %	12673,58
	Total		223900,00
	TVA	20 %	44780,00
	<b>Total deviz:</b>		<b>268680,00</b>
	<b>Inclisiv salariu</b>		<b>5788,26</b>



Indeplinit A. Ispiteanu (director)  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)