

Amenajarea unor portiuni de drum, in varianta alba, din com.Heciul Nou, r-ul Singerei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № LOT 2

Valoarea de deviz 453 299,39 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 475m x 5m = 2375 m2, intrarea in sat de la soseaua L272				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,75	88,58 0,00	2 103,80 0,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Impingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului)	100 m3	3,57	2 419,13 0,00	8 636,30 0,00
3	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	3,57	826,33 0,00	2 950,00 0,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	642,60	12,07 0,00	7 753,20 0,00
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou	100m2	23,75	1 318,23 854,23	31 307,92 20 287,92

1	2	3	4	5	6	7
		compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (475 m x 5 m)	100m2	23,75	11 239,65 467,34	266 941,64 11 099,42
Total 475m x 5m = 2375 m2, intrarea in sat de la soseaua L272						319 692,86
Incluziv salariu						31 387,34
Прямые затраты			Lei		319 692,86	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		7 532,96	
Total			100,00 +		327 225,82	
Cheltuieli de regie			11,00 %		35 994,84	
Total			100,00 +		363 220,66	
Beneficiu			4,00 %		14 528,83	
Total			100,00 +		377 749,49	
TVA			20,00 %		75 549,90	

Total deviz: **453 299,39**
Incluziv salariu **31 387,34**

Intocmit _____ (SA Drumuri Balti.)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor Primaria com.Singerei Noi
 Obiect **Amenajarea unor portiuni de drum, in varianta alba, din
 com.Heciul Nou, r-ul Singerei**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № LOT 2

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 475m x 5m = 2375 m2, intrarea in sat de la soseaua L272				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,58 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	670,00	88,58
2	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Impingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului)	100 m3			2 419,13 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	670,00	2 419,13
3	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			826,33 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	472,00	826,33
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,07 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,07
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat	100m2			1 318,23 -----

1	2	3	4	5	6	7
		izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				854,23
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,23
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	370,00	444,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (475 m x 5 m)	100m2			11 239,65 ----- 467,34
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,34
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	400,14	7 562,56
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	413,82	620,64
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	430,92	430,92
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	295,19	295,19
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	670,00	28,21
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	670,00	172,93
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	320,00	358,40
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	370,00	1 002,66
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	410,00	169,70
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	670,00	71,09

Intocmit

(SA Drumuri Balti.)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Amenajarea unor portiuni de drum, in varianta alba, din com.Heciul Nou, r-ul Singerei

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № LOT 2

Valoarea de deviz 453 299,39 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № LOT 2:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	214,46	94,60	20 287,92
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	117,33	94,60	11 099,42
Total manopera						31 387,34

Materialie:

1.	11202062010361	Savura	m3	23,75	295,19	7 010,76
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	23,75	430,92	10 234,35
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	448,87	400,14	179 610,84
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	35,62	413,82	14 740,27
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	95,00	20,00	1 900,00
Total materiale de construcții						213 496,22

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,03	670,00	11 410,10
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	28,50	370,00	10 545,00
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	64,36	370,00	23 813,20
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	26,60	320,00	8 512,00
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,25	472,00	2 950,00
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,13	670,00	4 107,10
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	2,52	670,00	1 688,40
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,91	520,00	7 753,20
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,83	410,00	4 030,30
Total utilaje de construcții						74 809,30

Total:

Прямые затраты	Lei	319 692,86
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	7 532,96
Total	100,00 +	327 225,82
Cheltuieli de regie	11,00 %	35 994,84
Total	100,00 +	363 220,66

Beneficiu	4,00 %	14 528,83
Total	100,00 +	377 749,49
TVA	20,00 %	75 549,90

Total deviz:

453 299,39

Intocmit

(SA Drumuri Balti.)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)