

# **Construirea retelelor de aprovizionare cu apa in satul Scaieni, raionul Donduseni**

(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL № 2-1-1** **Retele exterioare de apa**

**Valoarea de deviz 4 799 630,94 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       |                                       |                         |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasaminte</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |                                       |                                       |                         |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                 | 100 m3 | 78,1600                               | 820,01<br>0,00                        | 64 092,00<br>0,00       |
| 2      | TsA04B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3     | 372,3000                              | 96,85<br>96,85                        | 36 057,45<br>36 057,45  |
| 3      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                    | m3     | 744,6000                              | 142,15<br>39,65                       | 105 844,65<br>29 523,65 |
| 4      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea                                                                                                  | m3     | 2 233,8100                            | 20,15<br>20,15                        | 45 011,20<br>45 011,20  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5          | 6                                    | 7                                           |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |         | bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                                                         |        |            |                                      |                                             |
| 5  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv   | m3     | 2 233,8100 | <div>49,95</div> <div>48,75</div>    | <div>111 578,96</div> <div>108 898,40</div> |
| 6  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                         | 100 m3 | 51,4200    | <div>436,02</div> <div>0,00</div>    | <div>22 420,00</div> <div>0,00</div>        |
| 7  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 51,4200    | <div>997,64</div> <div>573,29</div>  | <div>51 298,85</div> <div>29 478,80</div>   |
| 8  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II            | 100 m3 | 6,0900     | <div>899,84</div> <div>0,00</div>    | <div>5 480,00</div> <div>0,00</div>         |
| 9  | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                     | t      | 912,9500   | <div>10,00</div> <div>0,00</div>     | <div>9 130,00</div> <div>0,00</div>         |
| 10 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                           | 100 m3 | 6,0900     | <div>132,02</div> <div>0,00</div>    | <div>804,00</div> <div>0,00</div>           |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                         | 100 m3 | 2,0400     | <div>435,29</div> <div>0,00</div>    | <div>888,00</div> <div>0,00</div>           |
|    |         |                                                                                                                                                                                           |        |            |                                      |                                             |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                      |        |            |                                      | <b>452 605,11<br/>248 969,50</b>            |
|    |         | <b>1.2. Montarea tevilor si armaturi</b>                                                                                                                                                  |        |            |                                      |                                             |
| 12 | AcB01A  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d=80mm PN=1.0MIIa                  | шт.    | 22,0000    | <div>1 285,75</div> <div>35,75</div> | <div>28 286,50</div> <div>786,50</div>      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                         | 7                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------|-------------------------------|
| 13 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d=65mm PN=1.0MPa | шт. | 23,0000 | $\frac{1\,255,75}{35,75}$ | $\frac{28\,882,25}{822,25}$   |
| 14 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Capat flansa PE100 d=110mm                                           | шт. | 3,0000  | $\frac{239,60}{57,85}$    | $\frac{718,80}{173,55}$       |
| 15 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Capat flansa PE100 d=90mm                                            | шт. | 22,0000 | $\frac{192,35}{57,85}$    | $\frac{4\,231,70}{1\,272,70}$ |
| 16 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Capat flansa PE100 d=75mm                                            | шт. | 27,0000 | $\frac{171,35}{57,85}$    | $\frac{4\,626,45}{1\,561,95}$ |
| 17 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera d=100mm               | шт. | 3,0000  | $\frac{384,84}{37,70}$    | $\frac{1\,154,52}{113,10}$    |
| 18 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera d=80mm                | шт. | 22,0000 | $\frac{379,69}{37,70}$    | $\frac{8\,353,21}{829,40}$    |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d=65mm                                                | шт. | 27,0000 | $\frac{248,88}{57,85}$    | $\frac{6\,719,76}{1\,561,95}$ |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce egal din fonta d=80 cu flansa                                 | шт. | 2,0000  | $\frac{1\,958,88}{57,85}$ | $\frac{3\,917,76}{115,70}$    |
| 21 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu egal din fonta cu flansa d=80                                   | шт. | 2,0000  | $\frac{1\,458,88}{57,85}$ | $\frac{2\,917,76}{115,70}$    |
| 22 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu egal din fonta cu flansa d=65                                   | шт. | 14,0000 | $\frac{1\,258,85}{57,85}$ | $\frac{17\,623,90}{809,90}$   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                         | 7                          |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------|----------------------------|
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu din fonta cu flansa d=80x65                                                                                        | шт. | 5,0000  | $\frac{1\,208,88}{57,85}$ | $\frac{6\,044,40}{289,25}$ |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie din fonta cu flansa d=80x65                                                                                   | шт. | 2,0000  | $\frac{758,88}{57,85}$    | $\frac{1\,517,76}{115,70}$ |
| 25 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare                                                                                                  | шт. | 8,0000  | $\frac{123,35}{66,95}$    | $\frac{986,80}{535,60}$    |
| 26 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, - tub de protectie din PE canalizare, fara preseune d=315mm L=0.3m 3buc     | m   | 0,9000  | $\frac{829,49}{13,00}$    | $\frac{746,54}{11,70}$     |
| 27 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, - tub de protectie din PE canalizare, fara preseune d=280mm, l=0.3m - 58buc | m   | 17,0400 | $\frac{301,67}{12,82}$    | $\frac{5\,140,50}{218,40}$ |
| 28 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot compresiune PE d=90                                                                            | шт. | 4,0000  | $\frac{237,70}{37,70}$    | $\frac{950,80}{150,80}$    |
| 29 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot compresiune PE d=75                                                                            | шт. | 5,0000  | $\frac{157,70}{37,70}$    | $\frac{788,50}{188,50}$    |
| 30 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot compresiune PE d=63                                                                            | шт. | 1,0000  | $\frac{95,70}{37,70}$     | $\frac{95,70}{37,70}$      |
| 31 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu,                                                                                                                          | шт. | 6,0000  | $\frac{102,70}{37,70}$    | $\frac{616,20}{226,20}$    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5          | 6                      | 7                              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|--------------------------------|
|    |        | cot) din polietilena, Dop<br>compresiune PE d=75                                                                                                                                                           |     |            |                        |                                |
| 32 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu,<br>cot) din polietilena, Dop<br>compresiune PE d=63                                                | шт. | 4,0000     | <u>78,70</u><br>37,70  | <u>314,80</u><br>150,80        |
| 33 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu,<br>cot) din polietilena, Teu<br>compresiune PE d=90                                                | шт. | 5,0000     | <u>507,70</u><br>37,70 | <u>2 538,50</u><br>188,50      |
| 34 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu,<br>cot) din polietilena, Teu<br>compresiune PE d=75                                                | шт. | 1,0000     | <u>377,70</u><br>37,70 | <u>377,70</u><br>37,70         |
| 35 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu,<br>cot) din polietilena, Teu<br>compresiune PE d=90x75                                             | шт. | 5,0000     | <u>737,70</u><br>37,70 | <u>3 688,50</u><br>188,50      |
| 36 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu,<br>cot) din polietilena, Teu<br>compresiune PE d=75x63                                             | шт. | 3,0000     | <u>487,70</u><br>37,70 | <u>1 463,10</u><br>113,10      |
| 37 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu,<br>cot) din polietilena, Mufa<br>compresiune din PE d=90x75                                        | шт. | 3,0000     | <u>337,70</u><br>37,70 | <u>1 013,10</u><br>113,10      |
| 38 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu,<br>cot) din polietilena, Mufa<br>compresiune din PE d=90x63                                        | шт. | 1,0000     | <u>317,70</u><br>37,70 | <u>317,70</u><br>37,70         |
| 39 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din<br>polietilena de presiune, de inalta<br>densitate, destinate alimentariilor<br>cu apa, asamblate prin sudura cap<br>la cap, avind diametrul de 110mm<br>-PE100 SDR21 PN8 | m   | 80,0000    | <u>81,63</u><br>9,55   | <u>6 530,76</u><br>764,40      |
| 40 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din<br>polietilena de presiune, de inalta                                                                                                                                     | m   | 3 832,5000 | <u>58,86</u><br>9,56   | <u>225 585,84</u><br>36 619,70 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                         | 4   | 5           | 6                  | 7                       |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|-------------------------|
|    |         | densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diametrul de 90mm - PE100 SDR21 PN8                   |     |             |                    |                         |
| 41 | AcA11B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                   | шт. | 5,0000      | 22,10<br>22,10     | 110,50<br>110,50        |
| 42 | AcA52B  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR21 PN8                       | m   | 4 784,5000  | 44,72<br>7,02      | 213 943,20<br>33 586,80 |
| 43 | AcA11A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                   | шт. | 22,0000     | 18,85<br>18,85     | 414,70<br>414,70        |
| 44 | AcA52A  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE100, SDR21 PN8                      | m   | 609,0000    | 32,18<br>3,51      | 19 596,69<br>2 137,20   |
| 45 | AcA11A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                   | шт. | 2,0000      | 18,85<br>18,85     | 37,70<br>37,70          |
| 46 | AcA52B  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR21 PN10                      | m   | 950,0000    | 52,74<br>7,02      | 50 103,00<br>6 669,00   |
| 47 | AcA52A  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE100, SDR21 PN10                     | m   | 395,5000    | 37,19<br>3,51      | 14 710,52<br>1 388,40   |
| 48 | AcA54B  | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa egala d=75mm | шт. | 58,0000     | 277,70<br>37,70    | 16 106,60<br>2 186,60   |
| 49 | AcA54B  | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa egala d=63mm | шт. | 10,0000     | 157,70<br>37,70    | 1 577,00<br>377,00      |
| 50 |         | Banda de semnalizare                                                                                                                      | m   | 10 651,5000 | 1,30<br>0,00       | 13 846,95<br>0,00       |
| 51 | CA03D   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de                                       | m3  | 3,5000      | 1 690,60<br>292,50 | 5 917,11<br>1 023,75    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5          | 6                                    | 7                                         |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |        | betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                                                                   |     |            |                                      |                                           |
| 52 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, - tub de protectie din PE80 PN4 d=280mm, - conform spetificatii | m   | 201,0000   | <div>301,65</div> <div>12,81</div>   | <div>60 630,90</div> <div>2 574,00</div>  |
| 53 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Piesa brasare intarita d=90x1 1/2"                                                        | шт. | 2,0000     | <div>132,70</div> <div>37,70</div>   | <div>265,40</div> <div>75,40</div>        |
| 54 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d=40mm                                                     | шт. | 2,0000     | <div>635,75</div> <div>35,75</div>   | <div>1 271,50</div> <div>71,50</div>      |
| 55 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Filtru d=40mm                                                                                                 | шт. | 2,0000     | <div>428,85</div> <div>57,85</div>   | <div>857,70</div> <div>115,70</div>       |
| 56 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compreseune FE 40x1 1/2"                                                           | шт. | 6,0000     | <div>82,70</div> <div>37,70</div>    | <div>496,20</div> <div>226,20</div>       |
| 57 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie din fonta 100x80 cu flansa                                                                           | шт. | 1,0000     | <div>908,88</div> <div>57,85</div>   | <div>908,88</div> <div>57,85</div>        |
| 58 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce egal 100 cu flansa                                                                                      | шт. | 1,0000     | <div>2 558,88</div> <div>57,85</div> | <div>2 558,88</div> <div>57,85</div>      |
| 59 |        | Inel distantieri pe teava din PE 80 PN4 d=280                                                                                                                                                                     | шт. | 81,0000    | <div>85,00</div> <div>0,00</div>     | <div>6 885,00</div> <div>0,00</div>       |
| 60 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa                                                                                                                       | m   | 6 739,0000 | <div>6,20</div> <div>2,60</div>      | <div>41 781,80</div> <div>17 521,40</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5           | 6                  | 7                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|----------------------------------|
|    |         | montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |                    |                                  |
| 61 | AcF11D  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                   | m      | 3 912,5000  | 10,35<br>4,55      | 40 494,36<br>17 802,20           |
| 62 | AcF12A  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                                                        | m      | 10 651,5000 | 0,44<br>0,27       | 4 649,05<br>2 838,55             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |                    |                                  |
|    |         | <b>Total Montarea tevilor si armaturi Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |             |                    | <b>863 313,45<br/>137 422,35</b> |
|    |         | <b>1.3. Camine de apa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |                    |                                  |
| 63 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                | 100 m3 | 1,9800      | 820,20<br>0,00     | 1 624,00<br>0,00                 |
| 64 | TsA18A1 | Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu | m3     | 9,9000      | 176,16<br>176,16   | 1 743,95<br>1 743,95             |
| 65 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                | 100 m3 | 0,5700      | 998,33<br>573,60   | 569,05<br>326,95                 |
| 66 | AcE10A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                                       | m3     | 2,1400      | 1 571,04<br>689,18 | 3 362,03<br>1 474,85             |
| 67 |         | KIUI-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.    | 2,0000      | 700,00<br>0,00     | 1 400,00<br>0,00                 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                  | 7                      |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|------------------------|
| 68 |        | КЦ-10-9                                                                                                                                                            | шт. | 6,0000  | 780,00<br>0,00     | 4 680,00<br>0,00       |
| 69 |        | КЦП1-10-2                                                                                                                                                          | шт. | 2,0000  | 700,00<br>0,00     | 1 400,00<br>0,00       |
| 70 |        | КЦО-1                                                                                                                                                              | шт. | 2,0000  | 240,00<br>0,00     | 480,00<br>0,00         |
| 71 |        | КЦ7-3                                                                                                                                                              | шт. | 2,0000  | 360,00<br>0,00     | 720,00<br>0,00         |
| 72 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana   | m3  | 6,5000  | 2 872,62<br>895,00 | 18 672,00<br>5 817,50  |
| 73 |        | КЦД-15                                                                                                                                                             | шт. | 5,0000  | 1 500,00<br>0,00   | 7 500,00<br>0,00       |
| 74 |        | КЦ15-6                                                                                                                                                             | шт. | 5,0000  | 980,00<br>0,00     | 4 900,00<br>0,00       |
| 75 |        | КЦ15-9a                                                                                                                                                            | шт. | 5,0000  | 1 400,00<br>0,00   | 7 000,00<br>0,00       |
| 76 |        | КЦП1-15-1                                                                                                                                                          | шт. | 5,0000  | 1 500,00<br>0,00   | 7 500,00<br>0,00       |
| 77 |        | КЦО-1                                                                                                                                                              | шт. | 5,0000  | 240,00<br>0,00     | 1 200,00<br>0,00       |
| 78 |        | КЦ7-3                                                                                                                                                              | шт. | 5,0000  | 360,00<br>0,00     | 1 800,00<br>0,00       |
| 79 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3  | 32,2500 | 1 666,03<br>574,60 | 53 729,56<br>18 530,85 |
| 80 |        | КЦД-20                                                                                                                                                             | шт. | 15,0000 | 3 000,00<br>0,00   | 45 000,00<br>0,00      |
| 81 |        | КЦ-20-6                                                                                                                                                            | шт. | 15,0000 | 1 500,00<br>0,00   | 22 500,00<br>0,00      |
| 82 |        | КЦ-20-9a                                                                                                                                                           | шт. | 15,0000 | 2 200,00<br>0,00   | 33 000,00<br>0,00      |
| 83 |        | КЦП1-20-1                                                                                                                                                          | шт. | 3,0000  | 3 000,00<br>0,00   | 9 000,00<br>0,00       |
| 84 |        | КЦП1-20-2                                                                                                                                                          | шт. | 3,0000  | 3 000,00<br>0,00   | 9 000,00<br>0,00       |
| 85 |        | КЦП2-20-1                                                                                                                                                          | шт. | 5,0000  | 3 000,00<br>0,00   | 15 000,00<br>0,00      |
| 86 |        | КЦП2-20-2                                                                                                                                                          | шт. | 4,0000  | 3 000,00           | 12 000,00              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5        | 6                  | 7                    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|----------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          | 0,00               | 0,00                 |
| 87 |         | KЦО-1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.    | 15,0000  | 240,00             | 3 600,00             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          | 0,00               | 0,00                 |
| 88 |         | KЦ7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.    | 15,0000  | 360,00             | 5 400,00             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          | 0,00               | 0,00                 |
| 89 | CA03D   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                                           | m3     | 1,8000   | 1 688,92<br>292,50 | 3 040,06<br>526,50   |
| 90 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные)                                                                                                                      | kg     | 461,9200 | 15,65<br>0,65      | 7 229,10<br>300,30   |
| 91 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (scara)                                                                                                                          | kg     | 304,4800 | 35,65<br>0,65      | 10 854,40<br>197,60  |
| 92 | AcF01A  | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg                                                                                                                                                                                                           | kg     | 190,0000 | 28,61<br>7,80      | 5 436,54<br>1 482,00 |
| 93 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      | 0,9500   | 946,31<br>418,74   | 898,99<br>397,80     |
| 94 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest)                                                                                                   | m2     | 2,3700   | 142,17<br>110,53   | 336,95<br>261,95     |
| 95 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                             | 100 m3 | 2,0800   | 436,54<br>0,00     | 908,00<br>0,00       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5          | 6                                     | 7                                           |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 96  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,0800     | <div>997,69</div> <div>573,44</div>   | <div>2 075,20</div> <div>1 192,75</div>     |
| 97  | AcE07B  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L                           | шт.    | 13,0000    | <div>1 000,00</div> <div>0,00</div>   | <div>13 000,00</div> <div>0,00</div>        |
| 98  | AcE07B  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T                           | шт.    | 9,0000     | <div>1 200,00</div> <div>0,00</div>   | <div>10 800,00</div> <div>0,00</div>        |
| 99  | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (50% din demolari)                                     | m3     | 6,6300     | <div>265,74</div> <div>19,51</div>    | <div>1 761,85</div> <div>129,35</div>       |
| 100 | CA03D   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)       | m3     | 4,6400     | <div>1 690,33</div> <div>292,50</div> | <div>7 843,12</div> <div>1 357,20</div>     |
|     |         |                                                                                                                                                                                           |        |            |                                       |                                             |
|     |         | <b>Total Camine de apa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |        |            |                                       | <b>336 964,80<br/>33 739,55</b>             |
|     |         | <b>1.4. Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt</b>                                                                                                                            |        |            |                                       |                                             |
| 101 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                            | m      | 6 254,0000 | <div>34,03</div> <div>18,85</div>     | <div>212 823,82</div> <div>117 887,90</div> |
| 102 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                   | m3     | 200,1300   | <div>255,96</div> <div>104,00</div>   | <div>51 226,15</div> <div>20 813,65</div>   |
| 103 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III           | 100 m3 | 2,0000     | <div>1 040,00</div> <div>0,00</div>   | <div>2 080,00</div> <div>0,00</div>         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5          | 6                | 7                                  |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------|------------------------------------|
| 104 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                     | t      | 440,2900   | 12,80<br>0,00    | 5 636,00<br>0,00                   |
| 105 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I  | 100 m3 | 10,0100    | 700,10<br>0,00   | 7 008,00<br>0,00                   |
| 106 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm         | 100 m3 | 10,0100    | 435,96<br>0,00   | 4 364,00<br>0,00                   |
| 107 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                               | m3     | 375,2400   | 224,30<br>58,50  | 84 166,04<br>21 951,80             |
| 108 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                             | m3     | 312,7000   | 407,65<br>64,35  | 127 470,69<br>20 122,05            |
| 109 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris - fara pietris                                                                                                                              | m3     | 312,7000   | 120,15<br>64,35  | 37 570,69<br>20 122,05             |
| 110 | DB19A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere manuala                                                              | m2     | 2 501,6000 | 158,12<br>7,80   | 395 545,35<br>19 512,35            |
| 111 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere manuala                                                          | m2     | 2 501,6000 | 164,63<br>0,00   | 411 845,82<br>0,00                 |
|     |         |                                                                                                                                                                           |        |            |                  |                                    |
|     |         | <b>Total Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt Inklusiv salariu</b>                                                                                          |        |            |                  | <b>1 339 736,56<br/>220 409,80</b> |
|     |         | <b>1.5. Excavarea si refacerea drumului acoperit cu petris</b>                                                                                                            |        |            |                  |                                    |
| 112 | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV | 100 m3 | 3,8900     | 1 180,46<br>0,00 | 4 592,00<br>0,00                   |
| 113 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I  | 100 m3 | 5,8300     | 699,83<br>0,00   | 4 080,00<br>0,00                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5        | 6                    | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|---------------------------------|
| 114 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I  | 100 m3 | 3,8900   | 700,26<br>0,00       | 2 724,00<br>0,00                |
| 115 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                               | m3     | 388,6400 | 224,30<br>58,50      | 87 171,42<br>22 735,70          |
| 116 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                             | m3     | 485,8000 | 407,65<br>64,35      | 198 036,76<br>31 261,10         |
| 117 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris - fara pietris                                                                                                                              | m3     | 485,8000 | 120,15<br>64,35      | 58 369,26<br>31 261,10          |
| 118 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm         | 100 m3 | 13,6000  | 435,88<br>0,00       | 5 928,00<br>0,00                |
|     |         | <b>Total Excavarea si refacerea drumului acoperit cu petris Inklusiv salariu</b>                                                                                          |        |          |                      | <b>360 901,44<br/>85 257,90</b> |
|     |         | <b>1.6. Traversarea conductei sub drumul auto (3 buc) d=325mm</b>                                                                                                         |        |          |                      |                                 |
| 119 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,6500   | 819,39<br>0,00       | 1 352,00<br>0,00                |
| 120 | GD60E   | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm                                                  | шт.    | 3,0000   | 6 987,75<br>4 182,75 | 20 963,25<br>12 548,25          |
| 121 | GD59E   | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 325x6 mm                                    | m      | 25,5000  | 2 868,14<br>817,70   | 73 137,63<br>20 851,35          |
| 122 |         | Suport PE pe teava din PE Romstal - inel distantieri                                                                                                                      | шт.    | 12,0000  | 85,00<br>0,00        | 1 020,00<br>0,00                |
| 123 | CA03D   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace                                       | m3     | 0,0600   | 1 245,67<br>292,50   | 74,74<br>17,55                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       | 6                    | 7                              |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|--------------------------------|
|     |         | clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                                                                           |        |         |                      |                                |
| 124 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                         | 100 m3 | 1,6500  | 436,36<br>0,00       | 720,00<br>0,00                 |
| 125 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,6500  | 997,55<br>573,18     | 1 645,95<br>945,75             |
|     |         |                                                                                                                                                                                           |        |         |                      |                                |
|     |         | <b>Total Traversarea conductei sub drumul auto (3 buc) d=325mm Inklusiv salariu</b>                                                                                                       |        |         |                      | <b>98 913,57<br/>34 362,90</b> |
|     |         | <b>1.7. Traversarea conductei sub drumul auto auto (4 buc) d=277mm</b>                                                                                                                    |        |         |                      |                                |
| 126 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                 | 100 m3 | 1,6500  | 819,39<br>0,00       | 1 352,00<br>0,00               |
| 127 | GD60D   | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm                                                                  | шт.    | 3,0000  | 6 563,25<br>3 929,25 | 19 689,75<br>11 787,75         |
| 128 | GD59D   | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 277x6 mm                                                    | m      | 23,5000 | 1 983,59<br>546,00   | 46 614,30<br>12 831,00         |
| 129 |         | Suport PE pe teava din PE Romstal - inel distantieri                                                                                                                                      | шт.    | 15,0000 | 85,00<br>0,00        | 1 275,00<br>0,00               |
| 130 | CA03D   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)       | m3     | 0,0600  | 1 245,67<br>292,50   | 74,74<br>17,55                 |
| 131 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe                                                                                            | 100 m3 | 1,6500  | 436,36<br>0,00       | 720,00<br>0,00                 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                         | 4        | 5      | 6                                   | 7                                     |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|     |        | tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                        |          |        |                                     |                                       |
| 132 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3   | 1,6500 | <div>997,55</div> <div>573,18</div> | <div>1 645,95</div> <div>945,75</div> |
|     |        |                                                                                                                                                                                           |          |        |                                     |                                       |
|     |        | <b>Total Traversarea conductei sub drumul auto auto (4 buc)<br/>d=277mm<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                          |          |        |                                     | <b>71 371,74<br/>25 582,05</b>        |
|     |        | <b>1.8. Clapeta pentru caminul de golire - 2 buc</b>                                                                                                                                      |          |        |                                     |                                       |
| 133 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 40mm L=2m 3buc                                                                             | m        | 3,0000 | <div>155,46</div> <div>32,50</div>  | <div>466,38</div> <div>97,50</div>    |
| 134 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor (Clapeta din tabla groasa de otel t=3mm)                                                | шт.      | 2,0000 | <div>544,10</div> <div>57,85</div>  | <div>1 088,20</div> <div>115,70</div> |
| 135 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor (Gratar din metal t=5mm)                                                                | шт.      | 2,0000 | <div>517,85</div> <div>57,85</div>  | <div>1 035,70</div> <div>115,70</div> |
| 136 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de retinere d=80                          | шт.      | 2,0000 | <div>885,75</div> <div>35,75</div>  | <div>1 771,50</div> <div>71,50</div>  |
|     |        |                                                                                                                                                                                           |          |        |                                     |                                       |
|     |        | <b>Total Clapeta pentru caminul de golire - 2 buc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |          |        |                                     | <b>4 361,78<br/>400,40</b>            |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei      |        |                                     | 3 528 168,45                          |
|     |        | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                 | 24,00 %  |        |                                     | 188 674,67                            |
|     |        | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                          | 4,00 %   |        |                                     | 86 070,14                             |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | 100,00 + |        |                                     | 3 802 913,26                          |
|     |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                | 3,00 %   |        |                                     | 114 087,39                            |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | 100,00 + |        |                                     | 3 917 000,65                          |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                               | 4        | 5      | 6                | 7                                  |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|------------------------------------|
|     |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                       | 1,00 %   |        |                  | 39 170,00                          |
|     |        | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                        |          |        |                  | <b>3 956 170,65<br/>786 144,45</b> |
|     |        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                    |          |        |                  |                                    |
| 137 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana d=100mm            | шт.      | 2,0000 | 35,75<br>35,75   | 71,50<br>71,50                     |
| 138 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm                                                                   | шт.      | 8,0000 | 301,57<br>176,80 | 2 412,55<br>1 414,40               |
| 139 | AcB04D | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm                            | шт.      | 2,0000 | 161,35<br>159,25 | 322,70<br>318,50                   |
| 140 | AcB03D | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, Sistem de clorinare cu hipiclorit de sodiu Nr.2 | шт.      | 1,0000 | 113,90<br>111,80 | 113,90<br>111,80                   |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei      |        |                  | 2 920,65                           |
|     |        | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                       | 24,00 %  |        |                  | 459,89                             |
|     |        | <i>Transport</i>                                                                                                                                                | 4,00 %   |        |                  | 40,18                              |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | 100,00 + |        |                  | 3 420,72                           |
|     |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                      | 76,00 %  |        |                  | 1 456,31                           |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | 100,00 + |        |                  | 4 877,03                           |
|     |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                       | 1,00 %   |        |                  | 48,77                              |
|     |        | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |          |        |                  | <b>4 925,80<br/>1 916,20</b>       |
|     |        | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                |          |        |                  |                                    |
| 141 |        | Vana d=100mm                                                                                                                                                    | шт.      | 2,0000 | 1 648,00<br>0,00 | 3 296,00<br>0,00                   |
| 142 |        | Hidrant de incediu subteran d=65mm H=1.0 m                                                                                                                      | шт.      | 8,0000 | 3 600,00<br>0,00 | 28 800,00<br>0,00                  |
| 143 |        | Contor de apa diametrul de 40 mm                                                                                                                                | шт.      | 2,0000 | 3 250,00<br>0,00 | 6 500,00<br>0,00                   |

| 1 | 2 | 3                                        | 4 | 5 | 6 | 7                |
|---|---|------------------------------------------|---|---|---|------------------|
|   |   |                                          |   |   |   |                  |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>38 596,00</b> |

|  |  |                                          |         |                     |
|--|--|------------------------------------------|---------|---------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 3 999 692,45        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 799 938,49          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>4 799 630,94</b> |
|  |  |                                          |         | <b>788 060,65</b>   |

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Scaieni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Construirea retelelor de aprovizionare cu apa in satul Scaieni, raionul Donduseni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-1 Rețele exterioare de apa

Valoarea de deviz 4 799 630,94 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                            |      |          |       |                   |
|-----|---------------|----------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 140,84   | 65,00 | 9 154,60          |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 3,32     | 65,00 | 215,80            |
| 3.  | 7123010010200 | Betonist                   | h-om | 1 854,91 | 65,00 | 120 569,15        |
| 4.  | 7129020012800 | Pavator                    | h-om | 1,99     | 65,00 | 129,35            |
| 5.  | 7129040010110 | Asfaltator                 | h-om | 300,19   | 65,00 | 19 512,35         |
| 6.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa  | h-om | 1 702,98 | 65,00 | 110 693,70        |
| 7.  | 7136080025000 | Montator conducte          | h-om | 492,71   | 65,00 | 32 026,15         |
| 8.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial        | h-om | 6,12     | 65,00 | 397,80            |
| 9.  | 7213050013100 | Tinichigiu                 | h-om | 8,24     | 65,00 | 535,60            |
| 10. | 8113100070200 | Sondor mecanic             | h-om | 751,75   | 65,00 | 48 863,75         |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat       | h-om | 5 723,92 | 65,00 | 372 054,80        |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 236,91   | 65,00 | 15 399,15         |
| 13. | 9310060019922 | Muncitor deservire         | h-om | 125,71   | 65,00 | 8 171,15          |
| 14. | 9310060019930 | Muncitor                   | h-om | 320,21   | 65,00 | 20 813,65         |
| 15. | 9312040019600 | Sapator                    | h-om | 454,21   | 65,00 | 29 523,65         |
|     |               | <b>Total manopera</b>      |      |          |       | <b>788 060,65</b> |

### Materiale:

|     |                 |                                                         |     |          |          |            |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 1.  | 1111000100010   | Mixtura asfaltica                                       | kg  | 191,89   | 2,00     | 383,78     |
| 2.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t   | 235,15   | 1 500,00 | 352 725,00 |
| 3.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t   | 235,15   | 1 650,00 | 387 997,50 |
| 4.  | 124133332412    | Suport PE pe teava din PE Romstal - inel distantieri    | шт. | 27,00    | 85,00    | 2 295,00   |
| 5.  | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm    | m3  | 4,21     | 250,00   | 1 052,50   |
| 6.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                           | m3  | 8,93     | 250,00   | 2 232,50   |
| 7.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t   | 15,00    | 1 600,00 | 24 000,00  |
| 8.  | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                  | m3  | 918,27   | 250,00   | 229 567,50 |
| 9.  | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                   | m3  | 0,08     | 250,00   | 20,00      |
| 10. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 1 603,55 | 100,00   | 160 355,00 |
| 11. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                         | kg  | 0,93     | 5,00     | 4,65       |
| 12. | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                            | kg  | 27,06    | 12,00    | 324,72     |
| 13. | 2010102906951   | Bara de lemn                                            | m3  | 0,03     | 4 000,00 | 120,00     |
| 14. | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2  | 7,89     | 245,00   | 1 933,05   |
| 15. | 2320156200901   | Motorina                                                | kg  | 16,54    | 20,00    | 330,80     |
| 16. | 2320166200676   | White spirit                                            | kg  | 1,85     | 22,00    | 40,70      |

|     |                    |                                                                               |     |          |          |            |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 17. | 2320322600036      | Bitum pt. hidroizolatii                                                       | kg  | 268,90   | 14,00    | 3 764,60   |
| 18. | 2320322600282      | Bitum pentru protectie conducte                                               | kg  | 0,22     | 14,00    | 3,08       |
| 19. | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                     | m3  | 0,28     | 50,00    | 14,00      |
| 20. | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                      | kg  | 0,63     | 5,00     | 3,15       |
| 21. | 2430116100000      | Email clorcauciuc                                                             | kg  | 7,41     | 40,00    | 296,40     |
| 22. | 2430116100797      | Grund miniu de plumb V-351                                                    | kg  | 0,12     | 60,00    | 7,20       |
| 23. | 2430116103220      | Vopsea alba V-101-1                                                           | kg  | 0,16     | 50,00    | 8,00       |
| 24. | 2430226100814      | Grund miniu de plumb G 355-6                                                  | kg  | 3,70     | 40,00    | 148,00     |
| 25. | 2430226102460      | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61                                     | kg  | 0,80     | 10,00    | 8,00       |
| 26. | 2430226109420      | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                          | kg  | 0,52     | 22,00    | 11,44      |
| 27. | 2513730000000      | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.  | kg  | 199,50   | 18,00    | 3 591,00   |
| 28. | 2513736601000      | Garnituri cauciuc cu insertii                                                 | шт. | 90,39    | 3,00     | 271,17     |
| 29. | 2513736621810      | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg  | 0,18     | 35,00    | 6,30       |
| 30. | 2513736621815      | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime    | kg  | 1,09     | 35,00    | 38,15      |
| 31. | 252121670100040    | Teava din otel d=40mm                                                         | m   | 3,18     | 100,00   | 318,00     |
| 32. | 25212167010011108  | Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8 d110-mm                                 | m   | 82,82    | 68,00    | 5 631,76   |
| 33. | 25212167010012804  | Teava din polietilena d=280mm PN4                                             | m   | 223,53   | 280,00   | 62 588,40  |
| 34. | 25212167010013156  | Teava din polietilena d=315mm PN6                                             | m   | 0,92     | 797,00   | 733,24     |
| 35. | 2521216701001908   | Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8 d90-mm                                  | m   | 3 967,79 | 46,00    | 182 518,34 |
| 36. | 252121671000116310 | Teava polietilena d=63mm PN10                                                 | m   | 396,69   | 28,00    | 11 107,32  |
| 37. | 25212167100011638  | Teava polietilena d=63mm PN8                                                  | m   | 610,83   | 23,00    | 14 049,09  |
| 38. | 252121671000117510 | Teava polietilena d=75mm PN10                                                 | m   | 952,85   | 40,00    | 38 114,00  |
| 39. | 25212167100011758  | Teava polietilena d=75mm PN8                                                  | m   | 4 798,85 | 32,00    | 153 563,20 |
| 40. | 25212167160022776  | Teava de otel d=277x6mm                                                       | m   | 23,57    | 1 002,00 | 23 617,14  |
| 41. | 25212167160023256  | Teava de otel d=325x6mm                                                       | m   | 25,58    | 1 416,00 | 36 221,28  |
| 42. | 2651122100414      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                  | kg  | 33,08    | 2,50     | 82,70      |
| 43. | 26611264330911     | Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)                                                 | шт. | 22,00    | 240,00   | 5 280,00   |
| 44. | 26611264330913     | Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)                                  | шт. | 22,00    | 360,00   | 7 920,00   |
| 45. | 26611264331010     | Placi prefabricate pt. camine KЦД-10                                          | шт. | 2,00     | 700,00   | 1 400,00   |
| 46. | 26611264331011     | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9                                           | шт. | 6,00     | 780,00   | 4 680,00   |
| 47. | 266112643310142    | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-2                                       | шт. | 2,00     | 700,00   | 1 400,00   |
| 48. | 26611264331520     | Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)                                | шт. | 5,00     | 1 500,00 | 7 500,00   |
| 49. | 2661126433152226   | Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6                                           | шт. | 5,00     | 980,00   | 4 900,00   |
| 50. | 266112643315222a   | Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9a                                          | шт. | 5,00     | 1 400,00 | 7 000,00   |
| 51. | 26611264331523     | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)                              | шт. | 5,00     | 1 500,00 | 7 500,00   |
| 52. | 26611264332010     | Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 (0,59 m3)                                | шт. | 15,00    | 3 000,00 | 45 000,00  |
| 53. | 26611264332012     | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-1(0,51 m3)                              | шт. | 3,00     | 3 000,00 | 9 000,00   |
| 54. | 266112643320122    | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-2                                       | шт. | 3,00     | 3 000,00 | 9 000,00   |
| 55. | 2661126433201222   | Placi prefabricate pt. camine KЦП2-20-2                                       | шт. | 4,00     | 3 000,00 | 12 000,00  |
| 56. | 266112643320122222 | Placi prefabricate pt. camine KЦП2-20-1                                       | шт. | 5,00     | 3 000,00 | 15 000,00  |
| 57. | 266112643320216    | Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-6                                           | шт. | 15,00    | 1 500,00 | 22 500,00  |
| 58. | 26611264332021a    | Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9a (0,59 m3)                                | шт. | 15,00    | 2 200,00 | 33 000,00  |

|      |                         |                                                              |     |           |          |           |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 59.  | 2663102100001c<br>12/15 | Beton clasa C12/15                                           | m3  | 10,28     | 1 250,00 | 12 850,00 |
| 60.  | 2663102100933c<br>12/15 | Beton de ciment clasa C12/15                                 | m3  | 1,60      | 1 250,00 | 2 000,00  |
| 61.  | 2663102100945           | Beton de ciment clasa B12,5/M150                             | m3  | 1,75      | 1 200,00 | 2 100,00  |
| 62.  | 2663102100957c<br>12/15 | Beton de ciment clasa C12/15                                 | m3  | 9,25      | 1 250,00 | 11 562,50 |
| 63.  | 2664102101126           | Var                                                          | kg  | 5,75      | 3,00     | 17,25     |
| 64.  | 2664102101196           | Mortar -ciment M 50                                          | m3  | 2,89      | 1 250,00 | 3 612,50  |
| 65.  | 2664102102010           | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                           | m3  | 0,06      | 1 250,00 | 75,00     |
| 66.  | 2710403600502           | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm                             | kg  | 2,08      | 25,00    | 52,00     |
| 67.  | 2710603420379           | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                              | kg  | 27,52     | 16,00    | 440,32    |
| 68.  | 2775276309886           | Confectii metalice inglobate in beton                        | kg  | 461,92    | 15,00    | 6 928,80  |
| 69.  | 2873146311532           | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm                               | kg  | 2,00      | 30,00    | 60,00     |
| 70.  | 2873155901261           | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                  | kg  | 2,41      | 55,00    | 132,55    |
| 71.  | 2874115800001           | Suruburi hexagonale cu piulite                               | шт. | 206,00    | 8,00     | 1 648,00  |
| 72.  | 2874115801000           | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                   | шт. | 224,00    | 12,00    | 2 688,00  |
| 73.  | 2874115821760           | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                          | шт. | 64,00     | 10,00    | 640,00    |
| 74.  | 2874115826423           | Surub hexagonal M-6x30 mm                                    | шт. | 32,00     | 8,00     | 256,00    |
| 75.  | 2874115840558           | Piulita hexag. M16                                           | шт. | 64,00     | 5,00     | 320,00    |
| 76.  | 2874115840924           | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6                        | шт. | 32,00     | 4,00     | 128,00    |
| 77.  | 2874145893787           | Cuie de constructii                                          | kg  | 3,63      | 28,00    | 101,64    |
| 78.  | 28752744282001<br>00    | Flansa rotunda libera d=100mm                                | шт. | 3,09      | 270,00   | 834,30    |
| 79.  | 28752744282006<br>5     | Flansa rotunda libera d=65mm                                 | шт. | 27,00     | 140,00   | 3 780,00  |
| 80.  | 28752744282008<br>0     | Flansa rotunda libera d=80mm                                 | шт. | 22,66     | 265,00   | 6 004,90  |
| 81.  | 4100116202806           | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-<br>terasam. | m3  | 473,54    | 12,00    | 5 682,48  |
| 82.  | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                | m3  | 2,96      | 12,00    | 35,52     |
| 83.  | 4100116202820           | Apa potabila                                                 | m3  | 1 260,78  | 12,00    | 15 129,36 |
| 84.  | 4100126202818           | Apa                                                          | m3  | 260,76    | 12,00    | 3 129,12  |
| 85.  | 42413123                | Suport din PE pe tava din PE-inel distantieri                | шт. | 81,00     | 85,00    | 6 885,00  |
| 86.  | adaptor 110             | adaptor flanse dn=110mm                                      | шт. | 3,15      | 135,00   | 425,25    |
| 87.  | adaptor 75              | Adaptor flansa d=75mm                                        | шт. | 28,35     | 70,00    | 1 984,50  |
| 88.  | adaptor 90              | adaptor flanse dn=90x80mm                                    | шт. | 23,10     | 90,00    | 2 079,00  |
| 89.  | apometru 40             | Contor de apa diametrul de 40 mm                             | шт. | 2,00      | 3 250,00 | 6 500,00  |
| 90.  | banda                   | Banda de avertizare                                          | m   | 10 651,50 | 1,30     | 13 846,95 |
| 91.  | capac b125              | Capacul cu rama din fonta tip L                              | шт. | 13,00     | 1 000,00 | 13 000,00 |
| 92.  | capac c250              | Capacul cu rama din fonta tip T (C250)                       | шт. | 9,00      | 1 200,00 | 10 800,00 |
| 93.  | clapeta 3mm             | Clapeta din tabla groasa de otel t=3mm                       | шт. | 2,10      | 425,00   | 892,50    |
| 94.  | clapeta 80              | Clapeta submersibila D80 mm                                  | шт. | 2,00      | 850,00   | 1 700,00  |
| 95.  | cot pe 63               | cot compresiune d=63mm                                       | шт. | 1,00      | 58,00    | 58,00     |
| 96.  | cot pe 75               | Cot PE d=75mm                                                | шт. | 5,00      | 120,00   | 600,00    |
| 97.  | cot pe 90               | cot compresiune d=90mm                                       | шт. | 4,00      | 200,00   | 800,00    |
| 98.  | cruce fonta 100         | Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm                          | шт. | 1,00      | 2 450,00 | 2 450,00  |
| 99.  | cruce fonta 80          | Cruce din fonta d=80mm                                       | шт. | 2,00      | 1 850,00 | 3 700,00  |
| 100. | dop 63                  | dop compresiune d=63mm                                       | шт. | 4,00      | 41,00    | 164,00    |
| 101. | dop 75                  | dop compresiune d=75mm                                       | шт. | 6,00      | 65,00    | 390,00    |
| 102. | filtru 40               | Filtru d=40mm                                                | шт. | 2,00      | 320,00   | 640,00    |
| 103. | gratar 5mm              | Gratar din metal t=5mm                                       | шт. | 2,10      | 400,00   | 840,00    |
| 104. | hidrant 65 1.0          | Hidrant de incendiu subteran d=65mm H=1.0 m                  | шт. | 8,00      | 3 600,00 | 28 800,00 |
| 105. | mufa pe 63              | mufa compresiune d=63mm                                      | шт. | 10,00     | 120,00   | 1 200,00  |
| 106. | mufa pe 75              | mufa compresiune d=75mm                                      | шт. | 58,00     | 240,00   | 13 920,00 |
| 107. | racord fe 40x1<br>1/2   | Racord compreseune FE 40x1 1/2"                              | шт. | 6,00      | 45,00    | 270,00    |
| 108. | red compr 90x63         | Mufa compresiune din PE d=90x63                              | шт. | 1,00      | 280,00   | 280,00    |
| 109. | red fonta 100x80        | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10<br>d100/80mm   | шт. | 1,00      | 800,00   | 800,00    |
| 110. | red fonta 80x65         | Reductia din fonta cu flansa d=80x65mm                       | шт. | 2,00      | 650,00   | 1 300,00  |
| 111. | red pe 90x75            | Reductie PE d=90x75mm                                        | шт. | 3,00      | 300,00   | 900,00    |
| 112. | sa 90x1 1/2             | piesa bransare intarita d=90x1 1/2"                          | шт. | 2,00      | 95,00    | 190,00    |
| 113. | scara                   | Scara cu vanguri din otel                                    | kg  | 304,48    | 35,00    | 10 656,80 |

|      |                 |                                       |     |       |          |                     |
|------|-----------------|---------------------------------------|-----|-------|----------|---------------------|
| 114. | teu fonta 65    | Teu din fonta d=65 mm                 | шт. | 14,00 | 1 150,00 | 16 100,00           |
| 115. | teu fonta 80    | Teu din fonta d=80mm                  | шт. | 2,00  | 1 350,00 | 2 700,00            |
| 116. | teu fonta 80x65 | Teu din fonta d=80x65 mm              | шт. | 5,00  | 1 100,00 | 5 500,00            |
| 117. | teu pe 75       | Teu compresiune d=75mm                | шт. | 1,00  | 340,00   | 340,00              |
| 118. | teu pe 75x63    | Teu redus compresiune d=75x63mm       | шт. | 3,00  | 450,00   | 1 350,00            |
| 119. | teu pe 90       | teu egal compresiune d=90mm           | шт. | 5,00  | 470,00   | 2 350,00            |
| 120. | teu pe 90x75    | Teu compresiune d=90x75mm             | шт. | 5,00  | 700,00   | 3 500,00            |
| 121. | vana 100        | Vana d=100mm                          | шт. | 2,06  | 1 600,00 | 3 296,00            |
| 122. | vana 40         | Vana d=40mm                           | шт. | 2,00  | 600,00   | 1 200,00            |
| 123. | vana 65         | Vana d=65mm                           | шт. | 23,00 | 1 220,00 | 28 060,00           |
| 124. | vana 80         | dVana d=80mm                          | шт. | 22,00 | 1 250,00 | 27 500,00           |
|      |                 | <b>Total materiale de construcții</b> |     |       |          | <b>2 191 353,90</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                    |      |          |        |                   |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------------------|
| 1.  | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                               | h-ut | 155,10   | 85,00  | 13 183,50         |
| 2.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 991,57   | 80,00  | 79 325,60         |
| 3.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                  | h-ut | 21,30    | 85,00  | 1 810,50          |
| 4.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 495,79   | 100,00 | 49 579,00         |
| 5.  | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                           | h-ut | 47,94    | 55,00  | 2 636,70          |
| 6.  | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                      | h-ut | 269,56   | 40,00  | 10 782,40         |
| 7.  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 3,82     | 450,00 | 1 719,00          |
| 8.  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 58,24    | 400,00 | 23 296,00         |
| 9.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 235,96   | 400,00 | 94 384,00         |
| 10. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 89,87    | 400,00 | 35 948,00         |
| 11. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 2,01     | 400,00 | 804,00            |
| 12. | 2952270001813  | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                 | h-ut | 140,84   | 300,00 | 42 252,00         |
| 13. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 6,04     | 40,00  | 241,60            |
| 14. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 155,10   | 100,00 | 15 510,00         |
| 15. | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 0,56     | 40,00  | 22,40             |
| 16. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 541,00   | 45,00  | 24 345,00         |
| 17. | 2952270004030  | Topitor bitum de 400 l                                                             | h-ut | 0,97     | 45,00  | 43,65             |
| 18. | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                               | h-ut | 1 838,68 | 50,00  | 91 934,00         |
| 19. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                      | h-ut | 123,94   | 35,00  | 4 337,90          |
| 20. | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                   | h-ut | 23,92    | 100,00 | 2 392,00          |
| 21. | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                     | h-ut | 0,18     | 45,00  | 8,10              |
| 22. | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                           | h-ut | 269,56   | 100,00 | 26 956,00         |
| 23. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut | 71,41    | 300,00 | 21 423,00         |
| 24. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 2,49     | 300,00 | 747,00            |
| 25. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 73,83    | 200,00 | 14 766,00         |
| 26. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 397,79   | 80,00  | 31 823,20         |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |          |        | <b>590 270,55</b> |

|       |         |              |
|-------|---------|--------------|
| Total | lei     | 3 999 692,45 |
| TVA   | 20,00 % | 799 938,49   |

**Total deviz:**

**4 799 630,94**

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Scaieni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Construirea rețelilor de aprovizionare cu apă în satul Scaieni, raionul Donduseni**      **Investitor Primaria Scaieni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrări de construcții</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrări de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 820,01                 |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,0500                                 | 400,00               | 0,00                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 820,01                 |
| 2      | TsA04B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, în pământ cu umiditatea naturală adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 96,85                  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,4900                                 | 65,00                | 0,00                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 96,85                  |
| 3      | AcF03A                      | Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                   | m3     |                                        |                      | 142,15                 |
|        | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,6100                                 | 65,00                | 39,65                  |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,0250                                 | 100,00               |                        |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 102,50                 |
| 4      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                               | m3     |                                        |                      | 20,15                  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3100                                 | 65,00                | 20,15                  |
| 5      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avind 10 cm grosime pământ coeziv                                                                  | m3     |                                        |                      | 49,95                  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,7500                                 | 65,00                | 48,75                  |
|        | 4100116202806               | Apă industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000                                 | 12,00                |                        |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 1,20                   |
| 6      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 436,02                 |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,0900                                 | 400,00               | 0,00                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 436,02                 |
| 7      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executindu-se din pământ coeziv                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 997,64                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200                                 | 65,00                | 573,29                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 9,4300                                 | 45,00                |                        |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 424,35                 |
| 8      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 899,84                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 0,00                   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                              | h-ut   | 2,2500 | 400,00   | 899,84            |
| 9  | TsI50A1          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                    | t      |        |          | 10,00<br>0,00     |
|    | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0500 | 200,00   | 10,00             |
| 10 | TsC51A           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                          | 100 m3 |        |          | 132,02<br>0,00    |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3300 | 400,00   | 132,02            |
| 11 | TsD02A1          | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm        | 100 m3 |        |          | 435,29<br>0,00    |
|    | 2952260003553    | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                      | h-ut   | 1,0900 | 400,00   | 435,29            |
|    |                  | <b>1.2. Montarea tevilor si armaturi</b>                                                                                                                                 |        |        |          |                   |
| 12 | AcB01A           | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d=80mm PN=1.0MPIa | шт.    |        |          | 1 285,75<br>35,75 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                | h-om   | 0,5500 | 65,00    | 35,75             |
|    | vana 80          | dVana d=80mm                                                                                                                                                             | шт.    | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00          |
| 13 | AcB01A           | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d=65mm PN=1.0MPIa | шт.    |        |          | 1 255,75<br>35,75 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                | h-om   | 0,5500 | 65,00    | 35,75             |
|    | vana 65          | Vana d=65mm                                                                                                                                                              | шт.    | 1,0000 | 1 220,00 | 1 220,00          |
| 14 | AcA31A           | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Capat flansa PE100 d=110mm                                            | шт.    |        |          | 239,60<br>57,85   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                | h-om   | 0,8900 | 65,00    | 57,85             |
|    | adaptor 110      | adaptor flanse dn=110mm                                                                                                                                                  | шт.    | 1,0000 | 135,00   | 141,75            |
|    | 3110320003006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4000 | 100,00   | 40,00             |
| 15 | AcA31A           | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Capat flansa PE100 d=90mm                                             | шт.    |        |          | 192,35<br>57,85   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                | h-om   | 0,8900 | 65,00    | 57,85             |
|    | adaptor 90       | adaptor flanse dn=90x80mm                                                                                                                                                | шт.    | 1,0000 | 90,00    | 94,50             |
|    | 3110320003006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4000 | 100,00   | 40,00             |
| 16 | AcA31A           | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Capat flansa PE100 d=75mm                                             | шт.    |        |          | 171,35<br>57,85   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                | h-om   | 0,8900 | 65,00    | 57,85             |
|    | adaptor 75       | Adaptor flansa d=75mm                                                                                                                                                    | шт.    | 1,0000 | 70,00    | 73,50             |
|    | 3110320003006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4000 | 100,00   | 40,00             |
| 17 | AcA23A           | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera d=100mm                | шт.    |        |          | 384,84<br>37,70   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                | h-om   | 0,5800 | 65,00    | 37,70             |
|    | 2875274428200100 | Flansa rotunda libera d=100mm                                                                                                                                            | шт.    | 1,0000 | 270,00   | 278,10            |
|    | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                            | шт.    | 1,0100 | 3,00     | 3,12              |
|    | 2874115800001    | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                                                                                           | шт.    | 8,0000 | 8,00     | 65,92             |
| 18 | AcA23A           | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera d=80mm                 | шт.    |        |          | 379,69<br>37,70   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                | h-om   | 0,5800 | 65,00    | 37,70             |
|    | 287527442820080  | Flansa rotunda libera d=80mm                                                                                                                                             | шт.    | 1,0000 | 265,00   | 272,95            |
|    | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                            | шт.    | 1,0100 | 3,00     | 3,12              |
|    | 2874115800001    | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                                                                                           | шт.    | 8,0000 | 8,00     | 65,92             |
| 19 | AcA26A           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d=65mm                                                 | шт.    |        |          | 248,88<br>57,85   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                | h-om   | 0,8900 | 65,00    | 57,85             |
|    | 287527442820065  | Flansa rotunda libera d=65mm                                                                                                                                             | шт.    | 1,0000 | 140,00   | 140,00            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2513736601000     | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                              | шт.  | 1,0100 | 3,00     | 3,03              |
|    | 2874115801000     | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                 | шт.  | 4,0000 | 12,00    | 48,00             |
| 20 | AcA26A            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce egal din fonta d=80 cu flansa                                                                                    | шт.  |        |          | 1 958,88<br>57,85 |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8900 | 65,00    | 57,85             |
|    | cruce fonta 80    | Cruce din fonta d=80mm                                                                                                                                                                                                     | шт.  | 1,0000 | 1 850,00 | 1 850,00          |
|    | 2513736601000     | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                              | шт.  | 1,0100 | 3,00     | 3,03              |
|    | 2874115801000     | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                 | шт.  | 4,0000 | 12,00    | 48,00             |
| 21 | AcA26A            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu egal din fonta cu flansa d=80                                                                                      | шт.  |        |          | 1 458,88<br>57,85 |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8900 | 65,00    | 57,85             |
|    | teu fonta 80      | Teu din fonta d=80mm                                                                                                                                                                                                       | шт.  | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00          |
|    | 2513736601000     | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                              | шт.  | 1,0100 | 3,00     | 3,03              |
|    | 2874115801000     | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                 | шт.  | 4,0000 | 12,00    | 48,00             |
| 22 | AcA26A            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu egal din fonta cu flansa d=65                                                                                      | шт.  |        |          | 1 258,85<br>57,85 |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8900 | 65,00    | 57,85             |
|    | teu fonta 65      | Teu din fonta d=65 mm                                                                                                                                                                                                      | шт.  | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00          |
|    | 2513736601000     | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                              | шт.  | 1,0000 | 3,00     | 3,00              |
|    | 2874115801000     | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                 | шт.  | 4,0000 | 12,00    | 48,00             |
| 23 | AcA26A            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu din fonta cu flansa d=80x65                                                                                        | шт.  |        |          | 1 208,88<br>57,85 |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8900 | 65,00    | 57,85             |
|    | teu fonta 80x65   | Teu din fonta d=80x65 mm                                                                                                                                                                                                   | шт.  | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00          |
|    | 2513736601000     | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                              | шт.  | 1,0100 | 3,00     | 3,03              |
|    | 2874115801000     | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                 | шт.  | 4,0000 | 12,00    | 48,00             |
| 24 | AcA26A            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie din fonta cu flansa d=80x65                                                                                   | шт.  |        |          | 758,88<br>57,85   |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8900 | 65,00    | 57,85             |
|    | red fonta 80x65   | Reductia din fonta cu flansa d=80x65mm                                                                                                                                                                                     | шт.  | 1,0000 | 650,00   | 650,00            |
|    | 2513736601000     | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                              | шт.  | 1,0100 | 3,00     | 3,03              |
|    | 2874115801000     | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                 | шт.  | 4,0000 | 12,00    | 48,00             |
| 25 | AcF09A            | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare                                                                                                  | шт.  |        |          | 123,35<br>66,95   |
|    | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0300 | 65,00    | 66,95             |
|    | 2710403600502     | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2600 | 25,00    | 6,50              |
|    | 2874115826423     | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                                                                                  | шт.  | 4,0000 | 8,00     | 32,00             |
|    | 2874115840924     | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6                                                                                                                                                                                      | шт.  | 4,0000 | 4,00     | 16,00             |
|    | 2430116100797     | Grund miniu de plumb V-351                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 60,00    | 0,90              |
|    | 2430116103220     | Vopsea alba V-101-l                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 50,00    | 1,00              |
| 26 | AcA10C            | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, - tub de protectie din PE canalizare, fara preseune d=315mm L=0.3m 3buc     | m    |        |          | 829,49<br>13,00   |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1970 | 65,00    | 13,00             |
|    | 25212167010013156 | Teava din polietilena d=315mm PN6                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 797,00   | 814,71            |
|    | 2952270007602     | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 35,00    | 1,17              |
|    | 2940420002422     | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0135 | 55,00    | 0,61              |
| 27 | AcA10C            | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, - tub de protectie din PE canalizare, fara preseune d=280mm, l=0.3m - 58buc | m    |        |          | 301,67<br>12,82   |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1970 | 65,00    | 12,82             |
|    | 25212167010012804 | Teava din polietilena d=280mm PN4                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 280,00   | 287,07            |
|    | 2952270007602     | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 35,00    | 1,05              |
|    | 2940420002422     | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0135 | 55,00    | 0,74              |
| 28 | AcA54B            | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe,                                                                                                                               | шт.  |        |          | 237,70            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                 | teu, cot) din polietilena, Cot compresiune PE d=90                                                                                                                                        |      |        |        | 37,70           |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 65,00  | 37,70           |
|    | cot pe 90       | cot compresiune d=90mm                                                                                                                                                                    | шт.  | 1,0000 | 200,00 | 200,00          |
| 29 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot compresiune PE d=75                                        | шт.  |        |        | 157,70<br>37,70 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 65,00  | 37,70           |
|    | cot pe 75       | Cot PE d=75mm                                                                                                                                                                             | шт.  | 1,0000 | 120,00 | 120,00          |
| 30 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot compresiune PE d=63                                        | шт.  |        |        | 95,70<br>37,70  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 65,00  | 37,70           |
|    | cot pe 63       | cot compresiune d=63mm                                                                                                                                                                    | шт.  | 1,0000 | 58,00  | 58,00           |
| 31 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop compresiune PE d=75                                        | шт.  |        |        | 102,70<br>37,70 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 65,00  | 37,70           |
|    | dop 75          | dop compresiune d=75mm                                                                                                                                                                    | шт.  | 1,0000 | 65,00  | 65,00           |
| 32 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop compresiune PE d=63                                        | шт.  |        |        | 78,70<br>37,70  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 65,00  | 37,70           |
|    | dop 63          | dop compresiune d=63mm                                                                                                                                                                    | шт.  | 1,0000 | 41,00  | 41,00           |
| 33 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu compresiune PE d=90                                        | шт.  |        |        | 507,70<br>37,70 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 65,00  | 37,70           |
|    | teu pe 90       | teu egal compresiune d=90mm                                                                                                                                                               | шт.  | 1,0000 | 470,00 | 470,00          |
| 34 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu compresiune PE d=75                                        | шт.  |        |        | 377,70<br>37,70 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 65,00  | 37,70           |
|    | teu pe 75       | Teu compresiune d=75mm                                                                                                                                                                    | шт.  | 1,0000 | 340,00 | 340,00          |
| 35 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu compresiune PE d=90x75                                     | шт.  |        |        | 737,70<br>37,70 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 65,00  | 37,70           |
|    | teu pe 90x75    | Teu compresiune d=90x75mm                                                                                                                                                                 | шт.  | 1,0000 | 700,00 | 700,00          |
| 36 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu compresiune PE d=75x63                                     | шт.  |        |        | 487,70<br>37,70 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 65,00  | 37,70           |
|    | teu pe 75x63    | Teu redus compresiune d=75x63mm                                                                                                                                                           | шт.  | 1,0000 | 450,00 | 450,00          |
| 37 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa compresiune din PE d=90x75                                | шт.  |        |        | 337,70<br>37,70 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 65,00  | 37,70           |
|    | red pe 90x75    | Reductie PE d=90x75mm                                                                                                                                                                     | шт.  | 1,0000 | 300,00 | 300,00          |
| 38 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa compresiune din PE d=90x63                                | шт.  |        |        | 317,70<br>37,70 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 65,00  | 37,70           |
|    | red compr 90x63 | Mufa compresiune din PE d=90x63                                                                                                                                                           | шт.  | 1,0000 | 280,00 | 280,00          |
| 39 | AcA10A          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110mm - PE100 SDR21 PN8 | m    |        |        | 81,63<br>9,55   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1470 | 65,00  | 9,55            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 25212167010011108  | Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8 d110-mm                                                                                                                                              | m    | 1,0150 | 68,00  | 70,40           |
|    | 2952270007602      | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 35,00  | 1,05            |
|    | 2940420002422      | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0115 | 55,00  | 0,63            |
| 40 | AcA10A             | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diametrul de 90mm -PE100 SDR21 PN8 | m    |        |        | 58,86<br>9,56   |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1470 | 65,00  | 9,56            |
|    | 2521216701001908   | Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8 d90-mm                                                                                                                                               | m    | 1,0150 | 46,00  | 47,62           |
|    | 2952270007602      | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 35,00  | 1,05            |
|    | 2940420002422      | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0115 | 55,00  | 0,63            |
| 41 | AcA11B1            | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                                                                    | шт.  |        |        | 22,10<br>22,10  |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3400 | 65,00  | 22,10           |
| 42 | AcA52B             | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR21 PN8                                                                        | m    |        |        | 44,72<br>7,02   |
|    | 7136080025000      | Montator conducte                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0720 | 65,00  | 4,68            |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0360 | 65,00  | 2,34            |
|    | 25212167100011758  | Teava polietilena d=75mm PN8                                                                                                                                                               | m    | 1,0030 | 32,00  | 32,10           |
|    | 3410440005604      | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 100,00 | 4,00            |
|    | 2952160007253      | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 40,00  | 1,60            |
| 43 | AcA11A1            | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                                                                    | шт.  |        |        | 18,85<br>18,85  |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2900 | 65,00  | 18,85           |
| 44 | AcA52A             | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE100, SDR21 PN8                                                                       | m    |        |        | 32,18<br>3,51   |
|    | 7136080025000      | Montator conducte                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0360 | 65,00  | 2,34            |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0180 | 65,00  | 1,17            |
|    | 25212167100011638  | Teava polietilena d=63mm PN8                                                                                                                                                               | m    | 1,0030 | 23,00  | 23,07           |
|    | 3410440005604      | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 100,00 | 4,00            |
|    | 2952160007253      | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 40,00  | 1,60            |
| 45 | AcA11A1            | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                                                                    | шт.  |        |        | 18,85<br>18,85  |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2900 | 65,00  | 18,85           |
| 46 | AcA52B             | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR21 PN10                                                                       | m    |        |        | 52,74<br>7,02   |
|    | 7136080025000      | Montator conducte                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0720 | 65,00  | 4,68            |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0360 | 65,00  | 2,34            |
|    | 252121671000117510 | Teava polietilena d=75mm PN10                                                                                                                                                              | m    | 1,0030 | 40,00  | 40,12           |
|    | 3410440005604      | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 100,00 | 4,00            |
|    | 2952160007253      | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 40,00  | 1,60            |
| 47 | AcA52A             | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE100, SDR21 PN10                                                                      | m    |        |        | 37,19<br>3,51   |
|    | 7136080025000      | Montator conducte                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0360 | 65,00  | 2,34            |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0180 | 65,00  | 1,17            |
|    | 252121671000116310 | Teava polietilena d=63mm PN10                                                                                                                                                              | m    | 1,0030 | 28,00  | 28,08           |
|    | 3410440005604      | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 100,00 | 4,00            |
|    | 2952160007253      | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 40,00  | 1,60            |
| 48 | AcA54B             | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa egala d=75mm                                                  | шт.  |        |        | 277,70<br>37,70 |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5800 | 65,00  | 37,70           |
|    | mufa pe 75         | mufa compresiune d=75mm                                                                                                                                                                    | шт.  | 1,0000 | 240,00 | 240,00          |
| 49 | AcA54B             | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa egala d=63mm                                                  | шт.  |        |        | 157,70<br>37,70 |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5800 | 65,00  | 37,70           |
|    | mufa pe 63         | mufa compresiune d=63mm                                                                                                                                                                    | шт.  | 1,0000 | 120,00 | 120,00          |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 50 |                         | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                           | m    |        |          | 1,30     |
|    | banda                   |                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 0,00     |
|    |                         | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000 | 1,30     | 1,30     |
| 51 | CA03D                   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                            | m3   |        |          | 1 690,60 |
|    |                         |                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 292,50   |
|    | 7123010010200           | Betonist                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,1000 | 65,00    | 266,50   |
|    | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00    |
|    | 2663102100001c1<br>2/15 | Beton clasa C12/15                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 1 250,00 | 1 292,86 |
|    | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2900 | 12,00    | 3,53     |
|    | 2952270003700           | Centrala de beton                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0570 | 40,00    | 2,29     |
|    | 2952270003100           | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00    |
|    | 3410520006752           | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500 | 300,00   | 75,43    |
| 52 | AcA10C                  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, - tub de protectie din PE80 PN4 d=280mm, - conform spetificatii | m    |        |          | 301,65   |
|    |                         |                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 12,81    |
|    | 7136050012000           | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1970 | 65,00    | 12,81    |
|    | 252121670100128<br>04   | Teava din polietilena d=280mm PN4                                                                                                                                                                              | m    | 1,0150 | 280,00   | 287,05   |
|    | 2952270007602           | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 35,00    | 1,05     |
|    | 2940420002422           | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0135 | 55,00    | 0,74     |
| 53 | AcA54B                  | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Piesa brasare intarita d=90x1 1/2"                                                     | шт.  |        |          | 132,70   |
|    |                         |                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 37,70    |
|    | 7136050012000           | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5800 | 65,00    | 37,70    |
|    | sa 90x1 1/2             | piesa bransare intarita d=90x1 1/2"                                                                                                                                                                            | шт.  | 1,0000 | 95,00    | 95,00    |
| 54 | AcB01A                  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d=40mm                                                  | шт.  |        |          | 635,75   |
|    |                         |                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 35,75    |
|    | 7136050012000           | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 65,00    | 35,75    |
|    | vana 40                 | Vana d=40mm                                                                                                                                                                                                    | шт.  | 1,0000 | 600,00   | 600,00   |
| 55 | AcA26A                  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Filtru d=40mm                                                                                              | шт.  |        |          | 428,85   |
|    |                         |                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 57,85    |
|    | 7136050012000           | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8900 | 65,00    | 57,85    |
|    | filtru 40               | Filtru d=40mm                                                                                                                                                                                                  | шт.  | 1,0000 | 320,00   | 320,00   |
|    | 2513736601000           | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                  | шт.  | 1,0000 | 3,00     | 3,00     |
|    | 2874115801000           | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                     | шт.  | 4,0000 | 12,00    | 48,00    |
| 56 | AcA54B                  | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compreseune FE 40x1 1/2"                                                        | шт.  |        |          | 82,70    |
|    |                         |                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 37,70    |
|    | 7136050012000           | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5800 | 65,00    | 37,70    |
|    | racord fe 40x1 1/2      | Racord compreseune FE 40x1 1/2"                                                                                                                                                                                | шт.  | 1,0000 | 45,00    | 45,00    |
| 57 | AcA26A                  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie din fonta 100x80 cu flansa                                                                        | шт.  |        |          | 908,88   |
|    |                         |                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 57,85    |
|    | 7136050012000           | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8900 | 65,00    | 57,85    |
|    | red fonta 100x80        | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d100/80mm                                                                                                                                                        | шт.  | 1,0000 | 800,00   | 800,00   |
|    | 2513736601000           | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                  | шт.  | 1,0100 | 3,00     | 3,03     |
|    | 2874115801000           | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                     | шт.  | 4,0000 | 12,00    | 48,00    |
| 58 | AcA26A                  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce egal 100 cu flansa                                                                                   | шт.  |        |          | 2 558,88 |
|    |                         |                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 57,85    |
|    | 7136050012000           | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8900 | 65,00    | 57,85    |
|    | cruce fonta 100         | Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm                                                                                                                                                                            | шт.  | 1,0000 | 2 450,00 | 2 450,00 |
|    | 2513736601000           | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                  | шт.  | 1,0100 | 3,00     | 3,03     |
|    | 2874115801000           | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                     | шт.  | 4,0000 | 12,00    | 48,00    |
| 59 |                         | Inel distantieri pe teava din PE 80 PN4 d=280                                                                                                                                                                  | шт.  |        |          | 85,00    |
|    |                         |                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 0,00     |
|    | 42413123                | Suport din PE pe tava din PE-inel distantieri                                                                                                                                                                  | шт.  | 1,0000 | 85,00    | 85,00    |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
| 60 | AcF11C               | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                    | m      |        |          | 6,20<br>2,60       |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0400 | 65,00    | 2,60               |
|    | 4100116202820        | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1000 | 12,00    | 1,20               |
|    | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0300 | 80,00    | 2,40               |
| 61 | AcF11D               | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                   | m      |        |          | 10,35<br>4,55      |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0700 | 65,00    | 4,55               |
|    | 4100116202820        | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1500 | 12,00    | 1,80               |
|    | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0500 | 80,00    | 4,00               |
| 62 | AcF12A               | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                                                        | m      |        |          | 0,44<br>0,27       |
|    | 7136080025000        | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0041 | 65,00    | 0,27               |
|    | 28752774100000       | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0020 | 85,00    | 0,17               |
|    |                      | <b>1.3. Camine de apa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          |                    |
| 63 | TsC03B1              | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                | 100 m3 |        |          | 820,20<br>0,00     |
|    | 2952260003501        | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,0500 | 400,00   | 820,20             |
| 64 | TsA18A1              | Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu | m3     |        |          | 176,16<br>176,16   |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 2,7100 | 65,00    | 176,16             |
| 65 | TsD05B               | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                | 100 m3 |        |          | 998,33<br>573,60   |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200 | 65,00    | 573,60             |
|    | 2952270004021        | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 9,4300 | 45,00    | 424,74             |
| 66 | AcE10A               | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                                       | m3     |        |          | 1 571,04<br>689,18 |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 7,2000 | 65,00    | 468,06             |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,4000 | 65,00    | 221,12             |
|    | 2663102100933c1 2/15 | Beton de ciment clasa C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1330 | 1 250,00 | 169,39             |
|    | 2010102915572        | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 0,1200 | 245,00   | 29,77              |
|    | 2664102101196        | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0100 | 1 250,00 | 11,68              |
|    | 1411122201752        | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,2260 | 250,00   | 57,24              |
|    | 2664102101126        | Var                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,1100 | 3,00     | 0,34               |
|    | 2874145893787        | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0800 | 28,00    | 2,22               |
|    | 3410520001373        | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,0360 | 300,00   | 611,21             |
| 67 |                      | KII-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.    |        |          | 700,00<br>0,00     |
|    | 26611264331010       | Placi prefabricate pt. camine KII-10                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.    | 1,0000 | 700,00   | 700,00             |
| 68 |                      | KII-10-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.    |        |          | 780,00<br>0,00     |
|    | 26611264331011       | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.    | 1,0000 | 780,00   | 780,00             |
| 69 |                      | KIPII-10-2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.    |        |          | 700,00<br>0,00     |
|    | 266112643310142      | Placi prefabricate pt. camine KIPII-10-2                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.    | 1,0000 | 700,00   | 700,00             |
| 70 |                      | KIQO-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.    |        |          | 240,00<br>0,00     |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    | 26611264330911       | Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                                                                                                                     | шт.  | 1,0000  | 240,00   | 240,00   |
| 71 |                      | KII7-3                                                                                                                                                             | шт.  |         |          | 360,00   |
|    |                      |                                                                                                                                                                    |      |         |          | 0,00     |
|    | 26611264330913       | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                      | шт.  | 1,0000  | 360,00   | 360,00   |
| 72 | AcE11B               | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana   | m3   |         |          | 2 872,62 |
|    |                      |                                                                                                                                                                    |      |         |          | 895,00   |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 9,6400  | 65,00    | 626,60   |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                 | h-om | 4,1300  | 65,00    | 268,40   |
|    | 2663102100933c1 2/15 | Beton de ciment clasa C12/15                                                                                                                                       | m3   | 0,1990  | 1 250,00 | 251,92   |
|    | 2663102100945        | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                   | m3   | 0,2660  | 1 200,00 | 323,08   |
|    | 2010102915572        | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                 | m2   | 0,1200  | 245,00   | 29,78    |
|    | 2664102101196        | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 1 250,00 | 13,46    |
|    | 2320322600036        | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                            | kg   | 40,9600 | 14,00    | 579,17   |
|    | 1714227322926        | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                       | kg   | 4,0000  | 12,00    | 48,48    |
|    | 2320156200901        | Motorina                                                                                                                                                           | kg   | 2,5200  | 20,00    | 50,89    |
|    | 1111000100010        | Mixtura asfaltica                                                                                                                                                  | kg   | 29,2300 | 2,00     | 59,04    |
|    | 2664102101126        | Var                                                                                                                                                                | kg   | 0,1100  | 3,00     | 0,33     |
|    | 2874145893787        | Cuie de constructii                                                                                                                                                | kg   | 0,0800  | 28,00    | 2,28     |
|    | 2010102906951        | Bara de lemn                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 4 000,00 | 18,46    |
|    | 3410520001373        | Automacara 5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 1,9800  | 300,00   | 594,00   |
|    | 2952270004030        | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                             | h-ut | 0,1490  | 45,00    | 6,72     |
| 73 |                      | KIUI-15                                                                                                                                                            | шт.  |         |          | 1 500,00 |
|    |                      |                                                                                                                                                                    |      |         |          | 0,00     |
|    | 26611264331520       | Placi prefabricate pt. camine KIUI-15 (0,38 m3)                                                                                                                    | шт.  | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 74 |                      | KIUI5-6                                                                                                                                                            | шт.  |         |          | 980,00   |
|    |                      |                                                                                                                                                                    |      |         |          | 0,00     |
|    | 266112643315222 6    | Inel prefabricat pt. camine KIUI-15-6                                                                                                                              | шт.  | 1,0000  | 980,00   | 980,00   |
| 75 |                      | KIUI5-9a                                                                                                                                                           | шт.  |         |          | 1 400,00 |
|    |                      |                                                                                                                                                                    |      |         |          | 0,00     |
|    | 266112643315222 a    | Inel prefabricat pt. camine KIUI-15-9a                                                                                                                             | шт.  | 1,0000  | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 76 |                      | KIUII1-15-1                                                                                                                                                        | шт.  |         |          | 1 500,00 |
|    |                      |                                                                                                                                                                    |      |         |          | 0,00     |
|    | 26611264331523       | Placi prefabricate pt. camine KIUII1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                 | шт.  | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 77 |                      | KIQO-1                                                                                                                                                             | шт.  |         |          | 240,00   |
|    |                      |                                                                                                                                                                    |      |         |          | 0,00     |
|    | 26611264330911       | Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                                                                                                                     | шт.  | 1,0000  | 240,00   | 240,00   |
| 78 |                      | KII7-3                                                                                                                                                             | шт.  |         |          | 360,00   |
|    |                      |                                                                                                                                                                    |      |         |          | 0,00     |
|    | 26611264330913       | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                      | шт.  | 1,0000  | 360,00   | 360,00   |
| 79 | AcE12A               | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3   |         |          | 1 666,03 |
|    |                      |                                                                                                                                                                    |      |         |          | 574,60   |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 6,0000  | 65,00    | 390,00   |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                 | h-om | 2,8400  | 65,00    | 184,60   |
|    | 2663102100957c1 2/15 | Beton de ciment clasa C12/15                                                                                                                                       | m3   | 0,2840  | 1 250,00 | 358,53   |
|    | 2010102915572        | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                 | m2   | 0,2100  | 245,00   | 51,96    |
|    | 2664102101196        | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                | m3   | 0,0860  | 1 250,00 | 108,53   |
|    | 1411122201752        | Piatra sparta                                                                                                                                                      | m3   | 0,2590  | 250,00   | 65,43    |
|    | 2874145893787        | Cuie de constructii                                                                                                                                                | kg   | 0,0900  | 28,00    | 2,54     |
|    | 2664102101126        | Var                                                                                                                                                                | kg   | 0,1470  | 3,00     | 0,45     |
|    | 3410520001373        | Automacara 5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 1,6800  | 300,00   | 504,00   |
| 80 |                      | KIUI-20                                                                                                                                                            | шт.  |         |          | 3 000,00 |
|    |                      |                                                                                                                                                                    |      |         |          | 0,00     |
|    | 26611264332010       | Placi prefabricate pt. camine KIUI-20 (0,59 m3)                                                                                                                    | шт.  | 1,0000  | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 81 |                      | KII-20-6                                                                                                                                                           | шт.  |         |          | 1 500,00 |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                         |                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00     |
|    | 266112643320216         | Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-6                                                                                                                                                 | шт.  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 82 |                         | KЦ-20-9a                                                                                                                                                                            | шт.  |        |          | 2 200,00 |
|    |                         |                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00     |
|    | 26611264332021a         | Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9a (0,59 m3)                                                                                                                                      | шт.  | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 83 |                         | KЦП1-20-1                                                                                                                                                                           | шт.  |        |          | 3 000,00 |
|    |                         |                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00     |
|    | 26611264332012          | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                    | шт.  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 84 |                         | KЦП1-20-2                                                                                                                                                                           | шт.  |        |          | 3 000,00 |
|    |                         |                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00     |
|    | 266112643320122         | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-2                                                                                                                                             | шт.  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 85 |                         | KЦП2-20-1                                                                                                                                                                           | шт.  |        |          | 3 000,00 |
|    |                         |                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00     |
|    | 266112643320122<br>222  | Placi prefabricate pt. camine KЦП2-20-1                                                                                                                                             | шт.  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 86 |                         | KЦП2-20-2                                                                                                                                                                           | шт.  |        |          | 3 000,00 |
|    |                         |                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00     |
|    | 266112643320122<br>2    | Placi prefabricate pt. camine KЦП2-20-2                                                                                                                                             | шт.  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 87 |                         | KЦО-1                                                                                                                                                                               | шт.  |        |          | 240,00   |
|    |                         |                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00     |
|    | 26611264330911          | Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                       | шт.  | 1,0000 | 240,00   | 240,00   |
| 88 |                         | KЦ7-3                                                                                                                                                                               | шт.  |        |          | 360,00   |
|    |                         |                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00     |
|    | 26611264330913          | Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                        | шт.  | 1,0000 | 360,00   | 360,00   |
| 89 | CA03D                   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3   |        |          | 1 688,92 |
|    |                         |                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 292,50   |
|    | 7123010010200           | Betonist                                                                                                                                                                            | h-om | 4,1000 | 65,00    | 266,50   |
|    | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00    |
|    | 2663102100001c1<br>2/15 | Beton clasa C12/15                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 1 250,00 | 1 291,67 |
|    | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,2900 | 12,00    | 3,53     |
|    | 2952270003700           | Centrala de beton                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0570 | 40,00    | 2,22     |
|    | 2952270003100           | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00    |
|    | 3410520006752           | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500 | 300,00   | 75,00    |
| 90 | CL18A                   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные)            | kg   |        |          | 15,65    |
|    |                         |                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,65     |
|    | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65     |
|    | 2775276309886           | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 15,00    | 15,00    |
| 91 | CL18A                   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (scara)                | kg   |        |          | 35,65    |
|    |                         |                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,65     |
|    | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65     |
|    | scara                   | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 35,00    | 35,00    |
| 92 | AcF01A                  | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg                                                                                                 | kg   |        |          | 28,61    |
|    |                         |                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 7,80     |
|    | 7136050012000           | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 65,00    | 7,80     |
|    | 2513730000000           | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.                                                                                                        | kg   | 1,0000 | 18,00    | 18,90    |
|    | 2873155901261           | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 55,00    | 0,58     |
|    | 2513736601000           | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                       | шт.  | 0,0400 | 3,00     | 0,13     |
|    | 1714227322926           | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                        | kg   | 0,0040 | 12,00    | 0,05     |
|    | 2430226102460           | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61                                                                                                                                           | kg   | 0,0040 | 10,00    | 0,04     |
|    | 2873146311532           | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 30,00    | 0,32     |
|    | 3110320003006           | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0080 | 100,00   | 0,80     |
| 93 | IzD10A                  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un                                                                                            | t    |        |          | 946,31   |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     |                     | strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |        |        |          | 418,74             |
|     | 7141020013400       | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                  | h-om   | 6,4400 | 65,00    | 418,74             |
|     | 2430116100000       | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                    | kg     | 7,8000 | 40,00    | 312,00             |
|     | 2430226100814       | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                         | kg     | 3,9000 | 40,00    | 155,79             |
|     | 2430226109420       | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                 | kg     | 0,5500 | 22,00    | 12,04              |
|     | 2320166200676       | White spirit                                                                                                                                                                                         | kg     | 1,9500 | 22,00    | 42,84              |
|     | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,9750 | 5,00     | 4,89               |
| 94  | CF15A               | Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest)         | m2     |        |          | 142,17<br>110,53   |
|     | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4000 | 65,00    | 91,05              |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3000 | 65,00    | 19,47              |
|     | 2664102102010       | Mortar ciment 100-T(pt.informatic)                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0240 | 1 250,00 | 31,65              |
| 95  | TsD02A1             | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                    | 100 m3 |        |          | 436,54<br>0,00     |
|     | 2952260003553       | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,0900 | 400,00   | 436,54             |
| 96  | TsD05B              | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv            | 100 m3 |        |          | 997,69<br>573,44   |
|     | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                 | h-om   | 8,8200 | 65,00    | 573,44             |
|     | 2952270004021       | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                | h-ut   | 9,4300 | 45,00    | 424,25             |
| 97  | AcE07B              | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L                                      | шт.    |        |          | 1 000,00<br>0,00   |
|     | capac b125          | Capacul cu rama din fonta tip L                                                                                                                                                                      | шт.    | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00           |
| 98  | AcE07B              | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T                                      | шт.    |        |          | 1 200,00<br>0,00   |
|     | capac c250          | Capacul cu rama din fonta tip T (C250)                                                                                                                                                               | шт.    | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00           |
| 99  | DA12C               | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (50% din demolari)                                                | m3     |        |          | 265,74<br>19,51    |
|     | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3000 | 65,00    | 19,51              |
|     | 1411122201672       | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                 | m3     | 1,2700 | 250,00   | 158,75             |
|     | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2180 | 400,00   | 87,48              |
| 100 | CA03D               | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                  | m3     |        |          | 1 690,33<br>292,50 |
|     | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                             | h-om   | 4,1000 | 65,00    | 266,44             |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,4000 | 65,00    | 26,06              |
|     | 2663102100001c12/15 | Beton clasa C12/15                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0250 | 1 250,00 | 1 293,10           |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                        | m3     | 0,2900 | 12,00    | 3,52               |
|     | 2952270003700       | Centrala de beton                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0570 | 40,00    | 2,24               |
|     | 2952270003100       | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 23,97              |
|     | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2500 | 300,00   | 75,00              |
|     |                     | <b>1.4. Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt</b>                                                                                                                                       |        |        |          |                    |
| 101 | DC04B               | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                       | m      |        |          | 34,03<br>18,85     |
|     | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,2900 | 65,00    | 18,85              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,0400 | 12,00    | 0,48     |
|     | 2952270004204   | Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive                                                                                                                           | h-ut   | 0,2940 | 50,00    | 14,70    |
| 102 | DI109           | Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                        | m3     |        |          | 255,96   |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,6000 | 65,00    | 104,00   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0191 | 450,00   | 8,59     |
|     | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                | h-ut   | 0,7750 | 100,00   | 77,50    |
|     | 12340002506     | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,7750 | 85,00    | 65,87    |
| 103 | TsC03G1         | Săpatură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III | 100 m3 |        |          | 1 040,00 |
|     | 2952260003501   | Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,6000 | 400,00   | 1 040,00 |
| 104 | Ts150A2         | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km                                                                                                          | t      |        |          | 12,80    |
|     | 3410540000006   | Autobasculantă-5t                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640 | 200,00   | 12,80    |
| 105 | TsC03A1         | Săpatură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. I        | 100 m3 |        |          | 700,10   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 1,7500 | 400,00   | 700,10   |
| 106 | TsD02A1         | Împrăștierea pămîntului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu șenile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm              | 100 m3 |        |          | 435,96   |
|     | 2952260003553   | Buldozer pe șenile pînă la 65-80 CP                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900 | 400,00   | 435,96   |
| 107 | TsC54A          | Strat de fundație din nisip                                                                                                                                                    | m3     |        |          | 224,30   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9000 | 65,00    | 58,50    |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                              | m3     | 1,1000 | 100,00   | 110,00   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 12,00    | 1,20     |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                             | h-ut   | 0,2100 | 100,00   | 21,00    |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200 | 80,00    | 33,60    |
| 108 | TsC54C          | Strat de fundație din pietris                                                                                                                                                  | m3     |        |          | 407,65   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9900 | 65,00    | 64,35    |
|     | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm                                                                                                                                         | m3     | 1,1500 | 250,00   | 287,50   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 12,00    | 1,20     |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                             | h-ut   | 0,2100 | 100,00   | 21,00    |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200 | 80,00    | 33,60    |
| 109 | TsC54C          | Strat de fundație din pietris - fără pietris                                                                                                                                   | m3     |        |          | 120,15   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9900 | 65,00    | 64,35    |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 12,00    | 1,20     |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                             | h-ut   | 0,2100 | 100,00   | 21,00    |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200 | 80,00    | 33,60    |
| 110 | DB19A           | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere manuală                                                                  | m2     |        |          | 158,12   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1200 | 65,00    | 7,80     |
|     | 111100010001310 | Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari                                                                                                                           | t      | 0,0940 | 1 500,00 | 141,00   |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 1 600,00 | 4,80     |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0113 | 400,00   | 4,52     |
| 111 | DB16D           | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere manuală                                                              | m2     |        |          | 164,63   |
|     | 111100010001311 | Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte                                                                                                                        | t      | 0,0940 | 1 650,00 | 155,10   |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 1 600,00 | 4,80     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|     | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                           | kg     | 0,0110  | 16,00  | 0,18                 |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                          | h-ut   | 0,0114  | 400,00 | 4,56                 |
|     |                | <b>1.5. Excavarea si refacerea drumului acoperit cu petris</b>                                                                                                            |        |         |        |                      |
| 112 | TsC03D1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV | 100 m3 |         |        | 1 180,46<br>0,00     |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                               | h-ut   | 2,9500  | 400,00 | 1 180,46             |
| 113 | TsC03A1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I  | 100 m3 |         |        | 699,83<br>0,00       |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                               | h-ut   | 1,7500  | 400,00 | 699,83               |
| 114 | TsC03A1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I  | 100 m3 |         |        | 700,26<br>0,00       |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                               | h-ut   | 1,7500  | 400,00 | 700,26               |
| 115 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                               | m3     |         |        | 224,30<br>58,50      |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om   | 0,9000  | 65,00  | 58,50                |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                         | m3     | 1,1000  | 100,00 | 110,00               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000  | 12,00  | 1,20                 |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                        | h-ut   | 0,2100  | 100,00 | 21,00                |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                              | h-ut   | 0,4200  | 80,00  | 33,60                |
| 116 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                             | m3     |         |        | 407,65<br>64,35      |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om   | 0,9900  | 65,00  | 64,35                |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                    | m3     | 1,1500  | 250,00 | 287,50               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000  | 12,00  | 1,20                 |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                        | h-ut   | 0,2100  | 100,00 | 21,00                |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                              | h-ut   | 0,4200  | 80,00  | 33,60                |
| 117 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris - fara pietris                                                                                                                              | m3     |         |        | 120,15<br>64,35      |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om   | 0,9900  | 65,00  | 64,35                |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000  | 12,00  | 1,20                 |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                        | h-ut   | 0,2100  | 100,00 | 21,00                |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                              | h-ut   | 0,4200  | 80,00  | 33,60                |
| 118 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm         | 100 m3 |         |        | 435,88<br>0,00       |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                       | h-ut   | 1,0900  | 400,00 | 435,88               |
|     |                | <b>1.6. Traversarea conductei sub drumul auto (3 buc) d=325mm</b>                                                                                                         |        |         |        |                      |
| 119 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |         |        | 819,39<br>0,00       |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                               | h-ut   | 2,0500  | 400,00 | 819,39               |
| 120 | GD60E          | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm                                                  | шт.    |         |        | 6 987,75<br>4 182,75 |
|     | 8113100070200  | Sondor mecanic                                                                                                                                                            | h-om   | 55,0000 | 65,00  | 3 575,00             |
|     | 4214340026831  | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                | h-om   | 9,3500  | 65,00  | 607,75               |
|     | 29522700001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                        | h-ut   | 9,3500  | 300,00 | 2 805,00             |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5        | 6        | 7                    |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------------------|
| 121 | GD59E             | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 325x6 mm                                                    | m      |          |          | 2 868,14<br>817,70   |
|     | 8113100070200     | Sondor mecanic                                                                                                                                                                            | h-om   | 10,4800  | 65,00    | 681,20               |
|     | 4214340026831     | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                | h-om   | 2,1000   | 65,00    | 136,50               |
|     | 25212167160023256 | Teava de otel d=325x6mm                                                                                                                                                                   | m      | 1,0030   | 1 416,00 | 1 420,44             |
|     | 2952270001813     | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,1000   | 300,00   | 630,00               |
| 122 |                   | Suport PE pe teava din PE Romstal - inel distantieri                                                                                                                                      | шт.    |          |          | 85,00<br>0,00        |
|     | 124133332412      | Suport PE pe teava din PE Romstal - inel distantieri                                                                                                                                      | шт.    | 1,0000   | 85,00    | 85,00                |
| 123 | CA03D             | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)       | m3     |          |          | 1 245,67<br>292,50   |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                  | h-om   | 4,1000   | 65,00    | 270,83               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,4000   | 65,00    | 21,67                |
|     | 2651122100414     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                              | kg     | 273,0000 | 2,50     | 689,17               |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                         | m3     | 0,7400   | 100,00   | 66,67                |
|     | 1421102200290     | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                     | m3     | 0,6800   | 250,00   | 166,67               |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3     | 0,2900   | 12,00    | 4,00                 |
|     | 2952270003700     | Centrala de beton                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0570   | 40,00    | 0,00                 |
|     | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,6000   | 40,00    | 26,67                |
| 124 | TsD02A1           | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                         | 100 m3 |          |          | 436,36<br>0,00       |
|     | 2952260003553     | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,0900   | 400,00   | 436,36               |
| 125 | TsD05B            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |          |          | 997,55<br>573,18     |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om   | 8,8200   | 65,00    | 573,18               |
|     | 2952270004021     | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                     | h-ut   | 9,4300   | 45,00    | 424,36               |
|     |                   | <b>1.7. Traversarea conductei sub drumul auto auto (4 buc) d=277mm</b>                                                                                                                    |        |          |          |                      |
| 126 | TsC03B1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                 | 100 m3 |          |          | 819,39<br>0,00       |
|     | 2952260003501     | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                               | h-ut   | 2,0500   | 400,00   | 819,39               |
| 127 | GD60D             | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm                                                                  | шт.    |          |          | 6 563,25<br>3 929,25 |
|     | 8113100070200     | Sondor mecanic                                                                                                                                                                            | h-om   | 51,6700  | 65,00    | 3 358,55             |
|     | 4214340026831     | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                | h-om   | 8,7800   | 65,00    | 570,70               |
|     | 2952270001813     | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                        | h-ut   | 8,7800   | 300,00   | 2 634,00             |
| 128 | GD59D             | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 277x6 mm                                                    | m      |          |          | 1 983,59<br>546,00   |
|     | 8113100070200     | Sondor mecanic                                                                                                                                                                            | h-om   | 7,0000   | 65,00    | 455,00               |
|     | 4214340026831     | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4000   | 65,00    | 91,00                |
|     | 25212167160022776 | Teava de otel d=277x6mm                                                                                                                                                                   | m      | 1,0030   | 1 002,00 | 1 004,98             |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,0500   | 12,00    | 12,60                |
|     | 2952270001813     | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,4000   | 300,00   | 420,00               |
| 129 |                   | Suport PE pe teava din PE Romstal - inel distantieri                                                                                                                                      | шт.    |          |          | 85,00<br>0,00        |
|     | 124133332412      | Suport PE pe teava din PE Romstal - inel distantieri                                                                                                                                      | шт.    | 1,0000   | 85,00    | 85,00                |
| 130 | CA03D             | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu                                                                                                   | m3     |          |          | 1 245,67             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5        | 6      | 7                |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|------------------|
|     |                 | centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                               |        |          |        | 292,50           |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                  | h-om   | 4,1000   | 65,00  | 270,83           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,4000   | 65,00  | 21,67            |
|     | 2651122100414   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                              | kg     | 273,0000 | 2,50   | 689,17           |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                         | m3     | 0,7400   | 100,00 | 66,67            |
|     | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                     | m3     | 0,6800   | 250,00 | 166,67           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3     | 0,2900   | 12,00  | 4,00             |
|     | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0570   | 40,00  | 0,00             |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,6000   | 40,00  | 26,67            |
| 131 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                         | 100 m3 |          |        | 436,36<br>0,00   |
|     | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,0900   | 400,00 | 436,36           |
| 132 | TsD05B          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |          |        | 997,55<br>573,18 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om   | 8,8200   | 65,00  | 573,18           |
|     | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                     | h-ut   | 9,4300   | 45,00  | 424,36           |
|     |                 | <b>1.8. Clapeta pentru caminul de golire - 2 buc</b>                                                                                                                                      |        |          |        |                  |
| 133 | AcA04A          | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 40mm L=2m 3buc                                                                             | m      |          |        | 155,46<br>32,50  |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,5000   | 65,00  | 32,50            |
|     | 252121670100040 | Teava din otel d=40mm                                                                                                                                                                     | m      | 1,0100   | 100,00 | 106,00           |
|     | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0900   | 50,00  | 4,67             |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg     | 0,2000   | 5,00   | 1,05             |
|     | 2873155901261   | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                               | kg     | 0,1300   | 55,00  | 7,52             |
|     | 2320322600282   | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                           | kg     | 0,0700   | 14,00  | 1,03             |
|     | 3110500003004   | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0600   | 45,00  | 2,70             |
| 134 | AcA31A          | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor (Clapeta din tabla groasa de otel t=3mm)                                                | шт.    |          |        | 544,10<br>57,85  |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,8900   | 65,00  | 57,85            |
|     | clapeta 3mm     | Clapeta din tabla groasa de otel t=3mm                                                                                                                                                    | шт.    | 1,0000   | 425,00 | 446,25           |
|     | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000   | 100,00 | 40,00            |
| 135 | AcA31A          | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor (Gratar din metal t=5mm)                                                                | шт.    |          |        | 517,85<br>57,85  |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,8900   | 65,00  | 57,85            |
|     | gratar 5mm      | Gratar din metal t=5mm                                                                                                                                                                    | шт.    | 1,0000   | 400,00 | 420,00           |
|     | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000   | 100,00 | 40,00            |
| 136 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de retinere d=80                          | шт.    |          |        | 885,75<br>35,75  |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,5500   | 65,00  | 35,75            |
|     | clapeta 80      | Clapeta submersibila D80 mm                                                                                                                                                               | шт.    | 1,0000   | 850,00 | 850,00           |
|     |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                              |        |          |        |                  |
| 137 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana d=100mm                                      | шт.    |          |        | 35,75<br>35,75   |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,5500   | 65,00  | 35,75            |
| 138 | AcB06B          | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm                                                                                             | шт.    |          |        | 301,57<br>176,80 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,7200   | 65,00  | 176,80           |
|     | 2513736621815   | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                                                                                                                | kg     | 0,1360   | 35,00  | 4,77             |
|     | 2874115821760   | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                                                                                                                       | шт.    | 8,0000   | 10,00  | 80,00            |
|     | 2874115840558   | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                        | шт.    | 8,0000   | 5,00   | 40,00            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 139 | AcB04D         | Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm                            | шт.  |        |          | 161,35<br>159,25 |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 2,4500 | 65,00    | 159,25           |
|     | 2513736621810  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime                                                                                    | kg   | 0,0600 | 35,00    | 2,10             |
| 140 | AcB03D         | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, la bransamentele de plumb, Sistem de clorinare cu hipiclorit de sodiu Nr.2 | шт.  |        |          | 113,90<br>111,80 |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 1,7200 | 65,00    | 111,80           |
|     | 2513736621810  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime                                                                                    | kg   | 0,0600 | 35,00    | 2,10             |
|     |                | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                 |      |        |          |                  |
| 141 |                | Vana d=100mm                                                                                                                                                     | шт.  |        |          | 1 648,00<br>0,00 |
|     | vana 100       | Vana d=100mm                                                                                                                                                     | шт.  | 1,0300 | 1 600,00 | 1 648,00         |
| 142 |                | Hidrant de incendiu subteran d=65mm H=1.0 m                                                                                                                      | шт.  |        |          | 3 600,00<br>0,00 |
|     | hidrant 65 1.0 | Hidrant de incendiu subteran d=65mm H=1.0 m                                                                                                                      | шт.  | 1,0000 | 3 600,00 | 3 600,00         |
| 143 |                | Contor de apa diametrul de 40 mm                                                                                                                                 | шт.  |        |          | 3 250,00<br>0,00 |
|     | apometru 40    | Contor de apa diametrul de 40 mm                                                                                                                                 | шт.  | 1,0000 | 3 250,00 | 3 250,00         |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Prosperus-Cons SRL**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria Scaieni**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construirea rețelelor de  
aprovizionare cu apa în satul  
Scaieni, raionul Donduseni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1a**

**Sistem de clorinare cu hipoclorit de sodiu Nr.1, Nr.2 Utilaj**

**Valoarea de deviz 26 400,00 lei**

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                   | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                         |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                       | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Procurarea utilajului</b>                         |         |                                       |                                       |                        |
| 1      |                             | Sistem de clorinare cu hipoclorit de sodiu Etapa 1      | buc     | 1,0000                                | 22 000,00<br>0,00                     | 22 000,00<br>0,00      |
|        |                             | <b>Total Procurarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b> |         |                                       |                                       | <b>22 000,00</b>       |
|        |                             | Total                                                   | lei     |                                       |                                       | 22 000,00              |
|        |                             | TVA                                                     | 20,00 % |                                       |                                       | 4 400,00               |
|        |                             | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                |         |                                       |                                       | <b>26 400,00</b>       |

Intocmit

**Prosperus-Cons SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Primaria Scaieni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea rețelelor de  
aprovizionare cu apa în satul  
Scaieni, raionul Donduseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1a**  
**Sistem de clorinare cu hipoclorit de sodiu Nr.1, Nr.2 Utilaj**

**Valoarea de deviz 26 400,00 lei**

Intocmit în prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |             |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|           |                                   |                                     |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total       |
| 1         | 2                                 | 3                                   | 4    | 5                                              | 6                       | 7           |
|           |                                   | Total borderou de resurse № 2-1-1a: |      |                                                |                         |             |
|           |                                   | <b>Total manopera</b>               |      |                                                |                         | <b>0,00</b> |

**Materiale:**

|    |              |                                                       |     |        |           |                  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------------|
| 1. | 126345211312 | Sistem de clorinare cu hipoclorit de sodiu<br>Etapa 1 | buc | 1,0000 | 22 000,00 | 22 000,00        |
|    |              | <b>Total materiale de construcții</b>                 |     |        |           | <b>22 000,00</b> |
|    |              | <b>Total utilaje de construcții</b>                   |     |        |           | <b>0,00</b>      |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 22 000,00 |
| TVA   | 20,00 % | 4 400,00  |

**Total deviz: 26 400,00**

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Scaieni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Construirea rețelelor de aprovizionare cu   Investitor Primaria Scaieni**  
**apa in satul Scaieni, raionul Donduseni**

---

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse               | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                              |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|           |                                |                                                       |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br><hr/> incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                     | 4    | 5                                            | 6                       | 7                            |
|           |                                | <b>1. Procurarea utilajului</b>                       |      |                                              |                         |                              |
| 1         |                                | Sistem de clorinare cu hipoclorit de sodiu<br>Etapa 1 | buc  |                                              |                         | 22 000,00<br><hr/> 0,00      |
|           | 126345211312                   | Sistem de clorinare cu hipoclorit de sodiu Etapa 1    | buc  | 1,0000                                       | 22 000,00               | 22 000,00                    |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Prosperus-Cons SRL**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria Scaieni**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construirea rețelelor de  
aprovizionare cu apa în satul  
Scaieni, raionul Donduseni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1b**  
**Motopompa. Utilaj**

**Valoarea de deviz 28 800,00 lei**

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                    | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                          |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                        | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Procurarea utilajului</b>                                                          |         |                                       |                                       |                        |
| 1      |                             | Motopompa МП800 complet cu echipamente de incendiu (комплектация службы пожарной охраны) | buc     | 1,0000                                | 24 000,00<br>0,00                     | 24 000,00<br>0,00      |
|        |                             |                                                                                          |         |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>Total Procurarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                  |         |                                       |                                       | <b>24 000,00</b>       |
|        |                             | Total                                                                                    | lei     |                                       |                                       | 24 000,00              |
|        |                             | TVA                                                                                      | 20,00 % |                                       |                                       | 4 800,00               |
|        |                             | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                 |         |                                       |                                       | <b>28 800,00</b>       |

Intocmit

**Prosperus-Cons SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Primaria Scaieni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea rețelelor de  
aprovizionare cu apa in satul  
Scaieni, raionul Donduseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1b  
Motopompa. Utilaj**

**Valoarea de deviz 28 800,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |             |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|           |                                   |                                     |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total       |
| 1         | 2                                 | 3                                   | 4    | 5                                              | 6                       | 7           |
|           |                                   | Total borderou de resurse № 2-1-1b: |      |                                                |                         |             |
|           |                                   | <b>Total manopera</b>               |      |                                                |                         | <b>0,00</b> |

**Materiale:**

|    |        |                                                                                          |     |        |           |                  |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------------|
| 1. | mp 800 | Motopompa МП800 complet cu echipamente de incendiu (комплектация службы пожарной охраны) | buc | 1,0000 | 24 000,00 | 24 000,00        |
|    |        | <b>Total materiale de construcții</b>                                                    |     |        |           | <b>24 000,00</b> |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                      |     |        |           | <b>0,00</b>      |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 24 000,00 |
| TVA   | 20,00 % | 4 800,00  |

**Total deviz: 28 800,00**

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Scaieni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Construirea rețelelor de aprovizionare cu apă în satul Scaieni, raionul Donduseni**      **Investitor Primaria Scaieni**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                          |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                        | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Procurarea utilajului</b>                                                          |      |                                        |                      |                        |
| 1      |                             | Motopompa МП800 complet cu echipamente de incendiu (комплектация службы пожарной охраны) | buc  |                                        |                      | 24 000,00<br>0,00      |
|        | mp 800                      | Моторомпа МП800 complet cu echipamente de incendiu (комплектация службы пожарной охраны) | buc  | 1,0000                                 | 24 000,00            | 24 000,00              |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Prosperus-Cons SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria Scaieni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Construirea rețelelor de aprovizionare cu apa în satul Scaieni, raionul Donduseni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 2-3-1 Platforma B.Sonda arteziana Nr.1116 Rezistenta

Valoarea de deviz 39 663,32 lei

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrări de construcții</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II                                                                                 | 100 m3 | 0,6600                                | 818,18<br>0,00                        | 540,00<br>0,00         |
| 2      | TsA04B1                     | Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 4,5m adâncime, executată cu sprijiniri, cu evacuarea manuală la fundații, canale, drumuri, în pământ cu umiditatea naturală adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3     | 0,9800                                | 96,84<br>96,84                        | 94,90<br>94,90         |
| 3      | RpAcA27A                    | Tăierea în sant, cu arc electric, a tuburilor din fontă de presiune, având diametrul de 200-300 mm (Срезка обсадной колонны)                                                                                                                             | шт.    | 2,0000                                | 301,15<br>101,40                      | 602,30<br>202,80       |
| 4      | TsD04D                      | Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 20 cm grosime pământ coeziv                                                                  | m3     | 0,3000                                | 43,33<br>43,33                        | 13,00<br>13,00         |
| 5      | DA12C                       | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri,                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,4900                                | 354,59                                | 173,75                 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------|
|    |        | cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                                                                                               |     |         | 19,90              | 9,75                 |
| 6  | CB01A  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                            | m2  | 6,0300  | 207,47<br>110,49   | 1 251,03<br>666,25   |
| 7  | CA03C  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15-pe perimetru elementului KII-fundamentFm1 | m3  | 3,6200  | 1 613,69<br>292,50 | 5 841,55<br>1 058,85 |
| 8  | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                  | m2  | 3,1400  | 127,90<br>45,33    | 401,61<br>142,35     |
| 9  | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana                                          | m3  | 1,9300  | 1 685,11<br>574,56 | 3 252,26<br>1 108,90 |
| 10 |        | KIQO-1                                                                                                                                                                                                      | шт. | 1,0000  | 480,00<br>0,00     | 480,00<br>0,00       |
| 11 |        | KIQ-20-9                                                                                                                                                                                                    | шт. | 1,0000  | 2 200,00<br>0,00   | 2 200,00<br>0,00     |
| 12 |        | KIQ-20-9a                                                                                                                                                                                                   | шт. | 2,0000  | 2 200,00<br>0,00   | 4 400,00<br>0,00     |
| 13 |        | KIPI1-20-1                                                                                                                                                                                                  | шт. | 1,0000  | 3 000,00<br>0,00   | 3 000,00<br>0,00     |
| 14 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MC1, MC2)                                      | kg  | 28,0000 | 15,65<br>0,65      | 438,20<br>18,20      |
| 15 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scoabe Sc1)                                   | kg  | 6,7900  | 15,67<br>0,67      | 106,40<br>4,55       |
| 16 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si                                                                                                                                                  | t   | 0,0600  | 949,17<br>422,50   | 56,95<br>25,35       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                          | 7                          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|
|    |         | constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                                                                   |     |         |                            |                            |
| 17 | AcA15A  | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                                                     | m   | 3,6000  | $\frac{143,33}{32,50}$     | $\frac{516,00}{117,00}$    |
| 18 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                                                                                                                                                                                                 | шт. | 3,0000  | $\frac{32,50}{32,50}$      | $\frac{97,50}{97,50}$      |
| 19 | AcA36A  | Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, (Заделка отверстий сальниковой набивкой)                                                                                                                                                                                | шт. | 1,0000  | $\frac{48,15}{0,00}$       | $\frac{48,15}{0,00}$       |
| 20 | CB01A   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                     | m2  | 6,0300  | $\frac{207,47}{110,49}$    | $\frac{1\ 251,03}{666,25}$ |
| 21 | CA03D   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - замок                                                                                                                                                          | m3  | 1,3500  | $\frac{1\ 615,41}{292,74}$ | $\frac{2\ 180,80}{395,20}$ |
| 22 | IzF04F  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2  | 20,3400 | $\frac{34,06}{3,90}$       | $\frac{692,72}{79,30}$     |
| 23 | AcE07B  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale                                                                                                                                                                                                                                                          | шт. | 1,0000  | $\frac{1\ 103,30}{53,30}$  | $\frac{1\ 103,30}{53,30}$  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                       | 4        | 5      | 6                  | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л с ключем)                                                                                                            |          |        |                    |                               |
| 24 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II                                                     | 100 m3   | 0,1800 | 533,33<br>0,00     | 96,00<br>0,00                 |
| 25 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv               | 100 m3   | 0,0800 | 998,75<br>576,88   | 79,90<br>46,15                |
| 26 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                      | m3       | 0,5300 | 316,04<br>0,00     | 167,50<br>0,00                |
| 27 | CA03D   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - бетонная отмостка | m3       | 0,3700 | 1 603,11<br>293,38 | 593,15<br>108,55              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | lei      |        |                    | 29 678,00                     |
|    |         | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                               | 24,00 %  |        |                    | 1 177,96                      |
|    |         | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                        | 4,00 %   |        |                    | 916,39                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |        |                    | 31 772,35                     |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                              | 3,00 %   |        |                    | 953,17                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |        |                    | 32 725,52                     |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                               | 1,00 %   |        |                    | 327,25                        |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |          |        |                    | <b>33 052,77<br/>4 908,15</b> |

|  |  |                                          |         |                               |
|--|--|------------------------------------------|---------|-------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 33 052,77                     |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 6 610,55                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>39 663,32<br/>4 908,15</b> |

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Scaieni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Construirea retelelor de aprovizionare cu apa in satul Scaieni, raionul Donduseni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-3-1 Platforma B.Sonda arteziana Nr.1116 Rezistenta

Valoarea de deviz 39 663,32 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-3-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |                |                           |      |       |       |          |
|-----|----------------|---------------------------|------|-------|-------|----------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                     | h-om | 0,09  | 65,00 | 5,85     |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 21,90 | 65,00 | 1 423,50 |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 17,48 | 65,00 | 1 136,20 |
| 4.  | 7129020012800  | Pavator                   | h-om | 0,15  | 65,00 | 9,75     |
| 5.  | 7129090010600  | Drenor-canalist           | h-om | 0,82  | 65,00 | 53,30    |
| 6.  | 7132030012600  | Mozaicar                  | h-om | 1,88  | 65,00 | 122,20   |
| 7.  | 7134030012200  | Izolator hidrofulg        | h-om | 1,22  | 65,00 | 79,30    |
| 8.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 13,38 | 65,00 | 869,70   |
| 9.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om | 0,39  | 65,00 | 25,35    |
| 10. | 7212030022750  | Sudor electric            | h-om | 3,12  | 65,00 | 202,80   |
| 11. | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 2,37  | 65,00 | 154,05   |
| 12. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 7,23  | 65,00 | 469,95   |
| 13. | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 5,48  | 65,00 | 356,20   |
|     |                | Total manopera            |      |       |       | 4 908,15 |

### Materiale:

|     |                  |                                                         |     |       |          |        |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|
| 1.  | 1411122201672    | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm   | m3  | 1,29  | 250,00   | 322,50 |
| 2.  | 1411122201752    | Piatra sparta                                           | m3  | 0,50  | 250,00   | 125,00 |
| 3.  | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3  | 0,13  | 245,00   | 31,85  |
| 4.  | 1711317306661    | Bumbac de sters                                         | kg  | 0,06  | 5,00     | 0,30   |
| 5.  | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                | m3  | 0,02  | 4 000,00 | 80,00  |
| 6.  | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                   | m3  | 0,24  | 4 000,00 | 960,00 |
| 7.  | 2010102906951    | Bara de lemn                                            | m3  | 0,01  | 4 000,00 | 40,00  |
| 8.  | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2  | 0,41  | 245,00   | 100,45 |
| 9.  | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg  | 22,98 | 5,00     | 114,90 |
| 10. | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t   | 0,01  | 400,00   | 4,00   |
| 11. | 2320166200676    | White spirit                                            | kg  | 0,12  | 22,00    | 2,64   |
| 12. | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg  | 34,58 | 14,00    | 484,12 |
| 13. | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                       | kg  | 0,47  | 40,00    | 18,80  |
| 14. | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                            | kg  | 0,23  | 40,00    | 9,20   |
| 15. | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1    | kg  | 0,03  | 22,00    | 0,66   |
| 16. | 2513736602331500 | Сальниковая набивка д=100 l=200 mm                      | шт. | 1,07  | 45,00    | 48,15  |
| 17. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500           | kg  | 40,82 | 2,50     | 102,05 |

|     |                  |                                                   |     |       |          |                  |
|-----|------------------|---------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------------|
| 18. | 26611264330911   | Inel de reazem KIQ-O-1(0,02 m3)                   | шт. | 2,00  | 240,00   | 480,00           |
| 19. | 26611264332012   | Placi prefabricate pt. camine KIQI1-20-1(0,51 m3) | шт. | 1,00  | 3 000,00 | 3 000,00         |
| 20. | 26611264332021   | Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9 (0,59 m3)    | шт. | 1,00  | 2 200,00 | 2 200,00         |
| 21. | 26611264332021a  | Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9a (0,59 m3)   | шт. | 2,00  | 2 200,00 | 4 400,00         |
| 22. | 2663102100001b15 | Beton clasa B15                                   | m3  | 5,53  | 1 250,00 | 6 912,50         |
| 23. | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                    | m3  | 0,55  | 1 250,00 | 687,50           |
| 24. | 2664102101126    | Var                                               | kg  | 0,29  | 3,00     | 0,87             |
| 25. | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                               | m3  | 0,17  | 1 250,00 | 212,50           |
| 26. | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                | m3  | 0,10  | 1 250,00 | 125,00           |
| 27. | 2665122701000100 | Tub de azbociment de presiune d=100mm             | m   | 3,80  | 105,00   | 399,00           |
| 28. | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                     | kg  | 1,80  | 25,00    | 45,00            |
| 29. | 2735725900310    | Electrozi pentru sudura                           | kg  | 6,20  | 55,00    | 341,00           |
| 30. | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton             | kg  | 34,79 | 15,00    | 521,85           |
| 31. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii        | kg  | 3,02  | 28,00    | 84,56            |
| 32. | 2874145893787    | Cuie de constructii                               | kg  | 0,18  | 28,00    | 5,04             |
| 33. | 28752742000001   | Сарас сu рара тип "Л"с ключем                     | шт. | 1,00  | 1 050,00 | 1 050,00         |
| 34. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                     | m3  | 0,03  | 12,00    | 0,36             |
|     |                  | <b>Total materiale de constructii</b>             |     |       |          | <b>22 909,80</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |               |                                                             |      |      |        |                 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------|
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                   | h-ut | 0,02 | 450,00 | 9,00            |
| 2. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,35 | 400,00 | 540,00          |
| 3. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 0,24 | 400,00 | 96,00           |
| 4. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                        | h-ut | 3,20 | 40,00  | 128,00          |
| 5. | 2952270003700 | Centrala de beton                                           | h-ut | 0,31 | 40,00  | 12,40           |
| 6. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 0,75 | 45,00  | 33,75           |
| 7. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                      | h-ut | 0,26 | 40,00  | 10,40           |
| 8. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                              | h-ut | 1,30 | 45,00  | 58,50           |
| 9. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                             | h-ut | 3,24 | 300,00 | 972,00          |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                         |      |      |        | <b>1 860,05</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 33 052,77 |
| TVA   | 20,00 % | 6 610,55  |

**Total deviz:**

**39 663,32**

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Scaieni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Construirea retelelor de aprovizionare cu    Investitor Primaria Scaieni**  
**apa in satul Scaieni, raionul Donduseni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                 | 100 m3 |                                        |                      | 818,18<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,0500                                 | 400,00               | 818,18                 |
| 2      | TsA04B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 96,84<br>96,84         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,4900                                 | 65,00                | 96,84                  |
| 3      | RpAcA27A                    | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (Срезка обсадной колонны)                                                                                                                              | шт.    |                                        |                      | 301,15<br>101,40       |
|        | 7212030022750               | Sudor electric                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,5600                                 | 65,00                | 101,40                 |
|        | 2735725900310               | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 3,1000                                 | 55,00                | 170,50                 |
|        | 3110500003004               | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,6500                                 | 45,00                | 29,25                  |
| 4      | TsD04D                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv                                                                   | m3     |                                        |                      | 43,33<br>43,33         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,6700                                 | 65,00                | 43,33                  |
| 5      | DA12C                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                                                                        | m3     |                                        |                      | 354,59<br>19,90        |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3000                                 | 65,00                | 19,90                  |
|        | 1411122201672               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,2700                                 | 250,00               | 316,33                 |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0420                                 | 450,00               | 18,37                  |
| 6      | CB01A                       | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                          | m2     |                                        |                      | 207,47<br>110,49       |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2500                                 | 65,00                | 16,28                  |
|        | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,4500                                 | 65,00                | 94,21                  |
|        | 2734113803233               | Simna neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,1500                                 | 25,00                | 3,73                   |
|        | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,2500                                 | 28,00                | 7,01                   |
|        | 2010102900900               | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0020                                 | 4 000,00             | 6,63                   |
|        | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0200                                 | 4 000,00             | 79,60                  |
| 7      | CA03C                       | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15-pe perimetru elementului KИ-fundamentFm1                                                | m3     |                                        |                      | 1 613,69<br>292,50     |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 4,1000                                 | 65,00                | 266,46                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,4000                                 | 65,00                | 26,04                  |
|        | 2663102100001b15            | Beton clasa B15                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0250                                 | 1 250,00             | 1 294,89               |
|        | 2952270003700               | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0570                                 | 40,00                | 2,32                   |
|        | 2952270003100               | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,6000                                 | 40,00                | 23,98                  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 8  | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 127,90<br>45,33    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 65,00    | 38,92              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 65,00    | 6,42               |
|    | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatic)                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 1 250,00 | 39,81              |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50              |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 245,00   | 10,14              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,11               |
| 9  | AcE12A           | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                            | m3   |         |          | 1 685,11<br>574,56 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 6,0000  | 65,00    | 390,00             |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,8400  | 65,00    | 184,56             |
|    | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,2840  | 1 250,00 | 356,22             |
|    | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,2100  | 245,00   | 52,05              |
|    | 2664102101196    | Mortar -ciment M.50                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0860  | 1 250,00 | 110,10             |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2590  | 250,00   | 64,77              |
|    | 2874145893787    | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0900  | 28,00    | 2,61               |
|    | 2664102101126    | Var                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1470  | 3,00     | 0,45               |
|    | 2010102906951    | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 4 000,00 | 20,73              |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,6800  | 300,00   | 503,63             |
| 10 |                  | KIQO-1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.  |         |          | 480,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911   | Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | шт.  | 2,0000  | 240,00   | 480,00             |
| 11 |                  | KIQ-20-9                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.  |         |          | 2 200,00<br>0,00   |
|    | 26611264332021   | Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | шт.  | 1,0000  | 2 200,00 | 2 200,00           |
| 12 |                  | KIQ-20-9a                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.  |         |          | 2 200,00<br>0,00   |
|    | 26611264332021a  | Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9a (0,59 m3)                                                                                                                                                                                                                                               | шт.  | 1,0000  | 2 200,00 | 2 200,00           |
| 13 |                  | KIQPI-20-1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.  |         |          | 3 000,00<br>0,00   |
|    | 26611264332012   | Placi prefabricate pt. camine KIQPI-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                                                                                                                             | шт.  | 1,0000  | 3 000,00 | 3 000,00           |
| 14 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MC1, MC2)                                                                                                                        | kg   |         |          | 15,65<br>0,65      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100  | 65,00    | 0,65               |
|    | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000  | 15,00    | 15,00              |
| 15 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scoabe Sc1)                                                                                                                     | kg   |         |          | 15,67<br>0,67      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100  | 65,00    | 0,67               |
|    | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000  | 15,00    | 15,00              |
| 16 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |         |          | 949,17<br>422,50   |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400  | 65,00    | 422,50             |
|    | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000  | 40,00    | 313,33             |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000  | 40,00    | 153,33             |
|    | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500  | 22,00    | 11,00              |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500  | 22,00    | 44,00              |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750  | 5,00     | 5,00               |
| 17 | AcA15A           | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 100 mm                                                                                                                                              | m    |         |          | 143,33<br>32,50    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5000  | 65,00    | 32,50              |
|    | 2665122701000100 | Tub de azbociment de presiune d=100mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0250  | 105,00   | 110,83             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
| 18 | RpCU05C          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                                                                                                                                                                                                  | шт.    |        |          | 32,50<br>32,50     |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0300 | 65,00    | 1,95               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4700 | 65,00    | 30,55              |
| 19 | AcA36A           | Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, (Заделка отверстий сальниковой набивкой)                                                                                                                                                                                 | шт.    |        |          | 48,15<br>0,00      |
|    | 2513736602331500 | Сальниковая набивка д=100 l=200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.    | 1,0200 | 45,00    | 48,15              |
| 20 | CB01A            | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                      | m2     |        |          | 207,47<br>110,49   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,2500 | 65,00    | 16,28              |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,4500 | 65,00    | 94,21              |
|    | 2734113803233    | Simna neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1500 | 25,00    | 3,73               |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,2500 | 28,00    | 7,01               |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0020 | 4 000,00 | 6,63               |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0200 | 4 000,00 | 79,60              |
| 21 | CA03D            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - замок                                                                                                                                                           | m3     |        |          | 1 615,41<br>292,74 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 4,1000 | 65,00    | 266,74             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4000 | 65,00    | 26,00              |
|    | 2663102100001b15 | Beton clasa B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,0250 | 1 250,00 | 1 296,30           |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0570 | 40,00    | 2,37               |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,00              |
| 22 | IzF04F           | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2     |        |          | 34,06<br>3,90      |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600 | 65,00    | 3,90               |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 1,7000 | 14,00    | 23,80              |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0006 | 400,00   | 0,20               |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 1,1300 | 5,00     | 5,65               |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0130 | 40,00    | 0,51               |
| 23 | AcE07B           | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л с ключем)                                                                                                                                                              | шт.    |        |          | 1 103,30<br>53,30  |
|    | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,8200 | 65,00    | 53,30              |
|    | 28752742000001   | Сарас сѹ гама тип "Л"с ключем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.    | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00           |
| 24 | TsC26A1          | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 |        |          | 533,33<br>0,00     |
|    | 2952260003553    | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,3200 | 400,00   | 533,33             |
| 25 | TsD05B           | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                             | 100 m3 |        |          | 998,75<br>576,88   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,8200 | 65,00    | 576,88             |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 9,4300 | 45,00    | 421,88             |
| 26 | DA12C            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                                                                                                                                                                    | m3     |        |          | 316,04<br>0,00     |
|    | 1411122201672    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,2700 | 250,00   | 316,04             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                        |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------|
| 27 | CA03D            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - бетонная отмостка | m3   |        |          | 1 603,11<br><hr/> 293,38 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,1000 | 65,00    | 267,03                   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,35                    |
|    | 2663102100001b15 | Beton clasa B15                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 1 250,00 | 1 283,78                 |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0570 | 40,00    | 2,16                     |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 23,78                    |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Prosperus-Cons SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria Scaieni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Construirea rețelelor de aprovizionare cu apa in satul Scaieni, raionul Donduseni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 2-3-2 Platforma B. Statia de clorinare. Rezistenta

Valoarea de deviz 155 561,04 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                               |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasaminte</b>                                                                                                                                                                                             |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I                                                                                                  | 100 m3 | 0,0400                                | 800,00<br>0,00                        | 32,00<br>0,00          |
| 2      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 | 0,1000                                | 800,00<br>0,00                        | 80,00<br>0,00          |
| 3      | TsA16E1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 0,2000                                | 172,25<br>172,25                      | 34,45<br>34,45         |
| 4      | TsC26A1<br>k=2              | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II                                                                            | 100 m3 | 0,1200                                | 533,33<br>0,00                        | 64,00<br>0,00          |
| 5      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau                                                                                                                                                              | 100 m3 | 0,0700                                | 457,14<br>0,00                        | 32,00<br>0,00          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6                                     | 7                                     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |         | II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                  |        |         |                                       |                                       |
| 6  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv        | 100 m3 | 0,0700  | <div>1 000,00</div> <div>575,71</div> | <div>70,00</div> <div>40,30</div>     |
| 7  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                | 100 m3 | 0,0500  | <div>400,00</div> <div>0,00</div>     | <div>20,00</div> <div>0,00</div>      |
| 8  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv        | 100 m3 | 0,0500  | <div>995,00</div> <div>572,00</div>   | <div>49,75</div> <div>28,60</div>     |
| 9  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                | 100 m3 | 0,0200  | <div>400,00</div> <div>0,00</div>     | <div>8,00</div> <div>0,00</div>       |
|    |         |                                                                                                                                                                                                  |        |         |                                       |                                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasaminte<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |        |         |                                       | <b>390,20<br/>103,35</b>              |
|    |         | <b>1.2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                             |        |         |                                       |                                       |
| 10 | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta   | m3     | 0,5400  | <div>330,46</div> <div>75,83</div>    | <div>178,45</div> <div>40,95</div>    |
| 11 | CB02C   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2     | 8,1600  | <div>135,64</div> <div>77,98</div>    | <div>1 106,85</div> <div>636,35</div> |
| 12 | CC02K   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv      | kg     | 21,2000 | <div>28,71</div> <div>6,41</div>      | <div>608,55</div> <div>135,85</div>   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                                     | 7                                        |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|    |        | construciile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                                   |    |         |                                       |                                          |
| 13 | CC02L  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 40,0000 | <div>26,85</div> <div>4,55</div>      | <div>1 074,00</div> <div>182,00</div>    |
| 14 | CA03E  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)                                          | m3 | 2,0000  | <div>1 802,49</div> <div>292,50</div> | <div>3 604,98</div> <div>585,00</div>    |
| 15 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                             | m2 | 21,2200 | <div>133,53</div> <div>77,99</div>    | <div>2 833,55</div> <div>1 654,90</div>  |
| 16 | CA03E  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)                                          | m3 | 5,4000  | <div>1 802,21</div> <div>292,50</div> | <div>9 731,96</div> <div>1 579,50</div>  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                                       |                                          |
|    |        | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |    |         |                                       | <b>19 138,34<br/>4 814,55</b>            |
|    |        | <b>1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                           |    |         |                                       |                                          |
| 17 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                           | m2 | 5,4400  | <div>82,05</div> <div>24,73</div>     | <div>446,37</div> <div>134,55</div>      |
| 18 | CD55A  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                 | m3 | 13,2000 | <div>1 358,09</div> <div>241,83</div> | <div>17 926,79</div> <div>3 192,15</div> |
| 19 | CC03A  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                   | kg | 50,0000 | <div>30,36</div> <div>2,92</div>      | <div>1 517,75</div> <div>146,25</div>    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                                       |                                          |
|    |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |    |         |                                       | <b>19 890,91<br/>3 472,95</b>            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5        | 6                                     | 7                                     |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |       | <b>1.4. Plansele monolit. Buiandrug Bd1</b>                                                                                                                                                                                              |     |          |                                       |                                       |
| 20 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2  | 9,4000   | <div>134,59</div> <div>78,00</div>    | <div>1 265,13</div> <div>733,20</div> |
| 21 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R        | шт. | 8,0000   | <div>42,25</div> <div>29,25</div>     | <div>338,00</div> <div>234,00</div>   |
| 22 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 20,5000  | <div>28,74</div> <div>6,44</div>      | <div>589,25</div> <div>131,95</div>   |
| 23 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg  | 162,2000 | <div>26,85</div> <div>4,55</div>      | <div>4 354,65</div> <div>737,75</div> |
| 24 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                      | m3  | 2,4000   | <div>1 659,17</div> <div>292,50</div> | <div>3 982,00</div> <div>702,00</div> |
| 25 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2  | 1,8000   | <div>126,26</div> <div>78,00</div>    | <div>227,27</div> <div>140,40</div>   |
| 26 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la                                                              | шт. | 2,0000   | <div>39,25</div> <div>29,25</div>     | <div>78,50</div> <div>58,50</div>     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                  | 7                             |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                                                                                                                                   |    |         |                    |                               |
| 27 | CC02K   | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4,4000  | 28,76<br>6,50      | 126,55<br>28,60               |
| 28 | CC02L   | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg | 12,5000 | 26,80<br>4,52      | 335,05<br>56,55               |
| 29 | CA03D   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                     | m3 | 0,2000  | 1 704,00<br>292,50 | 340,80<br>58,50               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                               |
|    |         | <b>Total Planseele monolit.<br/>Buiandrug Bd1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |    |         |                    | <b>11 637,20<br/>2 881,45</b> |
|    |         | <b>1.5. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                    |                               |
| 30 | IzF10A  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din polistercement-100mm                                                                                                                               | m2 | 12,0000 | 245,59<br>11,05    | 2 947,10<br>132,60            |
| 31 | IzF03A2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm                                                                  | m2 | 12,0000 | 64,36<br>5,20      | 772,30<br>62,40               |
| 32 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Cheramzit                                                                                                | m3 | 1,2000  | 592,67<br>104,54   | 711,20<br>125,45              |
| 33 | IzF18B  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat                                                                                                       | m2 | 12,0000 | 41,83<br>16,25     | 502,00<br>195,00              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5       | 6                  | 7                            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------------|
|    |        | marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                                                                                                              |    |         |                    |                              |
| 34 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - Grunduire "IMPERTEN PRIMER" | m2 | 12,0000 | 11,23<br>2,60      | 134,80<br>31,20              |
| 35 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                                                                 | m2 | 12,0000 | 219,12<br>44,20    | 2 629,50<br>530,40           |
| 36 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                       | m  | 2,6000  | 292,94<br>19,50    | 761,64<br>50,70              |
| 37 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                         | m  | 6,0000  | 248,46<br>22,75    | 1 490,76<br>136,50           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    |                              |
|    |        | <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    | <b>9 949,30<br/>1 264,25</b> |
|    |        | <b>1.6. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                    |                              |
| 38 | CK57C  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                                       | m2 | 2,1600  | 2 451,06<br>106,53 | 5 294,28<br>230,10           |
| 39 | CK26A  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                | m  | 1,8000  | 192,00<br>23,11    | 345,60<br>41,60              |
| 40 | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                             | m  | 1,8000  | 291,28<br>26,00    | 524,30<br>46,80              |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    |                              |
|    |        | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                    | <b>6 164,18<br/>318,50</b>   |
|    |        | <b>1.7. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    |                              |
| 41 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura                                                                                                                              | m2 | 2,2200  | 2 500,66<br>52,70  | 5 551,46<br>117,00           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6                  | 7                            |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|------------------------------|
|    |               | la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                               |       |         |                    |                              |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                    |                              |
|    |               | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |       |         |                    | <b>5 551,46<br/>117,00</b>   |
|    |               | <b>1.8. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                      |       |         |                    |                              |
| 42 | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                          | 100m2 | 0,0900  | 1 818,67<br>440,56 | 163,68<br>39,65              |
| 43 | CG22A1        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - 80 mm                                         | m2    | 9,4000  | 161,80<br>68,25    | 1 520,90<br>641,55           |
| 44 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2    | 9,4000  | 87,47<br>45,50     | 822,20<br>427,70             |
| 45 | CG01A1<br>k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2    | -9,4000 | 44,86<br>23,37     | -421,70<br>-219,70           |
| 46 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                      | m2    | 9,4000  | 430,18<br>188,50   | 4 043,72<br>1 771,90         |
| 47 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                          | m     | 10,5000 | 271,14<br>32,50    | 2 846,98<br>341,25           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                    |                              |
|    |               | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |       |         |                    | <b>8 975,78<br/>3 002,35</b> |
|    |               | <b>1.9. Lucrari de finisare interioare</b>                                                                                                                                                                                 |       |         |                    |                              |
|    |               | <b>1.9.1. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                      |       |         |                    |                              |
| 48 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                        | m2    | 9,4000  | 158,99<br>99,44    | 1 494,48<br>934,70           |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5        | 6               | 7                             |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------------------|
| 49 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 9,4000   | 39,69<br>37,69  | 373,05<br>354,25              |
| 50 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2 | 9,4000   | 18,93<br>0,00   | 177,93<br>0,00                |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                               |
|    |           | <b>Total Tavanul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 | <b>2 045,46<br/>1 288,95</b>  |
|    |           | <b>1.9.2. Perete interiori</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 |                               |
| 51 | CF02A     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 34,1500  | 104,53<br>78,00 | 3 569,53<br>2 663,70          |
| 52 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3mm)                                                                                            | m2 | 34,1500  | 84,64<br>48,10  | 2 890,33<br>1 642,55          |
| 53 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)       | m2 | -34,1500 | 0,92<br>0,00    | -31,25<br>0,00                |
| 54 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 34,1500  | 39,69<br>37,69  | 1 355,27<br>1 287,00          |
| 55 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2 | 34,1500  | 18,93<br>0,00   | 646,47<br>0,00                |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                               |
|    |           | <b>Total Perete interiori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 | <b>8 430,35<br/>5 593,25</b>  |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                               |
|    |           | <b>Total Lucrari de finisare interioare</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 | <b>10 475,81<br/>6 882,20</b> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                                   | 7                                        |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |        |         |                                     |                                          |
|    |         | <b>1.10. Lucrari de finisare exterioare</b>                                                                                                                                                                                    |        |         |                                     |                                          |
| 56 | IzF54B  | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren 80mm                                                 | m2     | 46,0800 | <div>251,34</div> <div>97,37</div>  | <div>11 581,58</div> <div>4 486,95</div> |
| 57 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                         | m2     | 46,0800 | <div>125,61</div> <div>79,30</div>  | <div>5 787,90</div> <div>3 654,30</div>  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                                     |                                          |
|    |         | <b>Total Lucrari de finisare exterioare</b>                                                                                                                                                                                    |        |         |                                     | <b>17 369,48</b>                         |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |        |         |                                     | <b>8 141,25</b>                          |
|    |         | <b>1.11. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                             |        |         |                                     |                                          |
| 58 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     | 1,0200  | <div>20,39</div> <div>20,39</div>   | <div>20,80</div> <div>20,80</div>        |
| 59 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                      | 100 m3 | 0,0900  | <div>995,56</div> <div>570,56</div> | <div>89,60</div> <div>51,35</div>        |
| 60 | DA06A1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast                                                                 | m3     | 1,5900  | <div>465,03</div> <div>74,81</div>  | <div>739,39</div> <div>118,95</div>      |
| 61 | DB16A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala                                                                                                               | m2     | 15,9000 | <div>110,65</div> <div>5,19</div>   | <div>1 759,31</div> <div>82,55</div>     |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                                     |                                          |
|    |         | <b>Total Pereu</b>                                                                                                                                                                                                             |        |         |                                     | <b>2 609,10</b>                          |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |        |         |                                     | <b>273,65</b>                            |
|    |         | <b>1.12. Intrare</b>                                                                                                                                                                                                           |        |         |                                     |                                          |
| 62 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 1,2000  | <div>172,25</div> <div>172,25</div> | <div>206,70</div> <div>206,70</div>      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5       | 6                  | 7                               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 63 | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                          | 100m2    | 0,0100  | 1 807,00<br>455,00 | 18,07<br>4,55                   |
| 64 | CB02A         | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                           | m2       | 2,2000  | 132,42<br>78,00    | 291,32<br>171,60                |
| 65 | CA03F         | Beton simplu M150 turnat cu mijloace clasice, in fundatii                                                                                                                                                                  | m3       | 0,6800  | 1 586,09<br>250,44 | 1 078,54<br>170,30              |
| 66 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2       | 1,2000  | 88,00<br>45,50     | 105,60<br>54,60                 |
| 67 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2       | -1,2000 | 18,00<br>7,58      | -21,60<br>-9,10                 |
|    |               | <b>Total Intrare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |          |         |                    | <b>1 678,63<br/>598,65</b>      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei      |         |                    | 113 830,39                      |
|    |               | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                  | 24,00 %  |         |                    | 7 648,84                        |
|    |               | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                           | 4,00 %   |         |                    | 3 133,10                        |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |         |                    | 124 612,33                      |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                 | 3,00 %   |         |                    | 3 738,37                        |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |         |                    | 128 350,70                      |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                  | 1,00 %   |         |                    | 1 283,50                        |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |          |         |                    | <b>129 634,20<br/>31 870,15</b> |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei      |         |                    | 129 634,20                      |
|    |               | TVA                                                                                                                                                                                                                        | 20,00 %  |         |                    | 25 926,84                       |
|    |               | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |          |         |                    | <b>155 561,04<br/>31 870,15</b> |

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Scaieni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea rețelelor de  
aprovizionare cu apa in satul  
Scaieni, raionul Donduseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-2  
Platforma B. Statia de clorinare. Rezistenta**

**Valoarea de deviz 155 561,04 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-3-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |       |       |                  |
|-----|----------------|-----------------------|------|-------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 74,94 | 65,00 | 4 871,10         |
| 2.  | 7122050013442  | Tencuitor             | h-om | 95,87 | 65,00 | 6 231,55         |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 52,28 | 65,00 | 3 398,20         |
| 4.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 20,33 | 65,00 | 1 321,45         |
| 5.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 40,58 | 65,00 | 2 637,70         |
| 6.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 5,31  | 65,00 | 345,15           |
| 7.  | 7129020012800  | Pavator               | h-om | 1,83  | 65,00 | 118,95           |
| 8.  | 7129040010110  | Asfaltator            | h-om | 1,27  | 65,00 | 82,55            |
| 9.  | 7129200011200  | Finisor MP            | h-om | 1,62  | 65,00 | 105,30           |
| 10. | 7132010010900  | Faiantar              | h-om | 4,20  | 65,00 | 273,00           |
| 11. | 7132030012600  | Mozaicar              | h-om | 27,95 | 65,00 | 1 816,75         |
| 12. | 7132040012700  | Parchetar             | h-om | 3,00  | 65,00 | 195,00           |
| 13. | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 66,11 | 65,00 | 4 297,15         |
| 14. | 7137010011500  | Electrician           | h-om | 0,34  | 65,00 | 22,10            |
| 15. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 25,25 | 65,00 | 1 641,25         |
| 16. | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 2,88  | 65,00 | 187,20           |
| 17. | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 1,08  | 65,00 | 70,20            |
| 18. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 6,22  | 65,00 | 404,30           |
| 19. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 30,96 | 65,00 | 2 012,40         |
| 20. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 15,80 | 65,00 | 1 027,00         |
| 21. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 11,86 | 65,00 | 770,90           |
| 22. | 9312040019600  | Sapator               | h-om | 0,63  | 65,00 | 40,95            |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |       |       | <b>31 870,15</b> |

**Materiale:**

|     |                  |                                                         |    |       |          |           |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| 1.  | "IMPERTEN PRIMER | Grunduire "IMPERTEN PRIMER"                             | kg | 1,80  | 10,00    | 18,00     |
| 2.  | 111100010001311  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 0,94  | 1 650,00 | 1 551,00  |
| 3.  | 1411122201275    | Blocuri de calcar (cotilet)                             | m3 | 11,88 | 850,00   | 10 098,00 |
| 4.  | 1421102200000    | Nisip bitumat                                           | t  | 0,05  | 1 600,00 | 80,00     |
| 5.  | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                  | m3 | 0,51  | 250,00   | 127,50    |
| 6.  | 1421102200161    | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                   | m3 | 0,56  | 250,00   | 140,00    |
| 7.  | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 0,61  | 245,00   | 149,45    |
| 8.  | 1421102206036    | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                      | m3 | 0,55  | 250,00   | 137,50    |
| 9.  | 14214022003931   | Petris                                                  | m3 | 2,08  | 250,00   | 520,00    |
| 10. | 1711317306661    | Bumbac de sters                                         | kg | 2,18  | 5,00     | 10,90     |

|     |                      |                                                                                      |     |        |          |           |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 11. | 2010102900900        | Lemn rotund de rasinoase                                                             | m3  | 0,00   | 4 000,00 | 0,00      |
| 12. | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                | m3  | 0,05   | 4 000,00 | 200,00    |
| 13. | 2010102904340        | Dulapi de rasinoase                                                                  | m3  | 0,04   | 4 000,00 | 160,00    |
| 14. | 2010102918804        | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                      | m3  | 0,01   | 4 000,00 | 40,00     |
| 15. | 2010237318700        | Distantieri de rost                                                                  | шт. | 254,15 | 5,00     | 1 270,75  |
| 16. | 2010237318750        | Distantieri                                                                          | шт. | 88,03  | 5,00     | 440,15    |
| 17. | 2020212928347        | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                    | m2  | 5,49   | 245,00   | 1 345,05  |
| 18. | 2030112931108        | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                              | m2  | 2,16   | 2 200,00 | 4 752,00  |
| 19. | 2030112939150        | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare     | m2  | 2,22   | 2 400,00 | 5 328,00  |
| 20. | 2051142950707        | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                          | шт. | 14,04  | 1,00     | 14,04     |
| 21. | 2052152958990        | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                              | kg  | 13,20  | 5,00     | 66,00     |
| 22. | 2052152959010        | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                  | t   | 0,01   | 400,00   | 4,00      |
| 23. | 2320166200670        | White spirit rafinat tip A S 44                                                      | l   | 3,60   | 22,00    | 79,20     |
| 24. | 2320187315789        | Decofrol                                                                             | kg  | 5,14   | 25,00    | 128,50    |
| 25. | 2320216201058        | Gaz butan (butelii)                                                                  | kg  | 7,56   | 15,00    | 113,40    |
| 26. | 2320322600036        | Bitum pt. hidroizolatii                                                              | kg  | 18,00  | 14,00    | 252,00    |
| 27. | 2413217300010        | Cleme                                                                                | шт. | 3,06   | 25,00    | 76,50     |
| 28. | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                  | kg  | 1,11   | 35,00    | 38,85     |
| 29. | 2416566101576        | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | шт. | 0,42   | 125,00   | 52,50     |
| 30. | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                         | kg  | 6,53   | 13,00    | 84,89     |
| 31. | 2430116103800        | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                | kg  | 17,42  | 45,00    | 783,90    |
| 32. | 24302261000001       | Fuga                                                                                 | kg  | 2,82   | 8,00     | 22,56     |
| 33. | 2430226101466        | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                      | kg  | 1,10   | 22,00    | 24,20     |
| 34. | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                       | kg  | 0,39   | 8,00     | 3,12      |
| 35. | 2462106110000        | Adeziv pentru placaje de sticla                                                      | kg  | 186,16 | 5,00     | 930,80    |
| 36. | 2462106110400        | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                            | kg  | 3,86   | 8,00     | 30,88     |
| 37. | 2462106110547        | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                 | kg  | 186,16 | 9,00     | 1 675,44  |
| 38. | 2466477302420        | Sticla solubila                                                                      | kg  | 2,72   | 35,00    | 95,20     |
| 39. | 2513736621482        | Banda izolanta                                                                       | m   | 5,70   | 10,00    | 57,00     |
| 40. | 2513736621483        | Banda de bariera de vapori                                                           | m   | 5,92   | 22,00    | 130,24    |
| 41. | 2513736621484        | Banda hidroizolanta                                                                  | m   | 1,38   | 30,00    | 41,40     |
| 42. | 2521106718392        | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                            | m   | 1,84   | 145,00   | 266,80    |
| 43. | 252130260290280      | Placi termoizolante, placi polistiren 80mm                                           | m2  | 48,87  | 65,00    | 3 176,55  |
| 44. | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                         | m2  | 51,19  | 20,00    | 1 023,80  |
| 45. | 2624102101102        | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                | m3  | 0,92   | 1 250,00 | 1 150,00  |
| 46. | 2624102101103        | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                             | m3  | 0,17   | 1 250,00 | 212,50    |
| 47. | 2640112302501        | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm            | шт. | 39,60  | 8,00     | 316,80    |
| 48. | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                        | kg  | 225,60 | 2,50     | 564,00    |
| 49. | 2653102100000        | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                   | kg  | 8,46   | 20,00    | 169,20    |
| 50. | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                       | kg  | 2,61   | 3,00     | 7,83      |
| 51. | 2653102100831        | Amestec uscat                                                                        | kg  | 213,28 | 8,00     | 1 706,24  |
| 52. | 26531021008311       | Tink                                                                                 | kg  | 105,98 | 20,00    | 2 119,60  |
| 53. | 2653102100880        | Filer de calcar saci S 539                                                           | kg  | 3,60   | 3,00     | 10,80     |
| 54. | 2661112800700        | Placi sau piscoturi de gresie                                                        | m2  | 9,68   | 85,00    | 822,80    |
| 55. | 2663102100000 m150   | Beton m1 50                                                                          | m3  | 0,70   | 1 200,00 | 840,00    |
| 56. | 2663102100001c 15    | Beton clasa C15                                                                      | m3  | 2,69   | 1 250,00 | 3 362,50  |
| 57. | 2663102100001c 16/20 | Beton clasa C16/20                                                                   | m3  | 7,66   | 1 350,00 | 10 341,00 |
| 58. | 2664102101000        | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                              | m3  | 0,17   | 1 250,00 | 212,50    |
| 59. | 2664102101101        | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                | m3  | 1,32   | 1 250,00 | 1 650,00  |
| 60. | 2664102102000        | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                              | m3  | 0,55   | 1 250,00 | 687,50    |
| 61. | 26641021020101       | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                            | kg  | 38,07  | 8,00     | 304,56    |

|      |                       |                                                                         |     |        |          |                  |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 62.  | 2664102102010<br>m150 | Mortar ciment 150-T                                                     | m3  | 0,18   | 1 250,00 | 225,00           |
| 63.  | 2664102102018<br>m150 | Mortar ciment M-150                                                     | m3  | 0,24   | 1 250,00 | 300,00           |
| 64.  | 2666122800555         | Element de inchidere                                                    | шт. | 0,54   | 45,00    | 24,30            |
| 65.  | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                       | шт. | 23,10  | 1,00     | 23,10            |
| 66.  | 2682132600470         | Membrane bituminoase                                                    | m2  | 28,98  | 65,00    | 1 883,70         |
| 67.  | 2682132602070         | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000<br>100 cm S10126          | m2  | 13,20  | 28,00    | 369,60           |
| 68.  | 27104063117261<br>00  | Burlan rotund prefabricat tip brass d=100mm                             | m   | 6,43   | 102,00   | 655,86           |
| 69.  | 27104063118001<br>00  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass<br>d=100mm                 | m   | 2,81   | 125,00   | 351,25           |
| 70.  | 2710602100000         | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8<br>mm                      | kg  | 47,50  | 20,00    | 950,00           |
| 71.  | 2710602300000         | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                 | kg  | 220,06 | 20,00    | 4 401,20         |
| 72.  | 2710603420379         | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                         | kg  | 0,11   | 16,00    | 1,76             |
| 73.  | 2734113803233         | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                           | kg  | 2,14   | 25,00    | 53,50            |
| 74.  | 2734113803881         | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                    | kg  | 3,10   | 40,00    | 124,00           |
| 75.  | 2743123549026         | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                    | m   | 1,80   | 245,00   | 441,00           |
| 76.  | 2811236310185         | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                     | kg  | 4,00   | 25,00    | 100,00           |
| 77.  | 2873122004100         | Plase sudate                                                            | kg  | 50,50  | 25,00    | 1 262,50         |
| 78.  | 2873145887000         | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                              | kg  | 1,20   | 28,00    | 33,60            |
| 79.  | 2874115825003         | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                   | шт. | 12,84  | 8,00     | 102,72           |
| 80.  | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                | шт. | 23,42  | 5,00     | 117,10           |
| 81.  | 2874115830000         | Pilnii de curatire                                                      | шт. | 1,53   | 90,00    | 137,70           |
| 82.  | 2874115837745         | Suruburi                                                                | шт. | 26,78  | 3,00     | 80,34            |
| 83.  | 2874115841033         | Piulite uzuale patrate M 10                                             | шт. | 12,84  | 5,00     | 64,20            |
| 84.  | 2874116312500         | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie<br>portelanata sau faianta | m   | 11,25  | 185,00   | 2 081,25         |
| 85.  | 2874125881241         | Saibe uzuale M 10                                                       | kg  | 0,22   | 85,00    | 18,70            |
| 86.  | 2874136313400         | Diblu din material plastic                                              | шт. | 279,24 | 1,00     | 279,24           |
| 87.  | 2875274000050         | Elemente de legatura                                                    | шт. | 1,80   | 35,00    | 63,00            |
| 88.  | 2875274000501         | Cot de jgheab                                                           | шт. | 0,54   | 75,00    | 40,50            |
| 89.  | 2875274000502         | Cot burlan                                                              | шт. | 3,06   | 55,00    | 168,30           |
| 90.  | 2875274000503         | Cot de capat                                                            | шт. | 1,53   | 85,00    | 130,05           |
| 91.  | 2875274110001         | Piesa de legatura                                                       | шт. | 1,53   | 85,00    | 130,05           |
| 92.  | 2875274110101         | Piesa de racordare jgheab -burlan                                       | шт. | 0,54   | 65,00    | 35,10            |
| 93.  | 2875276311231         | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                    | шт. | 3,75   | 45,00    | 168,75           |
| 94.  | 2875276311528         | Scoabe din otel pentru constructii                                      | kg  | 1,28   | 30,00    | 38,40            |
| 95.  | 4011106202741         | Energie electrica                                                       | kw  | 2,22   | 8,00     | 17,76            |
| 96.  | 4100116202806         | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-<br>terasam.            | m3  | 0,37   | 12,00    | 4,44             |
| 97.  | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                           | m3  | 3,97   | 12,00    | 47,64            |
| 98.  | 4100126202818         | Apa                                                                     | m3  | 0,05   | 12,00    | 0,60             |
| 99.  | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                            | шт. | 2,18   | 1,00     | 2,18             |
| 100. | Cheramzit             | Cheramzit                                                               | m3  | 1,25   | 455,00   | 568,75           |
| 101. | Polistercement<br>100 | Polistercement -100mm                                                   | m3  | 1,25   | 2 250,00 | 2 812,50         |
|      |                       | <b>Total materiale de constructii</b>                                   |     |        |          | <b>78 327,54</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                                     |      |      |        |          |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|
| 1.  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                  | h-ut | 2,40 | 35,00  | 84,00    |
| 2.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                 | h-ut | 0,12 | 80,00  | 9,60     |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                             | h-ut | 0,55 | 50,00  | 27,50    |
| 4.  | 2922140007000 | Macara                                                              | h-ut | 4,99 | 300,00 | 1 497,00 |
| 5.  | 2940520007610 | Perforator electric                                                 | h-ut | 0,37 | 20,00  | 7,40     |
| 6.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                         | h-ut | 5,12 | 25,00  | 128,00   |
| 7.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,35 | 400,00 | 140,00   |
| 8.  | 2952240004021 | Mixer electric                                                      | h-ut | 0,65 | 20,00  | 13,00    |
| 9.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,<br>0,40-0,70 mc      | h-ut | 0,20 | 400,00 | 80,00    |
| 10. | 2952260003540 | Buldozer                                                            | h-ut | 0,14 | 400,00 | 56,00    |

|     |               |                                                       |      |      |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------|
| 11. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                   | h-ut | 0,39 | 400,00 | 156,00          |
| 12. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                  | h-ut | 4,97 | 40,00  | 198,80          |
| 13. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 0,53 | 25,00  | 13,25           |
| 14. | 2952270003700 | Centrala de beton                                     | h-ut | 0,48 | 40,00  | 19,20           |
| 15. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                          | h-ut | 3,15 | 8,00   | 25,20           |
| 16. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,19 | 45,00  | 98,55           |
| 17. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                | h-ut | 0,31 | 40,00  | 12,40           |
| 18. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec        | h-ut | 0,28 | 50,00  | 14,00           |
| 19. | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                              | h-ut | 0,24 | 20,00  | 4,80            |
| 20. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                  | h-ut | 3,48 | 300,00 | 1 044,00        |
| 21. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                       | h-ut | 0,02 | 200,00 | 4,00            |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                   |      |      |        | <b>3 632,70</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 129 634,20 |
| TVA   | 20,00 % | 25 926,84  |

**Total deviz:**

**155 561,04**

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Scaieni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Construirea rețelilor de aprovizionare cu apă în satul Scaieni, raionul Donduseni**      **Investitor Primaria Scaieni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                               |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasaminte</b>                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I                                                                                                  | 100 m3 |                                        |                      | 800,00<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,1000                                 | 400,00               | 800,00                 |
| 2      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 |                                        |                      | 800,00<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500                                 | 400,00               | 800,00                 |
| 3      | TsA16E1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 172,25<br>172,25       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100                                 | 65,00                | 156,00                 |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400                                 | 65,00                | 16,25                  |
| 4      | TsC26A1 k=2                 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II                                                                            | 100 m3 |                                        |                      | 533,33<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,3200                                 | 400,00               | 533,33                 |
| 5      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 |                                        |                      | 457,14<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900                                 | 400,00               | 457,14                 |
| 6      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                      | 100 m3 |                                        |                      | 1 000,00<br>575,71     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200                                 | 65,00                | 575,71                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                          | h-ut   | 9,4300                                 | 45,00                | 424,29                 |
| 7      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 |                                        |                      | 400,00<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900                                 | 400,00               | 400,00                 |
| 8      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                      | 100 m3 |                                        |                      | 995,00<br>572,00       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200                                 | 65,00                | 572,00                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                          | h-ut   | 9,4300                                 | 45,00                | 423,00                 |
| 9      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer                                                                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 400,00<br>0,00         |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                         | pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                                    |      |        |          |                    |
|    | 2952260003553           | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,0900 | 400,00   | 400,00             |
|    |                         | <b>1.2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                    |
| 10 | AcF03C                  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                                           | m3   |        |          | 330,46<br>75,83    |
|    | 9312040019600           | Sapator                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1700 | 65,00    | 75,83              |
|    | 1421102206036           | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 250,00   | 254,63             |
| 11 | CB02C                   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                         | m2   |        |          | 135,64<br>77,98    |
|    | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 65,00    | 12,98              |
|    | 7124010010700           | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 65,00    | 65,00              |
|    | 2874125881241           | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 85,00    | 0,42               |
|    | 2874115841033           | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                              | шт.  | 0,3000 | 5,00     | 1,50               |
|    | 2874115825003           | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                    | шт.  | 0,3000 | 8,00     | 2,40               |
|    | 2875276311528           | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,88               |
|    | 2734113803233           | Simna neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,26               |
|    | 2873145887000           | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 28,00    | 0,69               |
|    | 2020212928347           | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1300 | 245,00   | 31,83              |
|    | 2010102904340           | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 4,90               |
|    | 2010102903495           | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 4,90               |
|    | 2320187315789           | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 25,00    | 3,00               |
|    | 3410520006752           | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 5,88               |
| 12 | CC02K                   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 28,71<br>6,41      |
|    | 7123020011140           | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0950 | 65,00    | 6,16               |
|    | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 65,00    | 0,25               |
|    | 2710602100000           | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50              |
|    | 2734113803881           | Simna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 40,00    | 0,40               |
|    | 2010237318750           | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | шт.  | 0,2800 | 5,00     | 1,40               |
| 13 | CC02L                   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 26,85<br>4,55      |
|    | 7123020011140           | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0650 | 65,00    | 4,22               |
|    | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050 | 65,00    | 0,33               |
|    | 2710602300000           | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50              |
|    | 2734113803881           | Simna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 40,00    | 0,40               |
|    | 2010237318750           | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | шт.  | 0,2800 | 5,00     | 1,40               |
| 14 | CA03E                   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)                                                      | m3   |        |          | 1 802,49<br>292,50 |
|    | 7123010010200           | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,1000 | 65,00    | 266,50             |
|    | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00              |
|    | 2663102100001c1<br>6/20 | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 1 350,00 | 1 397,25           |
|    | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2900 | 12,00    | 3,54               |
|    | 2952270003700           | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0570 | 40,00    | 2,20               |
|    | 2952260003540           | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0180 | 400,00   | 8,00               |
|    | 2952270003100           | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00              |
|    | 3410520006752           | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 300,00   | 75,00              |
| 15 | CB02C                   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                         | m2   |        |          | 133,53<br>77,99    |
|    | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 65,00    | 12,99              |
|    | 7124010010700           | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 65,00    | 65,00              |
|    | 2874125881241           | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 85,00    | 0,44               |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2874115841033           | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                     | шт.  | 0,3000 | 5,00     | 1,50               |
|    | 2874115825003           | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                           | шт.  | 0,3000 | 8,00     | 2,40               |
|    | 2875276311528           | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2734113803233           | Simma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000           | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250 | 28,00    | 0,70               |
|    | 2020212928347           | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                               | m2   | 0,1300 | 245,00   | 31,87              |
|    | 2010102904340           | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 3,77               |
|    | 2010102903495           | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 3,77               |
|    | 2320187315789           | Decofrol                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 25,00    | 3,00               |
|    | 3410520006752           | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 5,94               |
| 16 | CA03E                   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)             | m3   |        |          | 1 802,21<br>292,50 |
|    | 7123010010200           | Betonist                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,1000 | 65,00    | 266,50             |
|    | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00              |
|    | 2663102100001c1<br>6/20 | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 350,00 | 1 397,50           |
|    | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2900 | 12,00    | 3,51               |
|    | 2952270003700           | Centrala de beton                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0570 | 40,00    | 2,30               |
|    | 2952260003540           | Buldozer                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0180 | 400,00   | 7,41               |
|    | 2952270003100           | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00              |
|    | 3410520006752           | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500 | 300,00   | 75,00              |
|    |                         | <b>1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                              |      |        |          |                    |
| 17 | IzF50A                  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                              | m2   |        |          | 82,05<br>24,73     |
|    | 9310060019922           | Muncitor deservire                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3800 | 65,00    | 24,73              |
|    | 2624102101103           | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                        | m3   | 0,0310 | 1 250,00 | 39,06              |
|    | 2466477302420           | Sticla solubila                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 35,00    | 17,50              |
|    | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 12,00    | 0,02               |
|    | 3410540000001           | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040 | 200,00   | 0,74               |
| 18 | CD55A                   | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                    | m3   |        |          | 1 358,09<br>241,83 |
|    | 7122050013400           | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,0900 | 65,00    | 200,86             |
|    | 9310060019930           | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6300 | 65,00    | 40,97              |
|    | 1411122201275           | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                     | m3   | 0,9000 | 850,00   | 765,00             |
|    | 2640112302501           | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                       | шт.  | 3,0000 | 8,00     | 24,00              |
|    | 2624102101102           | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                           | m3   | 0,0700 | 1 250,00 | 87,12              |
|    | 2664102101101           | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 1 250,00 | 125,00             |
|    | 2010102918804           | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 3,03               |
|    | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 12,00    | 1,20               |
|    | 2922140007000           | Macara                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3700 | 300,00   | 110,91             |
| 19 | CC03A                   | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                      | kg   |        |          | 30,36<br>2,92      |
|    | 7123020011140           | Fierar beton                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400 | 65,00    | 2,60               |
|    | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0050 | 65,00    | 0,33               |
|    | 2873122004100           | Plase sudate                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0100 | 25,00    | 25,25              |
|    | 2710602100000           | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 20,00    | 0,10               |
|    | 2734113803881           | Simma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 40,00    | 0,40               |
|    | 2010237318750           | Distantieri                                                                                                                                                                                     | шт.  | 0,3000 | 5,00     | 1,50               |
|    | 2922140007000           | Macara                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0006 | 300,00   | 0,18               |
|    |                         | <b>1.4. Plansele monolit. Buiandrug Bd1</b>                                                                                                                                                     |      |        |          |                    |
| 20 | CB02C                   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 134,59<br>78,00    |
|    | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 65,00    | 13,00              |
|    | 7124010010700           | Dulgher                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 65,00    | 65,00              |
|    | 2874125881241           | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 85,00    | 0,45               |
|    | 2874115841033           | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                     | шт.  | 0,3000 | 5,00     | 1,50               |
|    | 2874115825003           | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                           | шт.  | 0,3000 | 8,00     | 2,40               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,89               |
|    | 2734113803233    | Simna neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 28,00    | 0,71               |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1300 | 245,00   | 31,80              |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 4,26               |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 4,26               |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 25,00    | 3,01               |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 6,06               |
| 21 | CB11A            | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R       | шт.  |        |          | 42,25<br>29,25     |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 65,00    | 19,50              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 65,00    | 9,75               |
|    | 2811236310185    | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 25,00    | 10,00              |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 300,00   | 3,00               |
| 22 | CC02K            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 28,74<br>6,44      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 65,00    | 6,18               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 65,00    | 0,25               |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50              |
|    | 2734113803881    | Simna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 40,00    | 0,41               |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | шт.  | 0,2800 | 5,00     | 1,40               |
| 23 | CC02L            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 26,85<br>4,55      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0650 | 65,00    | 4,22               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 65,00    | 0,32               |
|    | 2710602300000    | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50              |
|    | 2734113803881    | Simna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 40,00    | 0,40               |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | шт.  | 0,2800 | 5,00     | 1,40               |
| 24 | CA03D            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                     | m3   |        |          | 1 659,17<br>292,50 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,1000 | 65,00    | 266,50             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00              |
|    | 2663102100001c15 | Beton clasa C15                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 1 250,00 | 1 291,67           |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 300,00   | 75,00              |
| 25 | CB02C            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                        | m2   |        |          | 126,26<br>78,00    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 65,00    | 13,00              |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000 | 65,00    | 65,00              |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 85,00    | 0,47               |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | шт.  | 0,3000 | 5,00     | 1,50               |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | шт.  | 0,3000 | 8,00     | 2,40               |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,83               |
|    | 2734113803233    | Simna neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 28,00    | 0,78               |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1300 | 245,00   | 31,31              |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 0,00               |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 0,00               |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 25,00    | 3,06               |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 6,67               |
| 26 | CB11A            | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R       | шт.  |        |          | 39,25<br>29,25     |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 65,00    | 19,50              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 65,00    | 9,75               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    | 2811236310185      | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000   | 25,00    | 10,00              |
| 27 | CC02K              | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                                   | kg   |          |          | 28,76<br>6,50      |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0950   | 65,00    | 6,20               |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0040   | 65,00    | 0,30               |
|    | 2710602100000      | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250   | 20,00    | 20,50              |
|    | 2734113803881      | Sîmă din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100   | 40,00    | 0,36               |
|    | 2010237318750      | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.  | 0,2800   | 5,00     | 1,40               |
| 28 | CC02L              | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                                              | kg   |          |          | 26,80<br>4,52      |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0650   | 65,00    | 4,21               |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050   | 65,00    | 0,31               |
|    | 2710602300000      | Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250   | 20,00    | 20,50              |
|    | 2734113803881      | Sîmă din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100   | 40,00    | 0,38               |
|    | 2010237318750      | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.  | 0,2800   | 5,00     | 1,40               |
| 29 | CA03D              | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                       | m3   |          |          | 1 704,00<br>292,50 |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,1000   | 65,00    | 266,50             |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000   | 65,00    | 26,00              |
|    | 2663102100001c15   | Beton clasa C15                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250   | 1 250,00 | 1 312,50           |
|    | 2952270003100      | Vibrator de adîncime                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000   | 40,00    | 24,00              |
|    | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500   | 300,00   | 75,00              |
|    |                    | <b>1.5. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          |                    |
| 30 | IzF10A             | Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din polistercement-100mm                                                                                                                                                                 | m2   |          |          | 245,59<br>11,05    |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1700   | 65,00    | 11,05              |
|    | Polistercement 100 | Polistercement -100mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,104167 | 2 250,00 | 234,38             |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030   | 50,00    | 0,17               |
| 31 | IzF03A2            | Bariera contra vaporilor executată pe suprafețe orizontale cu impaslitura din fibre de sticlă bitumată tip IA sau TSA 2000, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitm                                                                                                    | m2   |          |          | 64,36<br>5,20      |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800   | 65,00    | 5,20               |
|    | 2320322600036      | Bitum pt. hidroizolații                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,5000   | 14,00    | 21,00              |
|    | 2682132602070      | Țesătură fibre sticlă bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000   | 28,00    | 30,80              |
|    | 2653102100880      | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000   | 3,00     | 0,90               |
|    | 2052152959010      | Lemn de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0005   | 400,00   | 0,33               |
|    | 2052152958990      | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000   | 5,00     | 5,00               |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0025   | 50,00    | 0,13               |
|    | 2952270004029      | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0250   | 40,00    | 1,00               |
| 32 | IzF11B             | Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 7% - Cheramzit                                                                                                                                  | m3   |          |          | 592,67<br>104,54   |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6100   | 65,00    | 104,54             |
|    | Cheramzit          | Cheramzit                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0400   | 455,00   | 473,96             |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800   | 50,00    | 14,17              |
| 33 | IzF18B             | Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 2 cm | m2   |          |          | 41,83<br>16,25     |
|    | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500   | 65,00    | 16,25              |
|    | 2664102102018m150  | Mortar ciment M-150                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0200   | 1 250,00 | 25,00              |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120   | 50,00    | 0,58               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 34 | IzF01A           | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - Grunduire "IMPERTEN PRIMER" | m2   |         |          | 11,23<br>2,60      |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400  | 65,00    | 2,60               |
|    | "IMPERTEN PRIMER | Grunduire "IMPERTEN PRIMER"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 10,00    | 1,50               |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,00005 | 400,00   | 0,00               |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000  | 5,00     | 0,50               |
|    | 2320166200670    | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,3000  | 22,00    | 6,60               |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0002  | 50,00    | 0,00               |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 40,00    | 0,03               |
| 35 | CE13A2           | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                                                                 | m2   |         |          | 219,12<br>44,20    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500  | 65,00    | 29,25              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300  | 65,00    | 14,95              |
|    | 2682132600470    | Membrane bituminoase                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 2,3000  | 65,00    | 156,97             |
|    | 2320216201058    | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6000  | 15,00    | 9,45               |
|    | 2921140007681    | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2000  | 35,00    | 7,00               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600  | 25,00    | 1,50               |
| 36 | CE20A            | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                       | m    |         |          | 292,94<br>19,50    |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000  | 65,00    | 19,50              |
|    | 2710406311800100 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=100mm                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500  | 125,00   | 135,10             |
|    | 2875276311231    | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                 | шт.  | 1,4000  | 45,00    | 64,90              |
|    | 2666122800555    | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.  | 0,2000  | 45,00    | 9,35               |
|    | 2875274000050    | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.  | 0,1000  | 35,00    | 3,63               |
|    | 2875274110101    | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                    | шт.  | 0,2000  | 65,00    | 13,50              |
|    | 2875274000501    | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.  | 0,2000  | 75,00    | 15,58              |
|    | 2874115837745    | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                             | шт.  | 10,0000 | 3,00     | 30,90              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,48               |
| 37 | CE22A            | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                         | m    |         |          | 248,46<br>22,75    |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3500  | 65,00    | 22,75              |
|    | 2710406311726100 | Burlan rotund prefabricat tip brass d=100mm                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0500  | 102,00   | 109,31             |
|    | 2875274000502    | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                           | шт.  | 0,5000  | 55,00    | 28,05              |
|    | 2875274110001    | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.  | 0,2500  | 85,00    | 21,68              |
|    | 2413217300010    | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                | шт.  | 0,5000  | 25,00    | 12,75              |
|    | 2874115830000    | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.  | 0,2500  | 90,00    | 22,95              |
|    | 2875274000503    | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.  | 0,2500  | 85,00    | 21,68              |
|    | 2875274000050    | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.  | 0,2500  | 35,00    | 8,93               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150  | 25,00    | 0,38               |
|    |                  | <b>1.6. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                    |
| 38 | CK57C            | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 2 451,06<br>106,53 |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6370  | 65,00    | 106,53             |
|    | 2030112931108    | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 2 200,00 | 2 200,00           |
|    | 2051142950707    | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                          | шт.  | 6,5000  | 1,00     | 6,50               |
|    | 2513736621482    | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 2,6400  | 10,00    | 26,39              |
|    | 2513736621483    | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,7400  | 22,00    | 60,30              |
|    | 2513736621484    | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,6400  | 30,00    | 19,17              |
|    | 2416566101576    | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                 | шт.  | 0,1930  | 125,00   | 24,31              |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0288  | 80,00    | 2,22               |
|    | 2940520007610    | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1734  | 20,00    | 3,43               |
|    | 2952271004212    | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1126  | 20,00    | 2,22               |
| 39 | CK26A            | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                | m    |         |          | 192,00<br>23,11    |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2800  | 65,00    | 18,06              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 65,00    | 5,06               |
|    | 2521106718392    | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000  | 145,00   | 148,22             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6        | 7        |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | шт.   | 4,0000  | 5,00     | 20,39    |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0100  | 25,00    | 0,28     |
| 40 | CK26B              | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                             | m     |         |          | 291,28   |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          | 26,00    |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,3200  | 65,00    | 20,94    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,0800  | 65,00    | 5,06     |
|    | 2743123549026      | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                 | m     | 1,0000  | 245,00   | 245,00   |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | шт.   | 4,0000  | 5,00     | 20,00    |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0100  | 25,00    | 0,28     |
|    |                    | <b>1.7. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |          |
| 41 | CK25A              | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2    |         |          | 2 500,66 |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          | 52,70    |
|    | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,7300  | 65,00    | 47,43    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,0800  | 65,00    | 5,27     |
|    | 2030112939150      | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                      | m2    | 1,0000  | 2 400,00 | 2 400,00 |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | шт.   | 4,0000  | 5,00     | 20,00    |
|    | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,5000  | 35,00    | 17,50    |
|    | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,1750  | 8,00     | 1,41     |
|    | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | шт.   | 0,6000  | 1,00     | 0,60     |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw    | 1,0000  | 8,00     | 8,00     |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0200  | 25,00    | 0,45     |
|    |                    | <b>1.8. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |         |          |          |
| 42 | TsC53A             | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                    | 100m2 |         |          | 1 818,67 |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          | 440,56   |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 6,8100  | 65,00    | 440,56   |
|    | 1421102200068      | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                               | m3    | 5,1000  | 250,00   | 1 277,78 |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,5000  | 12,00    | 5,33     |
|    | 2952270004021      | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 2,1400  | 45,00    | 95,00    |
| 43 | CG22A1             | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - 80 mm                                                                   | m2    |         |          | 161,80   |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          | 68,25    |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,9500  | 65,00    | 61,75    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,1000  | 65,00    | 6,50     |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg    | 24,0000 | 2,50     | 60,00    |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0650  | 245,00   | 15,90    |
|    | 1421102200161      | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0600  | 250,00   | 14,89    |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,1000  | 25,00    | 2,50     |
|    | 2952270003700      | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0060  | 40,00    | 0,26     |
| 44 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                           | m2    |         |          | 87,47    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          | 45,50    |
|    | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,6000  | 65,00    | 39,00    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,1000  | 65,00    | 6,50     |
|    | 2664102102010m 150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0330  | 1 250,00 | 41,22    |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0300  | 25,00    | 0,74     |
| 45 | CG01A1 k=3         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                          | m2    |         |          | 44,86    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          | 23,37    |
|    | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,1000  | 65,00    | 19,50    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,0200  | 65,00    | 3,87     |
|    | 2664102102010m 150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0055  | 1 250,00 | 21,28    |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0030  | 25,00    | 0,21     |
| 46 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                | m2    |         |          | 430,18   |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          | 188,50   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6        | 7               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------|
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,6100   | 65,00    | 169,62          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2900   | 65,00    | 18,88           |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300   | 85,00    | 87,53           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0500   | 8,00     | 32,40           |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000   | 8,00     | 2,40            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                           | шт.  | 20,0000  | 5,00     | 100,00          |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,9000   | 20,00    | 18,00           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0450   | 25,00    | 1,12            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120   | 20,00    | 0,23            |
| 47 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                             | m    |          |          | 271,14<br>32,50 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000   | 65,00    | 26,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000   | 65,00    | 6,50            |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200   | 185,00   | 198,21          |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3500   | 8,00     | 2,94            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                           | шт.  | 6,0000   | 5,00     | 31,50           |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000   | 22,00    | 2,30            |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3000   | 8,00     | 2,40            |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500   | 25,00    | 1,26            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010   | 20,00    | 0,02            |
|    |                | <b>1.9. Lucrari de finisare interioare</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          |                 |
|    |                | <b>1.9.1. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |          |                 |
| 48 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                           | m2   |          |          | 158,99<br>99,44 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5300   | 65,00    | 99,44           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400   | 8,00     | 57,12           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,006383 | 12,00    | 0,08            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790   | 25,00    | 1,97            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0195   | 20,00    | 0,38            |
| 49 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |          |          | 39,69<br>37,69  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,579787 | 65,00    | 37,69           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500   | 13,00    | 1,95            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | шт.  | 0,0500   | 1,00     | 0,05            |
| 50 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   |          |          | 18,93<br>0,00   |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000   | 45,00    | 18,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600   | 3,00     | 0,18            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | шт.  | 0,5000   | 1,00     | 0,50            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500   | 5,00     | 0,25            |
|    |                | <b>1.9.2. Perete interiori</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |          |          |                 |
| 51 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |          |          | 104,53<br>78,00 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000   | 65,00    | 65,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000   | 65,00    | 13,00           |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050   | 1 250,00 | 6,22            |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160   | 1 250,00 | 20,13           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,009956 | 12,00    | 0,12            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020   | 25,00    | 0,05            |
| 52 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3mm)                                                                                            | m2   |          |          | 84,64<br>48,10  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,73997  | 65,00    | 48,10           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,279941 | 8,00     | 34,24           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790   | 25,00    | 1,98            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160   | 20,00    | 0,32            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5        | 6      | 7                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 53 | CF51B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2     |          |        | 0,92<br>0,00     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0160   | 25,00  | 0,80             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0030   | 20,00  | 0,12             |
| 54 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2     |          |        | 39,69<br>37,69   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,579795 | 65,00  | 37,69            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,1500   | 13,00  | 1,95             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | шт.    | 0,0500   | 1,00   | 0,05             |
| 55 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2     |          |        | 18,93<br>0,00    |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,4000   | 45,00  | 18,00            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0600   | 3,00   | 0,18             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | шт.    | 0,5000   | 1,00   | 0,50             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0500   | 5,00   | 0,25             |
|    |                 | <b>1.10. Lucrari de finisare exterioare</b>                                                                                                                                                                                                             |        |          |        |                  |
| 56 | IzF54B          | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren 80mm                                                                          | m2     |          |        | 251,34<br>97,37  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,2000   | 65,00  | 78,01            |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,2980   | 65,00  | 19,37            |
|    | 2462106110000   | Adeziv pentru placaje de sticla                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 4,0000   | 5,00   | 20,20            |
|    | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 4,0000   | 9,00   | 36,36            |
|    | 252130260290280 | Placi termoizolante, placi polistiren 80mm                                                                                                                                                                                                              | m2     | 1,0500   | 65,00  | 68,94            |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2     | 1,1000   | 20,00  | 22,22            |
|    | 2874136313400   | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                              | шт.    | 6,0000   | 1,00   | 6,06             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,00128  | 80,00  | 0,10             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0034   | 25,00  | 0,09             |
| 57 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                  | m2     |          |        | 125,61<br>79,30  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,2200   | 65,00  | 79,30            |
|    | 26531021008311  | Tink                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 2,3000   | 20,00  | 46,00            |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0060   | 50,00  | 0,30             |
|    |                 | <b>1.11. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |        |                  |
| 58 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                              | m3     |          |        | 20,39<br>20,39   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3100   | 65,00  | 20,39            |
| 59 | TsD05B          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                               | 100 m3 |          |        | 995,56<br>570,56 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 8,8200   | 65,00  | 570,56           |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 9,4300   | 45,00  | 425,00           |
| 60 | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast                                                                                          | m3     |          |        | 465,03<br>74,81  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,1500   | 65,00  | 74,81            |
|    | 14214022003931  | Petris                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,3110   | 250,00 | 327,04           |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2320   | 12,00  | 2,79             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1530   | 400,00 | 60,38            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
| 61 | DB16A              | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala                                                                                                                | m2    |        |          | 110,65<br>5,19     |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,0800 | 65,00    | 5,19               |
|    | 111100010001311    | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                        | t     | 0,0590 | 1 650,00 | 97,55              |
|    | 1421102200000      | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                  | t     | 0,0030 | 1 600,00 | 5,03               |
|    | 2710603420379      | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0070 | 16,00    | 0,11               |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0072 | 400,00   | 2,77               |
|    |                    | <b>1.12. Intrare</b>                                                                                                                                                                                                           |       |        |          |                    |
| 62 | TsA16E1            | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3    |        |          | 172,25<br>172,25   |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 2,4100 | 65,00    | 156,54             |
|    | 7137010011500      | Electrician                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,2400 | 65,00    | 15,71              |
| 63 | TsC53A             | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                              | 100m2 |        |          | 1 807,00<br>455,00 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 6,8100 | 65,00    | 455,00             |
|    | 1421102200068      | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                         | m3    | 5,1000 | 250,00   | 1 250,00           |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,5000 | 12,00    | 12,00              |
|    | 2952270004021      | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                          | h-ut  | 2,1400 | 45,00    | 90,00              |
| 64 | CB02A              | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                | m2    |        |          | 132,42<br>78,00    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,1500 | 65,00    | 9,75               |
|    | 71240100107001     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 1,0500 | 65,00    | 68,25              |
|    | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0050 | 85,00    | 0,39               |
|    | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                    | шт.   | 0,3000 | 5,00     | 1,50               |
|    | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                          | шт.   | 0,3000 | 8,00     | 2,40               |
|    | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0300 | 30,00    | 0,95               |
|    | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0800 | 28,00    | 2,29               |
|    | 2020212928347      | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                              | m2    | 0,1000 | 245,00   | 24,50              |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0035 | 4 000,00 | 18,18              |
|    | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0005 | 4 000,00 | 0,00               |
|    | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,1200 | 25,00    | 2,95               |
| 65 | CA03F              | Beton simplu M150 turnat cu mijloace clasice, in fundatii                                                                                                                                                                      | m3    |        |          | 1 586,09<br>250,44 |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 3,4500 | 65,00    | 224,63             |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,4000 | 65,00    | 25,81              |
|    | 2663102100000m 150 | Beton m150                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 1,0250 | 1 200,00 | 1 235,29           |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,1000 | 12,00    | 1,24               |
|    | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,6000 | 40,00    | 24,12              |
|    | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,2500 | 300,00   | 75,00              |
| 66 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                     | m2    |        |          | 88,00<br>45,50     |
|    | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,6000 | 65,00    | 39,00              |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,1000 | 65,00    | 6,50               |
|    | 2664102102010m 150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0330 | 1 250,00 | 41,67              |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0300 | 25,00    | 0,83               |
| 67 | CG01A1 k=2         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade     | m2    |        |          | 18,00<br>7,58      |
|    | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1000 | 65,00    | 6,50               |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0200 | 65,00    | 1,08               |
|    | 2664102102010m 150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0055 | 1 250,00 | 10,42              |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0030 | 25,00    | 0,00               |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Prosperus-Cons SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
**Primaria Scaieni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

## Construirea rețelelor de aprovizionare cu apa in satul Scaieni, raionul Donduseni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 2-3-3 Platforma B.Caminul putului forat nr.1116. Solutii tehnologice

Valoarea de deviz 153 720,24 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | AcB01A                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Supapa uni-sens d=50mm PN16 | шт.  | 1,0000                                | 2 485,75<br>35,75                     | 2 485,75<br>35,75      |
| 2      | GE10A1                      | Robinet cu 3 cai pentru manometru d=15 mm, manometru, filet                                                                                                         | шт.  | 1,0000                                | 646,90<br>29,90                       | 646,90<br>29,90        |
| 3      | AcB01A                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Supapa aerisire d=50mm PN16 | шт.  | 1,0000                                | 2 000,00<br>0,00                      | 2 000,00<br>0,00       |
| 4      | AcA26A                      | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Suport de sustinere OF-50                                       | шт.  | 1,0000                                | 393,85<br>57,85                       | 393,85<br>57,85        |
| 5      | AcA25A                      | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel d=2"                                                                      | шт.  | 1,0000                                | 172,25<br>68,25                       | 172,25<br>68,25        |
| 6      | AcA25A                      | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la                                                                                                 | шт.  | 1,0000                                | 517,25<br>68,25                       | 517,25<br>68,25        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                   | 4   | 5        | 6                           | 7                           |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------|-----------------------------|
|    |        | pozitie, Reductia din otel<br>D=2"x80mm                                                                                                                             |     |          |                             |                             |
| 7  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a<br>piselor de legatura, din otel, la<br>pozitie, Flansa din otel sudabila<br>D=2"                                                  | шт. | 8,0000   | <u>212,25</u><br>68,25      | <u>1 698,00</u><br>546,00   |
| 8  | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a<br>tuburilor, pieselor de legatura si<br>armaturilor, la conducte din<br>poliesteri, armate cu fibre de<br>sticla, болтовое соединение | шт. | 8,0000   | <u>72,73</u><br>37,70       | <u>581,84</u><br>301,60     |
| 9  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a<br>piselor de legatura, din otel, la<br>pozitie, Teu egal din otel D=2"                                                            | шт. | 2,0000   | <u>277,25</u><br>68,25      | <u>554,50</u><br>136,50     |
| 10 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a<br>piselor de legatura, din otel, la<br>pozitie, Segment de conductal din<br>otel L=0.4m, D=2"mm                                   | шт. | 1,0000   | <u>317,25</u><br>68,25      | <u>317,25</u><br>68,25      |
| 11 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a<br>piselor de legatura, din otel, la<br>pozitie, Segment de conductal din<br>otel L=0.15m, D=2"mm                                  | шт. | 3,0000   | <u>242,25</u><br>68,25      | <u>726,75</u><br>204,75     |
| 12 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei<br>de foraj hidraulica FA                                                                                                        | шт. | 1,0000   | <u>1 950,00</u><br>1 950,00 | <u>1 950,00</u><br>1 950,00 |
| 13 |        | Conducta de refulare din otel,<br>D=60x5D                                                                                                                           | m   | 125,0000 | <u>255,00</u><br>0,00       | <u>31 875,00</u><br>0,00    |
| 14 |        | Mufa de imbinare                                                                                                                                                    | шт. | 16,0000  | <u>145,00</u><br>0,00       | <u>2 320,00</u><br>0,00     |
| 15 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu,<br>cot) din polietilena,Adaptor flansa<br>d=90x80 mm        | шт. | 1,0000   | <u>127,70</u><br>37,70      | <u>127,70</u><br>37,70      |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a<br>piselor de legatura, din otel, la<br>pozitie, Flansa din otel sudabila<br>D=80mm                                                | шт. | 1,0000   | <u>292,25</u><br>68,25      | <u>292,25</u><br>68,25      |
| 17 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a<br>tuburilor, pieselor de legatura si<br>armaturilor, la conducte din<br>poliesteri, armate cu fibre de<br>sticla, болтовое соединение | шт. | 1,0000   | <u>72,73</u><br>37,70       | <u>72,73</u><br>37,70       |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                          | 4        | 5      | 6                     | 7                             |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|-------------------------------|
| 18 | IzD07C       | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2       | 0,5000 | 46,70<br>37,70        | 23,35<br>18,85                |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | lei      |        |                       | 46 755,37                     |
|    |              | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                  | 24,00 %  |        |                       | 871,10                        |
|    |              | <i>Transport</i>                                                                                                                                                           | 4,00 %   |        |                       | 1 708,71                      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | 100,00 + |        |                       | 49 335,18                     |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                 | 3,00 %   |        |                       | 1 480,05                      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | 100,00 + |        |                       | 50 815,23                     |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                  | 1,00 %   |        |                       | 508,15                        |
|    |              | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |          |        |                       | <b>51 323,38<br/>3 629,60</b> |
|    |              | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                               |          |        |                       |                               |
| 19 | 07-04-030-06 | Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦБ6-10- 185"                                                                                          | шт.      | 1,0000 | 13 887,00<br>7 020,00 | 13 887,00<br>7 020,00         |
| 20 | 07-04-030-06 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦБ6-10-185"-                                                                                                      | шт.      | 1,0000 | 13 887,00<br>7 020,00 | 13 887,00<br>7 020,00         |
| 21 | AcB03D       | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm                                   | шт.      | 1,0000 | 113,90<br>111,80      | 113,90<br>111,80              |
| 22 | AcB01A       | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d=50mm PN=1.6MPa    | шт.      | 3,0000 | 35,75<br>35,75        | 107,25<br>107,25              |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | lei      |        |                       | 27 995,15                     |
|    |              | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                  | 24,00 %  |        |                       | 3 422,17                      |
|    |              | <i>Transport</i>                                                                                                                                                           | 4,00 %   |        |                       | 0,08                          |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | 100,00 + |        |                       | 31 417,40                     |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                 | 76,00 %  |        |                       | 10 836,88                     |

| 1  | 2 | 3                                                                                        | 4        | 5      | 6                        | 7                              |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|--------------------------------|
|    |   | <i>Total</i>                                                                             | 100,00 + |        |                          | 42 254,28                      |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                | 1,00 %   |        |                          | 422,54                         |
|    |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                     |          |        |                          | <b>42 676,82<br/>14 259,05</b> |
|    |   | <b>3. Procurarea utilajului</b>                                                          |          |        |                          |                                |
| 23 |   | Pompa arteziana ЭИВ6-10-185.<br>H=185m, Q=10m <sup>3</sup> /h, N=8.0kW,<br>n=2900rot/min | шт.      | 1,0000 | <u>27 000,00</u><br>0,00 | <u>27 000,00</u><br>0,00       |
| 24 |   | Apometru pentru apa rece<br>D=50mm                                                       | шт.      | 1,0000 | <u>4 100,00</u><br>0,00  | <u>4 100,00</u><br>0,00        |
| 25 |   | Vana flansa din fonta PN16<br>d=50mm                                                     | шт.      | 3,0000 | <u>1 000,00</u><br>0,00  | <u>3 000,00</u><br>0,00        |
|    |   |                                                                                          |          |        |                          |                                |
|    |   | <b>Total Procurarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                  |          |        |                          | <b>34 100,00</b>               |

|  |  |                                          |         |                                       |
|--|--|------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 128 100,20                            |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 25 620,04                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>153 720,24</b><br><b>17 888,65</b> |

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Scaieni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea rețelelor de  
aprovizionare cu apa in satul  
Scaieni, raionul Donduseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-3**  
**Platforma B.Caminul putului forat nr.1116. Solutii tehnologice**

**Valoarea de deviz 153 720,24 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-3-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                               |      |          |       |                  |
|----|---------------|-------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,4600   | 65,00 | 29,90            |
| 2. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa     | h-om | 28,4600  | 65,00 | 1 849,90         |
| 3. | 7141020013400 | Vopsitor industrial           | h-om | 0,2900   | 65,00 | 18,85            |
| 4. | 8113020070100 | Sondor                        | h-om | 246,0000 | 65,00 | 15 990,00        |
|    |               | <b>Total manopera</b>         |      |          |       | <b>17 888,65</b> |

**Materiale:**

|     |                  |                                                                               |     |          |           |                  |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 1.  | 14123123123      | Pompa arteziana ЭЦБ6-10-185. H=185m, Q=10m3/h, N=8.0kW, n=2900rot/min         | шт. | 1,0000   | 27 000,00 | 27 000,00        |
| 2.  | 1t4565121        | Mufa de imbinare                                                              | шт. | 16,0000  | 145,00    | 2 320,00         |
| 3.  | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare                                                  | kg  | 0,1000   | 45,00     | 4,50             |
| 4.  | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                                 | шт. | 10,0900  | 3,00      | 30,27            |
| 5.  | 2513736621810    | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg  | 0,0600   | 35,00     | 2,10             |
| 6.  | 2874115800001    | Suruburi hexagonale cu piulite                                                | шт. | 36,0000  | 8,00      | 288,00           |
| 7.  | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                    | шт. | 4,0000   | 12,00     | 48,00            |
| 8.  | 3320527328100    | Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6                  | шт. | 1,0000   | 350,00    | 350,00           |
| 9.  | adaptor 90       | adaptor flanse dn=90x80mm                                                     | шт. | 1,0000   | 90,00     | 90,00            |
| 10. | apometru 50      | Contor de apa diametrul de 50mm                                               | шт. | 1,0000   | 4 100,00  | 4 100,00         |
| 11. | clapeta 50       | clapeta de sens unic cu flanse d=50mm                                         | шт. | 1,0000   | 2 450,00  | 2 450,00         |
| 12. | cot ol 50        | Cot OL d=50mm                                                                 | шт. | 1,0000   | 80,00     | 80,00            |
| 13. | filet 15         | Filet 15mm                                                                    | шт. | 1,0000   | 22,00     | 22,00            |
| 14. | flansa 50        | Flansa d=50mm                                                                 | шт. | 8,0000   | 120,00    | 960,00           |
| 15. | flansa 80        | Flansa ol d=80mm                                                              | шт. | 1,0000   | 200,00    | 200,00           |
| 16. | OG-50            | Suport de sustinere OG-50                                                     | шт. | 1,0000   | 285,00    | 285,00           |
| 17. | red ol 80x50     | Переход ст. д 80x50 mm                                                        | шт. | 1,0000   | 425,00    | 425,00           |
| 18. | robinet 3 cai    | Robinet cu 3 cai d=15mm                                                       | шт. | 1,0000   | 245,00    | 245,00           |
| 19. | teava ol 50 0.15 | Segment de conductal din otel L=0.15m, D=2"mm                                 | шт. | 3,0000   | 150,00    | 450,00           |
| 20. | teava ol 50 0.4  | Segment de conductal din otel L=0.4m, D=2"mm                                  | шт. | 1,0000   | 225,00    | 225,00           |
| 21. | teava ol 60x5    | Conducta de refulare din otel, D=60x5D                                        | m   | 125,0000 | 255,00    | 31 875,00        |
| 22. | teu ol 50        | Teu OL d=50mm                                                                 | шт. | 2,0000   | 185,00    | 370,00           |
| 23. | vana 50          | Vana d=50mm                                                                   | шт. | 3,0000   | 1 000,00  | 3 000,00         |
| 24. | ventuza 50       | Ventuza d=50mm                                                                | шт. | 1,0000   | 2 000,00  | 2 000,00         |
|     |                  | <b>Total materiale de construcții</b>                                         |     |          |           | <b>76 819,87</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                          |      |         |        |                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 2952270003793 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directaFA 50 | h/ut | 45,7800 | 300,00 | 13 734,00        |
| 2. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                         | h-ut | 4,0800  | 100,00 | 408,00           |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                      |      |         |        | <b>14 142,00</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 128 100,20 |
| TVA   | 20,00 % | 25 620,04  |

**Total deviz:** **153 720,24**

Intocmit Prosperus-Cons SRL  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria Scaieni  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Construirea rețelilor de aprovizionare cu apă în satul Scaieni, raionul Donduseni**      **Investitor Primaria Scaieni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1      | AcB01A                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Supapa uni-sens d=50mm PN16 | шт.  |                                        |                      | 2 485,75               |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                           | h-om | 0,5500                                 | 65,00                | 35,75                  |
|        | clapeta 50                  | clapeta de sens unic cu flanse d=50mm                                                                                                                               | шт.  | 1,0000                                 | 2 450,00             | 2 450,00               |
| 2      | GE10A1                      | Robinet cu3 cai pentru manometru d=15 mm, manometru, filet                                                                                                          | шт.  |                                        |                      | 646,90                 |
|        | 7136040011700               | Instalator incalzire centrala                                                                                                                                       | h-om | 0,4600                                 | 65,00                | 29,90                  |
|        | robinet 3 cai               | Robinet cu 3 cai d=15mm                                                                                                                                             | шт.  | 1,0000                                 | 245,00               | 245,00                 |
|        | filet 15                    | Filet 15mm                                                                                                                                                          | шт.  | 1,0000                                 | 22,00                | 22,00                  |
|        | 3320527328100               | Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6                                                                                                        | шт.  | 1,0000                                 | 350,00               | 350,00                 |
| 3      | AcB01A                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Supapa aerisire d=50mm PN16 | шт.  |                                        |                      | 2 000,00               |
|        | ventuza 50                  | Ventuza d=50mm                                                                                                                                                      | шт.  | 1,0000                                 | 2 000,00             | 2 000,00               |
| 4      | AcA26A                      | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Suport de sustinere OF-50                                       | шт.  |                                        |                      | 393,85                 |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                           | h-om | 0,8900                                 | 65,00                | 57,85                  |
|        | OG-50                       | Suport de sustinere OF-50                                                                                                                                           | шт.  | 1,0000                                 | 285,00               | 285,00                 |
|        | 2513736601000               | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                       | шт.  | 1,0000                                 | 3,00                 | 3,00                   |
|        | 2874115801000               | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                          | шт.  | 4,0000                                 | 12,00                | 48,00                  |
| 5      | AcA25A                      | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel d=2"                                                                       | шт.  |                                        |                      | 172,25                 |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                           | h-om | 1,0500                                 | 65,00                | 68,25                  |
|        | cot ol 50                   | Cot OL d=50mm                                                                                                                                                       | шт.  | 1,0000                                 | 80,00                | 80,00                  |
|        | 3110320003006               | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,2400                                 | 100,00               | 24,00                  |
| 6      | AcA25A                      | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductia din otel D=2"x80mm                                                             | шт.  |                                        |                      | 517,25                 |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                           | h-om | 1,0500                                 | 65,00                | 68,25                  |
|        | red ol 80x50                | Переход ст. д 80x50 mm                                                                                                                                              | шт.  | 1,0000                                 | 425,00               | 425,00                 |
|        | 3110320003006               | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,2400                                 | 100,00               | 24,00                  |
| 7      | AcA25A                      | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Flansa din otel sudabila D=2"                                                           | шт.  |                                        |                      | 212,25                 |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                           | h-om | 1,0500                                 | 65,00                | 68,25                  |
|        | flansa 50                   | Flansa d=50mm                                                                                                                                                       | шт.  | 1,0000                                 | 120,00               | 120,00                 |
|        | 3110320003006               | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,2400                                 | 100,00               | 24,00                  |
| 8      | AcA23A                      | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, болтовое соединение             | шт.  |                                        |                      | 72,73                  |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                           | h-om | 0,5800                                 | 65,00                | 37,70                  |
|        | 2513736601000               | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                       | шт.  | 1,0100                                 | 3,00                 | 3,03                   |
|        | 2874115800001               | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                                                                                      | шт.  | 4,0000                                 | 8,00                 | 32,00                  |
| 9      | AcA25A                      | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu egal din otel D=2"                                                                  | шт.  |                                        |                      | 277,25                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 68,25                  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5        | 6      | 7                     |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------------------|
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                  | h-om | 1,0500   | 65,00  | 68,25                 |
|    | teu ol 50        | Teu OL d=50mm                                                                                                                                                              | шт.  | 1,0000   | 185,00 | 185,00                |
|    | 3110320003006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,2400   | 100,00 | 24,00                 |
| 10 | AcA25A           | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Segment de conductal din otel L=0.4m, D=2"mm                                                   | шт.  |          |        | 317,25<br>68,25       |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                  | h-om | 1,0500   | 65,00  | 68,25                 |
|    | teava ol 50 0.4  | Segment de conductal din otel L=0.4m, D=2"mm                                                                                                                               | шт.  | 1,0000   | 225,00 | 225,00                |
|    | 3110320003006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,2400   | 100,00 | 24,00                 |
| 11 | AcA25A           | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Segment de conductal din otel L=0.15m, D=2"mm                                                  | шт.  |          |        | 242,25<br>68,25       |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                  | h-om | 1,0500   | 65,00  | 68,25                 |
|    | teava ol 50 0.15 | Segment de conductal din otel L=0.15m, D=2"mm                                                                                                                              | шт.  | 1,0000   | 150,00 | 150,00                |
|    | 3110320003006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,2400   | 100,00 | 24,00                 |
| 12 | FjH03C           | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA                                                                                                                  | шт.  |          |        | 1 950,00<br>1 950,00  |
|    | 8113020070100    | Sondor                                                                                                                                                                     | h-om | 30,0000  | 65,00  | 1 950,00              |
| 13 |                  | Conducta de refulare din otel, D=60x5D                                                                                                                                     | m    |          |        | 255,00<br>0,00        |
|    | teava ol 60x5    | Conducta de refulare din otel, D=60x5D                                                                                                                                     | m    | 1,0000   | 255,00 | 255,00                |
| 14 |                  | Mufa de imbinare                                                                                                                                                           | шт.  |          |        | 145,00<br>0,00        |
|    | 1t4565121        | Mufa de imbinare                                                                                                                                                           | шт.  | 1,0000   | 145,00 | 145,00                |
| 15 | AcA54B           | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Adaptor flansa d=90x80 mm                            | шт.  |          |        | 127,70<br>37,70       |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                  | h-om | 0,5800   | 65,00  | 37,70                 |
|    | adaptor 90       | adaptor flanse dn=90x80mm                                                                                                                                                  | шт.  | 1,0000   | 90,00  | 90,00                 |
| 16 | AcA25A           | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Flansa din otel sudabila D=80mm                                                                | шт.  |          |        | 292,25<br>68,25       |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                  | h-om | 1,0500   | 65,00  | 68,25                 |
|    | flansa 80        | Flansa ol d=80mm                                                                                                                                                           | шт.  | 1,0000   | 200,00 | 200,00                |
|    | 3110320003006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,2400   | 100,00 | 24,00                 |
| 17 | AcA23A           | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, болтовое соединение                    | шт.  |          |        | 72,73<br>37,70        |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                  | h-om | 0,5800   | 65,00  | 37,70                 |
|    | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                              | шт.  | 1,0100   | 3,00   | 3,03                  |
|    | 2874115800001    | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                                                                                             | шт.  | 4,0000   | 8,00   | 32,00                 |
| 18 | IzD07C           | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2   |          |        | 46,70<br>37,70        |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                        | h-om | 0,5800   | 65,00  | 37,70                 |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                               | kg   | 0,2000   | 45,00  | 9,00                  |
|    |                  | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                               |      |          |        |                       |
| 19 | 07-04-030-06     | Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦБ6-10- 185"                                                                                          | шт.  |          |        | 13 887,00<br>7 020,00 |
|    | 8113020070100    | Sondor                                                                                                                                                                     | h-om | 108,0000 | 65,00  | 7 020,00              |
|    | 2952270003793    | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directaFA 50                                                                                                                   | h/ut | 22,8900  | 300,00 | 6 867,00              |
| 20 | 07-04-030-06     | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦБ6-10-185"-                                                                                                      | шт.  |          |        | 13 887,00<br>7 020,00 |
|    | 8113020070100    | Sondor                                                                                                                                                                     | h-om | 108,0000 | 65,00  | 7 020,00              |
|    | 2952270003793    | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directaFA 50                                                                                                                   | h/ut | 22,8900  | 300,00 | 6 867,00              |
| 21 | AcB03D           | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, la                                                                                   | шт.  |          |        | 113,90<br>111,80      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|    |               | bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                        |      |        |           |                   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                               | h-om | 1,7200 | 65,00     | 111,80            |
|    | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime                                                                                           | kg   | 0,0600 | 35,00     | 2,10              |
| 22 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d=50mm PN=1.6MPa | шт.  |        |           | 35,75<br>35,75    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 65,00     | 35,75             |
|    |               | <b>3. Procurarea utilajului</b>                                                                                                                                         |      |        |           |                   |
| 23 |               | Pompa arteziana ЭЦВ6-10-185. H=185m, Q=10m3/h, N=8.0kW, n=2900rot/min                                                                                                   | шт.  |        |           | 27 000,00<br>0,00 |
|    | 14123123123   | Pompa arteziana ЭЦВ6-10-185. H=185m, Q=10m3/h, N=8.0kW, n=2900rot/min                                                                                                   | шт.  | 1,0000 | 27 000,00 | 27 000,00         |
| 24 |               | Apometru pentru apa rece D=50mm                                                                                                                                         | шт.  |        |           | 4 100,00<br>0,00  |
|    | apometru 50   | Contor de apa diametrul de 50mm                                                                                                                                         | шт.  | 1,0000 | 4 100,00  | 4 100,00          |
| 25 |               | Vana flansa din fonta PN16 d=50mm                                                                                                                                       | шт.  |        |           | 1 000,00<br>0,00  |
|    | vana 50       | Vana d=50mm                                                                                                                                                             | шт.  | 1,0000 | 1 000,00  | 1 000,00          |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Prosperus-Cons SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria Scaieni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# **Construirea retelelor de aprovizionare cu apa in satul Scaieni, raionul Donduseni**

(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL № 2-5-1** **Turnuri de apa V=50m3, H=18m - Platforma B**

**Valoarea de deviz 659 482,24 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                           |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                          |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasaminte</b>                                                                                                                                        |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03A1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I  | 100 m3 | 0,4200                                | 695,24<br>0,00                        | 292,00<br>0,00         |
| 2      | TsC26B1<br>k=4              | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II                      | 100 m3 | 0,4200                                | 1 200,00<br>0,00                      | 504,00<br>0,00         |
| 3      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,6900                                | 819,33<br>0,00                        | 2 204,00<br>0,00       |
| 4      | TsC26B1<br>k=2              | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II                      | 100 m3 | 2,6900                                | 600,74<br>0,00                        | 1 616,00<br>0,00       |
| 5      | TsC26A1<br>k=2              | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si                                                                                                          | 100 m3 | 1,4500                                | 1 056,55<br>0,00                      | 1 532,00<br>0,00       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5        | 6                        | 7                         |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|---------------------------|
|    |                | impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II                                                                                                                                                                        |        |          |                          |                           |
| 6  | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                         | 100 m3 | 1,4500   | <u>435,86</u><br>0,00    | <u>632,00</u><br>0,00     |
| 7  | TsD32A         | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul                                                                                                                                                    | 100 m3 | 1,4500   | <u>1 279,08</u><br>12,55 | <u>1 854,66</u><br>18,20  |
| 8  | TsA04B1        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3     | 3,6000   | <u>96,78</u><br>96,78    | <u>348,40</u><br>348,40   |
| 9  | TsC26A1<br>k=2 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II                                                                                                       | 100 m3 | 1,6600   | <u>1 055,42</u><br>0,00  | <u>1 752,00</u><br>0,00   |
| 10 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                | m3     | 1,6600   | <u>19,97</u><br>19,97    | <u>33,15</u><br>33,15     |
| 11 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                 | 100 m3 | 1,6600   | <u>997,50</u><br>573,25  | <u>1 655,85</u><br>951,60 |
| 12 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                            | 100 m3 | 2,4000   | <u>900,00</u><br>0,00    | <u>2 160,00</u><br>0,00   |
| 13 | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                     | t      | 396,0000 | <u>21,20</u><br>0,00     | <u>8 396,00</u><br>0,00   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6                  | 7                             |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------------|
| 14 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                 | m3     | 2,4000  | 20,04<br>20,04     | 48,10<br>48,10                |
| 15 | TsD7H1         | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 | 2,4000  | 3 616,44<br>323,10 | 8 679,45<br>775,45            |
| 16 | TsC26B1<br>k=4 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II                                                                                                       | 100 m3 | 0,4200  | 1 200,00<br>0,00   | 504,00<br>0,00                |
| 17 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                          | 100 m3 | 0,4200  | 438,10<br>0,00     | 184,00<br>0,00                |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                    |                               |
|    |                | <b>Total Lucrari de terasaminte<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |        |         |                    | <b>32 395,61<br/>2 174,90</b> |
|    |                | <b>1.2. Fundamentul pentru turn</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                    |                               |
| 18 | DA08A3         | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu pietris                                                         | m2     | 19,6300 | 22,70<br>11,06     | 445,64<br>217,10              |
| 19 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                           | m2     | 23,5500 | 189,58<br>94,26    | 4 464,67<br>2 219,75          |
| 20 | CC01E          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                        | kg     | 31,1000 | 23,95<br>4,35      | 744,79<br>135,20              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5        | 6                  | 7                              |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|--------------------------------|
| 21 | CC01F  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere                                                                                                                                                                                                      | kg | 362,0000 | 23,05<br>3,45      | 8 342,55<br>1 247,35           |
| 22 | CL18A  | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton                                                                                                                                                                                          | kg | 178,5600 | 28,71<br>13,00     | 5 126,78<br>2 321,80           |
| 23 | CA03E  | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)                                                                                                                                                                   | m3 | 29,4000  | 1 802,27<br>292,50 | 52 986,62<br>8 599,50          |
| 24 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 23,5000  | 34,05<br>3,90      | 800,10<br>91,65                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                    |                                |
|    |        | <b>Total Fundamentul pentru turn<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                    | <b>72 911,15<br/>14 832,35</b> |
|    |        | <b>1.3. Construcția turnului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                    |                                |
| 25 | DB16F  | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanică                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 15,9000  | 128,21<br>3,27     | 2 038,50<br>52,00              |
| 26 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală cu balast (pentru drenaj)                                                                                                                                                                        | m3 | 1,1300   | 465,15<br>74,78    | 525,62<br>84,50                |
| 27 | AcA11B | Montarea în pământ a tevilor din polietilenă de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin metoda de sudare mecanică, cu manșon de polietilenă, cu flanse, conform                                                                                                                                                   | m  | 0,3000   | 215,50<br>73,67    | 64,65<br>22,10                 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6                                    | 7                                     |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|    |        | normativului I-6-PE, avind diametrul de 100 mm (перфорированная)                                                                                                                                                                                                           |       |         |                                      |                                       |
| 28 | AcA11B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 100 mm (для отвода дренажа) | m     | 10,0000 | <div>207,20</div> <div>74,10</div>   | <div>2 072,00</div> <div>741,00</div> |
| 29 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                                                                              | 100m2 | 1,1000  | <div>544,82</div> <div>544,82</div>  | <div>599,30</div> <div>599,30</div>   |
| 30 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                                                                                                           | 100m2 | 1,1000  | <div>370,64</div> <div>313,18</div>  | <div>407,70</div> <div>344,50</div>   |
| 31 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)                                                                                              | m3    | 3,9500  | <div>466,11</div> <div>74,71</div>   | <div>1 841,14</div> <div>295,10</div> |
| 32 | DB16F  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                         | m2    | 39,5600 | <div>128,14</div> <div>3,25</div>    | <div>5 069,20</div> <div>128,70</div> |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                                      |                                       |
|    |        | <b>Total Constructia turnului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                                      | <b>12 618,11<br/>2 267,20</b>         |
|    |        | <b>1.4. Utilaj tehnologic</b>                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |                                      |                                       |
| 33 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d=90x80 mm                                                                                                                          | шт.   | 3,0000  | <div>127,70</div> <div>37,70</div>   | <div>383,10</div> <div>113,10</div>   |
| 34 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d=80mm PN=1.0MPa-Rowater                                                                                            | шт.   | 3,0000  | <div>1 285,75</div> <div>35,75</div> | <div>3 857,25</div> <div>107,25</div> |
| 35 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Flansa din otel sudabila D=80mm                                                                                                                                                                | шт.   | 4,0000  | <div>357,25</div> <div>68,25</div>   | <div>1 429,00</div> <div>273,00</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6                  | 7                          |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|
| 36 | AcA26A  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, - болтовое соединение без стоимости фланцев                                                                                                                                                          | шт.    | 4,0000 | 108,88<br>57,85    | 435,52<br>231,40           |
| 37 | AcA04A  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm                                                                                                                                                                                                     | m      | 7,0000 | 201,11<br>32,50    | 1 407,79<br>227,50         |
|    |         | <b>Total Utilaj tehnologic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                    | <b>7 512,66<br/>952,25</b> |
|    |         | <b>1.5. Camine de apa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                    |                            |
| 38 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                | 100 m3 | 0,0100 | 990,00<br>585,00   | 9,90<br>5,85               |
| 39 | TsA18A1 | Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu | m3     | 0,0200 | 162,50<br>162,50   | 3,25<br>3,25               |
| 40 | AcE11A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                                       | m3     | 1,4900 | 1 550,35<br>626,88 | 2 310,02<br>934,05         |
| 41 |         | KЦД-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.    | 1,0000 | 1 500,00<br>0,00   | 1 500,00<br>0,00           |
| 42 |         | KЦ15-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.    | 2,0000 | 1 400,00<br>0,00   | 2 800,00<br>0,00           |
| 43 |         | KЦО-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.    | 1,0000 | 240,00<br>0,00     | 240,00<br>0,00             |
| 44 |         | KЦ7-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.    | 1,0000 | 600,00<br>0,00     | 600,00<br>0,00             |
| 45 |         | KЦП1-15-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт.    | 1,0000 | 1 500,00<br>0,00   | 1 500,00<br>0,00           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                          | 7                         |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------|---------------------------|
| 46 | CA03D2 | Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - pentru suporturi                                                                                       | m3  | 0,0300  | $\frac{1\,375,67}{368,33}$ | $\frac{41,27}{11,05}$     |
| 47 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial în beton (закладные)                                                                                                                      | kg  | 20,8000 | $\frac{15,66}{0,66}$       | $\frac{325,65}{13,65}$    |
| 48 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial în beton (scara)                                                                                                                          | kg  | 17,6000 | $\frac{35,66}{0,66}$       | $\frac{627,70}{11,70}$    |
| 49 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg                                                                                                                                                                                                           | kg  | 10,0000 | $\frac{28,65}{7,80}$       | $\frac{286,49}{78,00}$    |
| 50 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0500  | $\frac{950,20}{416,00}$    | $\frac{47,51}{20,80}$     |
| 51 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest)                                                                                                    | m2  | 0,2500  | $\frac{159,20}{109,20}$    | $\frac{39,80}{27,30}$     |
| 52 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L                                                                                                                               | шт. | 1,0000  | $\frac{1\,094,30}{53,30}$  | $\frac{1\,094,30}{53,30}$ |
| 53 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)                                                                                                                 | m3  | 0,5300  | $\frac{463,38}{74,81}$     | $\frac{245,59}{39,65}$    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5        | 6                  | 7                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-------------------------------|
| 54 | CA03D2 | Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - (Устройство бетонной отмостки) | m3     | 0,3800   | 1 391,58<br>369,47 | 528,80<br>140,40              |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                    |                               |
|    |        | <b>Total Camine de apa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |        |          |                    | <b>12 200,28<br/>1 339,00</b> |
|    |        | <b>1.6. Scara monolita Sc-1</b>                                                                                                                                                                                       |        |          |                    |                               |
| 55 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare                                                                                                                             | 100m2  | 0,2000   | 695,50<br>695,50   | 139,10<br>139,10              |
| 56 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                             | 100 m3 | 0,0600   | 1 001,67<br>574,17 | 60,10<br>34,45                |
| 57 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,1400   | 386,55<br>64,43    | 440,67<br>73,45               |
| 58 | CB01A  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                      | m2     | 4,6800   | 178,23<br>94,31    | 834,11<br>441,35              |
| 59 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                   | kg     | 40,9000  | 23,95<br>4,35      | 979,71<br>178,10              |
| 60 | CC01F  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                     | kg     | 206,1200 | 23,05<br>3,45      | 4 750,31<br>710,45            |
| 61 | CA03D2 | Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                  | m3     | 3,6500   | 1 393,66<br>370,41 | 5 086,87<br>1 352,00          |
| 62 |        | Teava din otel d=50x3mm                                                                                                                                                                                               | kg     | 29,1900  | 87,00<br>0,00      | 2 539,53<br>0,00              |
| 63 |        | Teava din otel d=20x2mm                                                                                                                                                                                               | kg     | 27,3100  | 22,50              | 614,48                        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5       | 6                    | 7                               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------|---------------------------------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |          |         | 0,00                 | 0,00                            |
| 64 |                 | Teava din otel d=40x3mm,<br>L=1.0m, 14 buc                                                                                                                                                                                            | kg       | 43,8400 | 68,50<br>0,00        | 3 003,04<br>0,00                |
| 65 |                 | МН1-18- 16buc                                                                                                                                                                                                                         | kg       | 27,2000 | 25,00<br>0,00        | 680,00<br>0,00                  |
| 66 | IzA06A          | Vopsitorii anticorozive pe<br>timplarie metalica, utilaje<br>tehnologice si constructii metalice<br>cu email clorcauciuc (un strat<br>grund de miniu, un strat grund de<br>culoare si trei straturi de email)                         | m2       | 2,4000  | 161,00<br>121,60     | 386,39<br>291,85                |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |                      |                                 |
|    |                 | <b>Total Scara monolita Sc-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |          |         |                      | <b>19 514,31<br/>3 220,75</b>   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei      |         |                      | 157 152,12                      |
|    |                 | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                             | 24,00 %  |         |                      | 5 948,75                        |
|    |                 | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                                      | 4,00 %   |         |                      | 3 866,68                        |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |         |                      | 166 967,55                      |
|    |                 | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                            | 3,00 %   |         |                      | 5 009,02                        |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |         |                      | 171 976,57                      |
|    |                 | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                             | 1,00 %   |         |                      | 1 719,77                        |
|    |                 | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |          |         |                      | <b>173 696,34<br/>24 786,45</b> |
|    |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                          |          |         |                      |                                 |
| 67 | M1A02D          | Recipiente metalice (rezervoare,<br>vase, bazine, buncare, silozuri<br>metalice) din otel-carbon, livrate<br>asamblat, montate prin fixare la<br>fundatii, pardosea sau schelete<br>metalice, utilajul avind greutatea<br>de 1-5 tone | t        | 4,7600  | 4 869,81<br>4 342,71 | 23 180,28<br>20 671,30          |
| 68 | M1A02D<br>k=0.5 | Demontarea turnului din otel-<br>carbon, livrate asamblat, montate<br>prin fixare la fundatii, pardosea<br>sau schelete metalice, utilajul<br>avind greutatea de 1-5 tone k=0.5                                                       | t        | 4,7600  | 2 300,38<br>2 171,36 | 10 949,83<br>10 335,65          |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei      |         |                      | 34 130,11                       |
|    |                 | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                             | 24,00 %  |         |                      | 7 441,67                        |
|    |                 | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                                      | 4,00 %   |         |                      | 82,93                           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |         |                      | 41 654,71                       |

| 1  | 2 | 3                                                                                      | 4        | 5      | 6                         | 7                              |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------|--------------------------------|
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                             | 76,00 %  |        |                           | 23 565,28                      |
|    |   | <i>Total</i>                                                                           | 100,00 + |        |                           | 65 219,99                      |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                              | 1,00 %   |        |                           | 652,20                         |
|    |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                   |          |        |                           | <b>65 872,19<br/>31 006,95</b> |
|    |   | <b>3. Procurarea utilajului</b>                                                        |          |        |                           |                                |
| 69 |   | Turnului "Rojnovshii" h(ствола)-<br>18m V-50m3 ( с внутренней и<br>наружной покраской) | шт.      | 1,0000 | <u>310 000,00</u><br>0,00 | <u>310 000,00</u><br>0,00      |
|    |   |                                                                                        |          |        |                           |                                |
|    |   | <b>Total Procurarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                |          |        |                           | <b>310 000,00</b>              |

|  |  |                                          |         |                                       |
|--|--|------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 549 568,53                            |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 109 913,71                            |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>659 482,24</b><br><b>55 793,40</b> |

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Scaieni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea rețelelor de  
aprovizionare cu apa in satul  
Scaieni, raionul Donduseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-1  
Turnuri de apa V=50m3, H=18m - Platforma B**

**Valoarea de deviz 659 482,24 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-5-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                           |      |        |       |                  |
|-----|----------------|---------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1.  | 7112020030100  | Specialist                | h-om | 1,37   | 65,00 | 89,05            |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                     | h-om | 0,35   | 65,00 | 22,75            |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 142,05 | 65,00 | 9 233,25         |
| 4.  | 7123020011140  | Fierar beton              | h-om | 33,02  | 65,00 | 2 146,30         |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 40,94  | 65,00 | 2 661,10         |
| 6.  | 7129020012800  | Pavator                   | h-om | 8,22   | 65,00 | 534,30           |
| 7.  | 7129020012880  | Peisagist-floricultor     | h-om | 5,30   | 65,00 | 344,50           |
| 8.  | 7129040010110  | Asfaltator                | h-om | 2,78   | 65,00 | 180,70           |
| 9.  | 7129090010600  | Drenor-canalist           | h-om | 0,82   | 65,00 | 53,30            |
| 10. | 7134030012200  | Izolator hidrofulg        | h-om | 1,41   | 65,00 | 91,65            |
| 11. | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 37,65  | 65,00 | 2 447,25         |
| 12. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor           | h-om | 4,49   | 65,00 | 291,85           |
| 13. | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om | 0,32   | 65,00 | 20,80            |
| 14. | 7212030022700  | Sudor                     | h-om | 42,84  | 65,00 | 2 784,60         |
| 15. | 7214240021800  | Lacatus mecanic           | h-om | 412,77 | 65,00 | 26 830,05        |
| 16. | 7214240021810  | Lacatus CM                | h-om | 33,93  | 65,00 | 2 205,45         |
| 17. | 8283010021000  | Electronist               | h-om | 21,42  | 65,00 | 1 392,30         |
| 18. | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 46,54  | 65,00 | 3 025,10         |
| 19. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 17,83  | 65,00 | 1 158,95         |
| 20. | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 4,31   | 65,00 | 280,15           |
|     |                | <b>Total manopera</b>     |      |        |       | <b>55 793,40</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                         |     |       |          |          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1.  | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                  | kg  | 0,79  | 80,00    | 63,20    |
| 2.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                | kg  | 2,68  | 8,00     | 21,44    |
| 3.  | 11110001000131 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t   | 3,94  | 1 650,00 | 6 501,00 |
| 4.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                           | m3  | 1,71  | 250,00   | 427,50   |
| 5.  | 1421102200000  | Nisip bitumat                                           | t   | 0,17  | 1 600,00 | 272,00   |
| 6.  | 1421102200083  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-70 mm                 | m3  | 0,77  | 250,00   | 192,50   |
| 7.  | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm                  | m3  | 2,81  | 250,00   | 702,50   |
| 8.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 3,11  | 145,00   | 450,95   |
| 9.  | 14214022003931 | Petris                                                  | m3  | 7,35  | 250,00   | 1 837,50 |
| 10. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                         | kg  | 1,00  | 5,00     | 5,00     |
| 11. | 1714227322926  | Fringhie de cinepa gudronata                            | kg  | 0,04  | 12,00    | 0,48     |
| 12. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                | m3  | 0,05  | 4 000,00 | 200,00   |
| 13. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                   | m3  | 0,56  | 4 000,00 | 2 240,00 |
| 14. | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2  | 0,18  | 245,00   | 44,10    |
| 15. | 2010237318750  | Distantieri                                             | шт. | 96,02 | 5,00     | 480,10   |

|     |                     |                                                                              |     |          |          |           |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 16. | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                      | kg  | 26,55    | 5,00     | 132,75    |
| 17. | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                          | t   | 0,01     | 400,00   | 4,00      |
| 18. | 2112307324986       | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                 | kg  | 0,15     | 25,00    | 3,75      |
| 19. | 2320166200676       | White spirit                                                                 | kg  | 0,34     | 22,00    | 7,48      |
| 20. | 2320322600036       | Bitum pt. hidroizolatii                                                      | kg  | 39,95    | 14,00    | 559,30    |
| 21. | 2320322600282       | Bitum pentru protectie conducte                                              | kg  | 0,51     | 14,00    | 7,14      |
| 22. | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                                                    | m3  | 2,01     | 50,00    | 100,50    |
| 23. | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                      | kg  | 2,54     | 5,00     | 12,70     |
| 24. | 2430116100000       | Email clorcauciuc                                                            | kg  | 1,47     | 40,00    | 58,80     |
| 25. | 2430226100814       | Grund miniu de plumb G 355-6                                                 | kg  | 0,56     | 40,00    | 22,40     |
| 26. | 2430226101258       | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80                                      | kg  | 0,36     | 80,00    | 28,80     |
| 27. | 2430226102460       | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61                                    | kg  | 0,04     | 10,00    | 0,40      |
| 28. | 2430226109420       | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                         | kg  | 0,16     | 22,00    | 3,52      |
| 29. | 2513730000000       | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg  | 10,50    | 18,00    | 189,00    |
| 30. | 2513736601000       | Garnituri cauciuc cu insertii                                                | шт. | 4,46     | 3,00     | 13,38     |
| 31. | 252121670100080     | Teava din otel d=80mm                                                        | m   | 7,42     | 142,50   | 1 057,35  |
| 32. | 2521216701001100d   | Teava din polietilena 100 mm (перфорированная)                               | m   | 0,30     | 85,00    | 25,50     |
| 33. | 25212167010011104   | Teava din polietilena d=110mm                                                | m   | 10,00    | 77,00    | 770,00    |
| 34. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                | kg  | 13,50    | 2,50     | 33,75     |
| 35. | 2651122100440       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                 | kg  | 1 131,76 | 2,50     | 2 829,41  |
| 36. | 26611264330911      | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                | шт. | 1,00     | 240,00   | 240,00    |
| 37. | 266112643309139     | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,05 m3)                                 | шт. | 1,00     | 600,00   | 600,00    |
| 38. | 26611264331520      | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                               | шт. | 1,00     | 1 500,00 | 1 500,00  |
| 39. | 266112643315222     | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9                                          | шт. | 2,00     | 1 400,00 | 2 800,00  |
| 40. | 26611264331523      | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)                             | шт. | 1,00     | 1 500,00 | 1 500,00  |
| 41. | 2663102100001c16/20 | Beton clasa C16/20                                                           | m3  | 30,44    | 1 350,00 | 41 094,00 |
| 42. | 2663102100933c12/15 | Beton de ciment clasa C12/15                                                 | m3  | 0,30     | 1 250,00 | 375,00    |
| 43. | 2664102101126       | Var                                                                          | kg  | 0,17     | 3,00     | 0,51      |
| 44. | 2664102101196       | Mortar -ciment M 50                                                          | m3  | 0,02     | 1 250,00 | 25,00     |
| 45. | 2664102102010       | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                           | m3  | 0,01     | 1 250,00 | 12,50     |
| 46. | 2710403615911       | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029                                 | kg  | 4,28     | 25,00    | 107,00    |
| 47. | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                              | kg  | 73,80    | 18,00    | 1 328,40  |
| 48. | 2710602300000       | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                      | kg  | 582,32   | 18,00    | 10 481,76 |
| 49. | 2710703518138       | Profil U ar.eg.lam.cald U 8                                                  | kg  | 21,18    | 20,00    | 423,60    |
| 50. | 2734113803207       | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                  | kg  | 1,79     | 25,00    | 44,75     |
| 51. | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                         | kg  | 6,40     | 40,00    | 256,00    |
| 52. | 2735725900578       | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b                                        | kg  | 7,92     | 55,00    | 435,60    |
| 53. | 2775276309886       | Confectii metalice inglobate in beton                                        | kg  | 199,36   | 15,00    | 2 990,40  |
| 54. | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                   | kg  | 7,06     | 28,00    | 197,68    |
| 55. | 2873146311532       | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm                                               | kg  | 0,11     | 30,00    | 3,30      |
| 56. | 2873155901200       | Electrozi pentru sudura                                                      | kg  | 0,89     | 55,00    | 48,95     |
| 57. | 2873155901261       | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                  | kg  | 1,07     | 55,00    | 58,85     |
| 58. | 2874115801000       | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                   | шт. | 16,00    | 12,00    | 192,00    |
| 59. | 2874115822489       | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8                                       | шт. | 31,18    | 17,00    | 530,06    |
| 60. | 2874115840601       | Piulita hexag. M20                                                           | шт. | 31,18    | 7,00     | 218,26    |
| 61. | 2874145893787       | Cuie de constructii                                                          | kg  | 0,12     | 28,00    | 3,36      |
| 62. | 4011106202741       | Energie electrica                                                            | kw  | 36,56    | 8,00     | 292,48    |
| 63. | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                     | m3  | 1,97     | 12,00    | 23,64     |

|                                       |                  |                                               |     |       |            |                   |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----|-------|------------|-------------------|
| 64.                                   | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                 | m3  | 9,80  | 12,00      | 117,60            |
| 65.                                   | 4100126202818    | Apa                                           | m3  | 0,69  | 12,00      | 8,28              |
| 66.                                   | adaptor 90       | adaptor flanse dn=90x80mm                     | шт. | 3,00  | 90,00      | 270,00            |
| 67.                                   | capac b125       | Capacul cu rama din fonta tip L               | шт. | 1,00  | 1 000,00   | 1 000,00          |
| 68.                                   | flansa libera 80 | Flansa libera d90mm                           | шт. | 4,00  | 265,00     | 1 060,00          |
| 69.                                   | МН1-18           | МН1-18- 16buc                                 | kg  | 27,20 | 25,00      | 680,00            |
| 70.                                   | scara            | Scara cu vanguri din otel                     | kg  | 17,60 | 35,00      | 616,00            |
| 71.                                   | teava ol 20x2    | Teava din otel d=20x2mm                       | kg  | 27,31 | 22,50      | 614,48            |
| 72.                                   | teava ol 40x3    | Teava din otel d=40x3mm                       | kg  | 43,84 | 68,50      | 3 003,04          |
| 73.                                   | teava ol 50x3    | Teava din otel d=50x3mm                       | kg  | 29,19 | 87,00      | 2 539,53          |
| 74.                                   | turn 50 18       | Turnului "Rojnovshii" h (ствола) - 18m V-50m3 | шт. | 1,00  | 310 000,00 | 310 000,00        |
| 75.                                   | vana 80          | dVana d=80mm                                  | шт. | 3,00  | 1 250,00   | 3 750,00          |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                  |                                               |     |       |            | <b>408 740,23</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |                |                                                                  |      |       |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                     | h-ut | 0,48  | 80,00  | 38,40            |
| 2.                                  | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                         | h-ut | 10,51 | 55,00  | 578,05           |
| 3.                                  | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                          | h-ut | 19,76 | 400,00 | 7 904,00         |
| 4.                                  | 2952240004005  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf                 | h-ut | 0,07  | 400,00 | 28,00            |
| 5.                                  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,85  | 400,00 | 340,00           |
| 6.                                  | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut | 0,22  | 700,00 | 154,00           |
| 7.                                  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 11,64 | 400,00 | 4 656,00         |
| 8.                                  | 2952260003540  | Buldozer                                                         | h-ut | 2,40  | 400,00 | 960,00           |
| 9.                                  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut | 10,25 | 400,00 | 4 100,00         |
| 10.                                 | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                            | h-ut | 6,56  | 400,00 | 2 624,00         |
| 11.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                             | h-ut | 20,08 | 40,00  | 803,20           |
| 12.                                 | 2952270003700  | Centrala de beton                                                | h-ut | 1,68  | 40,00  | 67,20            |
| 13.                                 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                              | h-ut | 1,32  | 50,00  | 66,00            |
| 14.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 16,31 | 45,00  | 733,95           |
| 15.                                 | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                           | h-ut | 0,31  | 40,00  | 12,40            |
| 16.                                 | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                 | h-ut | 1,04  | 100,00 | 104,00           |
| 17.                                 | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                   | h-ut | 0,42  | 45,00  | 18,90            |
| 18.                                 | 34105200011373 | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 2,76  | 300,00 | 828,00           |
| 19.                                 | 3410520006729  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele                  | h-ut | 3,50  | 300,00 | 1 050,00         |
| 20.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                             | h-ut | 7,35  | 300,00 | 2 205,00         |
| 21.                                 | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca                       | h-ut | 3,51  | 60,00  | 210,60           |
| 22.                                 | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca                  | h-ut | 3,60  | 60,00  | 216,00           |
| 23.                                 | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                         | h-ut | 3,54  | 105,00 | 371,70           |
| 24.                                 | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                          | h-ut | 0,16  | 105,00 | 16,80            |
| 25.                                 | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                 | h-ut | 2,96  | 90,00  | 266,40           |
| 26.                                 | 34105400000006 | Autobasculanta-5t                                                | h-ut | 41,98 | 200,00 | 8 396,00         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |                                                                  |      |       |        | <b>36 748,60</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 549 568,53 |
| TVA   | 20,00 % | 109 913,71 |

**Total deviz:**

**659 482,2**

**4**

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Scaieni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Construirea rețelilor de aprovizionare cu apă în satul Scaieni, raionul Donduseni**      **Investitor Primaria Scaieni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrări de construcții</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrări de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03A1                     | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. I                                                                                  | 100 m3 |                                        |                      | 695,24                 |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,7500                                 | 400,00               | 0,00                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 695,24                 |
| 2      | TsC26B1 k=4                 | Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui până la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren cat. I sau II                                                                                                      | 100 m3 |                                        |                      | 1 200,00               |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,7500                                 | 400,00               | 0,00                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 1 200,00               |
| 3      | TsC03B1                     | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II                                                                                 | 100 m3 |                                        |                      | 819,33                 |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,0500                                 | 400,00               | 0,00                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 819,33                 |
| 4      | TsC26B1 k=2                 | Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui până la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren cat. I sau II                                                                                                      | 100 m3 |                                        |                      | 600,74                 |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,7500                                 | 400,00               | 0,00                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 600,74                 |
| 5      | TsC26A1 k=2                 | Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui până la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren cat. I sau II                                                                                                       | 100 m3 |                                        |                      | 1 056,55               |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile până la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,3200                                 | 400,00               | 0,00                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 1 056,55               |
| 6      | TsD02A1                     | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 435,86                 |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile până la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,0900                                 | 400,00               | 0,00                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 435,86                 |
| 7      | TsD32A                      | Executarea permelor de pământ pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificată a pământului cu ruloul                                                                                                                                                   | 100 m3 |                                        |                      | 1 279,08               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1900                                 | 65,00                | 12,55                  |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,4000                                 | 12,00                | 4,80                   |
|        | 34105400000016              | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1120                                 | 105,00               | 11,59                  |
|        | 34105400000015              | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,4400                                 | 105,00               | 256,34                 |
|        | 34105400000017              | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,0400                                 | 90,00                | 183,72                 |
|        | 34105400000012              | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,4200                                 | 60,00                | 145,24                 |
|        | 34105400000013              | Rulou compactor cu valțuri netede, 5 t, remorca                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,4800                                 | 60,00                | 148,97                 |
|        | 2952260003540               | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,2900                                 | 400,00               | 515,86                 |
| 8      | TsA04B1                     | Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 4,5m adâncime, executată cu sprijiniri, cu evacuarea manuală la fundații, canale, drumuri, în pământ cu umiditatea naturală adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 96,78                  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,4900                                 | 65,00                | 96,78                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 96,78                  |
| 9      | TsC26A1 k=2                 | Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui până la 5                                                                                                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 1 055,42               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
|    |                | m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II                                                                                                                                                                                                  |        |        |        | 0,00               |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,3200 | 400,00 | 1 055,42           |
| 10 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                 | m3     |        |        | 19,97<br>19,97     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100 | 65,00  | 19,97              |
| 11 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                  | 100 m3 |        |        | 997,50<br>573,25   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200 | 65,00  | 573,25             |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 9,4300 | 45,00  | 424,25             |
| 12 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                             | 100 m3 |        |        | 900,00<br>0,00     |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500 | 400,00 | 900,00             |
| 13 | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                      | t      |        |        | 21,20<br>0,00      |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1060 | 200,00 | 21,20              |
| 14 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                 | m3     |        |        | 20,04<br>20,04     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100 | 65,00  | 20,04              |
| 15 | TsD7H1         | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 |        |        | 3 616,44<br>323,10 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,9700 | 65,00  | 323,10             |
|    | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 8,2320 | 400,00 | 3 293,33           |
| 16 | TsC26B1 k=4    | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II                                                                                                       | 100 m3 |        |        | 1 200,00<br>0,00   |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,7500 | 400,00 | 1 200,00           |
| 17 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                          | 100 m3 |        |        | 438,10<br>0,00     |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,0900 | 400,00 | 438,10             |
|    |                | <b>1.2. Fundamentul pentru turn</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                    |
| 18 | DA08A3         | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu pietris                                                         | m2     |        |        | 22,70<br>11,06     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0100 | 65,00  | 0,66               |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0900 | 65,00  | 5,86               |
|    | 7112020030100  | Specialist                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0700 | 65,00  | 4,54               |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0340 | 12,00  | 0,41               |
|    | 1421102200083  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-70 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0390 | 250,00 | 9,81               |
|    | 2952240004005  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0038 | 400,00 | 1,43               |
| 19 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                           | m2     |        |        | 189,58<br>94,26    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,4500 | 65,00  | 94,26              |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2873145887000           | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2500 | 28,00    | 7,00               |
|    | 2010102900900           | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 4 000,00 | 8,49               |
|    | 2010102903495           | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0200 | 4 000,00 | 79,83              |
| 20 | CC01E                   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                    | kg   |        |          | 23,95<br>4,35      |
|    | 7123020011140           | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0640 | 65,00    | 4,16               |
|    | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0030 | 65,00    | 0,19               |
|    | 2710602100000           | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 18,00    | 18,45              |
|    | 2010237318750           | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.  | 0,1500 | 5,00     | 0,75               |
|    | 2734113803881           | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 40,00    | 0,40               |
| 21 | CC01F                   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                      | kg   |        |          | 23,05<br>3,45      |
|    | 7123020011140           | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500 | 65,00    | 3,25               |
|    | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0030 | 65,00    | 0,20               |
|    | 2710602300000           | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250 | 18,00    | 18,45              |
|    | 2010237318750           | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.  | 0,1500 | 5,00     | 0,75               |
|    | 2734113803881           | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 40,00    | 0,40               |
| 22 | CL18A                   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                                           | kg   |        |          | 28,71<br>13,00     |
|    | 7214240021810           | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900 | 65,00    | 12,35              |
|    | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65               |
|    | 2734113803207           | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2775276309886           | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 15,00    | 15,00              |
|    | 2873155901200           | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 55,00    | 0,27               |
|    | 4011106202741           | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,0080 | 8,00     | 0,06               |
|    | 1010126200341           | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 8,00     | 0,12               |
| 23 | CA03E                   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)                                                                                                                                                                    | m3   |        |          | 1 802,27<br>292,50 |
|    | 7123010010200           | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,1000 | 65,00    | 266,50             |
|    | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00              |
|    | 2663102100001c1<br>6/20 | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 350,00 | 1 397,76           |
|    | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2900 | 12,00    | 3,51               |
|    | 2952270003700           | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0570 | 40,00    | 2,29               |
|    | 2952260003540           | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0180 | 400,00   | 7,21               |
|    | 2952270003100           | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00              |
|    | 3410520006752           | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500 | 300,00   | 75,00              |
| 24 | IzF04F                  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2   |        |          | 34,05<br>3,90      |
|    | 7134030012200           | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0600 | 65,00    | 3,90               |
|    | 2320322600036           | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,7000 | 14,00    | 23,80              |
|    | 2052152959010           | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t    | 0,0006 | 400,00   | 0,17               |
|    | 2052152958990           | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,1300 | 5,00     | 5,65               |
|    | 2952270004029           | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0130 | 40,00    | 0,53               |
|    |                         | <b>1.3. Constructia turnului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
| 25 | DB16F                   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 128,21<br>3,27     |
|    | 7129040010110           | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 65,00    | 3,27               |
|    | 111100010001311         | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,0710 | 1 650,00 | 117,26             |
|    | 1421102200000           | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 0,0030 | 1 600,00 | 5,03               |
|    | 2952240005100           | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040 | 700,00   | 2,64               |
| 26 | DA06A1                  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |        |          | 465,15             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5        | 6        | 7                 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-------------------|
|    |                    | aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru drenaj)                                                                                                                                                                                       |       |          |          | 74,78             |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 1,1500   | 65,00    | 74,78             |
|    | 14214022003931     | Petris                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 1,3110   | 250,00   | 327,43            |
|    | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,2320   | 12,00    | 2,76              |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,1530   | 400,00   | 60,18             |
| 27 | AcA11B             | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 100 mm (перфорированная)    | m     |          |          | 215,50<br>73,67   |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,1400   | 65,00    | 73,67             |
|    | 252121670100110 0d | Teava din polietilena 100 mm (перфорированная)                                                                                                                                                                                                                             | m     | 1,0000   | 85,00    | 85,00             |
|    | 2940420002422      | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 1,0200   | 55,00    | 56,83             |
| 28 | AcA11B             | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 100 mm (для отвода дренажа) | m     |          |          | 207,20<br>74,10   |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,1400   | 65,00    | 74,10             |
|    | 252121670100111 04 | Teava din polietilena d=110mm                                                                                                                                                                                                                                              | m     | 1,0000   | 77,00    | 77,00             |
|    | 2940420002422      | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 1,0200   | 55,00    | 56,10             |
| 29 | TsE01B             | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                                                                              | 100m2 |          |          | 544,82<br>544,82  |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 8,3800   | 65,00    | 544,82            |
| 30 | TsH09A             | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                                                                                                           | 100m2 |          |          | 370,64<br>313,18  |
|    | 7129020012880      | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 4,8200   | 65,00    | 313,18            |
|    | 0221107204435      | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,718182 | 80,00    | 57,45             |
| 31 | DA06A1             | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)                                                                                              | m3    |          |          | 466,11<br>74,71   |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 1,1500   | 65,00    | 74,71             |
|    | 14214022003931     | Petris                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 1,3110   | 250,00   | 327,85            |
|    | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,2320   | 12,00    | 2,79              |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,1530   | 400,00   | 60,76             |
| 32 | DB16F              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                         | m2    |          |          | 128,14<br>3,25    |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0500   | 65,00    | 3,25              |
|    | 111100010001311    | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                    | t     | 0,0710   | 1 650,00 | 117,20            |
|    | 1421102200000      | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                              | t     | 0,0030   | 1 600,00 | 4,85              |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0040   | 700,00   | 2,83              |
|    |                    | <b>1.4. Utilaj tehnologic</b>                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |          |                   |
| 33 | AcA54B             | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d=90x80 mm                                                                                                                          | шт.   |          |          | 127,70<br>37,70   |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,5800   | 65,00    | 37,70             |
|    | adaptor 90         | adaptor flanse dn=90x80mm                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.   | 1,0000   | 90,00    | 90,00             |
| 34 | AcB01A             | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d=80mm PN=1.0MPa-Rowater                                                                                            | шт.   |          |          | 1 285,75<br>35,75 |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,5500   | 65,00    | 35,75             |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|    | vana 80              | dVana d=80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт.    | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00           |
| 35 | AcA25A               | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Flansa din otel sudabila D=80mm                                                                                                                                                                                              | шт.    |        |          | 357,25<br>68,25    |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,0500 | 65,00    | 68,25              |
|    | flansa libera 80     | Flansa libera d90mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.    | 1,0000 | 265,00   | 265,00             |
|    | 3110320003006        | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2400 | 100,00   | 24,00              |
| 36 | AcA26A               | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, - болтовое соединение без стоимости фланцев                                                                                                                                                          | шт.    |        |          | 108,88<br>57,85    |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,8900 | 65,00    | 57,85              |
|    | 2513736601000        | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.    | 1,0100 | 3,00     | 3,03               |
|    | 2874115801000        | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.    | 4,0000 | 12,00    | 48,00              |
| 37 | AcA04A               | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm                                                                                                                                                                                                     | m      |        |          | 201,11<br>32,50    |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,5000 | 65,00    | 32,50              |
|    | 252121670100080      | Teava din otel d=80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 1,0100 | 142,50   | 151,05             |
|    | 2411115904512        | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0900 | 50,00    | 4,71               |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,2000 | 5,00     | 1,05               |
|    | 2873155901261        | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,1300 | 55,00    | 7,54               |
|    | 2320322600282        | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0700 | 14,00    | 1,02               |
|    | 2112307324986        | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0200 | 25,00    | 0,54               |
|    | 3110500003004        | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0600 | 45,00    | 2,70               |
|    |                      | <b>1.5. Camine de apa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          |                    |
| 38 | TsD05B               | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                | 100 m3 |        |          | 990,00<br>585,00   |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200 | 65,00    | 585,00             |
|    | 2952270004021        | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 9,4300 | 45,00    | 405,00             |
| 39 | TsA18A1              | Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu | m3     |        |          | 162,50<br>162,50   |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 2,7100 | 65,00    | 162,50             |
| 40 | AcE11A               | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                                       | m3     |        |          | 1 550,35<br>626,88 |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 6,7500 | 65,00    | 438,86             |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,8900 | 65,00    | 188,02             |
|    | 2663102100933c1 2/15 | Beton de ciment clasa C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1990 | 1 250,00 | 251,68             |
|    | 2010102915572        | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 0,1200 | 245,00   | 29,60              |
|    | 2664102101196        | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0100 | 1 250,00 | 16,78              |
|    | 1411122201752        | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,2660 | 250,00   | 67,11              |
|    | 2664102101126        | Var                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,1100 | 3,00     | 0,34               |
|    | 2874145893787        | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0800 | 28,00    | 2,26               |
|    | 3410520001373        | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,8500 | 300,00   | 555,70             |
| 41 |                      | KЦЦ-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.    |        |          | 1 500,00<br>0,00   |
|    | 26611264331520       | Placi prefabricate pt. camine KЦЦ-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00           |
| 42 |                      | KЦЦ15-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.    |        |          | 1 400,00<br>0,00   |
|    | 266112643315222      | Inel prefabricat pt. camine KЦЦ-15-9                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.    | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00           |
| 43 |                      | KЦО-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.    |        |          | 240,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911       | Inel de reazem KЦО-1(0.02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.    | 1,0000 | 240,00   | 240,00             |
| 44 |                      | KЦ7-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.    |        |          | 600,00             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6        | 7        |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          | 0,00     |
|    | 266112643309139 | Inel prefabricat pt. camine KИ-7-9 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.  | 1,0000   | 600,00   | 600,00   |
| 45 |                 | KИП1-15-1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.  |          |          | 1 500,00 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          | 0,00     |
|    | 26611264331523  | Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                              | шт.  | 1,0000   | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 46 | CA03D2          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - pentru suporturi                                                                                       | m3   |          |          | 1 375,67 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          | 368,33   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,3000   | 65,00    | 346,67   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000   | 65,00    | 21,67    |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 276,0000 | 2,50     | 696,67   |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,7450   | 145,00   | 96,67    |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,6850   | 250,00   | 166,67   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2900   | 12,00    | 4,00     |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000   | 40,00    | 26,67    |
|    | 29522700037002  | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3250   | 50,00    | 16,67    |
| 47 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные)                                                                                                                      | kg   |          |          | 15,66    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          | 0,66     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100   | 65,00    | 0,66     |
|    | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000   | 15,00    | 15,00    |
| 48 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (scara)                                                                                                                          | kg   |          |          | 35,66    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          | 0,66     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100   | 65,00    | 0,66     |
|    | scara           | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000   | 35,00    | 35,00    |
| 49 | AcF01A          | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg                                                                                                                                                                                                           | kg   |          |          | 28,65    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          | 7,80     |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200   | 65,00    | 7,80     |
|    | 2513730000000   | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000   | 18,00    | 18,90    |
|    | 2873155901261   | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100   | 55,00    | 0,60     |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.  | 0,0400   | 3,00     | 0,13     |
|    | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0040   | 12,00    | 0,05     |
|    | 2430226102460   | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0040   | 10,00    | 0,04     |
|    | 2873146311532   | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100   | 30,00    | 0,33     |
|    | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0080   | 100,00   | 0,80     |
| 50 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |          |          | 950,20   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          | 416,00   |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400   | 65,00    | 416,00   |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000   | 40,00    | 312,00   |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000   | 40,00    | 160,00   |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500   | 22,00    | 13,20    |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500   | 22,00    | 44,00    |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750   | 5,00     | 5,00     |
| 51 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest)                                                                                                  | m2   |          |          | 159,20   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          | 109,20   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4000   | 65,00    | 91,00    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000   | 65,00    | 18,20    |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0240   | 1 250,00 | 50,00    |
| 52 | AcE07B          | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L                                                                                                                               | шт.  |          |          | 1 094,30 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          | 53,30    |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8200   | 65,00    | 53,30    |
|    | capac b125      | Capacul cu rama din fonta tip L                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.  | 1,0000   | 1 000,00 | 1 000,00 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5        | 6        | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|--------------------|
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                         | kg     | 13,5000  | 2,50     | 33,75              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0520   | 145,00   | 7,25               |
| 53 | DA06A1         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)                                         | m3     |          |          | 463,38<br>74,81    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,1500   | 65,00    | 74,81              |
|    | 14214022003931 | Petris                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,3110   | 250,00   | 325,47             |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                              | m3     | 0,2320   | 12,00    | 2,72               |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1530   | 400,00   | 60,38              |
| 54 | CA03D2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - (Устройство бетонной отмостки) | m3     |          |          | 1 391,58<br>369,47 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 5,3000   | 65,00    | 343,82             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4000   | 65,00    | 25,66              |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                          | kg     | 276,0000 | 2,50     | 696,92             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                     | m3     | 0,7450   | 145,00   | 110,66             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,6850   | 250,00   | 171,05             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,2900   | 12,00    | 3,47               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,6000   | 40,00    | 24,21              |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,3250   | 50,00    | 15,79              |
|    |                | <b>1.6. Scara monolita Sc-1</b>                                                                                                                                                                                       |        |          |          |                    |
| 55 | TsE01C         | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare                                                                                                                             | 100m2  |          |          | 695,50<br>695,50   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 10,6900  | 65,00    | 695,50             |
| 56 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                             | 100 m3 |          |          | 1 001,67<br>574,17 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,8200   | 65,00    | 574,17             |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                 | h-ut   | 9,4300   | 45,00    | 427,50             |
| 57 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                   | m3     |          |          | 386,55<br>64,43    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,9900   | 65,00    | 64,43              |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,1500   | 250,00   | 287,28             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000   | 12,00    | 1,16               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4200   | 80,00    | 33,68              |
| 58 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                      | m2     |          |          | 178,23<br>94,31    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,4500   | 65,00    | 94,31              |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                            | kg     | 0,2500   | 28,00    | 7,00               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0200   | 4 000,00 | 76,92              |
| 59 | CC01E          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                   | kg     |          |          | 23,95<br>4,35      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0640   | 65,00    | 4,16               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0030   | 65,00    | 0,19               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                       | kg     | 1,0250   | 18,00    | 18,45              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 0,1500   | 5,00     | 0,75               |
|    | 2734113803881  | Simna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0100   | 40,00    | 0,40               |
| 60 | CC01F          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                     | kg     |          |          | 23,05<br>3,45      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0500   | 65,00    | 3,25               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0030   | 65,00    | 0,20               |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                               | kg     | 1,0250   | 18,00    | 18,45              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 0,1500   | 5,00     | 0,75               |
|    | 2734113803881  | Simna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0100   | 40,00    | 0,40               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6      | 7                    |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------------------|
| 61 | CA03D2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                | m3   |          |        | 1 393,66<br>370,41   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om | 5,3000   | 65,00  | 344,41               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000   | 65,00  | 26,00                |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                        | kg   | 276,0000 | 2,50   | 696,90               |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,7450   | 145,00 | 109,25               |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                               | m3   | 0,6850   | 250,00 | 173,29               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,2900   | 12,00  | 3,52                 |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000   | 40,00  | 24,00                |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3250   | 50,00  | 16,30                |
| 62 |                | Teava din otel d=50x3mm                                                                                                                                                                                             | kg   |          |        | 87,00<br>0,00        |
|    | teava ol 50x3  | Teava din otel d=50x3mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000   | 87,00  | 87,00                |
| 63 |                | Teava din otel d=20x2mm                                                                                                                                                                                             | kg   |          |        | 22,50<br>0,00        |
|    | teava ol 20x2  | Teava din otel d=20x2mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000   | 22,50  | 22,50                |
| 64 |                | Teava din otel d=40x3mm, L=1.0m, 14 buc                                                                                                                                                                             | kg   |          |        | 68,50<br>0,00        |
|    | teava ol 40x3  | Teava din otel d=40x3mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000   | 68,50  | 68,50                |
| 65 |                | MH1-18- 16buc                                                                                                                                                                                                       | kg   |          |        | 25,00<br>0,00        |
|    | MH1-18         | MH1-18- 16buc                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000   | 25,00  | 25,00                |
| 66 | IzA06A         | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)                      | m2   |          |        | 161,00<br>121,60     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,8700   | 65,00  | 121,60               |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4500   | 40,00  | 18,00                |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500   | 40,00  | 6,00                 |
|    | 2430226101258  | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500   | 80,00  | 12,00                |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                | kg   | 0,0530   | 22,00  | 1,19                 |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000   | 22,00  | 2,20                 |
|    |                | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                        |      |          |        |                      |
| 67 | M1A02D         | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone | t    |          |        | 4 869,81<br>4 342,71 |
|    | 8283010021000  | Electronist                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,0000   | 65,00  | 195,00               |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                     | h-om | 57,8100  | 65,00  | 3 757,71             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,0000   | 65,00  | 390,00               |
|    | 2710703518138  | Profil U ar.eg.lam.cald U 8                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,4500   | 20,00  | 88,99                |
|    | 2710403615911  | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000   | 25,00  | 22,48                |
|    | 2874115822489  | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8                                                                                                                                                                              | шт.  | 6,5500   | 17,00  | 111,36               |
|    | 2874115840601  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                  | шт.  | 6,5500   | 7,00   | 45,85                |
|    | 2735725900578  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1100   | 55,00  | 61,01                |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1900   | 50,00  | 9,45                 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                   | kw   | 4,9200   | 8,00   | 39,36                |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000   | 5,00   | 1,00                 |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500   | 5,00   | 0,75                 |
|    | 3410520006729  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4900   | 300,00 | 146,85               |
| 68 | M1A02D k=0.5   | Demontarea turnului din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone k=0.5                                                  | t    |          |        | 2 300,38<br>2 171,36 |
|    | 8283010021000  | Electronist                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,0000   | 65,00  | 97,50                |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                     | h-om | 57,8100  | 65,00  | 1 878,86             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,0000   | 65,00  | 195,00               |
|    | 2735725900578  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1100   | 55,00  | 30,50                |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1900   | 50,00  | 4,73                 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                   | kw   | 4,9200   | 8,00   | 19,68                |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500   | 5,00   | 0,38                 |

| 1  | 2             | 3                                                                               | 4    | 5      | 6          | 7          |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|------------|
|    | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele                                 | h-ut | 0,4900 | 300,00     | 73,74      |
|    |               | <b>3. Procurarea utilajului</b>                                                 |      |        |            |            |
| 69 |               | Turnului "Rojnovshii" h(ствола)-18m V-50m3 ( с внутренней и наружной покраской) | шт.  |        |            | 310 000,00 |
|    |               |                                                                                 |      |        |            | 0,00       |
|    | turn 50 18    | Turnului "Rojnovshii" h (ствола) - 18m V-50m3                                   | шт.  | 1,0000 | 310 000,00 | 310 000,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Prosperus-Cons SRL**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria Scaieni**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# **Construirea retelelor de aprovizionare cu apa in satul Scaieni, raionul Donduseni**

(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL № 4-2-1**

**Platforma B. Statia de clorinare/Sonda. Rețele electrice externe (mapka REAE-A)**

**Valoarea de deviz 170 143,79 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA16D1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3   | 6,2000                                | 204,75<br>204,75                      | 1 269,45<br>1 269,45   |
| 2      | TsD19A                      | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu                                                                          | m3   | 4,6000                                | 104,65<br>104,65                      | 481,39<br>481,39       |
| 3      |                             | Nisip                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,6000                                | 245,00<br>0,00                        | 392,00<br>0,00         |
| 4      |                             | Caramida                                                                                                                                                                                                                           | шт.  | 125,0000                              | 8,00<br>0,00                          | 1 000,00<br>0,00       |
| 5      | 33-04-003-2                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea                                                                                                                   | шт.  | 1,0000                                | 1 815,28<br>513,50                    | 1 815,28<br>513,50     |
| 6      |                             | Стойка CB-95                                                                                                                                                                                                                       | шт.  | 2,0000                                | 4 200,00<br>0,00                      | 8 400,00<br>0,00       |
| 7      | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA                                                                                                                                                                      | шт.  | 2,0000                                | 145,00                                | 290,00                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5        | 6                     | 7                             |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------|-------------------------------|
|    |             | 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                                                                                                                                                                             |        |          | 28,60                 | 57,20                         |
| 8  | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior                                                                                                                   | шт.    | 2,0000   | 42,15<br>16,25        | 84,30<br>32,50                |
| 9  | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3                                                                                                                                                                          | шт.    | 2,0000   | 2 314,35<br>64,35     | 4 628,70<br>128,70            |
| 10 | TsA02B      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     | 12,5000  | 77,35<br>77,35        | 966,88<br>966,88              |
| 11 | TsD01B      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3     | 12,5000  | 20,15<br>20,15        | 251,88<br>251,88              |
| 12 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri                                                                                                                                                                                                          | 1 km   | 0,0130   | 72 645,38<br>8 645,38 | 944,39<br>112,39              |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                       |                               |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                       | <b>20 524,27<br/>3 813,89</b> |
|    |             | <b>1.2. Cablu "Tosada" si accesorii<br/>linie electrice aeriene</b>                                                                                                                                                                                                      |        |          |                       |                               |
| 13 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului                                                                                                             | 1000 m | 0,2300   | 11 357,96<br>4 240,57 | 2 612,33<br>975,33            |
| 14 |             | Кабель СИП-2-1<br>3x50+1x54,6мм2                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 230,0000 | 40,80<br>0,00         | 9 384,00<br>0,00              |
| 15 |             | Banda metalica 20x0,7x1000мм<br>F2007                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 26,0000  | 25,00<br>0,00         | 650,00<br>0,00                |
| 16 |             | Catarama pentru banda metalica<br>A200                                                                                                                                                                                                                                   | шт.    | 26,0000  | 5,00<br>0,00          | 130,00<br>0,00                |

| 1  | 2               | 3                                                                                         | 4        | 5       | 6              | 7                             |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-------------------------------|
| 17 |                 | Consola de ancorare CA2000                                                                | шт.      | 7,0000  | 52,00<br>0,00  | 364,00<br>0,00                |
| 18 |                 | Clema de sustinere ES1500                                                                 | шт.      | 7,0000  | 280,00<br>0,00 | 1 960,00<br>0,00              |
| 19 |                 | Clema de tens. pentru СИПcu<br>sec.firului nul 50-70мм2 PA2000                            | шт.      | 9,0000  | 125,00<br>0,00 | 1 125,00<br>0,00              |
| 20 |                 | Conector pentru 3П6 CDR/CN 1S<br>95 UK                                                    | шт.      | 11,0000 | 85,00<br>0,00  | 935,00<br>0,00                |
| 21 |                 | Clema de conexiune ПС-1-1                                                                 | шт.      | 15,0000 | 35,00<br>0,00  | 525,00<br>0,00                |
| 22 |                 | Coliere pentru СИП CSB                                                                    | шт.      | 22,0000 | 2,00<br>0,00   | 44,00<br>0,00                 |
| 23 |                 | Clema de conectare prin presare<br>CPTAU                                                  | шт.      | 8,0000  | 82,00<br>0,00  | 656,00<br>0,00                |
|    |                 |                                                                                           |          |         |                |                               |
|    |                 | <b>Total Cablu "Tosada" si accesorii<br/>linie electrice aeriene<br/>Inclusiv salariu</b> |          |         |                | <b>18 385,33<br/>975,33</b>   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                              | lei      |         |                | 38 909,60                     |
|    |                 | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                 | 24,00 %  |         |                | 1 149,41                      |
|    |                 | <i>Transport</i>                                                                          | 4,00 %   |         |                | 1 265,63                      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                              | 100,00 + |         |                | 41 324,64                     |
|    |                 | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                | 3,00 %   |         |                | 1 239,74                      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                              | 100,00 + |         |                | 42 564,38                     |
|    |                 | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                 | 1,00 %   |         |                | 425,65                        |
|    |                 | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                  |          |         |                | <b>42 990,03<br/>4 789,22</b> |
|    |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                              |          |         |                |                               |
|    |                 | <b>2.1. Elemente de constructie din<br/>otel</b>                                          |          |         |                |                               |
| 24 | 08-02-305-<br>2 | Cirlig de perete, simplu                                                                  | шт.      | 6,0000  | 79,60<br>79,30 | 477,60<br>475,80              |
| 25 |                 | Consola Y4                                                                                | шт.      | 6,0000  | 32,00<br>0,00  | 192,00<br>0,00                |
| 26 |                 | Clema de fixare Г11                                                                       | шт.      | 10,0000 | 25,00<br>0,00  | 250,00<br>0,00                |
| 27 | 08-02-305-<br>1 | Bratara pe stilp (Хомут)                                                                  | шт.      | 1,0000  | 15,90<br>15,60 | 15,90<br>15,60                |
| 28 |                 | Jug pentru fixare consolei X16                                                            | шт.      | 1,0000  | 85,00<br>0,00  | 85,00<br>0,00                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                          | 4      | 5       | 6                  | 7                            |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|------------------------------|
| 29 |                 | Conductor de legare la pamint<br>3П6                                                                       | m      | 10,0000 | 28,00<br>0,00      | 280,00<br>0,00               |
|    |                 | <b>Total Elemente de constructie din<br/>otel<br/>Inclusiv salariu</b>                                     |        |         |                    | <b>1 300,50<br/>491,40</b>   |
|    |                 | <b>2.2. Izolatoare. Accesorii liniei<br/>electrice aeriene</b>                                             |        |         |                    |                              |
| 30 | 08-01-066-<br>1 | Limitator de supratensiune pina la<br>10 kV (Ограничитель<br>перенапряжения LVA-440-CS)                    | КОМПЛ. | 6,0000  | 227,30<br>195,00   | 1 363,80<br>1 170,00         |
|    |                 | <b>Total Izolatoare. Accesorii liniei<br/>electrice aeriene<br/>Inclusiv salariu</b>                       |        |         |                    | <b>1 363,80<br/>1 170,00</b> |
|    |                 | <b>2.3. Ansamblu de cabluri</b>                                                                            |        |         |                    |                              |
| 31 | 08-02-141-<br>1 | Cablu pina la 35 kV in transee<br>executate fara acoperiri, masa 1<br>m, pina la: 1 kg                     | 100 m  | 0,2700  | 1 243,26<br>890,52 | 335,68<br>240,44             |
| 32 | 08-02-148-<br>1 | Cablu pina la 35 kV in tevi,<br>blocuri si cutii pozate, masa 1 m<br>pina la: 1 kg (Кабеля в трубе<br>ПВХ) | 100 m  | 0,1300  | 816,38<br>806,00   | 106,13<br>104,78             |
| 33 |                 | Cablu ВББШВ-1 3x2,5мм2                                                                                     | m      | 10,0000 | 29,00<br>0,00      | 290,00<br>0,00               |
| 34 |                 | Cablu КВББШВ-0,66 4x1,0мм2                                                                                 | m      | 30,0000 | 18,00<br>0,00      | 540,00<br>0,00               |
| 35 | 08-02-142-<br>1 | Executarea patului pentru un<br>singur cablu in transee                                                    | 100 m  | 0,1500  | 430,73<br>430,73   | 64,61<br>64,61               |
| 36 | 08-02-142-<br>2 | Pentru fiecare cablu urmator se va<br>adauga la norma 08-01-142-1                                          | 100 m  | 0,2500  | 161,96<br>161,96   | 40,49<br>40,49               |
| 37 | 08-02-143-<br>1 | Acoperirea cablului, pozat in<br>transee: cu caramida a unui singur<br>cablu                               | 100 m  | 0,0800  | 423,38<br>423,38   | 33,87<br>33,87               |
| 38 | 08-02-143-<br>2 | Acoperirea cablului, pozat in<br>transee: cu caramida a fiecarui<br>cablu urmator                          | 100 m  | 0,1700  | 221,00<br>221,00   | 37,57<br>37,57               |
| 39 | 08-02-148-<br>1 | Cablu pina la 35 kV in tevi,<br>blocuri si cutii pozate, masa 1 m<br>pina la: 1 kg                         | 100 m  | 0,7500  | 816,20<br>806,00   | 612,15<br>604,50             |
| 40 |                 | Cablu АВВГ-1 5x25мм2                                                                                       | m      | 5,0000  | 55,00<br>0,00      | 275,00<br>0,00               |
| 41 |                 | Cablu ВВГ-1 5x10мм2                                                                                        | m      | 10,0000 | 125,00             | 1 250,00                     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6                    | 7                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|-------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                             |         |         | 0,00                 | 0,00                          |
| 42 |             | Cablu ВВГ-1 3x2,5мм2                                                                                                                                                                                        | m       | 30,0000 | 13,00                | 390,00                        |
|    |             |                                                                                                                                                                                                             |         |         | 0,00                 | 0,00                          |
| 43 |             | Cablu ВВГ-1 3x1,5мм2                                                                                                                                                                                        | m       | 30,0000 | 13,00                | 390,00                        |
|    |             |                                                                                                                                                                                                             |         |         | 0,00                 | 0,00                          |
| 44 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Провод ВПВ 1x10мм2 - в скважине)                | 100 m   | 5,6000  | 3 029,65<br>510,90   | 16 966,04<br>2 861,04         |
| 45 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ВПВ 1x1,5 - в скважине)                 | 100 m   | 2,8000  | 907,11<br>364,65     | 2 539,90<br>1 021,02          |
|    |             |                                                                                                                                                                                                             |         |         |                      |                               |
|    |             | <b>Total Ansamblu de cabluri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |         |         |                      | <b>23 871,44<br/>5 008,32</b> |
|    |             | <b>2.4. Capete terminale</b>                                                                                                                                                                                |         |         |                      |                               |
| 46 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 (Заделка ПКТП5(16-25)-1) | шт.     | 2,0000  | 534,85<br>112,45     | 1 069,70<br>224,90            |
|    |             |                                                                                                                                                                                                             |         |         |                      |                               |
|    |             | <b>Total Capete terminale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |         |         |                      | <b>1 069,70<br/>224,90</b>    |
|    |             | <b>2.5. Echipament de iluminat</b>                                                                                                                                                                          |         |         |                      |                               |
| 47 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник РКУ01-250 с лампой ДРЛ-250)                                                                                                  | шт.     | 1,0000  | 1 192,35<br>118,95   | 1 192,35<br>118,95            |
| 48 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС-2)                                                                                  | шт.     | 1,0000  | 723,15<br>221,65     | 723,15<br>221,65              |
| 49 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                                                                                    | 100 buc | 0,0200  | 7 540,00<br>7 540,00 | 150,80<br>150,80              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                   | 4          | 5      | 6                    | 7                            |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------|------------------------------|
| 50 |             | Светильник CD 218                                                                                                                                                                                   | шт.        | 2,0000 | 2 113,00<br>0,00     | 4 226,00<br>0,00             |
| 51 |             | Лампа люминесцентная<br>компакт.18Вт 2G11                                                                                                                                                           | шт.        | 4,0000 | 78,54<br>0,00        | 314,16<br>0,00               |
|    |             |                                                                                                                                                                                                     |            |        |                      |                              |
|    |             | <b>Total Echipament de iluminat<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |            |        |                      | <b>6 606,46<br/>491,40</b>   |
|    |             | <b>2.6. Dulapuri de distributie</b>                                                                                                                                                                 |            |        |                      |                              |
| 52 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip<br>dulap sau punct de distributie<br>(dulap), montat pe perete, inaltime<br>si latime, mm, pina la 1200x1000<br>( Шкаф учета навесной BZUM-<br>TF-01-100-01 - CEv) | шт.        | 1,0000 | 835,75<br>226,85     | 835,75<br>226,85             |
| 53 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat<br>inainte de transportare<br>(Установка выключателей и<br>приборов в шкаф)                                                                                          | шт.        | 2,0000 | 74,50<br>72,80       | 149,00<br>145,60             |
| 54 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport<br>pregatit, cu trei faze                                                                                                                                               | шт.        | 1,0000 | 61,55<br>56,55       | 61,55<br>56,55               |
| 55 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip<br>dulap sau punct de distributie<br>(dulap), montat pe perete, inaltime<br>si latime, mm, pina la 600x600<br>(Щит ЦМП-3-1 IP54 - TD)                              | шт.        | 1,0000 | 487,80<br>150,80     | 487,80<br>150,80             |
| 56 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat<br>inainte de transportare                                                                                                                                           | шт.        | 9,0000 | 74,50<br>72,80       | 670,50<br>655,20             |
| 57 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip<br>dulap sau punct de distributie<br>(dulap), montat pe perete, inaltime<br>si latime, mm, pina la 600x600<br>(Tablou de dirijare a sondei<br>Каскад-К)            | шт.        | 1,0000 | 487,80<br>150,80     | 487,80<br>150,80             |
|    |             |                                                                                                                                                                                                     |            |        |                      |                              |
|    |             | <b>Total Dulapuri de distributie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |            |        |                      | <b>2 692,40<br/>1 385,80</b> |
|    |             | <b>2.7. Accesorii electrice</b>                                                                                                                                                                     |            |        |                      |                              |
| 58 | 08-03-591-1 | Interruptor cu o clapa, tip<br>neingropat, la instalatie deschisa                                                                                                                                   | 100<br>buc | 0,0100 | 7 228,00<br>2 568,00 | 72,28<br>25,68               |
| 59 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la<br>instalatie deschisa                                                                                                                                             | 100<br>buc | 0,0100 | 9 472,00<br>2 808,00 | 94,72<br>28,08               |
| 60 |             | Коробка ответвительная (для<br>скрытой проводки) KM41005                                                                                                                                            | шт.        | 5,0000 | 7,00<br>0,00         | 35,00<br>0,00                |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                 | 4     | 5       | 6                      | 7                            |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|------------------------------|
| 61 | 08-02-370-2 | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Cutie de conexiune Y614)                                    | шт.   | 2,0000  | 99,35<br>73,45         | 198,70<br>146,90             |
| 62 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)                                                              | шт.   | 1,0000  | 2 741,25<br>92,95      | 2 741,25<br>92,95            |
| 63 |             | Laterna electrica portabila cu baterie                                                                            | шт.   | 1,0000  | 255,00<br>0,00         | 255,00<br>0,00               |
|    |             |                                                                                                                   |       |         |                        |                              |
|    |             | <b>Total Accesorii electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                             |       |         |                        | <b>3 396,95<br/>293,61</b>   |
|    |             | <b>2.8. Accesorii din metal</b>                                                                                   |       |         |                        |                              |
| 64 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm              | 100 m | 0,4000  | 4 493,80<br>1 384,50   | 1 797,52<br>553,80           |
| 65 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm              | 100 m | 0,5000  | 4 469,80<br>1 384,50   | 2 234,90<br>692,25           |
| 66 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> | 100 m | 0,3000  | 5 115,13<br>1 384,50   | 1 534,54<br>415,35           |
| 67 | 08-02-406-1 | Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П"                                                 | t     | 0,0500  | 57 925,20<br>17 355,00 | 2 896,26<br>867,75           |
| 68 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm                                                                  | 100 m | 0,0700  | 2 865,29<br>2 327,00   | 200,57<br>162,89             |
| 69 |             | Furtun metalic Д=50mm                                                                                             | m     | 7,0000  | 45,90<br>0,00          | 321,30<br>0,00               |
| 70 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                       | 100 m | 0,1000  | 2 618,10<br>2 002,00   | 261,81<br>200,20             |
| 71 |             | Teava metalica Д=25mm                                                                                             | m     | 10,0000 | 15,30<br>0,00          | 153,00<br>0,00               |
|    |             |                                                                                                                   |       |         |                        |                              |
|    |             | <b>Total Accesorii din metal<br/>Inclusiv salariu</b>                                                             |       |         |                        | <b>9 399,90<br/>2 892,24</b> |
|    |             | <b>2.9. Teava</b>                                                                                                 |       |         |                        |                              |
| 72 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm     | 100 m | 0,6500  | 1 798,31<br>1 547,00   | 1 168,90<br>1 005,55         |
| 73 |             | Teava PVC Д=20mm                                                                                                  | m     | 35,0000 | 4,00                   | 140,00                       |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6        | 7                              |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------|
|    |             |                                                                                                               |          |         | 0,00     | 0,00                           |
| 74 |             | Teava PVC Д=25ММ                                                                                              | m        | 30,0000 | 7,00     | 210,00                         |
|    |             |                                                                                                               |          |         | 0,00     | 0,00                           |
| 75 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m    | 0,2000  | 2 616,20 | 523,24                         |
|    |             |                                                                                                               |          |         | 2 236,00 | 447,20                         |
| 76 |             | Teava PVC Д=32ММ                                                                                              | m        | 20,0000 | 10,00    | 200,00                         |
|    |             |                                                                                                               |          |         | 0,00     | 0,00                           |
|    |             | <b>Total Teava<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                       |          |         |          | <b>2 242,14<br/>1 452,75</b>   |
|    |             | <b>2.10. Reconstructia postul de transformare existent PT-553</b>                                             |          |         |          |                                |
| 77 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                 | шт.      | 1,0000  | 262,70   | 262,70                         |
|    |             |                                                                                                               |          |         | 150,80   | 150,80                         |
|    |             | <b>Total Reconstructia postul de transformare existent PT-553<br/>Inclusiv salariu</b>                        |          |         |          | <b>262,70<br/>150,80</b>       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |          | 52 205,99                      |
|    |             | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                     | 24,00 %  |         |          | 3 254,69                       |
|    |             | <i>Transport</i>                                                                                              | 4,00 %   |         |          | 1 495,61                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  | 100,00 + |         |          | 56 956,29                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                    | 76,00 %  |         |          | 10 306,53                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  | 100,00 + |         |          | 67 262,82                      |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                     | 1,00 %   |         |          | 672,64                         |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                          |          |         |          | <b>67 935,46<br/>13 561,22</b> |
|    |             | <b>3. Valoare utilajului</b>                                                                                  |          |         |          |                                |
| 78 |             | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS                                                                         | шт.      | 6,0000  | 700,00   | 4 200,00                       |
|    |             |                                                                                                               |          |         | 0,00     | 0,00                           |
| 79 |             | Panouri din metal BZUM-TF-01-100-01                                                                           | шт.      | 1,0000  | 2 700,00 | 2 700,00                       |
|    |             |                                                                                                               |          |         | 0,00     | 0,00                           |
| 80 |             | Separator tripolar 100A BP 32-31                                                                              | шт.      | 1,0000  | 550,00   | 550,00                         |
|    |             |                                                                                                               |          |         | 0,00     | 0,00                           |
| 81 |             | Intrerupator automat 3 poli, BA47-29/3P/32, 25 (C)                                                            | шт.      | 2,0000  | 101,00   | 202,00                         |
|    |             |                                                                                                               |          |         | 0,00     | 0,00                           |

| 1  | 2 | 3                                                        | 4   | 5      | 6                 | 7                 |
|----|---|----------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------|
| 82 |   | Contor electronic 3f, 230/380B, 5-100A ZMR 110 ACe       | шт. | 1,0000 | 7 250,00<br>0,00  | 7 250,00<br>0,00  |
| 83 |   | Panou din metal ЩМП-3-1 74 IP54 разм.650x500x250мм       | шт. | 1,0000 | 2 400,00<br>0,00  | 2 400,00<br>0,00  |
| 84 |   | Separator de sarcina, tripolar, BH-32/3P/25A             | шт. | 1,0000 | 600,00<br>0,00    | 600,00<br>0,00    |
| 85 |   | Intrerupator monopolar BA47-29,10A(C)                    | шт. | 1,0000 | 55,00<br>0,00     | 55,00<br>0,00     |
| 86 |   | Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/10 (B)        | шт. | 2,0000 | 55,00<br>0,00     | 110,00<br>0,00    |
| 87 |   | Automat diferentiat АВДТ32/2P/16,10/30, 10mA             | шт. | 2,0000 | 272,00<br>0,00    | 544,00<br>0,00    |
| 88 |   | Separator de sarcina, monopolar, BH-32/1P/ 20A           | шт. | 1,0000 | 220,00<br>0,00    | 220,00<br>0,00    |
| 89 |   | Temporizator digital ТЭ15                                | шт. | 1,0000 | 500,00<br>0,00    | 500,00<br>0,00    |
| 90 |   | Tablou de dirojare a sondei "Каскад-К" 5-20А в комплекте | шт. | 1,0000 | 10 000,00<br>0,00 | 10 000,00<br>0,00 |
| 91 |   | Cutie de conexiune Y614                                  | шт. | 2,0000 | 240,00<br>0,00    | 480,00<br>0,00    |
| 92 |   | Intrerupator automat industrial, 3 poli BA88-32/3P/C40A  | шт. | 1,0000 | 1 050,00<br>0,00  | 1 050,00<br>0,00  |
|    |   |                                                          |     |        |                   |                   |
|    |   | <b>Total Valoare utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>     |     |        |                   | <b>30 861,00</b>  |

|  |  |                         |         |                   |
|--|--|-------------------------|---------|-------------------|
|  |  | Total                   | lei     | 141 786,49        |
|  |  | TVA                     | 20,00 % | 28 357,30         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |         | <b>170 143,79</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |         | <b>18 350,44</b>  |

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Scaieni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Construirea retelelor de aprovizionare cu apa in satul Scaieni, raionul Donduseni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 4-2-1

Platforma B. Statia de clorinare/Sonda. Retele electrice externe (mapa REAE-A)

Valoarea de deviz 170 143,79 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-2-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 236,628 | 65,00 | 15 380,84        |
| 2. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 9,204   | 65,00 | 598,26           |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 36,482  | 65,00 | 2 371,34         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>18 350,44</b> |

### Materiale:

|     |              |                                                                         |         |        |           |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 1.  | 101-1714     | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                          | t       | 0,005  | 85 000,00 | 425,00    |
| 2.  | 101-1757     | Cirpe de sters                                                          | kg      | 0,020  | 8,00      | 0,16      |
| 3.  | 101-9341     | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                 | t       | 0,010  | 20 000,00 | 200,00    |
| 4.  | 1010115      | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                               | t       | 0,000  | 85 000,00 | 0,00      |
| 5.  | 1011613      | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t       | 0,083  | 16 000,00 | 1 328,00  |
| 6.  | 1011627      | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm  | t       | 0,005  | 16 000,00 | 80,00     |
| 7.  | 1011641      | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm       | t       | 0,052  | 16 000,00 | 832,00    |
| 8.  | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm      | t       | 0,052  | 16 000,00 | 832,00    |
| 9.  | 1011786      | Lac de bitum "БТ-123"                                                   | t       | 0,001  | 14 000,00 | 14,00     |
| 10. | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                           | kg      | 2,683  | 55,00     | 147,56    |
| 11. | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                               | kg      | 0,004  | 30,00     | 0,12      |
| 12. | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                            | kg      | 4,090  | 85,00     | 347,65    |
| 13. | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                  | 10 buc  | 19,841 | 2,50      | 49,60     |
| 14. | 1019103      | Dibluri de distantare                                                   | 100 buc | 0,054  | 20,00     | 1,08      |
| 15. | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                | 10 buc  | 15,635 | 5,00      | 78,18     |
| 16. | 1019373      | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                             | t       | 0,039  | 16 000,00 | 624,00    |
| 17. | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                            | kg      | 0,014  | 40,00     | 0,56      |
| 18. | 1019852      | Vopsea                                                                  | kg      | 3,791  | 40,00     | 151,64    |
| 19. | 1039160      | Mansoane de cuplare                                                     | шт.     | 0,700  | 15,00     | 10,50     |
| 20. | 110-9091     | Dibluri                                                                 | шт.     | 4,000  | 5,00      | 20,00     |
| 21. | 110-9126     | Placi metalice                                                          | шт.     | 0,100  | 55,00     | 5,50      |
| 22. | 123123123    | Laterna electrica portabila cu baterie                                  | шт.     | 1,000  | 255,00    | 255,00    |
| 23. | 145322334123 | Станция автомат. управления "Каскад-К" 5-20А в компл.                   | шт.     | 1,000  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 24. | 201-9261     | Piese de fixare din otel                                                | kg      | 5,000  | 18,00     | 90,00     |
| 25. | 201-9266     | Bratari din otel                                                        | kg      | 0,005  | 25,00     | 0,12      |
| 26. | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t    | t       | 0,057  | 16 000,00 | 912,00    |
| 27. | 2134351      | Выключатель для откр. установки однокл                                  | шт.     | 1,000  | 45,00     | 45,00     |

|     |                    |                                                                                                                             |          |         |          |           |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|
| 28. | 42341232132        | Furtun metalic D=50mm                                                                                                       | m        | 7,140   | 45,00    | 321,30    |
| 29. | 42342221232132     | Furtun metalic D=25mm                                                                                                       | m        | 10,200  | 15,00    | 153,00    |
| 30. | 5009031            | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 9,305   | 5,00     | 46,53     |
| 31. | 5009041            | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc  | 2,604   | 65,00    | 169,26    |
| 32. | 5009056            | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc   | 4,480   | 15,00    | 67,20     |
| 33. | 5009062            | Papuci de cablu                                                                                                             | шт.      | 6,100   | 1,00     | 6,10      |
| 34. | 5009081            | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | шт.      | 2,150   | 5,00     | 10,75     |
| 35. | 5009101            | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,006   | 100,00   | 0,60      |
| 36. | 5009105            | Suportul corpului de iluminat                                                                                               | 10 buc   | 16,080  | 85,00    | 1 366,80  |
| 37. | 5009500            | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,162   | 50,00    | 8,10      |
| 38. | 5009619            | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,002   | 30,00    | 0,06      |
| 39. | 5220077            | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                           | kg       | 0,440   | 20,00    | 8,80      |
| 40. | 530-0182           | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                           | m        | 13,000  | 64,00    | 832,00    |
| 41. | 5321413123         | Лампа люминесцентная компакт.18Вт 2G11                                                                                      | шт.      | 4,080   | 77,00    | 314,16    |
| 42. | 542-9025           | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                            | kg       | 0,100   | 30,00    | 3,00      |
| 43. | 5420042            | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                | kg       | 0,360   | 15,00    | 5,40      |
| 44. | 5429033            | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,009   | 85,00    | 0,76      |
| 45. | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 2,407   | 40,00    | 96,28     |
| 46. | a200               | Скрепы для крепления лент А200                                                                                              | шт.      | 26,000  | 5,00     | 130,00    |
| 47. | BZUM-TF-01-100-01  | Panouri din metal BZUM-TF-01-100-01                                                                                         | шт.      | 1,000   | 2 700,00 | 2 700,00  |
| 48. | BA88-32/3P/C40A    | Intrerupator automat industrial, 3 poli BA88-32/3P/C40A                                                                     | шт.      | 1,000   | 1 050,00 | 1 050,00  |
| 49. | ca 2000            | Consola de ancorare CA2000                                                                                                  | шт.      | 7,000   | 52,00    | 364,00    |
| 50. | caramida           | Caramida                                                                                                                    | шт.      | 125,000 | 8,00     | 1 000,00  |
| 51. | cb-95              | Стойка СВ-95                                                                                                                | шт.      | 2,000   | 4 200,00 | 8 400,00  |
| 52. | CDR/CN 1S 95       | Conector pentru 3П6 CDR/CN 1S 95 UK                                                                                         | шт.      | 11,000  | 85,00    | 935,00    |
| 53. | cptau              | Clema de conectare prin presare CPTAU                                                                                       | шт.      | 8,000   | 82,00    | 656,00    |
| 54. | csb                | Кабельный ремешок CSB                                                                                                       | шт.      | 22,000  | 2,00     | 44,00     |
| 55. | es 1500            | Clema ES 1500                                                                                                               | шт.      | 7,000   | 280,00   | 1 960,00  |
| 56. | f2007              | Лента из нержавеющей стали F 2007                                                                                           | m        | 26,000  | 25,00    | 650,00    |
| 57. | LVA-440-CS         | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS                                                                                      | шт.      | 6,000   | 700,00   | 4 200,00  |
| 58. | nisip              | Nisip                                                                                                                       | m3       | 1,600   | 245,00   | 392,00    |
| 59. | pa 2000            | Натяжной зажим PA2000                                                                                                       | шт.      | 9,000   | 125,00   | 1 125,00  |
| 60. | teava pvc 20       | Teava PVC D=20mm                                                                                                            | m        | 35,000  | 4,00     | 140,00    |
| 61. | teava pvc 25       | Teava PVC D=25mm                                                                                                            | m        | 30,000  | 7,00     | 210,00    |
| 62. | teava pvc 32       | Teava PVC D=32mm                                                                                                            | m        | 20,000  | 10,00    | 200,00    |
| 63. | x16                | Jug pentru fixare consolei X16                                                                                              | шт.      | 1,000   | 85,00    | 85,00     |
| 64. | ZMR 110 ACe        | Contor electronic 3f, 230/380V, 5-100A ZMR 110 ACe                                                                          | шт.      | 1,000   | 7 250,00 | 7 250,00  |
| 65. | ABBГ-1 5x25        | Cablu ABBГ-1 5x25mm2                                                                                                        | m        | 5,000   | 55,00    | 275,00    |
| 66. | ABDT32/2P/16,10/30 | Automat diferentiat ABDT32/2P/16,10/30, 10mA                                                                                | шт.      | 2,000   | 272,00   | 544,00    |
| 67. | BA47-29,10A        | Intrerupator monopolar BA47-29,10A(C)                                                                                       | шт.      | 1,000   | 55,00    | 55,00     |
| 68. | BA47-29/1P/10      | Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/10 (B)                                                                           | шт.      | 2,000   | 55,00    | 110,00    |
| 69. | BA47-29/3P/32      | Автом. выключатель трехпол. BA47-29, 32, 20, 25 (C)                                                                         | шт.      | 2,000   | 101,00   | 202,00    |
| 70. | BB6ШВ-1 3x2,5      | Cablu BB6ШВ-1 3x2,5mm2                                                                                                      | m        | 10,000  | 29,00    | 290,00    |
| 71. | BBГ-1 3x1,5        | Cablu BBГ-1 3x1,5mm2                                                                                                        | m        | 30,000  | 13,00    | 390,00    |
| 72. | BBГ-1 3x2,5        | Cablu BBГ-1 3x2,5mm2                                                                                                        | m        | 30,000  | 13,00    | 390,00    |
| 73. | BBГ-1 5x10         | Cablu BBГ-1 5x10mm2                                                                                                         | m        | 10,000  | 125,00   | 1 250,00  |
| 74. | BH-32/1P/ 20A      | Separator de sarcina, monopolar, BH-32/1P/ 20A                                                                              | шт.      | 1,000   | 220,00   | 220,00    |
| 75. | BH-32/3P/25A       | Separator de sarcina, tripolar, BH-32/3P/25A                                                                                | шт.      | 1,000   | 600,00   | 600,00    |
| 76. | ВПП 1x1,5          | Провод ВПП 1x1,5                                                                                                            | m        | 288,400 | 5,00     | 1 442,00  |
| 77. | ВПП 1x10           | Провод ВПП 1x10                                                                                                             | m        | 576,800 | 24,00    | 13 843,20 |
| 78. | BP 32-31 100A      | Separator tripolar 100A BP 32-31                                                                                            | шт.      | 1,000   | 550,00   | 550,00    |

|                                       |                     |                                                       |     |         |          |                  |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 79.                                   | Г11                 | Clema de fixare Г11                                   | шт. | 10,000  | 25,00    | 250,00           |
| 80.                                   | ДРЛ-250W            | Лампа ДРЛ-250W                                        | шт. | 1,000   | 198,00   | 198,00           |
| 81.                                   | зпб                 | Conductor de legare la pamint ЗПб                     | m   | 10,000  | 28,00    | 280,00           |
| 82.                                   | КС-2                | Кронштейн однорожковый КС-2                           | шт. | 1,000   | 467,00   | 467,00           |
| 83.                                   | КВБ6Шв-0,66 4х1     | Cablu КВБ6Шв-0,66 4х1,0мм2                            | m   | 30,000  | 18,00    | 540,00           |
| 84.                                   | КМ41005             | Коробка ответвительная (для скрытой проводки) КМ41005 | шт. | 5,000   | 7,00     | 35,00            |
| 85.                                   | П-3и                | Placi din beton П-3И                                  | шт. | 2,000   | 2 250,00 | 4 500,00         |
| 86.                                   | ПКтп5-1             | Заделка концевая ПКтп5(16-25)-1                       | шт. | 2,000   | 414,00   | 828,00           |
| 87.                                   | ПС-1-1              | Clema de conexiune ПС-1-1                             | шт. | 15,000  | 35,00    | 525,00           |
| 88.                                   | РКУ-01-250          | Светильник РКУ-01-250                                 | шт. | 1,000   | 869,00   | 869,00           |
| 89.                                   | Розетка             | Розетка                                               | шт. | 1,000   | 65,00    | 65,00            |
| 90.                                   | CD 218              | Светильник CD 218                                     | шт. | 2,000   | 2 113,00 | 4 226,00         |
| 91.                                   | СИП-2-1 3х50+1х54,6 | Кабель СИП-2-1 3х50+1х54,6мм2                         | m   | 234,600 | 40,00    | 9 384,00         |
| 92.                                   | ТЭ15                | Temporizator digital ТЭ15                             | шт. | 1,000   | 500,00   | 500,00           |
| 93.                                   | У4                  | Consola У4                                            | шт. | 6,000   | 32,00    | 192,00           |
| 94.                                   | У614                | Cutie У614                                            | шт. | 2,000   | 240,00   | 480,00           |
| 95.                                   | ЩМП-3-1             | Ранou din metal ЩМП-3-1 74 IP54 разм.650х500х250мм    | шт. | 1,000   | 2 400,00 | 2 400,00         |
| 96.                                   | ЯТП-0,25            | Ящик ЯТП-0,25 220/36                                  | шт. | 1,000   | 2 641,00 | 2 641,00         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                     |                                                       |     |         |          | <b>99 891,97</b> |

#### Utilaje de construcții:

|                                     |         |                                                                                                                        |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 010201  | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                | h-ut | 0,760  | 85,00  | 64,60           |
| 2.                                  | 010410  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,760  | 100,00 | 76,00           |
| 3.                                  | 021102  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 1,007  | 300,00 | 302,10          |
| 4.                                  | 021141  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 0,480  | 300,00 | 144,00          |
| 5.                                  | 030203  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                        | h-ut | 0,869  | 35,00  | 30,41           |
| 6.                                  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                        | h-ut | 2,245  | 125,00 | 280,62          |
| 7.                                  | 030408  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                             | h-ut | 0,869  | 35,00  | 30,41           |
| 8.                                  | 030411  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                         | h-ut | 2,748  | 85,00  | 233,58          |
| 9.                                  | 031002  | Autohidroascensor                                                                                                      | h-ut | 5,614  | 200,00 | 1 122,80        |
| 10.                                 | 040502  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                  | h-ut | 15,244 | 30,00  | 457,32          |
| 11.                                 | 160402  | Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m                                                           | h-ut | 1,860  | 300,00 | 558,00          |
| 12.                                 | 330206  | Masini de gaurit electrice                                                                                             | h-ut | 0,428  | 25,00  | 10,70           |
| 13.                                 | 331451  | Perforatoare electrice                                                                                                 | h-ut | 5,481  | 45,00  | 246,64          |
| 14.                                 | 350451  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                  | h-ut | 0,200  | 50,00  | 10,00           |
| 15.                                 | 400002  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                  | h-ut | 0,835  | 200,00 | 167,00          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |         |                                                                                                                        |      |        |        | <b>3 734,18</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 141 786,49 |
| TVA   | 20,00 % | 28 357,30  |

**Total deviz:**

**170 143,7  
9**

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Scaieni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Construirea rețelilor de aprovizionare cu apă în satul Scaieni, raionul Donduseni**      **Investitor Primaria Scaieni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrări de construcții</b>                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrări de construcție</b>                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
| 1      | TsA16D1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3   |                                        |                      | 204,75<br>204,75       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,8600                                 | 65,00                | 185,90                 |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2900                                 | 65,00                | 18,85                  |
| 2      | TsD19A                      | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stlpilii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu                                                                         | m3   |                                        |                      | 104,65<br>104,65       |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6100                                 | 65,00                | 104,65                 |
| 3      |                             | Nisip                                                                                                                                                                                                                              | m3   |                                        |                      | 245,00<br>0,00         |
|        | nisip                       | Nisip                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0000                                 | 245,00               | 245,00                 |
| 4      |                             | Caramida                                                                                                                                                                                                                           | шт.  |                                        |                      | 8,00<br>0,00           |
|        | caramida                    | Caramida                                                                                                                                                                                                                           | шт.  | 1,0000                                 | 8,00                 | 8,00                   |
| 5      | 33-04-003-2                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea                                                                                                                    | шт.  |                                        |                      | 1 815,28<br>513,50     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 7,9000                                 | 65,00                | 513,50                 |
|        | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0050                                 | 85 000,00            | 425,00                 |
|        | 101-9341                    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0100                                 | 20 000,00            | 200,00                 |
|        | 110-9126                    | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                     | шт.  | 0,1000                                 | 55,00                | 5,50                   |
|        | 101-1757                    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200                                 | 8,00                 | 0,16                   |
|        | 542-9025                    | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000                                 | 30,00                | 3,00                   |
|        | 110-9091                    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                            | шт.  | 4,0000                                 | 5,00                 | 20,00                  |
|        | 201-9261                    | Piese de fixare din otel                                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,0000                                 | 18,00                | 90,00                  |
|        | 201-9266                    | Bratari din otel                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050                                 | 25,00                | 0,12                   |
|        | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,8600                                 | 300,00               | 558,00                 |
| 6      |                             | Стойка CB-95                                                                                                                                                                                                                       | шт.  |                                        |                      | 4 200,00<br>0,00       |
|        | cb-95                       | Стойка CB-95                                                                                                                                                                                                                       | шт.  | 1,0000                                 | 4 200,00             | 4 200,00               |
| 7      | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                                                                         | шт.  |                                        |                      | 145,00<br>28,60        |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400                                 | 65,00                | 28,60                  |
|        | 010201                      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2400                                 | 85,00                | 20,40                  |
|        | 010410                      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                             | h-ut | 0,2400                                 | 100,00               | 24,00                  |
|        | 021141                      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                    | h-ut | 0,2400                                 | 300,00               | 72,00                  |
| 8      | 33-04-016-5                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a                                                                                                                                          | шт.  |                                        |                      | 42,15                  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5          | 6        | 7         |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|-----------|
|    |                     | materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior                                                                                                                                                                                                            |        |            |          | 16,25     |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,2500     | 65,00    | 16,25     |
|    | 010201              | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1400     | 85,00    | 11,90     |
|    | 010410              | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1400     | 100,00   | 14,00     |
| 9  | 33-04-007-1         | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3                                                                                                                                                                         | шт.    |            |          | 2 314,35  |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |          | 64,35     |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,9900     | 65,00    | 64,35     |
|    | П-3и                | Placi din beton П-3И                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.    | 1,0000     | 2 250,00 | 2 250,00  |
| 10 | TsA02B              | Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     |            |          | 77,35     |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |          | 77,35     |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,1900     | 65,00    | 77,35     |
| 11 | TsD01B              | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                              | m3     |            |          | 20,15     |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |          | 20,15     |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3100     | 65,00    | 20,15     |
| 12 | 34-02-003-1         | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri                                                                                                                                                                                                         | 1 km   |            |          | 72 645,38 |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |          | 8 645,38  |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 133,0000   | 65,00    | 8 645,38  |
|    | 530-0182            | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                                                                                                                                                                       | m      | 1 000,0000 | 64,00    | 64 000,00 |
|    |                     | <b>1.2. Cablu "Tosada" si accesorii linieielectrice aeriene</b>                                                                                                                                                                                                         |        |            |          |           |
| 13 | 33-04-017-1         | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului                                                                                                            | 1000 m |            |          | 11 357,96 |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |          | 4 240,57  |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 65,2400    | 65,00    | 4 240,57  |
|    | 0302031             | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 9,7600     | 125,00   | 1 220,09  |
|    | 030411              | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 11,9500    | 85,00    | 1 015,57  |
|    | 031002              | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 24,4100    | 200,00   | 4 881,74  |
| 14 |                     | Кабель СИП-2-1 3x50+1x54,6мм2                                                                                                                                                                                                                                           | m      |            |          | 40,80     |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |          | 0,00      |
|    | СИП-2-1 3x50+1x54,6 | Кабель СИП-2-1 3x50+1x54,6мм2                                                                                                                                                                                                                                           | m      | 1,0200     | 40,00    | 40,80     |
| 15 |                     | Banda metalica 20x0,7x1000мм F2007                                                                                                                                                                                                                                      | m      |            |          | 25,00     |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |          | 0,00      |
|    | f2007               | Лента из нержавеющей стали F 2007                                                                                                                                                                                                                                       | m      | 1,0000     | 25,00    | 25,00     |
| 16 |                     | Catarama pentru banda metalica A200                                                                                                                                                                                                                                     | шт.    |            |          | 5,00      |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |          | 0,00      |
|    | a200                | Скрепы для крепления лент А200                                                                                                                                                                                                                                          | шт.    | 1,0000     | 5,00     | 5,00      |
| 17 |                     | Consola de ancorare CA2000                                                                                                                                                                                                                                              | шт.    |            |          | 52,00     |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |          | 0,00      |
|    | ca 2000             | Consola de ancorare CA2000                                                                                                                                                                                                                                              | шт.    | 1,0000     | 52,00    | 52,00     |
| 18 |                     | Clema de sustinere ES1500                                                                                                                                                                                                                                               | шт.    |            |          | 280,00    |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |          | 0,00      |
|    | es 1500             | Clema ES 1500                                                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 1,0000     | 280,00   | 280,00    |
| 19 |                     | Clema de tens. pentru СИПcu sec.firului nul 50-70мм2 PA2000                                                                                                                                                                                                             | шт.    |            |          | 125,00    |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |          | 0,00      |
|    | pa 2000             | Натяжной зажим PA2000                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.    | 1,0000     | 125,00   | 125,00    |
| 20 |                     | Conector pentru 3П6 CDR/CN 1S 95 UK                                                                                                                                                                                                                                     | шт.    |            |          | 85,00     |

| 1  | 2            | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6      | 7        |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|----------|
|    |              |                                                                                                               |          |         |        | 0,00     |
|    | CDR/CN 1S 95 | Conector pentru 3П6 CDR/CN 1S 95 UK                                                                           | шт.      | 1,0000  | 85,00  | 85,00    |
| 21 |              | Clema de conexiune ПС-1-1                                                                                     | шт.      |         |        | 35,00    |
|    |              |                                                                                                               |          |         |        | 0,00     |
|    | ПС-1-1       | Clema de conexiune ПС-1-1                                                                                     | шт.      | 1,0000  | 35,00  | 35,00    |
| 22 |              | Coliere pentru СИП CSB                                                                                        | шт.      |         |        | 2,00     |
|    |              |                                                                                                               |          |         |        | 0,00     |
|    | csb          | Кабельный ремешок CSB                                                                                         | шт.      | 1,0000  | 2,00   | 2,00     |
| 23 |              | Clema de conectare prin presare CPTAU                                                                         | шт.      |         |        | 82,00    |
|    |              |                                                                                                               |          |         |        | 0,00     |
|    | cptau        | Clema de conectare prin presare CPTAU                                                                         | шт.      | 1,0000  | 82,00  | 82,00    |
|    |              | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                  |          |         |        |          |
|    |              | <b>2.1. Elemente de constructie din otel</b>                                                                  |          |         |        |          |
| 24 | 08-02-305-2  | Cirlig de perete, simplu                                                                                      | шт.      |         |        | 79,60    |
|    |              |                                                                                                               |          |         |        | 79,30    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 1,2200  | 65,00  | 79,30    |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0010  | 300,00 | 0,30     |
| 25 |              | Consola Y4                                                                                                    | шт.      |         |        | 32,00    |
|    |              |                                                                                                               |          |         |        | 0,00     |
|    | Y4           | Consola Y4                                                                                                    | шт.      | 1,0000  | 32,00  | 32,00    |
| 26 |              | Clema de fixare Г11                                                                                           | шт.      |         |        | 25,00    |
|    |              |                                                                                                               |          |         |        | 0,00     |
|    | Г11          | Clema de fixare Г11                                                                                           | шт.      | 1,0000  | 25,00  | 25,00    |
| 27 | 08-02-305-1  | Bratara pe stilp (Хомут)                                                                                      | шт.      |         |        | 15,90    |
|    |              |                                                                                                               |          |         |        | 15,60    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 0,2400  | 65,00  | 15,60    |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0010  | 300,00 | 0,30     |
| 28 |              | Jug pentru fixare consolei X16                                                                                | шт.      |         |        | 85,00    |
|    |              |                                                                                                               |          |         |        | 0,00     |
|    | x16          | Jug pentru fixare consolei X16                                                                                | шт.      | 1,0000  | 85,00  | 85,00    |
| 29 |              | Conductor de legare la pamint 3П6                                                                             | m        |         |        | 28,00    |
|    |              |                                                                                                               |          |         |        | 0,00     |
|    | 3п6          | Conductor de legare la pamint 3П6                                                                             | m        | 1,0000  | 28,00  | 28,00    |
|    |              | <b>2.2. Izolatoare. Accesorii liniei electrice aeriene</b>                                                    |          |         |        |          |
| 30 | 08-01-066-1  | Limitator de supratensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)                             | компл.   |         |        | 227,30   |
|    |              |                                                                                                               |          |         |        | 195,00   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 3,0000  | 65,00  | 195,00   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg       | 0,3800  | 85,00  | 32,30    |
|    |              | <b>2.3. Ansamblu de cabluri</b>                                                                               |          |         |        |          |
| 31 | 08-02-141-1  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg                              | 100 m    |         |        | 1 243,26 |
|    |              |                                                                                                               |          |         |        | 890,52   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 13,7000 | 65,00  | 890,52   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,2500  | 40,00  | 10,07    |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 100,00 | 0,74     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 300,00 | 116,67   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                            | 4       | 5        | 6      | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|
|    | 030203         | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                              | h-ut    | 3,2200   | 35,00  | 112,63   |
|    | 030408         | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                   | h-ut    | 3,2200   | 35,00  | 112,63   |
| 32 | 08-02-148-1    | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубе ПВХ)                                                                                            | 100 m   |          |        | 816,38   |
|    |                |                                                                                                                                                                                              |         |          |        | 806,00   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om    | 12,4000  | 65,00  | 806,00   |
|    | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                                                                              | 100 buc | 0,0041   | 50,00  | 0,38     |
|    | 5220077        | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                                                                                           | kg      | 0,5000   | 20,00  | 10,00    |
| 33 |                | Cablu ББ6ШВ-1 3x2,5мм2                                                                                                                                                                       | m       |          |        | 29,00    |
|    |                |                                                                                                                                                                                              |         |          |        | 0,00     |
|    | ББ6ШВ-1 3x2,5  | Cablu ББ6ШВ-1 3x2,5мм2                                                                                                                                                                       | m       | 1,0000   | 29,00  | 29,00    |
| 34 |                | Cablu KB6ШВ-0,66 4x1,0мм2                                                                                                                                                                    | m       |          |        | 18,00    |
|    |                |                                                                                                                                                                                              |         |          |        | 0,00     |
|    | KB6ШВ-0,66 4x1 | Cablu KB6ШВ-0,66 4x1,0мм2                                                                                                                                                                    | m       | 1,0000   | 18,00  | 18,00    |
| 35 | 08-02-142-1    | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                                                                                         | 100 m   |          |        | 430,73   |
|    |                |                                                                                                                                                                                              |         |          |        | 430,73   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om    | 6,6300   | 65,00  | 430,73   |
| 36 | 08-02-142-2    | Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1                                                                                                                              | 100 m   |          |        | 161,96   |
|    |                |                                                                                                                                                                                              |         |          |        | 161,96   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om    | 2,4900   | 65,00  | 161,96   |
| 37 | 08-02-143-1    | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                                                                       | 100 m   |          |        | 423,38   |
|    |                |                                                                                                                                                                                              |         |          |        | 423,38   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om    | 6,5100   | 65,00  | 423,38   |
| 38 | 08-02-143-2    | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmatore                                                                                                                 | 100 m   |          |        | 221,00   |
|    |                |                                                                                                                                                                                              |         |          |        | 221,00   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om    | 3,4000   | 65,00  | 221,00   |
| 39 | 08-02-148-1    | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                 | 100 m   |          |        | 816,20   |
|    |                |                                                                                                                                                                                              |         |          |        | 806,00   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om    | 12,4000  | 65,00  | 806,00   |
|    | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                                                                              | 100 buc | 0,0041   | 50,00  | 0,20     |
|    | 5220077        | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                                                                                           | kg      | 0,5000   | 20,00  | 10,00    |
| 40 |                | Cablu АBBГ-1 5x25мм2                                                                                                                                                                         | m       |          |        | 55,00    |
|    |                |                                                                                                                                                                                              |         |          |        | 0,00     |
|    | АBBГ-1 5x25    | Cablu АBBГ-1 5x25мм2                                                                                                                                                                         | m       | 1,0000   | 55,00  | 55,00    |
| 41 |                | Cablu BBГ-1 5x10мм2                                                                                                                                                                          | m       |          |        | 125,00   |
|    |                |                                                                                                                                                                                              |         |          |        | 0,00     |
|    | BBГ-1 5x10     | Cablu BBГ-1 5x10мм2                                                                                                                                                                          | m       | 1,0000   | 125,00 | 125,00   |
| 42 |                | Cablu BBГ-1 3x2,5мм2                                                                                                                                                                         | m       |          |        | 13,00    |
|    |                |                                                                                                                                                                                              |         |          |        | 0,00     |
|    | BBГ-1 3x2,5    | Cablu BBГ-1 3x2,5мм2                                                                                                                                                                         | m       | 1,0000   | 13,00  | 13,00    |
| 43 |                | Cablu BBГ-1 3x1,5мм2                                                                                                                                                                         | m       |          |        | 13,00    |
|    |                |                                                                                                                                                                                              |         |          |        | 0,00     |
|    | BBГ-1 3x1,5    | Cablu BBГ-1 3x1,5мм2                                                                                                                                                                         | m       | 1,0000   | 13,00  | 13,00    |
| 44 | 08-02-412-3    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Провод ВПВ 1x10мм2 - в скважине) | 100 m   |          |        | 3 029,65 |
|    |                |                                                                                                                                                                                              |         |          |        | 510,90   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om    | 7,8600   | 65,00  | 510,90   |
|    | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0200   | 40,00  | 0,80     |
|    | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,3100   | 65,00  | 20,15    |
|    | ВПВ 1x10       | Провод ВПВ 1x10                                                                                                                                                                              | m       | 103,0000 | 24,00  | 2 472,00 |
|    | 5009056        | Capace de izolatie                                                                                                                                                                           | 10 buc  | 0,8000   | 15,00  | 12,00    |
|    | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                                                                              | 100 buc | 0,0200   | 50,00  | 1,00     |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                  | kg      | 0,3200   | 40,00  | 12,80    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5        | 6        | 7                    |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|
| 45 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ВПВ 1x1,5 - в скважине)                 | 100 m    |          |          | 907,11<br>364,65     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om     | 5,6100   | 65,00    | 364,65               |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0200   | 40,00    | 0,80                 |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                        | 100 buc  | 0,3100   | 65,00    | 20,15                |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                             | 100 buc  | 0,002143 | 50,00    | 0,11                 |
|    | ВПВ 1x1,5   | Провод ВПВ 1x1,5                                                                                                                                                                                            | m        | 103,0000 | 5,00     | 515,00               |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                 | kg       | 0,1600   | 40,00    | 6,40                 |
|    |             | <b>2.4. Capete terminale</b>                                                                                                                                                                                |          |          |          |                      |
| 46 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 (Заделка ПКтп5(16-25)-1) | шт.      |          |          | 534,85<br>112,45     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om     | 1,7300   | 65,00    | 112,45               |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                           | 1000 buc | 0,00204  | 100,00   | 0,20                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                             | 100 buc  | 0,0100   | 50,00    | 0,50                 |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                 | kg       | 0,0500   | 40,00    | 2,00                 |
|    | ПКтп5-1     | Заделка концевая ПКтп5(16-25)-1                                                                                                                                                                             | шт.      | 1,0000   | 414,00   | 414,00               |
|    | 5420042     | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                                                                | kg       | 0,1800   | 15,00    | 2,70                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                               | h-ut     | 0,0100   | 300,00   | 3,00                 |
|    |             | <b>2.5. Echipament de iluminat</b>                                                                                                                                                                          |          |          |          |                      |
| 47 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник РКУ01-250 с лампой ДРЛ-250)                                                                                                  | шт.      |          |          | 1 192,35<br>118,95   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om     | 1,8300   | 65,00    | 118,95               |
|    | РКУ-01-250  | Светильник РКУ-01-250                                                                                                                                                                                       | шт.      | 1,0000   | 869,00   | 869,00               |
|    | ДРЛ-250W    | Лампа ДРЛ-250W                                                                                                                                                                                              | шт.      | 1,0000   | 198,00   | 198,00               |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                 | kg       | 0,0100   | 40,00    | 0,40                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                               | h-ut     | 0,0200   | 300,00   | 6,00                 |
| 48 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС-2)                                                                                  | шт.      |          |          | 723,15<br>221,65     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om     | 3,4100   | 65,00    | 221,65               |
|    | КС-2        | Кронштейн однорожковый КС-2                                                                                                                                                                                 | шт.      | 1,0000   | 467,00   | 467,00               |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                | kg       | 0,1000   | 85,00    | 8,50                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,5000   | 40,00    | 20,00                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                               | h-ut     | 0,0200   | 300,00   | 6,00                 |
| 49 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                                                                                    | 100 buc  |          |          | 7 540,00<br>7 540,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om     | 116,0000 | 65,00    | 7 540,00             |
| 50 |             | Светильник CD 218                                                                                                                                                                                           | шт.      |          |          | 2 113,00<br>0,00     |
|    | CD 218      | Светильник CD 218                                                                                                                                                                                           | шт.      | 1,0000   | 2 113,00 | 2 113,00             |
| 51 |             | Лампа люминесцентная компакт.18Вт 2G11                                                                                                                                                                      | шт.      |          |          | 78,54<br>0,00        |
|    | 5321413123  | Лампа люминесцентная компакт.18Вт 2G11                                                                                                                                                                      | шт.      | 1,0200   | 77,00    | 78,54                |
|    |             | <b>2.6. Dulapuri de distributie</b>                                                                                                                                                                         |          |          |          |                      |
| 52 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000                                                                        | шт.      |          |          | 835,75<br>226,85     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                         | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
|    |             | ( Шкаф учета навесной ВЗУМ-ТФ-01-100-01 - СЕв)                                                                                                                            |         |          |           |                      |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 3,4900   | 65,00     | 226,85               |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                             | kg      | 0,2500   | 55,00     | 13,75                |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,1700   | 85,00     | 14,45                |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0300   | 40,00     | 1,20                 |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                      | t       | 0,0250   | 16 000,00 | 400,00               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,2900   | 300,00    | 87,00                |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                     | h-ut    | 1,1500   | 30,00     | 34,50                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                     | h-ut    | 0,2900   | 200,00    | 58,00                |
| 53 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в шкаф)                                                                         | шт.     |          |           | 74,50<br>72,80       |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 1,1200   | 65,00     | 72,80                |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,0200   | 85,00     | 1,70                 |
| 54 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                        | шт.     |          |           | 61,55<br>56,55       |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,8700   | 65,00     | 56,55                |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                                                                                                                 | t       | 0,00003  | 85 000,00 | 0,00                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,0100   | 300,00    | 3,00                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                     | h-ut    | 0,0100   | 200,00    | 2,00                 |
| 55 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит ЩМП-3-1 IP54 - TD)                | шт.     |          |           | 487,80<br>150,80     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 2,3200   | 65,00     | 150,80               |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                             | kg      | 0,1500   | 55,00     | 8,25                 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,1700   | 85,00     | 14,45                |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0300   | 40,00     | 1,20                 |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                      | t       | 0,0150   | 16 000,00 | 240,00               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,1000   | 300,00    | 30,00                |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                     | h-ut    | 0,7700   | 30,00     | 23,10                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                     | h-ut    | 0,1000   | 200,00    | 20,00                |
| 56 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                    | шт.     |          |           | 74,50<br>72,80       |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 1,1200   | 65,00     | 72,80                |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,0200   | 85,00     | 1,70                 |
| 57 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Tablou de dirijare a sondei Каскад-К) | шт.     |          |           | 487,80<br>150,80     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 2,3200   | 65,00     | 150,80               |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                             | kg      | 0,1500   | 55,00     | 8,25                 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,1700   | 85,00     | 14,45                |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0300   | 40,00     | 1,20                 |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                      | t       | 0,0150   | 16 000,00 | 240,00               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,1000   | 300,00    | 30,00                |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                     | h-ut    | 0,7700   | 30,00     | 23,10                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                     | h-ut    | 0,1000   | 200,00    | 20,00                |
|    |             | <b>2.7. Accesorii electrice</b>                                                                                                                                           |         |          |           |                      |
| 58 | 08-03-591-1 | Interruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                                                            | 100 buc |          |           | 7 228,00<br>2 568,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 39,5000  | 65,00     | 2 568,00             |
|    | 2134351     | Выключатель для откр. установки однокл                                                                                                                                    | шт.     | 100,0000 | 45,00     | 4 500,00             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                | h-ut    | 6,4000   | 25,00     | 160,00               |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
| 59 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                        | 100 buc |          |           | 9 472,00<br>2 808,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 43,2000  | 65,00     | 2 808,00             |
|    | Розетка     | Розетка                                                                                                                     | шт.     | 100,0000 | 65,00     | 6 500,00             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 40,00     | 4,00                 |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,4000   | 25,00     | 160,00               |
| 60 |             | Коробка ответвительная (для скрытой проводки) КМ41005                                                                       | шт.     |          |           | 7,00<br>0,00         |
|    | КМ41005     | Коробка ответвительная (для скрытой проводки) КМ41005                                                                       | шт.     | 1,0000   | 7,00      | 7,00                 |
| 61 | 08-02-370-2 | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Cutie de conexiune У614)                                              | шт.     |          |           | 99,35<br>73,45       |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,1300   | 65,00     | 73,45                |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3000   | 85,00     | 25,50                |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0100   | 40,00     | 0,40                 |
| 62 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)                                                                        | шт.     |          |           | 2 741,25<br>92,95    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,4300   | 65,00     | 92,95                |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0400   | 20,00     | 0,80                 |
|    | ЯТП-0,25    | Ящик ЯТП-0,25 220/36                                                                                                        | шт.     | 1,0000   | 2 641,00  | 2 641,00             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,2600   | 25,00     | 6,50                 |
| 63 |             | Laterna electrica portabila cu baterie                                                                                      | шт.     |          |           | 255,00<br>0,00       |
|    | 123123123   | Laterna electrica portabila cu baterie                                                                                      | шт.     | 1,0000   | 255,00    | 255,00               |
|    |             | <b>2.8. Accesorii din metal</b>                                                                                             |         |          |           |                      |
| 64 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm                        | 100 m   |          |           | 4 493,80<br>1 384,50 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 21,3000  | 65,00     | 1 384,50             |
|    | 1011613     | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 12 mm                                                    | t       | 0,0920   | 16 000,00 | 1 480,00             |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСтр3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                     | t       | 0,0040   | 16 000,00 | 80,00                |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,9000   | 55,00     | 49,50                |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 8,2000   | 2,50      | 20,50                |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 8,2000   | 5,00      | 41,00                |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 2,4000   | 40,00     | 96,00                |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 1,5000   | 5,00      | 7,50                 |
|    | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                               | 10 buc  | 13,4000  | 85,00     | 1 139,00             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,1900   | 300,00    | 57,00                |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 3,3600   | 30,00     | 100,80               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,1900   | 200,00    | 38,00                |
| 65 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm                        | 100 m   |          |           | 4 469,80<br>1 384,50 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 21,3000  | 65,00     | 1 384,50             |
|    | 1011613     | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 12 mm                                                    | t       | 0,0920   | 16 000,00 | 1 472,00             |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСтр3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                     | t       | 0,0040   | 16 000,00 | 64,00                |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,9000   | 55,00     | 49,50                |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 8,2000   | 2,50      | 20,50                |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 8,2000   | 5,00      | 41,00                |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 2,4000   | 40,00     | 96,00                |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 1,5000   | 5,00      | 7,50                 |
|    | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                               | 10 buc  | 13,4000  | 85,00     | 1 139,00             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,1900   | 300,00    | 57,00                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                 | 4      | 5        | 6         | 7                      |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------------|
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                             | h-ut   | 3,3600   | 30,00     | 100,80                 |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                             | h-ut   | 0,1900   | 200,00    | 38,00                  |
| 66 | 08-02-472-7    | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> | 100 m  |          |           | 5 115,13<br>1 384,50   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 21,3000  | 65,00     | 1 384,50               |
|    | 1011627        | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                            | t      | 0,0040   | 16 000,00 | 53,33                  |
|    | 1011924        | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                     | kg     | 1,3000   | 55,00     | 71,50                  |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                            | 10 buc | 8,2000   | 2,50      | 20,50                  |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                          | 10 buc | 8,2000   | 5,00      | 41,00                  |
|    | 1019373        | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                       | t      | 0,1300   | 16 000,00 | 2 080,00               |
|    | 1019852        | Vopsea                                                                                                            | kg     | 2,3000   | 40,00     | 92,00                  |
|    | 5009031        | Scoabe                                                                                                            | 10 buc | 1,5000   | 5,00      | 7,50                   |
|    | 5009105        | Suportul corpului de iluminat                                                                                     | 10 buc | 13,4000  | 85,00     | 1 139,00               |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t     | h-ut   | 0,2500   | 300,00    | 75,00                  |
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                             | h-ut   | 3,3600   | 30,00     | 100,80                 |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                             | h-ut   | 0,2500   | 200,00    | 50,00                  |
| 67 | 08-02-406-1    | Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "II"                                                | t      |          |           | 57 925,20<br>17 355,00 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 267,0000 | 65,00     | 17 355,00              |
|    | 1011641        | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                 | t      | 1,0300   | 16 000,00 | 16 640,00              |
|    | 1011755        | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                | t      | 1,0300   | 16 000,00 | 16 640,00              |
|    | 1011786        | Lac de bitum "BT-123"                                                                                             | t      | 0,0134   | 14 000,00 | 280,00                 |
|    | 1011924        | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                     | kg     | 15,1500  | 55,00     | 833,80                 |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                            | 10 buc | 91,5000  | 2,50      | 228,80                 |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                          | 10 buc | 91,5000  | 5,00      | 457,60                 |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t     | h-ut   | 1,6700   | 300,00    | 504,00                 |
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                             | h-ut   | 155,0000 | 30,00     | 4 650,00               |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                             | h-ut   | 1,6700   | 200,00    | 336,00                 |
| 68 | 08-02-411-2    | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm                                                                  | 100 m  |          |           | 2 865,29<br>2 327,00   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 35,8000  | 65,00     | 2 327,00               |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                            | 10 buc | 21,8000  | 2,50      | 54,43                  |
|    | 1039160        | Mansoane de cuplare                                                                                               | шт.    | 10,0000  | 15,00     | 150,00                 |
|    | 5009031        | Scoabe                                                                                                            | 10 buc | 20,0000  | 5,00      | 100,00                 |
|    | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                        | шт.    | 5,0000   | 5,00      | 25,00                  |
|    | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                            | h-ut   | 4,6400   | 45,00     | 208,86                 |
| 69 |                | Furtun metalic Д=50мм                                                                                             | m      |          |           | 45,90<br>0,00          |
|    | 42341232132    | Furtun metalic Д=50мм                                                                                             | m      | 1,0200   | 45,00     | 45,90                  |
| 70 | 08-02-407-1    | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                       | 100 m  |          |           | 2 618,10<br>2 002,00   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 30,8000  | 65,00     | 2 002,00               |
|    | 1011924        | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                     | kg     | 1,0500   | 55,00     | 57,70                  |
|    | 1019852        | Vopsea                                                                                                            | kg     | 0,6800   | 40,00     | 27,20                  |
|    | 5009031        | Scoabe                                                                                                            | 10 buc | 4,1000   | 5,00      | 20,50                  |
|    | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                        | шт.    | 8,0000   | 5,00      | 40,00                  |
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                             | h-ut   | 6,4200   | 30,00     | 192,60                 |
|    | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                            | h-ut   | 6,1800   | 45,00     | 278,10                 |
| 71 |                | Teava metalica Д=25мм                                                                                             | m      |          |           | 15,30<br>0,00          |
|    | 42342221232132 | Furtun metalic Д=25мм                                                                                             | m      | 1,0200   | 15,00     | 15,30                  |
|    |                | <b>2.9. Teava</b>                                                                                                 |        |          |           |                        |
| 72 | 08-02-409-1    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm     | 100 m  |          |           | 1 798,31<br>1 547,00   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 23,8000 | 65,00     | 1 547,00 |
|    | 5009031           | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 6,7000  | 5,00      | 33,51    |
|    | 331451            | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut    | 4,8400  | 45,00     | 217,80   |
| 73 |                   | Teava PVC D=20mm                                                                                                            | m       |         |           | 4,00     |
|    |                   |                                                                                                                             |         |         |           | 0,00     |
|    | teava pvc 20      | Teava PVC D=20mm                                                                                                            | m       | 1,0000  | 4,00      | 4,00     |
| 74 |                   | Teava PVC D=25mm                                                                                                            | m       |         |           | 7,00     |
|    |                   |                                                                                                                             |         |         |           | 0,00     |
|    | teava pvc 25      | Teava PVC D=25mm                                                                                                            | m       | 1,0000  | 7,00      | 7,00     |
| 75 | 08-02-409-2       | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm               | 100 m   |         |           | 2 616,20 |
|    |                   |                                                                                                                             |         |         |           | 2 236,00 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 34,4000 | 65,00     | 2 236,00 |
|    | 1019100           | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000 | 2,50      | 33,50    |
|    | 5009031           | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 6,7000  | 5,00      | 33,50    |
|    | 331451            | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut    | 6,9600  | 45,00     | 313,20   |
| 76 |                   | Teava PVC D=32mm                                                                                                            | m       |         |           | 10,00    |
|    |                   |                                                                                                                             |         |         |           | 0,00     |
|    | teava pvc 32      | Teava PVC D=32mm                                                                                                            | m       | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|    |                   | <b>2.10. Reconstructia postul de transformare existent PT-553</b>                                                           |         |         |           |          |
| 77 | 08-03-526-2       | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                               | шт.     |         |           | 262,70   |
|    |                   |                                                                                                                             |         |         |           | 150,80   |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3200  | 65,00     | 150,80   |
|    | 1011924           | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700  | 55,00     | 3,85     |
|    | 1011964           | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040  | 30,00     | 0,12     |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3800  | 85,00     | 32,30    |
|    | 1019100           | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200  | 2,50      | 3,05     |
|    | 1019103           | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140  | 20,00     | 0,28     |
|    | 1019109           | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200  | 5,00      | 6,10     |
|    | 1019760           | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140  | 40,00     | 0,56     |
|    | 1019852           | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0470  | 40,00     | 1,88     |
|    | 2019408           | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0020  | 16 000,00 | 32,00    |
|    | 5009062           | Papuci de cablu                                                                                                             | шт.     | 6,1000  | 1,00      | 6,10     |
|    | 5009081           | Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"                                                                                  | шт.     | 1,0000  | 5,00      | 5,00     |
|    | 5009500           | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 50,00     | 1,00     |
|    | 5009619           | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020  | 30,00     | 0,06     |
|    | 5429033           | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090  | 85,00     | 0,76     |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360  | 40,00     | 1,44     |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0050  | 300,00    | 1,50     |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300  | 30,00     | 3,90     |
|    | 330206            | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400  | 25,00     | 1,00     |
|    | 350451            | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,2000  | 50,00     | 10,00    |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0050  | 200,00    | 1,00     |
|    |                   | <b>3. Valoare utilajului</b>                                                                                                |         |         |           |          |
| 78 |                   | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS                                                                                       | шт.     |         |           | 700,00   |
|    |                   |                                                                                                                             |         |         |           | 0,00     |
|    | LVA-440-CS        | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS                                                                                      | шт.     | 1,0000  | 700,00    | 700,00   |
| 79 |                   | Panouri din metal BZUM-TF-01-100-01                                                                                         | шт.     |         |           | 2 700,00 |
|    |                   |                                                                                                                             |         |         |           | 0,00     |
|    | BZUM-TF-01-100-01 | Panouri din metal BZUM-TF-01-100-01                                                                                         | шт.     | 1,0000  | 2 700,00  | 2 700,00 |
| 80 |                   | Separara tripolar 100A BP 32-31                                                                                             | шт.     |         |           | 550,00   |
|    |                   |                                                                                                                             |         |         |           | 0,00     |
|    | BP 32-31 100A     | Separator tripolar 100A BP 32-31                                                                                            | шт.     | 1,0000  | 550,00    | 550,00   |

| 1  | 2                  | 3                                                        | 4   | 5      | 6         | 7                 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|
| 81 |                    | Intrerupator automat 3 poli, BA47-29/3P/32, 25 (C)       | шт. |        |           | 101,00<br>0,00    |
|    | BA47-29/3P/32      | Автом. выключатель трехпол. BA47-29, 32, 20, 25 (C)      | шт. | 1,0000 | 101,00    | 101,00            |
| 82 |                    | Contor electronic 3f, 230/380B, 5-100A ZMR 110 ACe       | шт. |        |           | 7 250,00<br>0,00  |
|    | ZMR 110 ACe        | Contor electronic 3f, 230/380B, 5-100A ZMR 110 ACe       | шт. | 1,0000 | 7 250,00  | 7 250,00          |
| 83 |                    | Panou din metal ИЦМП-3-1 74 IP54 разм.650x500x250мм      | шт. |        |           | 2 400,00<br>0,00  |
|    | ИЦМП-3-1           | Panou din metal ИЦМП-3-1 74 IP54 разм.650x500x250мм      | шт. | 1,0000 | 2 400,00  | 2 400,00          |
| 84 |                    | Separator de sarcina, tripolar, BH-32/3P/25A             | шт. |        |           | 600,00<br>0,00    |
|    | BH-32/3P/25A       | Separator de sarcina, tripolar, BH-32/3P/25A             | шт. | 1,0000 | 600,00    | 600,00            |
| 85 |                    | Intrerupator monopolar BA47-29,10A(C)                    | шт. |        |           | 55,00<br>0,00     |
|    | BA47-29,10A        | Intrerupator monopolar BA47-29,10A(C)                    | шт. | 1,0000 | 55,00     | 55,00             |
| 86 |                    | Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/10 (B)        | шт. |        |           | 55,00<br>0,00     |
|    | BA47-29/1P/10      | Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/10 (B)        | шт. | 1,0000 | 55,00     | 55,00             |
| 87 |                    | Automat diferentiat АВДТ32/2P/16,10/30, 10mA             | шт. |        |           | 272,00<br>0,00    |
|    | АВДТ32/2P/16,10/30 | Automat diferentiat АВДТ32/2P/16,10/30, 10mA             | шт. | 1,0000 | 272,00    | 272,00            |
| 88 |                    | Separator de sarcina, monopolar, BH-32/1P/ 20A           | шт. |        |           | 220,00<br>0,00    |
|    | BH-32/1P/ 20A      | Separator de sarcina, monopolar, BH-32/1P/ 20A           | шт. | 1,0000 | 220,00    | 220,00            |
| 89 |                    | Temporizator digital ТЭ15                                | шт. |        |           | 500,00<br>0,00    |
|    | ТЭ15               | Temporizator digital ТЭ15                                | шт. | 1,0000 | 500,00    | 500,00            |
| 90 |                    | Tablou de dirojare a sondei "Каскад-К" 5-20A в комплекте | шт. |        |           | 10 000,00<br>0,00 |
|    | 1453223334123      | Станция автомат. управления "Каскад-К" 5-20A в компл.    | шт. | 1,0000 | 10 000,00 | 10 000,00         |
| 91 |                    | Cutie de conexiune Y614                                  | шт. |        |           | 240,00<br>0,00    |
|    | Y614               | Cutie Y614                                               | шт. | 1,0000 | 240,00    | 240,00            |
| 92 |                    | Intrerupator automat industrial, 3 poli BA88-32/3P/C40A  | шт. |        |           | 1 050,00<br>0,00  |
|    | BA88-32/3P/C40A    | Intrerupator automat industrial, 3 poli BA88-32/3P/C40A  | шт. | 1,0000 | 1 050,00  | 1 050,00          |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Prosperus-Cons SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria Scaieni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# **Construirea retelelor de aprovizionare cu apa in satul Scaieni, raionul Donduseni**

(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL № 4-4-1**

**Platforma "B" Statie de Clorinare (Hipoclorid de sodie) Incalzire si**

**Valoarea de deviz 86 453,58 lei**

Intocmit in preturi curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | VB09A                       | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie - Клапан гравитационный КГ 400x200 VENTS                                                                                                                                     | шт.  | 1,0000                                | 1 722,30<br>128,70                    | 1 722,30<br>128,70     |
| 2      | VC35C                       | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm (Узел прохода с кольцом для сбора конденсата с клапаном с ручным управлением УП-2-11 (DN 125) по серии 5.904-51) | шт.  | 1,0000                                | 1 744,35<br>386,10                    | 1 744,35<br>386,10     |
| 3      | CC09A                       | Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel 10x10 ф1mm                                                                                         | m2   | 0,5000                                | 160,68<br>68,24                       | 80,34<br>34,12         |
| 4      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate - Решетка вентиляционная ONG 100x100 VENTS                                                                                                                                                                                      | шт.  | 2,0000                                | 293,75<br>32,50                       | 587,50<br>65,00        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5       | 6                  | 7                             |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-------------------------------|
| 5  | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate - Решетка вентиляционная ONG 100x150 VENTS                                                                                                                 | шт.     | 2,0000  | 353,75<br>32,50    | 707,50<br>65,00               |
| 6  | VB09A  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie - Обратный клапан KOM 125 VENTS                                                                         | шт.     | 1,0000  | 787,30<br>128,70   | 787,30<br>128,70              |
| 7  | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate Защитная решетка на выходе APC 125 Soler&Palau                                                                                                             | шт.     | 1,0000  | 883,75<br>32,50    | 883,75<br>32,50               |
| 8  | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Дефлектор , д315.00.000 , ф125, по серии 5.904-51                                         | шт.     | 1,0000  | 3 500,97<br>377,00 | 3 500,97<br>377,00            |
| 9  | VA22A  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 100 mm                                                  | m2      | 3,0000  | 836,55<br>99,90    | 2 509,64<br>299,71            |
| 10 | VA22A  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 125 mm                                                  | m2      | 1,5000  | 836,52<br>99,89    | 1 254,78<br>149,83            |
| 11 | VC34A  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл для крепления | kg      | 20,0000 | 58,20<br>19,50     | 1 164,02<br>390,00            |
| 12 | CN20B  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                              | m2      | 1,0400  | 87,28<br>71,50     | 90,77<br>74,36                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                   |         |         |                    |                               |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                              |         |         |                    | <b>15 033,22<br/>2 131,02</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei     |         |                    | 15 033,22                     |
|    |        | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                         | 24,00 % |         |                    | 511,44                        |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5      | 6                             | 7                             |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------|-------------------------------|
|    |       | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,00 %   |        |                               | 507,23                        |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |        |                               | 16 051,89                     |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,00 %   |        |                               | 481,56                        |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |        |                               | 16 533,45                     |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 %   |        |                               | 165,33                        |
|    |       | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |                               | <b>16 698,78<br/>2 131,02</b> |
|    |       | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |                               |                               |
| 13 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale ,<br>silentioase, monoaspirante tipizat,<br>antrenate cu curele de transmisie,<br>avind debitul de 900-11.200 mc/h<br>cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw<br>Вентилятор канальный ВЦ 125<br>"VENTS"                                                                                                                | шт.      | 1,0000 | $\frac{1\ 413,16}{930,15}$    | $\frac{1\ 413,16}{930,15}$    |
| 14 | VC18A | Montarea agregatului de<br>conditionare a aerului special,<br>modulat, tip ACM -5, pentru<br>amestacare, filtrare, incalzire,<br>umidificare, racire, postincalzire,<br>ventilare, distributie, atenuare a<br>zgomotului, avind un debit de aer<br>tratat de 3.500 - 12.000 mc/h<br>Приточная установка МПА 800<br>Е1 с лектрокалорифером<br>VENTS | шт.      | 1,0000 | $\frac{5\ 041,78}{3\ 688,10}$ | $\frac{5\ 041,78}{3\ 688,10}$ |
| 15 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan<br>functionind cu apa calda,<br>racordata cu mufe, avind puterea<br>calorica de pina la 8,0 kw,<br>inclusiv Электрический<br>конвектор с электр.<br>термостатом N=2,0кВт, Е17.<br>ATLANTIC                                                                                                                        | шт.      | 1,0000 | $\frac{190,60}{97,50}$        | $\frac{190,60}{97,50}$        |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei      |        |                               | 6 645,54                      |
|    |       | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24,00 %  |        |                               | 1 131,78                      |
|    |       | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,00 %   |        |                               | 70,26                         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |        |                               | 7 847,58                      |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 76,00 %  |        |                               | 3 583,97                      |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |        |                               | 11 431,55                     |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 %   |        |                               | 114,32                        |

| 1  | 2 | 3                                                                           | 4   | 5      | 6                 | 7                             |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
|    |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                        |     |        |                   | <b>11 545,87<br/>4 715,75</b> |
|    |   | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                               |     |        |                   |                               |
| 16 |   | Вентилятор канальный ВЦ 125<br>N=0.075кВт, п=2800 об/мин 1-<br>230В "VENTS" | шт. | 1,0000 | 5 600,00<br>0,00  | 5 600,00<br>0,00              |
| 17 |   | Приточная установка МПА 800<br>Е1 с электрокалорифером<br>VENTS             | шт. | 1,0000 | 35 000,00<br>0,00 | 35 000,00<br>0,00             |
| 18 |   | Электрический конвектор с<br>электр. термостатом N=2.0кВт,<br>Е17. ATLANTIC | шт. | 1,0000 | 3 200,00<br>0,00  | 3 200,00<br>0,00              |
|    |   |                                                                             |     |        |                   |                               |
|    |   | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                       |     |        |                   | <b>43 800,00</b>              |

|  |  |                                          |         |                               |
|--|--|------------------------------------------|---------|-------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 72 044,65                     |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 14 408,93                     |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>86 453,58<br/>6 846,77</b> |

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Scaieni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea retelelor de  
aprovizionare cu apa in satul  
Scaieni, raionul Donduseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-4-1**  
**Platforma "B" Statie de Clorinare (Hipoclorid de sodie) Incalzire si**

**Valoarea de deviz 86 453,58 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-4-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                          |      |        |       |                 |
|----|---------------|------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 2,350  | 65,00 | 152,75          |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton                             | h-om | 0,525  | 65,00 | 34,12           |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 1,500  | 65,00 | 97,50           |
| 4. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 99,666 | 65,00 | 6 478,29        |
| 5. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om | 1,144  | 65,00 | 74,36           |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 0,150  | 65,00 | 9,75            |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |        |       | <b>6 846,77</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                       |     |        |           |           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 1.  | 00121412412    | Приточная установка МПА 800 Е1 с электрокалорифером VENTS             | шт. | 1,000  | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 2.  | 03330121412412 | Электрический конвектор с электр. термостатом N=2.0кВт, E17. ATLANTIC | шт. | 1,000  | 3 200,00  | 3 200,00  |
| 3.  | 121412412      | Вентилятор канальный ВЦ 125 N=0.075кВт, п=2800 об/мин 1-230В "VENTS"  | шт. | 1,000  | 5 600,00  | 5 600,00  |
| 4.  | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                       | m3  | 0,040  | 245,00    | 9,80      |
| 5.  | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                          | kg  | 0,020  | 30,00     | 0,60      |
| 6.  | 231231231      | Deflector Дефлектор , д315.00.000 ф125, по серии 5.904-51             | шт. | 1,005  | 2 500,00  | 2 512,50  |
| 7.  | 2320166200676  | White spirit                                                          | kg  | 0,104  | 22,00     | 2,29      |
| 8.  | 2320316202533  | Vaselina artificiala tehnica tip D                                    | kg  | 0,210  | 85,00     | 17,85     |
| 9.  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                             | m3  | 0,709  | 50,00     | 35,45     |
| 10. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                        | kg  | 0,401  | 15,00     | 6,02      |
| 11. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                               | kg  | 1,340  | 5,00      | 6,70      |
| 12. | 2430116104160  | Email alchidic                                                        | kg  | 0,177  | 40,00     | 7,08      |
| 13. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                   | kg  | 0,040  | 180,00    | 7,20      |
| 14. | 2430226100700  | Grund alchidic                                                        | kg  | 0,108  | 40,00     | 4,32      |
| 15. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                          | kg  | 0,461  | 40,00     | 18,44     |
| 16. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                               | kg  | 0,114  | 22,00     | 2,51      |
| 17. | 2524217304531  | Fisie de etansare                                                     | m   | 3,181  | 45,00     | 143,14    |
| 18. | 26261473700091 | Canale de ventilare metalice* de 0,5 mm                               | m2  | 4,545  | 485,00    | 2 204,32  |
| 19. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                        | kg  | 2,709  | 2,50      | 6,77      |
| 20. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                         | kg  | 2,500  | 2,50      | 6,25      |
| 21. | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                | m3  | 0,201  | 1 250,00  | 251,25    |
| 22. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                     | шт. | 0,208  | 1,00      | 0,21      |
| 23. | 2710403700053  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)            | kg  | 0,502  | 16,00     | 8,03      |
| 24. | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                               | kg  | 20,842 | 25,00     | 521,05    |

|     |                   |                                                                                                                                                        |     |         |          |                  |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 25. | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                   | kg  | 0,015   | 40,00    | 0,60             |
| 26. | 2734113805865     | Sirma zincata moale d = 2 mm                                                                                                                           | kg  | 0,025   | 125,00   | 3,12             |
| 27. | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                    | kg  | 0,860   | 85,00    | 73,11            |
| 28. | 281121131100      | Grila ventilatie Защитная решетка на выходе APC 125 Soler&Palau                                                                                        | шт. | 1,000   | 850,00   | 850,00           |
| 29. | 2811236306211100  | Решетка вентиляционная ONG 100x100 VENTS                                                                                                               | шт. | 2,000   | 260,00   | 520,00           |
| 30. | 28112363062131100 | Решетка вентиляционная ONG 100x150 VENTS                                                                                                               | шт. | 2,000   | 320,00   | 640,00           |
| 31. | 2811236310030411  | Preaplin si piesa de trecere etansa - (Узел прохода с кольцом для сбора конденсата с клапаном с ручным управлением УП-2-11 (DN 125) по серии 5.904-51) | шт. | 1,003   | 1 351,00 | 1 355,05         |
| 32. | 2811236832352     | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                            | шт. | 0,100   | 3,00     | 0,30             |
| 33. | 287312200531511   | Plasa sirma zincata ochi hexag. №10, б= 1,0 mm                                                                                                         | m2  | 0,500   | 85,00    | 42,50            |
| 34. | 2874115111765700  | Обратный клапан КОМ 125 VENTS                                                                                                                          | шт. | 1,000   | 265,00   | 265,00           |
| 35. | 2874115124002     | Клапан гравитационный КГ 400x200 VENTS                                                                                                                 | шт. | 1,000   | 1 200,00 | 1 200,00         |
| 36. | 2874115810187     | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8                                                                                                         | шт. | 12,060  | 8,00     | 96,48            |
| 37. | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                       | шт. | 68,175  | 7,00     | 477,23           |
| 38. | 2874115819999     | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                       | шт. | 56,000  | 8,00     | 448,00           |
| 39. | 2874115820089     | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                       | шт. | 8,040   | 8,00     | 64,32            |
| 40. | 2874115820170     | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                               | шт. | 25,200  | 8,00     | 201,60           |
| 41. | 2874115820390     | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                              | шт. | 60,300  | 10,00    | 603,00           |
| 42. | 2874115827556     | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                              | шт. | 28,140  | 12,00    | 337,68           |
| 43. | 2874115842661     | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                                             | шт. | 12,060  | 4,00     | 48,24            |
| 44. | 2874115842685     | Piulita hexag. M8                                                                                                                                      | шт. | 25,200  | 5,00     | 126,00           |
| 45. | 2874115842702     | Piulita hexag. M10                                                                                                                                     | шт. | 60,300  | 5,00     | 301,50           |
| 46. | 2874115842760     | Piulita hexag. M12                                                                                                                                     | шт. | 16,080  | 5,00     | 80,40            |
| 47. | 2874115883938     | Saiba grower M 6                                                                                                                                       | шт. | 64,040  | 2,00     | 128,08           |
| 48. | 2874125881198     | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                           | шт. | 68,175  | 3,00     | 204,53           |
| 49. | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                          | шт. | 132,215 | 4,00     | 528,86           |
| 50. | 2875274122000     | Racord olandez                                                                                                                                         | шт. | 2,000   | 25,00    | 50,00            |
| 51. | 2875276313344     | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                             | шт. | 4,000   | 5,00     | 20,00            |
|     |                   | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                                                  |     |         |          | <b>58 237,38</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                     |      |       |        |               |
|----|---------------|-------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                 | h-ut | 0,330 | 80,00  | 26,40         |
| 2. | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                   | h-ut | 0,288 | 45,00  | 12,96         |
| 3. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                       | h-ut | 0,950 | 35,00  | 33,25         |
| 4. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica          | h-ut | 0,300 | 50,00  | 15,00         |
| 5. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw           | h-ut | 2,320 | 100,00 | 232,00        |
| 6. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                     | h-ut | 0,250 | 300,00 | 75,00         |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b> |      |       |        | <b>394,61</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 72 044,65 |
| TVA   | 20,00 % | 14 408,93 |

**Total deviz:**

**86 453,58**

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Scaieni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Construirea rețelilor de aprovizionare cu apă în satul Scaieni, raionul Donduseni**      **Investitor Primaria Scaieni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrări de construcții</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrări de construcție</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
| 1      | VB09A                       | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie - Клапан гравитационный КГ 400x200 VENTS                                                                                                                                     | шт.  |                                        |                      | 1 722,30               |
|        | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,9800                                 | 65,00                | 128,70                 |
|        | 2874115124002               | Клапан гравитационный КГ 400x200 VENTS                                                                                                                                                                                                                                 | шт.  | 1,0000                                 | 1 200,00             | 1 200,00               |
|        | 2874135840405               | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                          | шт.  | 28,0000                                | 4,00                 | 112,00                 |
|        | 2874115883938               | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                       | шт.  | 28,0000                                | 2,00                 | 56,00                  |
|        | 2874115819999               | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                       | шт.  | 28,0000                                | 8,00                 | 224,00                 |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200                                 | 80,00                | 1,60                   |
| 2      | VC35C                       | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm (Узел прохода с кольцом для сбора конденсата с клапаном с ручным управлением УП-2-11 (DN 125) по серии 5.904-51) | шт.  |                                        |                      | 1 744,35               |
|        | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 5,9400                                 | 65,00                | 386,10                 |
|        | 2811236310030411            | Preaplin si piesa de trecere etansa - (Узел прохода с кольцом для сбора конденсата с клапаном с ручным управлением УП-2-11 (DN 125) по серии 5.904-51)                                                                                                                 | шт.  | 1,0000                                 | 1 351,00             | 1 355,05               |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400                                 | 80,00                | 3,20                   |
| 3      | CC09A                       | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel 10x10 φ1mm                                                                                          | m2   |                                        |                      | 160,68                 |
|        | 7123020011140               | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500                                 | 65,00                | 68,24                  |
|        | 287312200531511             | Plasa sirma zincata ochi hexag. №10, 6= 1,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000                                 | 85,00                | 85,00                  |
|        | 2734113805865               | Sirna zincata moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500                                 | 125,00               | 6,24                   |
|        | 2734113803881               | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300                                 | 40,00                | 1,20                   |
| 4      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate - Решетка вентиляционная ONG 100x100 VENTS                                                                                                                                                                                      | шт.  |                                        |                      | 293,75                 |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700                                 | 65,00                | 30,55                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300                                 | 65,00                | 1,95                   |
|        | 2811236306211100            | Решетка вентиляционная ONG 100x100 VENTS                                                                                                                                                                                                                               | шт.  | 1,0000                                 | 260,00               | 260,00                 |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000                                 | 2,50                 | 1,25                   |
| 5      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate - Решетка вентиляционная ONG 100x150 VENTS                                                                                                                                                                                      | шт.  |                                        |                      | 353,75                 |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700                                 | 65,00                | 30,55                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300                                 | 65,00                | 1,95                   |
|        | 28112363062131100           | Решетка вентиляционная ONG 100x150 VENTS                                                                                                                                                                                                                               | шт.  | 1,0000                                 | 320,00               | 320,00                 |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000                                 | 2,50                 | 1,25                   |
| 6      | VB09A                       | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie - Обратный клапан КОМ 125 VENTS                                                                                                                                              | шт.  |                                        |                      | 787,30                 |
|        | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,9800                                 | 65,00                | 128,70                 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                 | шт.  | 28,0000  | 4,00     | 112,00             |
|    | 287411511176570<br>0 | Обратный клапан KOM 125 VENTS                                                                                                                                                                                 | шт.  | 1,0000   | 265,00   | 265,00             |
|    | 2874115883938        | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                              | шт.  | 28,0000  | 2,00     | 56,00              |
|    | 2874115819999        | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                              | шт.  | 28,0000  | 8,00     | 224,00             |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200   | 80,00    | 1,60               |
| 7  | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate<br>Защитная решетка на выходе APC 125<br>Soler&Palau                                                                                                                   | шт.  |          |          | 883,75<br>32,50    |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4700   | 65,00    | 30,55              |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300   | 65,00    | 1,95               |
|    | 281121131100         | Grila ventilatie Защитная решетка на выходе<br>APC 125 Soler&Palau                                                                                                                                            | шт.  | 1,0000   | 850,00   | 850,00             |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000   | 2,50     | 1,25               |
| 8  | VB28A1               | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600<br>mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere<br>centralizate Дефлектор , д315.00.000 , ф125,<br>по серии 5.904-51                                            | шт.  |          |          | 3 500,97<br>377,00 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                      | h-om | 5,8000   | 65,00    | 377,00             |
|    | 2735725903453        | Simna pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000   | 85,00    | 25,59              |
|    | 2874115883938        | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                              | шт.  | 8,0000   | 2,00     | 16,08              |
|    | 2874115842661        | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                                                                                                    | шт.  | 12,0000  | 4,00     | 48,24              |
|    | 2874115810187        | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8                                                                                                                                                                | шт.  | 12,0000  | 8,00     | 96,48              |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                       | kg   | 0,170149 | 5,00     | 0,86               |
|    | 2874115827556        | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                     | шт.  | 12,0000  | 12,00    | 144,72             |
|    | 241115904512         | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,044777 | 50,00    | 2,25               |
|    | 2664102102002        | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                        | m3   | 0,2000   | 1 250,00 | 251,25             |
|    | 231231231            | Deflector Дефлектор , д315.00.000 ф125, по<br>серии 5.904-51                                                                                                                                                  | шт.  | 1,0000   | 2 500,00 | 2 512,50           |
|    | 3110500002401        | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2200   | 100,00   | 22,00              |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500   | 80,00    | 4,00               |
| 9  | VA22A                | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea<br>de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau<br>aluminiiu de 0,7 mm grosime avind<br>perimetrul: 100 mm                                                    | m2   |          |          | 836,55<br>99,90    |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5370   | 65,00    | 99,90              |
|    | 26261473700091       | Canale de ventilare metalice* de 0,5 mm                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000   | 485,00   | 489,85             |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                 | шт.  | 15,0000  | 4,00     | 60,60              |
|    | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                  | шт.  | 15,0000  | 3,00     | 45,45              |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                              | шт.  | 15,0000  | 7,00     | 106,05             |
|    | 2524217304531        | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                             | m    | 0,7000   | 45,00    | 31,81              |
|    | 2952160007250        | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0640   | 45,00    | 2,88               |
| 10 | VA22A                | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea<br>de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau<br>aluminiiu de 0,7 mm grosime avind<br>perimetrul: 125 mm                                                    | m2   |          |          | 836,52<br>99,89    |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5370   | 65,00    | 99,89              |
|    | 26261473700091       | Canale de ventilare metalice* de 0,5 mm                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000   | 485,00   | 489,85             |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                 | шт.  | 15,0000  | 4,00     | 60,60              |
|    | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                  | шт.  | 15,0000  | 3,00     | 45,45              |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                              | шт.  | 15,0000  | 7,00     | 106,05             |
|    | 2524217304531        | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                             | m    | 0,7000   | 45,00    | 31,80              |
|    | 2952160007250        | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0640   | 45,00    | 2,88               |
| 11 | VC34A                | Confectionarea si montarea dispozitivului de<br>sustinere si ancorare, pentru aparate, canale,<br>piese speciale etc. din otel profilat, avind<br>greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл<br>для крепления | kg   |          |          | 58,20<br>19,50     |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000   | 65,00    | 19,50              |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400   | 5,00     | 0,20               |
|    | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600   | 2,50     | 0,15               |
|    | 2710703504760        | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0400   | 25,00    | 26,05              |
|    | 2412126100010        | Miniiu de plumb                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200   | 15,00    | 0,30               |
|    | 1421102200575        | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020   | 245,00   | 0,49               |
|    | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0200   | 50,00    | 1,00               |
|    | 2735725903453        | Simna pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200   | 85,00    | 1,70               |
|    | 3110500002401        | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800   | 100,00   | 8,00               |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100   | 80,00    | 0,80               |
| 12 | CN20B                | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate<br>pe timplarie metalica cu email alchidic in 2<br>straturi inclusiv grundul                                                                                    | m2   |          |          | 87,28<br>71,50     |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1000   | 65,00    | 71,50              |
|    | 2430226100700        | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1040   | 40,00    | 4,15               |
|    | 2430226109444        | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1100   | 22,00    | 2,41               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6         | 7                    |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------------------|
|    | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1700  | 40,00     | 6,81                 |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.  | 0,2000  | 1,00      | 0,20                 |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 22,00     | 2,20                 |
|    |                | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |           |                      |
| 13 | VC03B          | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw<br>Вентилятор канальный ВЦ 125 "VENTS"                                                                                                  | шт.  |         |           | 1 413,16<br>930,15   |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 14,3100 | 65,00     | 930,15               |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3500  | 5,00      | 1,83                 |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000  | 40,00     | 8,40                 |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2500  | 50,00     | 13,15                |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.  | 24,0000 | 5,00      | 126,00               |
|    | 2735725903453  | Simna pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 85,00     | 13,43                |
|    | 2320316202533  | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000  | 85,00     | 17,85                |
|    | 2874115820170  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт.  | 24,0000 | 8,00      | 201,60               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 100,00    | 10,00                |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500  | 300,00    | 75,00                |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4500  | 35,00     | 15,75                |
| 14 | VC18A          | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Приточная установка МПА 800 Е1 с электрокалорифером VENTS | шт.  |         |           | 5 041,78<br>3 688,10 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 56,7400 | 65,00     | 3 688,10             |
|    | 2710403700053  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000  | 16,00     | 8,03                 |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,5000  | 2,50      | 3,77                 |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2500  | 40,00     | 10,04                |
|    | 2874115842702  | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.  | 60,0000 | 5,00      | 301,50               |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.  | 8,0000  | 4,00      | 32,16                |
|    | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.  | 16,0000 | 5,00      | 80,40                |
|    | 2874115820390  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт.  | 60,0000 | 10,00     | 603,00               |
|    | 2874115827556  | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт.  | 16,0000 | 12,00     | 192,96               |
|    | 2874115820089  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.  | 8,0000  | 8,00      | 64,32                |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4000  | 100,00    | 40,00                |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,5000  | 35,00     | 17,50                |
| 15 | IB09A          | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический конвектор с электр. термостатом N=2,0кВт, E17. ATLANTIC                                                                                                                | шт.  |         |           | 190,60<br>97,50      |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,5000  | 65,00     | 97,50                |
|    | 2875274122000  | Racord olandez                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.  | 2,0000  | 25,00     | 50,00                |
|    | 1714227322940  | Cinapa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 30,00     | 0,60                 |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0400  | 180,00    | 7,20                 |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт.  | 0,1000  | 3,00      | 0,30                 |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.  | 4,0000  | 5,00      | 20,00                |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000  | 50,00     | 15,00                |
|    |                | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |           |                      |
| 16 |                | Вентилятор канальный ВЦ 125 N=0.075квт, п=2800 об/мин 1-230В "VENTS"                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.  |         |           | 5 600,00<br>0,00     |
|    | 121412412      | Вентилятор канальный ВЦ 125 N=0.075квт, п=2800 об/мин 1-230В "VENTS"                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.  | 1,0000  | 5 600,00  | 5 600,00             |
| 17 |                | Приточная установка МПА 800 Е1 с электрокалорифером VENTS                                                                                                                                                                                                                                                             | шт.  |         |           | 35 000,00<br>0,00    |
|    | 00121412412    | Приточная установка МПА 800 Е1 с электрокалорифером VENTS                                                                                                                                                                                                                                                             | шт.  | 1,0000  | 35 000,00 | 35 000,00            |
| 18 |                | Электрический конвектор с электр. термостатом N=2.0кВт, E17. ATLANTIC                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.  |         |           | 3 200,00<br>0,00     |
|    | 03330121412412 | Электрический конвектор с электр. термостатом N=2.0кВт, E17. ATLANTIC                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.  | 1,0000  | 3 200,00  | 3 200,00             |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Prosperus-Cons SRL**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria Scaieni**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Construirea rețelelor de aprovizionare cu apa în satul Scaieni, raionul Donduseni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 7-2-1

**Platforma B. Turn de apa V=50m<sup>3</sup> H=18m. Plan general**

**Valoarea de deviz 212 434,45 lei**

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                   | U.M.               | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                         |                    |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                  | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrări de construcții</b>                                                                                                                                                                        |                    |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrări de terasamente</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC19B1                     | Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren cat. II                                                                          | 100 m <sup>3</sup> | 0,1500                                | 613,33<br>0,00                        | 92,00<br>0,00          |
| 2      | TsC22D1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren cat. II | 100 m <sup>3</sup> | 0,1500                                | 320,00<br>0,00                        | 48,00<br>0,00          |
| 3      | TsC19B1                     | Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren cat. II                                                                          | 100 m <sup>3</sup> | 0,1700                                | 611,76<br>0,00                        | 104,00<br>0,00         |
| 4      | TsC22D1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren cat. II | 100 m <sup>3</sup> | 0,1700                                | 329,41<br>0,00                        | 56,00<br>0,00          |
| 5      | TsC19A1                     | Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,                                                                                                                                        | 100 m <sup>3</sup> | 0,1400                                | 485,71<br>0,00                        | 68,00<br>0,00          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6                                 | 7                                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|    |         | inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                            |        |        |                                   |                                   |
| 6  | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I  | 100 m3 | 0,1400 | <div>257,14</div> <div>0,00</div> | <div>36,00</div> <div>0,00</div>  |
| 7  | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                                          | 100 m3 | 0,4200 | <div>619,05</div> <div>0,00</div> | <div>260,00</div> <div>0,00</div> |
| 8  | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,4200 | <div>323,81</div> <div>0,00</div> | <div>136,00</div> <div>0,00</div> |
| 9  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                | 100 m3 | 0,0500 | <div>800,00</div> <div>0,00</div> | <div>40,00</div> <div>0,00</div>  |
| 10 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,0500 | <div>320,00</div> <div>0,00</div> | <div>16,00</div> <div>0,00</div>  |
| 11 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I                                                                           | 100 m3 | 0,7800 | <div>482,05</div> <div>0,00</div> | <div>376,00</div> <div>0,00</div> |
| 12 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I  | 100 m3 | 0,7800 | <div>266,67</div> <div>0,00</div> | <div>208,00</div> <div>0,00</div> |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,7800 | <div>435,90</div> <div>0,00</div> | <div>340,00</div> <div>0,00</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                                     | 7                                     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |         | II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                              |        |         |                                       |                                       |
| 14 | TsD7E1  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,7800  | <div>2 174,62</div> <div>323,33</div> | <div>1 696,20</div> <div>252,20</div> |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                               | 100 m3 | 0,1200  | <div>900,00</div> <div>0,00</div>     | <div>108,00</div> <div>0,00</div>     |
| 16 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                                        | t      | 19,2000 | <div>10,00</div> <div>0,00</div>      | <div>192,00</div> <div>0,00</div>     |
| 17 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                            | 100 m3 | 0,1200  | <div>433,33</div> <div>0,00</div>     | <div>52,00</div> <div>0,00</div>      |
| 18 | TsD7E1  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,1200  | <div>2 191,67</div> <div>325,00</div> | <div>263,00</div> <div>39,00</div>    |
| 19 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                               | 100 m3 | 0,2800  | <div>485,71</div> <div>0,00</div>     | <div>136,00</div> <div>0,00</div>     |
| 20 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I                                                      | 100 m3 | 0,2800  | <div>271,43</div> <div>0,00</div>     | <div>76,00</div> <div>0,00</div>      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6                         | 7                          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|----------------------------|
| 21 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                        | 100 m3 | 0,2800 | <u>442,86</u><br>0,00     | <u>124,00</u><br>0,00      |
| 22 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la<br>175 CP a suprafetei terenului<br>natural si a platformelor de<br>terasamente, prin taierea<br>damburilor si deplasarea in goluri<br>a pamintului sapat in teren catg. II                                                                       | 100m2  | 2,1000 | <u>85,71</u><br>0,00      | <u>180,00</u><br>0,00      |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                           |                            |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasaminte<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                           | <b>4 607,20<br/>291,20</b> |
|    |         | <b>1.2. Imbracaminte din piatra<br/>sparta - platforma pentru turnul<br/>de apa</b>                                                                                                                                                                                                  |        |        |                           |                            |
| 23 | TsD7E1  | Compactarea mecanica a<br>umpluturilor cu rulou compresor<br>static autopropulsat de 10-12 t, in<br>straturi succesive de 15-20 cm<br>grosime dupa compactare,<br>exclusiv udarea fiecarui strat in<br>parte, umpluturile executindu-se<br>cu pamint coeziv grad. compact.<br>92-94% | 100 m3 | 0,1200 | <u>2 191,67</u><br>325,00 | <u>263,00</u><br>39,00     |
| 24 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 3,2000 | <u>362,70</u><br>58,50    | <u>1 160,64</u><br>187,20  |
| 25 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 4,0000 | <u>386,65</u><br>64,35    | <u>1 546,60</u><br>257,40  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                           |                            |
|    |         | <b>Total Imbracaminte din piatra<br/>sparta - platforma pentru turnul<br/>de apa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |        |        |                           | <b>2 970,24<br/>483,60</b> |
|    |         | <b>1.3. Imbracaminte din piatra<br/>sparta - platforma pentru statia de<br/>clorinare si soda arteziana</b>                                                                                                                                                                          |        |        |                           |                            |
| 26 | TsD7E1  | Compactarea mecanica a<br>umpluturilor cu rulou compresor<br>static autopropulsat de 10-12 t, in<br>straturi succesive de 15-20 cm<br>grosime dupa compactare,<br>exclusiv udarea fiecarui strat in<br>parte, umpluturile executindu-se<br>cu pamint coeziv grad. compact.<br>92-94% | 100 m3 | 0,1500 | <u>2 165,00</u><br>325,00 | <u>324,75</u><br>48,75     |
| 27 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 3,0000 | <u>362,80</u>             | <u>1 088,40</u>            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5        | 6                  | 7                             |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          | 58,50              | 175,50                        |
| 28 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 2,5000   | 387,28             | 968,20                        |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          | 64,48              | 161,20                        |
|    |        | <b>Total Imbracaminte din piatra sparta - platforma pentru statia de clorinare si soda arteziana Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                        |        |          |                    | <b>2 381,35<br/>385,45</b>    |
|    |        | <b>1.4. Imbracaminte rutiera din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                           |        |          |                    |                               |
| 29 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,5700   | 2 175,35<br>322,72 | 1 239,95<br>183,95            |
| 30 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 15,2000  | 362,78<br>58,50    | 5 514,24<br>889,20            |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 19,0000  | 386,65<br>64,35    | 7 346,35<br>1 222,65          |
| 32 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                      | m      | 105,0000 | 240,33<br>38,35    | 25 234,71<br>4 026,75         |
|    |        | <b>Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |        |          |                    | <b>39 335,25<br/>6 322,55</b> |
|    |        | <b>1.5. Imbracaminte trotuar din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                           |        |          |                    |                               |
| 33 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,1200   | 2 191,67<br>325,00 | 263,00<br>39,00               |
| 34 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 2,0000   | 362,80<br>58,50    | 725,60<br>117,00              |
| 35 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 2,4000   | 386,82<br>64,46    | 928,38<br>154,70              |
| 36 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea pentru trotuar                                                                                                                                                                                             | m      | 35,0000  | 164,95<br>19,50    | 5 773,15<br>682,50            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                  | 7                            |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|------------------------------|
|    |         | <b>Total Imbracaminte trotuar din piatra sparta<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    | <b>7 690,13<br/>993,20</b>   |
|    |         | <b>1.6. Rigola de scurgere a apelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                    |                              |
| 37 | TsD7E1  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%                                            | 100 m3 | 0,0600  | 2 191,67<br>325,00 | 131,50<br>19,50              |
| 38 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3     | 1,0000  | 33,80<br>33,80     | 33,80<br>33,80               |
| 39 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,5800  | 386,78<br>64,18    | 611,12<br>101,40             |
| 40 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                         | m2     | 25,2000 | 128,52<br>78,00    | 3 238,69<br>1 965,60         |
| 41 | CA02B   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                                                                    | m3     | 3,1500  | 1 395,26<br>299,00 | 4 395,07<br>941,85           |
|    |         | <b>Total Rigola de scurgere a apelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                    | <b>8 410,18<br/>3 062,15</b> |
|    |         | <b>1.7. Imprejmuire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                    |                              |
|    |         | <b>1.7.1. Gard metalic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                    |                              |
| 42 | TsA02C  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in                                                                                                 | m3     | 2,1600  | 157,38<br>157,38   | 339,95<br>339,95             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5        | 6                  | 7                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | pamint necoeziv sau slab coeziv<br>adincime < 0,75 m teren tare                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                    |                               |
| 43 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu<br>panouri de gard din rama de<br>otelrotund fixata pe stilpi din<br>beton armat prefabricat montati la<br>2 m distanta interax prin burare cu<br>piatra sparta, cu inaltimea la<br>coama de 2,05 m, pentru utilizarea<br>de stilpi metalici fixati in beton<br>turnat pe santier - panou gard euro<br>Eco zincat H-1.80m | m  | 69,2000  | 1 041,59<br>87,75  | 72 078,12<br>6 072,30         |
| 44 | CO05B2 | Imprejmuiri din sirma ghimpata<br>executate cu stilpi avind 2.5 m<br>distanta din ax in ax, montate pe<br>stilpi din otel cu 4 rinduri<br>orizontale de sirma ghimpata                                                                                                                                                                                      | m  | 298,8000 | 6,92<br>3,25       | 2 069,05<br>971,10            |
| 45 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si<br>constructiilor metalice cu vopsea<br>de ulei in 2 straturi, executate din<br>profile, cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv, cu pensula de<br>mina                                                                                                                                                                         | t  | 0,5800   | 491,07<br>248,79   | 284,82<br>144,30              |
| 46 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in straturi<br>uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m<br>din gramezi, inclusiv sfarimarea<br>bulgarilor, pamintul provenind din<br>teren mijlociu                                                                                                                                | m3 | 2,1600   | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00                  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                    |                               |
|    |        | <b>Total Gard metalic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                    | <b>74 771,94<br/>7 527,65</b> |
|    |        | <b>1.7.2. Poarta si portita metalica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                    |                               |
| 47 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in<br>spatii limitate, avind sub 1,00 m<br>sau peste 1,00 m latime, executata<br>fara sprijiniri, cu taluz vertical, la<br>fundatii, canale, subsoluri,<br>drenuri, trepte de infratire, in<br>pamint necoeziv sau slab coeziv<br>adincime < 0,75 m teren tare                                                                   | m3 | 0,2800   | 157,86<br>157,86   | 44,20<br>44,20                |
| 48 | CA03D  | Beton turnat in fundatii, socluri,<br>ziduri de sprijin, pereti sub cota<br>zero, preparat cu centrala de<br>betoane si turnarea cu mijloace                                                                                                                                                                                                                | m3 | 0,2800   | 1 440,75<br>292,50 | 403,41<br>81,90               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                                     | 7                                      |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|    |        | clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                                       |                                        |
| 49 | CK14A  | Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=4.50m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului                   | m2  | 8,1000 | <div>1 529,17</div> <div>105,69</div> | <div>12 386,31</div> <div>856,05</div> |
| 50 | CK14A  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat                                                                                                                             | m2  | 1,8000 | <div>1 403,12</div> <div>0,00</div>   | <div>2 525,62</div> <div>0,00</div>    |
| 51 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                           | m3  | 0,2800 | <div>0,00</div> <div>0,00</div>       | <div>0,00</div> <div>0,00</div>        |
| 52 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                 | t   | 0,1600 | <div>489,50</div> <div>247,81</div>   | <div>78,32</div> <div>39,65</div>      |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                                       |                                        |
|    |        | <b>Total Poarta si portita metalica Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |        |                                       | <b>15 437,86</b><br><b>1 021,80</b>    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                                       |                                        |
|    |        | <b>Total Imprejmuire Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                                       | <b>90 209,80</b><br><b>8 549,45</b>    |
|    |        | <b>1.8. Amenajarea spatii verzi</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                                       |                                        |
| 53 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3  | 2,3500 | <div>137,19</div> <div>137,19</div>   | <div>322,40</div> <div>322,40</div>    |
| 54 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (artar)                                                                                                                                                                                                                 | шт. | 7,0000 | <div>82,60</div> <div>2,60</div>      | <div>578,20</div> <div>18,20</div>     |
| 55 | TsH27B | Udarea plantatiilor cu galeata                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,0700 | <div>278,57</div> <div>278,57</div>   | <div>19,50</div> <div>19,50</div>      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5       | 6                | 7                               |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|---------------------------------|
| 56 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (S.Vanhouttei)                                                                                                                                                | шт.      | 27,0000 | 57,60<br>2,60    | 1 555,20<br>70,20               |
| 57 | TsH27B | Udarea plantatiilor cu galeata                                                                                                                                                                             | m3       | 0,1400  | 278,57<br>278,57 | 39,00<br>39,00                  |
| 58 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3       | 2,3500  | 20,19<br>20,19   | 47,45<br>47,45                  |
| 59 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3       | 2,3500  | 48,68<br>48,68   | 114,40<br>114,40                |
| 60 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%                                                                                                                                                        | 100m2    | 2,1000  | 395,14<br>338,00 | 829,80<br>709,80                |
| 61 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%                                                                                                                                                        | 100m2    | 1,0000  | 394,80<br>338,00 | 394,80<br>338,00                |
| 62 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%                                                                                                                                                        | 100m2    | 0,1800  | 397,22<br>339,44 | 71,50<br>61,10                  |
| 63 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti                                                                                                                                                             | 100m2    | 3,2800  | 42,80<br>42,80   | 140,40<br>140,40                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                            |          |         |                  |                                 |
|    |        | <b>Total Amenajarea spatii verzi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |          |         |                  | <b>4 112,65<br/>1 880,45</b>    |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | lei      |         |                  | 159 716,80                      |
|    |        | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                  | 24,00 %  |         |                  | 5 272,33                        |
|    |        | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                           | 4,00 %   |         |                  | 5 181,70                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |         |                  | 170 170,83                      |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                 | 3,00 %   |         |                  | 5 105,12                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |         |                  | 175 275,95                      |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                  | 1,00 %   |         |                  | 1 752,76                        |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |          |         |                  | <b>177 028,71<br/>21 968,05</b> |

|  |  |       |         |                   |
|--|--|-------|---------|-------------------|
|  |  | Total | lei     | 177 028,71        |
|  |  | TVA   | 20,00 % | 35 405,74         |
|  |  |       |         | <b>212 434,45</b> |

| 1 | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7                |
|---|---|-------------------------|---|---|---|------------------|
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |   |   |   |                  |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>21 968,05</b> |

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Scaieni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Construirea retelelor de aprovizionare cu apa in satul Scaieni, raionul Donduseni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 7-2-1 Platforma B. Turn de apa V=50m3 H=18m. Plan general

Valoarea de deviz 212 434,45 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-2-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|     |                |                              |      |       |       |                  |
|-----|----------------|------------------------------|------|-------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 30,89 | 65,00 | 2 007,85         |
| 2.  | 7123030012500  | Montator P.B                 | h-om | 63,66 | 65,00 | 4 137,90         |
| 3.  | 7124010010700  | Dulgher                      | h-om | 14,94 | 65,00 | 971,10           |
| 4.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 26,46 | 65,00 | 1 719,90         |
| 5.  | 7129020012800  | Pavator                      | h-om | 52,50 | 65,00 | 3 412,50         |
| 6.  | 7129020012880  | Peisagist-floricultor        | h-om | 19,22 | 65,00 | 1 249,30         |
| 7.  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om | 1,78  | 65,00 | 115,70           |
| 8.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial          | h-om | 2,83  | 65,00 | 183,95           |
| 9.  | 7212030022700  | Sudor                        | h-om | 1,88  | 65,00 | 122,20           |
| 10. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice | h-om | 9,51  | 65,00 | 618,15           |
| 11. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 95,90 | 65,00 | 6 233,50         |
| 12. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 18,40 | 65,00 | 1 196,00         |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |       |       | <b>21 968,05</b> |

### Materiale:

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                             |     |       |          |           |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 1.  | 0221107204435    | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                      | kg  | 2,34  | 80,00    | 187,20    |
| 2.  | 1111000100001    | Puieti arbori foioase fara balot                                                                                                                                                                                            | mt. | 27,00 | 55,00    | 1 485,00  |
| 3.  | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                               | m3  | 32,09 | 250,00   | 8 022,50  |
| 4.  | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                      | m3  | 1,82  | 250,00   | 455,00    |
| 5.  | 1421102200161    | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                       | m3  | 2,85  | 250,00   | 712,50    |
| 6.  | 1421102200290    | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                       | m3  | 2,35  | 250,00   | 587,50    |
| 7.  | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                           | m3  | 0,04  | 245,00   | 9,80      |
| 8.  | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                           | m3  | 28,37 | 245,00   | 6 950,65  |
| 9.  | 1421202200525    | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                       | m3  | 3,06  | 245,00   | 749,70    |
| 10. | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,09  | 4 000,00 | 360,00    |
| 11. | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                           | m2  | 2,52  | 245,00   | 617,40    |
| 12. | 2030112112930150 | Portita metalice inclusiv accesoriile (bratari,praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) - poarta disirma de otel d=4.2mm L=1.0m H=1.80minclusiv stalp din metal (teva patrat 60x60x2l=2.3m) si cornier40x1 conform proiect | m2  | 1,80  | 1 400,00 | 2 520,00  |
| 13. | 2030112222930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari,praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) - poarta disirma de otel d=4.2mm L=4.50m H=1.80minclusiv stalp din metal (teva patrat                                                | m2  | 8,10  | 1 400,00 | 11 340,00 |

|     |                     |                                                           |     |        |          |                   |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-------------------|
|     |                     | 80x80x3l=2.3m) si cornier40x1 conform proiect             |     |        |          |                   |
| 14. | 2320166200676       | White spirit                                              | kg  | 0,27   | 22,00    | 5,94              |
| 15. | 2320187315789       | Decofrol                                                  | kg  | 3,02   | 25,00    | 75,50             |
| 16. | 2430116103218       | Vopsea de ulei orice culoare                              | kg  | 3,85   | 45,00    | 173,25            |
| 17. | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                 | kg  | 0,99   | 40,00    | 39,60             |
| 18. | 2651122100397       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                        | kg  | 903,55 | 2,50     | 2 258,88          |
| 19. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500             | kg  | 706,46 | 2,50     | 1 766,15          |
| 20. | 2651122100414       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500              | kg  | 77,20  | 2,50     | 193,00            |
| 21. | 2663102100001c12/15 | Beton clasa C12/15                                        | m3  | 6,40   | 1 250,00 | 8 000,00          |
| 22. | 2666122800285       | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m   | 105,52 | 145,00   | 15 300,40         |
| 23. | 266612280032511     | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x10x15        | m   | 35,17  | 85,00    | 2 989,45          |
| 24. | 2710703700340       | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                  | kg  | 34,21  | 20,00    | 684,20            |
| 25. | 27321036462501.8    | Panou gard euro Eco zincat H=1.80m                        | m2  | 128,30 | 100,00   | 12 830,00         |
| 26. | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                             | kg  | 1,26   | 25,00    | 31,50             |
| 27. | 2873123808000       | Sirma ghimpata                                            | kg  | 31,37  | 35,00    | 1 097,95          |
| 28. | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                | kg  | 2,02   | 28,00    | 56,56             |
| 29. | 2873155901200       | Electrozi pentru sudura                                   | kg  | 1,14   | 55,00    | 62,70             |
| 30. | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                     | шт. | 7,56   | 8,00     | 60,48             |
| 31. | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                               | шт. | 7,56   | 5,00     | 37,80             |
| 32. | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10                                         | kg  | 0,13   | 85,00    | 11,05             |
| 33. | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii                        | kg  | 0,76   | 30,00    | 22,80             |
| 34. | 4011106202741       | Energie electrica                                         | kw  | 2,27   | 8,00     | 18,16             |
| 35. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                             | m3  | 1,73   | 12,00    | 20,76             |
| 36. | 4100126202818       | Apa                                                       | m3  | 5,29   | 12,00    | 63,48             |
| 37. | Artar               | Artar                                                     | шт. | 7,00   | 80,00    | 560,00            |
| 38. | teava ol 60x60x2    | teava patrat din otel 60x60x2                             | kg  | 548,03 | 89,75    | 49 185,69         |
|     |                     | <b>Total materiale de constructii</b>                     |     |        |          | <b>129 542,55</b> |

**Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                             |      |       |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1.  | 2410520006700 | Automacara                                                  | h-ut | 0,20  | 300,00 | 60,00           |
| 2.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                | h-ut | 22,20 | 80,00  | 1 776,00        |
| 3.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                   | h-ut | 0,40  | 450,00 | 180,00          |
| 4.  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                     | h-ut | 8,90  | 400,00 | 3 560,00        |
| 5.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,37  | 400,00 | 148,00          |
| 6.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 1,29  | 400,00 | 516,00          |
| 7.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 4,03  | 400,00 | 1 612,00        |
| 8.  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                       | h-ut | 1,26  | 40,00  | 50,40           |
| 9.  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                        | h-ut | 0,17  | 40,00  | 6,80            |
| 10. | 2952270003700 | Centrala de beton                                           | h-ut | 2,10  | 40,00  | 84,00           |
| 11. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                        | h-ut | 0,07  | 300,00 | 21,00           |
| 12. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                           | h-ut | 0,96  | 200,00 | 192,00          |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                         |      |       |        | <b>8 206,20</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 177 028,71 |
| TVA   | 20,00 % | 35 405,74  |

**Total deviz:**

**212 434,45**

Intocmit

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Scaieni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Construirea rețelilor de aprovizionare cu apă în satul Scaieni, raionul Donduseni**      **Investitor Primaria Scaieni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrări de construcții</b>                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrări de terasamente</b>                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                                          | 100 m3 |                                        |                      | 613,33                 |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,5400                                 | 400,00               | 0,00                   |
| 2      | TsC22D1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 |                                        |                      | 320,00                 |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,8000                                 | 400,00               | 0,00                   |
| 3      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                                          | 100 m3 |                                        |                      | 611,76                 |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,5400                                 | 400,00               | 0,00                   |
| 4      | TsC22D1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 |                                        |                      | 329,41                 |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,8000                                 | 400,00               | 0,00                   |
| 5      | TsC19A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 485,71                 |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,2100                                 | 400,00               | 0,00                   |
| 6      | TsC22C1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I  | 100 m3 |                                        |                      | 257,14                 |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,6700                                 | 400,00               | 0,00                   |
| 7      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                                          | 100 m3 |                                        |                      | 619,05                 |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,5400                                 | 400,00               | 0,00                   |
| 8      | TsC22D1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 |                                        |                      | 323,81                 |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,8000                                 | 400,00               | 0,00                   |
| 9      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                | 100 m3 |                                        |                      | 800,00                 |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                              | h-ut   | 2,0500                                 | 400,00               | 0,00                   |
| 10     | TsC22D1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 |                                        |                      | 320,00                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 0,00                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,8000 | 400,00 | 320,00             |
| 11 | TsC19A1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                               | 100 m3 |        |        | 482,05<br>0,00     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,2100 | 400,00 | 482,05             |
| 12 | TsC22C1       | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I                                                      | 100 m3 |        |        | 266,67<br>0,00     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,6700 | 400,00 | 266,67             |
| 13 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                            | 100 m3 |        |        | 435,90<br>0,00     |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,0900 | 400,00 | 435,90             |
| 14 | TsD7E1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |        |        | 2 174,62<br>323,33 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,9700 | 65,00  | 323,33             |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 4,6260 | 400,00 | 1 851,28           |
| 15 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                               | 100 m3 |        |        | 900,00<br>0,00     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,2500 | 400,00 | 900,00             |
| 16 | TsI50A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                                        | t      |        |        | 10,00<br>0,00      |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0500 | 200,00 | 10,00              |
| 17 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                            | 100 m3 |        |        | 433,33<br>0,00     |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,0900 | 400,00 | 433,33             |
| 18 | TsD7E1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |        |        | 2 191,67<br>325,00 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,9700 | 65,00  | 325,00             |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 4,6260 | 400,00 | 1 866,67           |
| 19 | TsC19A1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                               | 100 m3 |        |        | 485,71<br>0,00     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,2100 | 400,00 | 485,71             |
| 20 | TsC22C1       | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I                                                      | 100 m3 |        |        | 271,43<br>0,00     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,6700 | 400,00 | 271,43             |
| 21 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                            | 100 m3 |        |        | 442,86<br>0,00     |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,0900 | 400,00 | 442,86             |
| 22 | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                              | 100m2  |        |        | 85,71<br>0,00      |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1890 | 450,00 | 85,71              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6      | 7                                     |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------|
|    |               | <b>1.2. Imbracaminte din piatra sparta - platforma pentru turnul de apa</b>                                                                                                                                                                                  |        |        |        |                                       |
| 23 | TsD7E1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |        |        | <div>2 191,67</div> <div>325,00</div> |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,9700 | 65,00  | 325,00                                |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 4,6260 | 400,00 | 1 866,67                              |
| 24 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                  | m3     |        |        | <div>362,70</div> <div>58,50</div>    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9000 | 65,00  | 58,50                                 |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,1000 | 245,00 | 269,50                                |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000 | 12,00  | 1,20                                  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 80,00  | 33,50                                 |
| 25 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                          | m3     |        |        | <div>386,65</div> <div>64,35</div>    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9900 | 65,00  | 64,35                                 |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,1500 | 250,00 | 287,50                                |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000 | 12,00  | 1,20                                  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 80,00  | 33,60                                 |
|    |               | <b>1.3. Imbracaminte din piatra sparta - platforma pentru statia de clorinare si soda arteziana</b>                                                                                                                                                          |        |        |        |                                       |
| 26 | TsD7E1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |        |        | <div>2 165,00</div> <div>325,00</div> |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,9700 | 65,00  | 325,00                                |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 4,6260 | 400,00 | 1 840,00                              |
| 27 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                  | m3     |        |        | <div>362,80</div> <div>58,50</div>    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9000 | 65,00  | 58,50                                 |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,1000 | 245,00 | 269,50                                |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000 | 12,00  | 1,20                                  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 80,00  | 33,60                                 |
| 28 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                          | m3     |        |        | <div>387,28</div> <div>64,48</div>    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9900 | 65,00  | 64,48                                 |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,1500 | 250,00 | 288,00                                |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000 | 12,00  | 1,20                                  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 80,00  | 33,60                                 |
|    |               | <b>1.4. Imbracaminte rutiera din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |                                       |
| 29 | TsD7E1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |        |        | <div>2 175,35</div> <div>322,72</div> |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,9700 | 65,00  | 322,72                                |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 4,6260 | 400,00 | 1 852,63                              |
| 30 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                  | m3     |        |        | <div>362,78</div> <div>58,50</div>    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9000 | 65,00  | 58,50                                 |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,1000 | 245,00 | 269,50                                |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000 | 12,00  | 1,20                                  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
|    | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4200 | 80,00    | 33,58    |
| 31 | TsC54B               | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     |        |          | 386,65   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 64,35    |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,9900 | 65,00    | 64,35    |
|    | 1411122201752        | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,1500 | 250,00   | 287,50   |
|    | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000 | 12,00    | 1,20     |
|    | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4200 | 80,00    | 33,60    |
| 32 | DE10A                | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                                                                 | m      |        |          | 240,33   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 38,35    |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1500 | 65,00    | 9,75     |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4400 | 65,00    | 28,60    |
|    | 2663102100001c1 2/15 | Beton clasa C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0450 | 1 250,00 | 56,19    |
|    | 2666122800285        | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200                                                                                                                                                                                                                                               | m      | 1,0050 | 145,00   | 145,72   |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0060 | 12,00    | 0,07     |
|    |                      | <b>1.5. Imbracaminte trotuar din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |          |          |
| 33 | TsD7E1               | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%                                            | 100 m3 |        |          | 2 191,67 |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 325,00   |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 4,9700 | 65,00    | 325,00   |
|    | 2952240004004        | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 4,6260 | 400,00   | 1 866,67 |
| 34 | TsC54A               | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     |        |          | 362,80   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 58,50    |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,9000 | 65,00    | 58,50    |
|    | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,1000 | 245,00   | 269,50   |
|    | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000 | 12,00    | 1,20     |
|    | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4200 | 80,00    | 33,60    |
| 35 | TsC54B               | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     |        |          | 386,82   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 64,46    |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,9900 | 65,00    | 64,46    |
|    | 1411122201752        | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,1500 | 250,00   | 287,50   |
|    | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000 | 12,00    | 1,20     |
|    | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4200 | 80,00    | 33,67    |
| 36 | DE11A                | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea pentru trotuar                                                                                                                                                                                                                                        | m      |        |          | 164,95   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 19,50    |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1200 | 65,00    | 7,80     |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1800 | 65,00    | 11,70    |
|    | 2663102100001c1 2/15 | Beton clasa C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0480 | 1 250,00 | 60,00    |
|    | 266612280032511      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x10x15                                                                                                                                                                                                                                                      | m      | 1,0050 | 85,00    | 85,41    |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0030 | 12,00    | 0,03     |
|    |                      | <b>1.6. Rigola de scurgere a apelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |          |
| 37 | TsD7E1               | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%                                            | 100 m3 |        |          | 2 191,67 |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 325,00   |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 4,9700 | 65,00    | 325,00   |
|    | 2952240004004        | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 4,6260 | 400,00   | 1 866,67 |
| 38 | TsA01A1              | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3     |        |          | 33,80    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 33,80    |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,5200 | 65,00    | 33,80    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5        | 6        | 7        |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
| 39 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   |          |          | 386,78   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |          | 64,18    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9900   | 65,00    | 64,18    |
|    | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,1500   | 250,00   | 287,97   |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000   | 12,00    | 1,22     |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4200   | 80,00    | 33,42    |
| 40 | CB02A            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                  | m2   |          |          | 128,52   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |          | 78,00    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500   | 65,00    | 9,75     |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0500   | 65,00    | 68,25    |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050   | 85,00    | 0,44     |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.  | 0,3000   | 5,00     | 1,50     |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт.  | 0,3000   | 8,00     | 2,40     |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300   | 30,00    | 0,90     |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500   | 25,00    | 1,25     |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800   | 28,00    | 2,24     |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,1000   | 245,00   | 24,50    |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0035   | 4 000,00 | 14,29    |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200   | 25,00    | 3,00     |
| 41 | CA02B            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                                                                                            | m3   |          |          | 1 395,26 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |          | 299,00   |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,9500   | 65,00    | 256,70   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500   | 65,00    | 42,30    |
|    | 2651122100397    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 284,0000 | 2,50     | 717,10   |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,7600   | 245,00   | 188,22   |
|    | 1421102200290    | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,6800   | 250,00   | 171,43   |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2900   | 12,00    | 3,50     |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000   | 40,00    | 16,00    |
|    |                  | <b>1.7. Imprejmuire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |          |          |
|    |                  | <b>1.7.1. Gard metalic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |          |          |
| 42 | TsA02C           | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare                                                            | m3   |          |          | 157,38   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |          | 157,38   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,421296 | 65,00    | 157,38   |
| 43 | CO06B3           | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier - panou gard euro Eco zincat H-1.80m | m    |          |          | 1 041,59 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |          | 87,75    |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500   | 65,00    | 16,25    |
|    | 7123030012500    | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9200   | 65,00    | 59,80    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800   | 65,00    | 11,70    |
|    | 27321036462501.8 | Panou gard euro Eco zincat H=1.80m                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,800044 | 100,00   | 185,40   |
|    | 2710703700340    | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4800   | 20,00    | 9,89     |
|    | 1421102200161    | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0400   | 250,00   | 10,30    |
|    | teava ol 60x60x2 | teava patrat din otel 60x60x2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,688843 | 89,75    | 710,78   |
|    | 1421202200525    | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0430   | 245,00   | 10,83    |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 9,8800   | 2,50     | 25,44    |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300   | 40,00    | 1,20     |
| 44 | CO05B2           | Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 2.5 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din otel cu 4 rinduri orizontale de sirma ghimpata                                                                                                                                                                      | m    |          |          | 6,92     |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |          | 3,25     |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500   | 65,00    | 3,25     |
|    | 2873123808000    | Sirma ghimpata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1050   | 35,00    | 3,67     |
| 45 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,                                                                                                                                                                                                                                               | t    |          |          | 491,07   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    |                  | executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                   |      |          |          | 248,79             |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,8200   | 65,00    | 248,79             |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 5,2000   | 45,00    | 234,31             |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3600   | 22,00    | 7,97               |
| 46 | TsD01B           | Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu                                                           | m3   |          |          | 0,00<br>0,00       |
|    |                  | <b>1.7.2. Poarta și portită metalică</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |          |          |                    |
| 47 | TsA02C           | Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren tare | m3   |          |          | 157,86<br>157,86   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,428571 | 65,00    | 157,86             |
| 48 | CA03D            | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                  | m3   |          |          | 1 440,75<br>292,50 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,1000   | 65,00    | 266,96             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000   | 65,00    | 25,54              |
|    | 2651122100414    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 273,0000 | 2,50     | 689,29             |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,7400   | 245,00   | 183,75             |
|    | 1421102200290    | Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,6800   | 250,00   | 169,64             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,2900   | 12,00    | 3,43               |
|    | 2952270003700    | Centrală de beton                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0570   | 40,00    | 2,86               |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adîncime                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000   | 40,00    | 24,29              |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500   | 300,00   | 75,00              |
| 49 | CK14A            | Portă metalică cu rame din profiluri din oțel rotund gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stâlpi - L=4.50m H=1.80m -inclusiv stâlpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 și sistemul de fixat) conform proiectului                  | m2   |          |          | 1 529,17<br>105,69 |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,232099 | 65,00    | 15,09              |
|    | 7214070021400    | Lacatus construcții metalice                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,17407  | 65,00    | 76,31              |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,219753 | 65,00    | 14,28              |
|    | 2030112222930150 | Portă metalică inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pînă de oprire, etc.) - poarta disirmă de oțel d=4.2mm L=4.50m H=1.80minclusiv stâlpi din metal (teva patrat 80x80x3l=2.3m) și cornier40x1 conform proiect                                           | m2   | 1,0000   | 1 400,00 | 1 400,00           |
|    | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,122222 | 40,00    | 4,89               |
|    | 2873155901200    | Electrozii pentru sudură                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,140741 | 55,00    | 7,74               |
|    | 4011106202741    | Energie electrică                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,280246 | 8,00     | 2,24               |
|    | 1421102200496    | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,004938 | 245,00   | 1,21               |
|    | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,024691 | 300,00   | 7,41               |
| 50 | CK14A            | Portă metalică cu rame din profiluri din oțel rotund gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stâlpi din beton armat                                                                                                                            | m2   |          |          | 1 403,12<br>0,00   |
|    | 2030112112930150 | Portă metalică inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pînă de oprire, etc.) - poarta disirmă de oțel d=4.2mm L=1.0m H=1.80minclusiv stâlpi din metal (teva patrat 60x60x2l=2.3m) și cornier40x1 conform proiect                                            | m2   | 1,0000   | 1 400,00 | 1 400,00           |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,2500   | 2,50     | 3,12               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010   | 12,00    | 0,00               |
| 51 | TsD01B           | Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu                                                           | m3   |          |          | 0,00<br>0,00       |
| 52 | IzD04A           | Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                 | t    |          |          | 489,50<br>247,81   |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,8200   | 65,00    | 247,81             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5        | 6     | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|------------------|
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 5,2000   | 45,00 | 233,44           |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,3600   | 22,00 | 8,25             |
|    |               | <b>1.8. Amenajarea spatii verzi</b>                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |       |                  |
| 53 | TsA02C        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3    |          |       | 137,19<br>137,19 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 2,1100   | 65,00 | 137,19           |
| 54 | TsH24C        | Plantari puietii de arbori foiosi ,fara balot (artar)                                                                                                                                                                                                                | шт.   |          |       | 82,60<br>2,60    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0400   | 65,00 | 2,60             |
|    | Artar         | Artar                                                                                                                                                                                                                                                                | шт.   | 1,0000   | 80,00 | 80,00            |
| 55 | TsH27B        | Udarea plantatiilor cu galeata                                                                                                                                                                                                                                       | m3    |          |       | 278,57<br>278,57 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 4,2700   | 65,00 | 278,57           |
| 56 | TsH24C        | Plantari puietii de arbori foiosi ,fara balot (S.Vanhouttei)                                                                                                                                                                                                         | шт.   |          |       | 57,60<br>2,60    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0400   | 65,00 | 2,60             |
|    | 1111000100001 | Puietii arbori foioase fara balot                                                                                                                                                                                                                                    | шт.   | 1,0000   | 55,00 | 55,00            |
| 57 | TsH27B        | Udarea plantatiilor cu galeata                                                                                                                                                                                                                                       | m3    |          |       | 278,57<br>278,57 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 4,2700   | 65,00 | 278,57           |
| 58 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                           | m3    |          |       | 20,19<br>20,19   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,3100   | 65,00 | 20,19            |
| 59 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                              | m3    |          |       | 48,68<br>48,68   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,7500   | 65,00 | 48,68            |
| 60 | TsH09B        | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%                                                                                                                                                                                                                  | 100m2 |          |       | 395,14<br>338,00 |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 5,2000   | 65,00 | 338,00           |
|    | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,714285 | 80,00 | 57,14            |
| 61 | TsH09B        | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%                                                                                                                                                                                                                  | 100m2 |          |       | 394,80<br>338,00 |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 5,2000   | 65,00 | 338,00           |
|    | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,7100   | 80,00 | 56,80            |
| 62 | TsH09B        | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%                                                                                                                                                                                                                  | 100m2 |          |       | 397,22<br>339,44 |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 5,2000   | 65,00 | 339,44           |
|    | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,7100   | 80,00 | 57,78            |
| 63 | TsH12A        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti                                                                                                                                                                                                                       | 100m2 |          |       | 42,80<br>42,80   |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,6600   | 65,00 | 42,80            |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Prosperus-Cons SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria Scaienu**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.