

Primaria mun. Balti
(denumirea obiectivului)

Deviz local

**Lot 2: "Reparatia capitala a trotuarului
pietonal din str. Puskin (de la str. St. cel Mare
pina la str. Moscovei" - circa S=6 783,5 m2**
(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: 2 215 lei

Întocmit in prețuri curente: 08.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Разборка тротуаров)	m2	1,00	22,49 22,49	22,49 22,49
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) (Разборка бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordura (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом включая бордюры)	m3	1,00	286,28 92,26	286,28 92,26
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с	100 м3	0,01	954,00 0,00	9,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) Погрузка				
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	1,00	45,50 0,00	45,50 0,00
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр.=5-20 мм)	m3	1,00	439,73 57,08	439,73 57,08
7	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) (pavaj vibropresat tip Caramida, h=6cm)	m2	1,00	340,88 60,20	340,88 60,20
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) Поребрик	m	1,00	121,54 17,30	121,54 17,30
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30x18 см, по бетонному основанию 30x15 см) Дорожный бордюр	m	1,00	186,98 38,63	186,98 38,63
Total			lei			1 477

1	2	3	4	5	6	7
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %				70
	TOTAL					1 547
	Cheltuieli de regie	12,5 %				194
	TOTAL					1 741
	Beneficiu de deviz	6 %				105
	TOTAL					1 846
	TVA	20 %				369
	Total deviz:					2 215
	Inclusiv salariu					311

Întocmit: SRL "Vladmih Company"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat: Primaria mun. Balti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)