

Obiectivul: Primăria oraşului Cimişlia

Obiectul: oraşul Cimişlia

Devizul: Lucrari de reparatie a antreului, coridorului, grupei si dormitorului la Gradinita de Copii "Ghiocel" din or. Cimislia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 20.1.5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Antreu; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	1,0000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) - (Usa la intrare si usa intre antreu si coridor) - 2 buc	m2	5,0000
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	5,0000
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	3,0000
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	15,5400
6	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	2,0000
7	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	4,0000
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	0,3500
9	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	0,3500
10	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	0,3500
		TOTAL Capitolul 1. Antreu; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 1.2. Pereti		
11	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2	15,5400
12	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	15,5400
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	15,5400
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,5400
15	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	15,5400
16	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	3,0000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	15,5400
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	15,5400
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,5400
		TOTAL Capitolul 1.2. Pereti		
		Capitolul 1.3. Pardoseli		
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	3,0000
21	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	3,0000
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mari de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm	m2	3,0000
23	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	5,5000
		TOTAL Capitolul 1.3. Pardoseli		
		Capitolul 1.4. Tavan		
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fara izolare, plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	3,0000
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	3,0000
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	3,0000

27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	3,0000
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,0000
29	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	8,7000
		TOTAL Capitolul 1.4. Tavan		
		Capitolul 1.5. Timplarii		
30	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la intrare si usa intre antreu si coridor)	m2	5,6000
		TOTAL Capitolul 1.5. Timplarii		
		Capitolul 2. Coridor; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare		
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	3,0000
32	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	16,8000
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	15,7100
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	15,7100
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	48,9100
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) - (Usa intre coridor si grupa)	m2	2,0000
37	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - Демонтаж гипсо-картона на потолке	m2	15,4500
38	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,0000
39	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	3,0000
40	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	6,0000
41	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".	m	3,0000
42	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	2,0000
43	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	4,1200
44	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	4,1200
45	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	4,1200
		TOTAL Capitolul 2. Coridor; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2.2. Pereti si glafuri		
46	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	45,0700
47	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	45,0700
48	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	15,3500
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	48,9100
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,9100
51	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	48,9100
52	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	18,3500
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	48,9100
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	48,9100
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,9100
56	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,35)	m	1,2000
57	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 40x20cm	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Pereti si glafuri		
		Capitolul 2.3. Pardoseli		
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	15,7100
59	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	15,7100

		strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4		
60	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m2	15,7100
61	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	16,8000
		TOTAL Capitolul 2.3. Pardoseli		
		Capitolul 2.4. Tavan		
62	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea până la 4 m	m2	15,4500
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	15,4500
64	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	15,4500
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	15,4500
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	15,4500
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	15,4500
68	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	18,2500
		TOTAL Capitolul 2.4. Tavan		
		2.5. Timplarii		
69	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa intre coridor si grupa) - 1 buc	m2	2,0000
		TOTAL 2.5. Timplarii		
		Capitolul 3. Grupa; Capitolul 3.1. Lucrai de demolare		
70	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	6,0000
71	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	26,2700
72	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	49,1000
73	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	49,1000
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Демонтаж плитки в зоне кухни)	m2	8,5600
75	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
76	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc (Демонтаж деревянных перегородок кухни)	m2	4,8500
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) - (Usa intre grupa si dormitor)	m2	2,8000
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	81,5700
79	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri (Демонтаж подоконника)	m2	2,0000
80	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	9,0000
81	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	5,0000
82	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	8,0000
83	RpSA03C	Demontarea tevi din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".	m	15,0000
84	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	2,0000
85	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	5,8700
86	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	5,8700
87	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	5,8700
		TOTAL Capitolul 3. Grupa; Capitolul 3.1. Lucrai de demolare		
		Capitolul 3.2. Pereti		
88	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2	73,4300
89	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	73,4300
90	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	33,6500

91	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm (Зона кухни H=1,6m)	m2	8,5600
92	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Короб для канализационной трубы со второго этажа в зоне кухни)	m2	1,8000
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	74,8100
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,8100
95	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	74,8100
96	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	36,6500
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	74,8100
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	74,8100
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,8100
100	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,35)	m	6,5000
101	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 40x20cm	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 3.2. Pereti		
		Capitolul 3.3. Pardoseli		
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	49,1000
103	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	49,1000
104	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	3,5000
105	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m2	45,6000
106	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	26,2700
		TOTAL Capitolul 3.3. Pardoseli		
		Capitolul 3.4. Tavan		
107	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	48,8000
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	48,8000
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	48,8000
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	48,8000
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	48,8000
112	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	30,6200
		TOTAL Capitolul 3.4. Tavan		
		Capitolul 3.5. Timplarii		
113	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa intre grupa si dormitor) - 1 buc	m2	2,8000
114	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din rapouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородки из ПВХ для разделения зон кухни и группы H= 2,20 m inaltime)	m2	3,2000
		TOTAL Capitolul 3.5. Timplarii		
		Capitolul 4. Dormitor; Capitolul 4.1. Lucrari de demolare		
115	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	6,0000
116	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	28,5100
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	49,1200
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	49,1200
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	80,9300
120	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri (Демонтаж подоконника)	m2	1,3000
121	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	7,0000
122	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	2,0000
123	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	6,0000

124	RpSA03C	Demontarea tevi din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".	m	15,0000
125	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	4,9300
126	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	4,9300
127	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	4,9300
		TOTAL Capitolul 4. Dormitor; Capitolul 4.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 4.2. Pereti		
128	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2	74,4900
129	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	74,4900
130	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	18,4000
131	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Заделка старого оконного проёма)	m2	2,0700
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	80,9300
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,9300
134	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	80,9300
135	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	18,4000
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	80,9300
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	80,9300
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,9300
139	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m	3,2500
140	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 40x20cm	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 4.2. Pereti		
		Capitolul 4.3. Pardoseli		
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	49,1200
142	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	49,1200
143	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m2	49,1200
144	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	28,5100
		TOTAL Capitolul 4.3. Pardoseli		
		Capitolul 4.4. Tavan		
145	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	48,6000
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	48,6000
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	48,6000
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	48,6000
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	48,6000
150	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	28,6600
		TOTAL Capitolul 4.4. Tavan		
		Capitolul 5. Electricitate		
151	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)	m	130,0000
152	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m	85,0000
153	RpEA02B	Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip	m	215,0000

		IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16 mm)		
154	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED	buc	20,0000
155	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	15,0000
156	RpEE15A	Montarea intrerupator	buc	5,0000
157	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	4,0000
158	Pret de piata	Распред коробка	buc	4,0000
159	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu C16	buc	4,0000
160	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) - Cutie pentru 4 automate	buc	1,0000
161	Pret de piata	Cutie pentru 4 automate	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 5. Electricitate		
		Capitolul 6. Incalzire		
162	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR	m	40,0000
163	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка D=25x1/2)	buc	14,0000
164	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка D=25x1")	buc	2,0000
165	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000x500) - 3 buc pentru grupa si 2 buc pentru dormitor	buc	5,0000
166	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1500x500) - in coridor si in dormitor	buc	2,0000
167	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы D=25 мм)	buc	60,0000
168	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР D=25мм x 90°)	buc	8,0000
169	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Полуотвод ППР D=25мм x 45°)	buc	28,0000
170	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ППР 25 мм)	buc	6,0000
171	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	32,0000
172	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	15,0000
173	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	80,0000
174	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	160,0000
		TOTAL Capitolul 6. Incalzire		
		Capitolul 7. Apeduct		
175	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	2,0000
176	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Отвод 90° ППР D=20)	buc	6,0000
177	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Полуотвод 45° ППР D=20)	buc	6,0000
178	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Водорозетки)	buc	2,0000

179	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран установочный Д=1/2 - Robinet cu colt)	buc	2,0000
180	SC05B	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Ciuveta cu 2 vane din inox cu dulap)	buc	1,0000
181	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 7. Apeduct		
		Capitolul 8. Canalizare		
182	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	2,0000
183	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	3,0000
184	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Полуотвод 45° PVC Д=50)	buc	4,0000
185	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник PVC Д=50)	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 8. Canalizare		

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



[Handwritten signature]

