

**Reabilitarea sondei arteziene N733 a sistemului
anex cu conectarea consumatorilor casnici la
rețeaua de alimentare cu apă și amenajare teren
din s.Botnaresti r-nul Anenii Noi**

Formular Nr.1B

N02/24-A-PG

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 7-1-1
Amenajarea teritoriului. Platforma A.**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Sistematizare verticala		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,600
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,924
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Surplus de sol)	100 m3	0,600
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,350
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	102,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	5,100
Total Sistematizare verticala				
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta =200m2		
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,400

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,528
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,156
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	30,000
	7129020012800	Pavator	h-om	11,100
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,960
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	39,330
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,590
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,690
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,440
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	36,000
	7129020012800	Pavator	h-om	10,800
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	45,720
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,512
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,848
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,180
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m	110,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,500
	7129020012800	Pavator	h-om	57,200
	266310210011	Beton clasa B7.5	m3	4,950
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	348,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,660
	2666122800285	Bordura beton pentru strada BP100.30.15	m	110,550
Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta =200m2				
3. Imbracaminte trotuar din piatra sparta =70m2				
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,140

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,235
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,455
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	10,500
	7129020012800	Pavator	h-om	3,885
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,436
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,765
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,607
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,241
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,504
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	11,200
	7129020012800	Pavator	h-om	3,360
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	14,224
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,560
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,470
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,442
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,056
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - БР100.20.8	m	37,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,550
	7129020012800	Pavator	h-om	16,280
	266310210011	Beton clasa B7.5	m3	1,665
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	108,040
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,296
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare БР100.20.8	m	37,185
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,222
Total Imbracaminte trotuar din piatra sparta =70m2				
4. Gardul metalic (68sec 168m)				
12	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4.2 (panou din sirma de otel d=4,2 mm-68 buc; stilpi ECO 18 L-2,3 m*68 buc; capac patra-68buc; element de fixare ECO zincat 272 buc; beton B12.5 -	m	168,000

1	2	3	4	5
		4.9m3)		
	7123010010200	Betonist	h-om	42,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	154,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,240
	2732103646250 1	Panou gard euro Eco zincat H=1,8 m d-4,2mm	buc	68,000
	2811106302005 1	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m	buc	68,000
	2710703700340 1	Capac patrat 60*60	buc	68,000
	2710703700340 2	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	272,000
	2663102100001 5	Beton B12.5	m3	4,900
13	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7.2 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	7,200
	7212030022700	Sudor	h-om	1,368
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,912
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,296
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,736
	2030112930150 1	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m (set)	set	1,000
	2663102100001 5	Beton B12.5	m3	0,144
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	28,800
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,800
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	28,800
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,720
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,828
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,656
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,029
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,144
14	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton B12.5 - 0,144 m3)	m2	1,800
	7212030022700	Sudor	h-om	0,342
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,728
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,324
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,684
	2030112930150 2	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0m (set)	set	1,000
	2663102100001 5	Beton B12.5	m3	0,144
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	7,200

1	2	3	4	5
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	7,200
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	7,200
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,180
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,207
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,414
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,036

**Total Gardul metalic
(68sec 168m)**

5. Spatii verzi				
15	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,320
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,742
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,742
16	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	32,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,464
17	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc	32,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,280
	2830127303001 1	Artar	buc	33,600
18	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	16,700
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	86,840
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	16,700

Total Spatii verzi

Прямые затраты
Fondul social
Transportarea materialelor
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

