

**Reparatia capitala a vestiarului  
stadionului in s.Carabetovca rn  
Basarabeasca cu  
nr.cad.1212116.211.01(Actualizat)**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Reparatia capitala a vestiarului stadionului in s.Carabetovca rn .Basarabeasca cu  
nr.cad.1212116.211.01(Actualizat)**

Valoarea de deviz 1 515 045,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Разборка</b>				
1	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv(Швелер nr.14)	t	0,270	1 572,20 1 132,40	424,49 305,75
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Пробивка проемов для двесей)	m3	4,500	205,43 202,23	924,42 910,02
		<b>Total Разборка Inclusiv salariu</b>				<b>1 348,92 1 215,77</b>
		<b>1.2. Фундаменты</b>				
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(Рзбивка пола)	m3	2,200	235,73 189,73	518,60 417,40
4	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	m3	5,100	77,48 77,48	395,15 395,15
5	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	5,160	1 959,16	10 109,29

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B20			473,43	2 442,90
6	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	32,200	35,05 3,85	1 128,49 123,85
7	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	159,600	31,39 3,27	5 010,58 521,83
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,500	169,99 70,80	2 464,79 1 026,60
		<b>Total Фундаменты Inclusiv salariu</b>				<b>19 626,15 4 927,73</b>
		<b>1.3. Стены</b>				
9	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize(Заделка дверных и оконных проемо)	m3	4,500	1 212,52 276,68	5 456,32 1 245,07
10	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	11,600	1 212,43 276,68	14 064,22 3 209,52
11	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	32,000	37,42 5,69	1 197,30 181,94
12	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	156,100	32,72 4,07	5 107,68 634,63

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
13	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	20,900	178,88 70,40	3 738,67 1 471,36
14	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B20 la inaltimei pina la 35 m inclusiv(Монол.жюбюпояс и стоки)	m3	1,360	1 819,67 308,82	2 474,75 419,99
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>32 038,54 7 162,52</b>
		<b>1.4. Покрытие</b>				
15	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	51,500	21,82 21,52	1 123,73 1 108,28
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,200	9 963,65 1 332,00	11 956,38 1 598,40
17	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	61,100	224,46 5,40	13 714,44 329,94
		<b>Total Покрытие Inclusiv salariu</b>				<b>26 794,42 3 036,62</b>
		<b>1.5. Перегородки</b>				
18	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,380	37 245,65 9 648,26	14 153,35 3 666,34
19	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv(Швелер нр.14)	t	0,600	31 572,20 1 132,40	18 943,32 679,44

1	2	3	4	5	6	7
20	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	16,000	1 881,48 47,68	30 103,68 762,88
		<b>Total Перегородки Inclusiv salariu</b>				<b>63 200,20 5 108,66</b>
		<b>1.6. Фронтонь</b>				
21	CK17G1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de aluminiu(Ошивка фронтонов стеновым профнастилом TS20)	m2	21,500	232,04 98,26	4 988,88 2 112,68
		<b>Total Фронтонь Inclusiv salariu</b>				<b>4 988,88 2 112,68</b>
		<b>1.7. Кровля</b>				
22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	210,000	40,52 40,32	8 509,20 8 467,20
23	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	215,000	10,38 10,08	2 231,70 2 167,20
24	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	6,000	23,22 22,52	139,32 135,12
25	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	6,500	199,80 41,20	1 298,67 267,80
26	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	215,000	224,52 17,14	48 271,10 3 685,10

1	2	3	4	5	6	7
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	220,000	27,88 14,60	6 134,48 3 212,00
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	220,000	309,16 67,00	68 014,65 14 740,00
29	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu(Снегодержатели)	m	40,000	140,82 5,92	5 632,80 236,80
30	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	36,000	908,40 275,80	32 702,40 9 928,80
31	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	2,200	583,54 164,32	1 283,79 361,50
32	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	2,200	1 182,72 369,72	2 601,98 813,38
33	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	45,500	64,29 42,00	2 925,20 1 911,00
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	28,000	421,50 21,00	11 802,00 588,00
35	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	40,000	321,02 18,00	12 840,80 720,00
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(вхд начердак)	m2	1,280	2 341,36 47,96	2 996,94 61,39
		<b>Total Кровля Inclusiv salariu</b>				<b>207 385,03 47 295,30</b>
		<b>1.8. Окна и двери</b>				
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	14,000	23,52 23,52	329,28 329,28

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)				
38	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	7,050	2 580,30 33,20	18 191,11 234,06
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	25,400	2 341,36 47,96	59 470,54 1 218,18
40	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	5,000	210,82 5,92	1 054,10 29,60
41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,000	310,22 5,32	1 551,10 26,60
		<b>Total Окна и двери Inclusiv salariu</b>				<b>80 596,14 1 837,72</b>
		<b>1.9. Полы</b>				
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,500	622,68 51,48	3 424,74 283,14
43	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B 12,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	105,600	167,75 51,33	17 714,19 5 420,24
44	CG22A5κ=2	Pardoseli din beton simplu clasa B 12,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-105,600	1,04 1,04	-109,82 -109,82
45	IzF04κ=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria	m2	34,300	189,32 4,80	6 493,64 164,64

1	2	3	4	5	6	7
		sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	105,600	92,98 41,20	9 818,69 4 350,72
47	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-34,300	15,60 7,04	-535,16 -241,47
48	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	71,300	15,60 7,04	1 112,46 501,95
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	105,600	422,87 148,00	44 655,07 15 628,80
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	140,000	91,10 29,20	12 753,44 4 088,00
		<b>Total Пoлы Inclusiv salariu</b>				<b>95 327,14 30 086,19</b>
		<b>1.10. Внутренние отделочные работы</b>				
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	254,500	15,82 14,72	4 025,99 3 746,04
52	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	260,500	264,56 130,92	68 917,88 34 104,66
53	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	166,400	102,39	17 038,53

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			68,06	11 325,18
54	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	105,600	383,51 114,50	40 498,96 12 091,07
55	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	53,800	396,42 85,80	21 327,24 4 616,04
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	373,900	25,90 11,53	9 685,13 4 311,81
57	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	373,900	75,22 36,90	28 125,66 13 797,81
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	479,500	40,57 31,15	19 451,21 14 934,99
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	479,500	56,08 33,00	26 889,40 15 823,50
		<b>Total Внутренние отделочные работы Inclusiv salariu</b>				<b>235 960,00 114 751,10</b>
		<b>1.11. Фасад</b>				
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	160,500	15,82 14,72	2 538,98 2 362,43
61	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm	m2	160,500	264,56	42 461,88



1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti			130,92	21 012,66
62	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	160,500	23,22 7,20	3 726,81 1 155,60
63	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	160,500	196,96 70,35	31 611,31 11 290,40
		<b>Total Фасад Inclusiv salariu</b>				<b>80 338,98 35 821,10</b>
		<b>1.12. Крыльца</b>				
64	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	m3	1,200	77,48 77,48	92,98 92,98
65	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,500	170,23 70,80	425,58 177,00
66	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 15	m3	1,200	1 468,19 261,56	1 761,83 313,87
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	92,98 41,20	929,80 412,00
68	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	13,200	446,55 171,68	5 894,46 2 266,18

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
		<b>Total Крыльца Inclusiv salariu</b>				<b>9 103,91 3 262,02</b>
		<b>1.13. Отмостка</b>				
69	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,600	622,68 51,48	2 241,65 185,33
70	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 15	m3	3,600	1 468,20 261,56	5 285,50 941,61
		<b>Total Отмостка Inclusiv salariu</b>				<b>7 527,15 1 126,93</b>
		<b>1.14. Внутренняя канализация</b>				
71	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	46,800	81,64 19,20	3 820,60 898,56
72	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	22,400	78,44 34,80	1 757,04 779,52
73	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, переходник 100*50 avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	59,29 24,00	711,45 288,00
74	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	26,000	67,70 33,00	1 760,10 858,00
75	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, угольник 90 град avind diametrul de 50 mm	buc	9,000	30,60 24,00	275,44 216,00

1	2	3	4	5	6	7
76	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, тройник avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	59,29 24,00	355,72 144,00
77	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire ревизия, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	77,54 33,00	387,68 165,00
78	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire угольник 90 град, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	47,20 33,00	94,39 66,00
79	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,000	761,76 111,00	3 808,80 555,00
80	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	5,000	1 871,47 252,00	9 357,34 1 260,00
81	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	6,920	4,80 4,80	33,22 33,22
		<b>Total Внутренняя канализация Inclusiv salariu</b>				<b>22 361,78 5 263,30</b>
		<b>1.15. Внутренний водопровод</b>				
82	SA08A	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii	m	53,500	43,52 30,00	2 328,05 1 605,00

1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avind diametrul de 16 mm(se exclud piese de racordare)				
83	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (se exclud piese de racordare)	m	75,000	51,02 34,80	3 826,35 2 610,00
84	SA08C	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (se exclud piese de racordare)	m	19,600	60,42 39,00	1 184,23 764,40
85	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm(УГОЛЬИК Д20ММ)	buc	26,000	23,20 16,20	603,20 421,20
86	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm(переходник 20*16мм)	buc	47,000	25,20 16,20	1 184,40 761,40
87	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm(тройник 20*16мм)	buc	10,000	24,20 16,20	242,00 162,00
88	SD09A	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm	buc	7,000	219,75 99,00	1 538,25 693,00
89	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete	buc	5,000	588,75 36,00	2 943,75 180,00
90	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe	buc	16,000	772,50 69,00	12 360,00 1 104,00

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
91	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	14,810	6,60 6,60	97,75 97,75
92	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	148,100	3,60 3,60	533,16 533,16
93	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"(опора пастиковая двойня 2*20)	buc	80,000	22,78 17,40	1 822,64 1 392,00
		<b>Total Внутренний водопровод Inclusiv salariu</b>				<b>28 663,78 10 323,91</b>
		<i>Total</i>	lei			915 261,00
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			65 599,57
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			31 488,82
		<i>Total</i>	100,00 +			1 012 349,39
		<i>Cheltueli de regie</i>	6,00 %			60 740,96
		<i>Total</i>	100,00 +			1 073 090,35
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			32 192,71
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>1 105 283,06 273 331,55</b>
		<b>2. Lucrari de montaj</b>				
		<b>2.1. Внутренняя канализация</b>				
94	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc	16,000	368,51 216,00	5 896,16 3 456,00
		<b>Total Внутренняя канализация Inclusiv salariu</b>				<b>5 896,16 3 456,00</b>
		<b>2.2. Внутренний водопровод</b>				

1	2	3	4	5	6	7
95	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv	buc	3,000	369,70 138,00	1 109,10 414,00
		<b>Total Внутренний водопровод Inclusiv salariu</b>				<b>1 109,10 414,00</b>
		<b>2.3. Внутеннее электроосвещение</b>				
96	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, SRAL 12-3000K	100 buc	0,180	65 403,83 15 625,86	11 772,69 2 812,65
97	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, , SRAL 24-3000K	100 buc	0,040	75 399,36 15 625,86	3 015,97 625,03
98	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm <sup>2</sup> , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: WAGO 5/2.5	buc	16,000	309,64 190,85	4 954,23 3 053,67
99	08-03-545-2	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm <sup>2</sup> , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: WAGO 3/2.5	buc	6,000	473,01 298,10	2 838,03 1 788,61
100	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 20 mm	100 m	2,500	2 274,67 962,92	5 686,68 2 407,30
101	08-03-524-1	Cutie pentru prize si intrerupatoare KM202	buc	26,000	431,02 161,45	11 206,44 4 197,65
102	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	5 318,25 2 196,85	531,82 219,68
103	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,160	5 430,65 1 856,65	868,90 297,06
104	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3 f 25 A	buc	4,000	189,67 89,95	758,69 359,80
105	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 16 A	buc	4,000	189,67 89,95	758,69 359,80
106	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, UZO ВД -1-63-	buc	3,000	267,69 133,77	803,07 401,31

1	2	3	4	5	6	7
		32A.100mA				
107	08-02-402-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, VVG ng-4mm2-3+1	100 m	0,450	5 333,02 813,01	2 399,86 365,85
108	08-02-402-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, VVG ng-2.5mm-3fire	100 m	0,600	3 483,02 813,01	2 089,81 487,80
109	08-02-402-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, VVG ng-1.5*2	100 m	2,400	2 483,02 813,01	5 959,24 1 951,21
		<b>Total Внутеннее электроосвещение</b>				<b>53 646,70</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>19 327,46</b>
		<i>Total</i>	lei			60 651,96
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			5 567,39
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			1 728,31
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			17 630,07
		<i>Total</i>	100,00 +			85 577,73
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			2 567,33
		<b>Total Lucrari de montaj</b>				<b>88 145,06</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>23 197,46</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Canalizarea interioara</b>				
110		Cabina de dus	buc	16,000	3 700,00 0,00	59 200,00 0,00
		<b>Total Canalizarea interioara</b>				<b>59 200,00</b>
		<b>3.2. Apeduct interior</b>				
111		Boiler vertical V80 litri	buc	3,000	2 900,00 0,00	8 700,00 0,00
		<b>Total Apeduct interior</b>				<b>8 700,00</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>3.3. Electricitate interioara</b>				

1	2	3	4	5	6	7
112		Automat BA47-29 3F 25A	buc	3,000	90,00 0,00	270,00 0,00
113		Automat BA47-29 16A	buc	4,000	60,00 0,00	240,00 0,00
114		UZO VD 1-63-32A/100mA	buc	1,000	700,00 0,00	700,00 0,00
		<b>Total Electricitate interioara Inclusiv salariu</b>				<b>1 210,00</b>
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>69 110,00</b>

		Total	lei	1 262 537,97
		Tva	20,00 %	252 507,59
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 515 045,56</b> <b>296 529,00</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)