

**Volume de lucrări**

Lucrări de reparație capitală a obiectului: Drumuri de acces SC Drochia

**Denumirea lucrărilor și volumul acestora**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrări de construcție. Pavaj</b>		
1	DB01A	Curățirea mecanică a straturilor suport, în vederea aplicării îmbrăcăminților sau tratamentelor bituminoase	m2	6 700,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasamente	m3	20,10
	2862306820000	Perie mecanică pentru curățat drumuri acționată el. 6 cp	h-ut	2,01
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,01
2	TsC54C	Strat de fundație din pietriș	m3	335,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	331,65
	1421102200068	Pietriș ciuruit nespălat de râu 7-15mm	m3	385,25
	4100126202818	Apa	m3	33,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	70,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	140,70
3	DE18B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm	m2	6 700,00
	7129020012800	Pavator	h-om	6 783,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	211,72
	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuare gr.60mm	m2	6 800,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	10 720,0
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	105 391,00
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	33,50
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	574,19
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	134,00