

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. III				
25	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	9,35	68,893 0,00	644,15 0,00
26	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0,047	75,106 0,00	3,53 0,00
27	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,047	224,021 32,532	10,529 1,529
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,36	680,996 76,473	926,155 104,003
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,70	706,686 84,121	1 201,367 143,005
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебень от разборки)	m3	1,70	292,686 84,121	497,567 143,005
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,008	1 600,00 0,00	12,80 0,00
32	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	12,80	452,486 15,295	5 791,825 195,771
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,004	1 600,00 0,00	6,40 0,00
34	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	12,80	218,265 7,647	2 793,795 97,885
		Total capitul:				
						12 933,261
		Total capitul:				931,611
						145 979,322
						19 580,062
		1.2. Retele de apa A1				
		1.2.1. Lucrari terasamente				
35	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren	100 m3	0,70	922,50 0,00	645,75 0,00