

**Reparatia capitala a cazangeriei
autonome la Gimnaziul "Ion
Vatamanu" din s.Pirlita, r-nul
Ungheni. №11-18-1-SM**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL
Reparatia capitala a cazangeriei

Valoarea de deviz 760 441,99 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. № 2-1-1 Solutii termomecanice				
		1.1. Utilaj				
1		Котел настенный газовый турбо Therm KD.A (Q=88,7-95 кВт) , в к-те с дымоходом и отводами	buc	4,0000	55 817,000 0,000	223 268,000 0,000
2		Гидравлический разделитель динамических давлений D300mm	buc	1,0000	9 200,000 0,000	9 200,000 0,000
3		Расширительный бак "Maxivarem LR 300"	buc	1,0000	3 132,000 0,000	3 132,000 0,000
4		Насос сетевой Yonos MAXO 65/05-12	buc	2,0000	12 805,000 0,000	25 610,000 0,000
5		Насос сетевой "гидрофор" HWJ 50L 204	buc	1,0000	6 484,000 0,000	6 484,000 0,000
6		Насос самовсасывающийб для отвода дренажных вод Drain LP 40/10	buc	1,0000	2 170,000 0,000	2 170,000 0,000
7		Устройство магнитной обработки GEL Antical d25mm	buc	1,0000	1 650,000 0,000	1 650,000 0,000
8		Грязевик отстойник d250mm	buc	1,0000	9 750,000 0,000	9 750,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			281 264,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>		1,2 %		3 375,168

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				284 639,168
		1.2. Lucrari de montare				
9	IA14B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw	buc	4,0000	1 292,660 1 268,520	5 170,640 5 074,080
10	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament Гидравлич. разделитель	buc	1,0000	345,645 294,066	345,645 294,066
11	IA28A	Vas de expansiune, Расширительный бак V=300l	buc	1,0000	345,645 294,066	345,645 294,066
12	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse,	buc	4,0000	282,208 126,852	1 128,832 507,408
13	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	4,0000	77,126 60,543	308,504 242,172
14	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Магнитное устройство.	buc	1,0000	311,838 305,598	311,838 305,598
15	IA25C	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 250 - 350 mm (Грязевик отстойник)	buc	1,0000	602,423 536,238	602,423 536,238
		<i>Total</i>	Lei			8 213,527
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 632,066
		<i>Transport materiale</i>	2 %			19,141
		<i>Total</i>				9 864,734
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			217,609
		<i>Total</i>				10 082,343
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			100,823
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 183,166 7 253,628
		1.3. Lucrari sanitare				
		1.3.1. Conducte si accesorii				

1	2	3	4	5	6	7
16	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранительный d40mm	buc	1,0000	$\frac{1\ 373,225}{14,415}$	$\frac{1\ 373,225}{14,415}$
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d25mm	buc	3,0000	$\frac{76,040}{8,649}$	$\frac{228,120}{25,947}$
18	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d40mm	buc	3,0000	$\frac{196,225}{14,415}$	$\frac{588,675}{43,245}$
19	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d50mm	buc	13,0000	$\frac{359,773}{25,947}$	$\frac{4\ 677,049}{337,311}$
20	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый фланцевый d65mm	buc	2,0000	$\frac{909,851}{43,245}$	$\frac{1\ 819,703}{86,490}$
21	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый фланцевый d100mm	buc	7,0000	$\frac{1\ 411,024}{57,660}$	$\frac{9\ 877,168}{403,620}$
22	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный фланцевый d25mm	buc	1,0000	$\frac{142,316}{34,596}$	$\frac{142,316}{34,596}$
23	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный фланцевый d40mm	buc	1,0000	$\frac{196,816}{34,596}$	$\frac{196,816}{34,596}$
24	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный фланцевый d50mm	buc	4,0000	$\frac{243,851}{43,245}$	$\frac{975,406}{172,980}$
25	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный фланцевый	buc	2,0000	$\frac{441,024}{57,660}$	$\frac{882,048}{115,320}$

1	2	3	4	5	6	7
		d100mm				
26	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый d25mm	buc	1,0000	202,318 132,618	202,318 132,618
27	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый d40mm	buc	1,0000	402,193 132,618	402,193 132,618
28	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый d50mm	buc	4,0000	428,843 132,618	1 715,372 530,472
29	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый d100mm	buc	1,0000	823,468 132,618	823,468 132,618
30	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль дренажный d25mm	buc	6,0000	131,640 8,649	789,840 51,894
31	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автомат. воздухоотводчик DN 1/2"	buc	6,0000	52,866 5,766	317,196 34,596
32	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ручной воздухоотводящий d25mm	buc	6,0000	113,640 8,649	681,840 51,894
33	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Гибкая вставка d65mm	buc	4,0000	962,829 37,479	3 851,316 149,916
34	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	3,0000	43,016 23,064	129,048 69,192
35	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	7,0000	28,034 8,072	196,241 56,507
36	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль трехходовой под манометр d10mm	buc	10,0000	82,040 8,649	820,400 86,490
37	IC18E	Teava din otel fara sudura sau	m	7,5000	201,680	1 512,597

1	2	3	4	5	6	7
		sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 2,8 mm			92,256	691,920
38	IC18D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 2,8 mm	m	8,0000	178,140 83,607	1 425,117 668,856
39	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 mm	m	11,5000	112,043 63,426	1 288,493 729,399
40	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm	m	24,0000	77,299 35,749	1 855,169 857,981
41	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	3,0000	64,308 32,290	192,925 96,869
42	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	45,0000	53,033 27,677	2 386,494 1 245,456
43	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	45,0000	6,549 5,189	294,723 233,523

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
44	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	38,5000	8,043 6,343	309,640 244,190
45	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	15,5000	11,029 8,649	170,950 134,060
46	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	100,0000	23,462 13,262	2 346,180 1 326,180
47	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	15,0000	113,074 79,571	1 696,107 1 193,562
48	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Klimaflex с фольгированным покрытием d28x10mm	m	20,0000	34,382 29,407	687,630 588,132
49	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Klimaflex с фольгированным покрытием d35x10mm	m	3,0000	36,653 29,407	109,958 88,220
50	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Klimaflex с фольгированным покрытием d42x20mm	m	10,0000	35,139 29,407	351,385 294,066
51	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Klimaflex с фольгированным покрытием d54x20mm	m	8,5000	39,681 29,407	337,288 249,956
52	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane	m	8,0000	57,417	459,340

1	2	3	4	5	6	7
		de izolatie speciala, introduse pe conducte, Klimaflex с фольгированным покрытием d89x20mm			29,407	235,253
53	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Klimaflex с фольгированным покрытием d108x20mm	m	7,5000	84,563 29,407	634,226 220,550
		<i>Total</i>	Lei			46 747,980
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				46 747,980 11 795,508
		1.3.2. Ventilare				
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d315mm	buc	1,0000	837,535 28,830	837,535 28,830
55	VB13B	Rama cu jaluzele paralele, reglabila simultan cu perimetrul 800 - 1600 mm, montata pe canal (Жалюзийная решетка 450x200)	buc	1,0000	292,702 183,359	292,702 183,359
56	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	6,5000	586,530 217,955	3 812,446 1 416,706
57	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Isover KIM-AL	m2	7,7000	44,419 27,331	342,025 210,447
58	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	7,7000	85,581 13,550	658,971 104,336
59	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante	m2	7,7000	34,522 33,962	265,817 261,505

1	2	3	4	5	6	7
		pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare				
60	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	0,2000	160,415 60,545	32,083 12,109
		<i>Total</i>	Lei			6 241,579
		Total Ventilare Inclusiv salariu				6 241,579 2 217,292
		1.3.3. Incalzire				
61	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22 500/1200	buc	1,0000	922,237 37,479	922,237 37,479
62	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран радиаторный термост. с термоголовкой d1/2"	buc	1,0000	299,903 10,379	299,903 10,379
63	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран радиаторный угловой обратный d1/2"	buc	1,0000	89,903 10,379	89,903 10,379
64	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый муфтовый d15mm	buc	2,0000	41,340 8,649	82,680 17,298
65	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"	m	1,0000	35,734 20,181	35,734 20,181
66	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20x3,4mm (K=1,3 на фитинги)	m	14,0000	33,768 17,298	472,748 242,172

1	2	3	4	5	6	7
67	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,0000	6,549 5,189	98,241 77,841
68	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, Klimaflex с фольгированным покрытием d18x20mm	m	1,0000	32,651 29,407	32,651 29,407
69	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, Sanflex с фольгированным покрытием d22x20mm	m	14,0000	33,051 29,407	462,717 411,692
70	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalică, utilaje tehnologice și construcții metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu și trei straturi de email)	m ²	0,1000	113,070 79,570	11,307 7,957
		<i>Total</i>	Lei			2 508,121
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 508,121 864,785
		<i>Total</i>	Lei			55 497,680
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 347,457
		<i>Transport materiale</i>	2 %			807,983
		<i>Total</i>				59 653,120
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			1 789,593
		<i>Total</i>				61 442,713
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			614,428
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				62 057,141 14 877,585
		<i>Total</i>	Lei			356 879,475
		Total № 2-1-1 Solutii termomecanice Inclusiv salariu				356 879,475 22 131,213
		2. № 2-1-2 Retele de gaze interioare				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Utilaj				
71		Clapeta el.magnetica de inchidere rapida d80mm	buc	1,0000	5 150,000 0,000	5 150,000 0,000
72		Sensor de defectare a scaparilor de gaze (metan si CO)	buc	1,0000	652,000 0,000	652,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 802,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			69,624
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 871,624
		2.2. Lucrari de montare				
73	ID10G	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3" Клапан эл.магнитный газовый d80mm	buc	1,0000	203,764 196,044	203,764 196,044
74	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer,Semnalizator de gaz	buc	1,0000	232,872 201,810	232,872 201,810
		<i>Total</i>	Lei			436,636
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			89,517
		<i>Transport materiale</i>	2 %			0,776
		<i>Total</i>				526,929
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			11,936
		<i>Total</i>				538,865
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			5,388
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				544,253 397,854
		2.3. Lucrari de constructii				
		2.3.1. Conducte si accesorii				
75	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, d15x2.8mm	m	2,0000	65,808 49,011	131,616 98,022

1	2	3	4	5	6	7
76	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, d20x2.8mm	m	12,0000	65,808 49,011	789,696 588,132
77	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, d25x3,2mm	m	2,0000	80,948 54,777	161,895 109,554
78	IC24G	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, d89x3,0mm	m	9,0000	210,396 112,437	1 893,566 1 011,933
79	IC24H	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, d108x3,0mm	m	6,0000	240,214 126,852	1 441,282 761,112
80	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	6,6700	113,073 79,571	754,200 530,737
81	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	16,0000	11,943 6,343	191,082 101,482
82	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	15,0000	16,489 8,649	247,335 129,735
83	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	16,0000	9,669 5,189	154,710 83,030
84	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate,	m	15,0000	14,216 7,496	213,237 112,437

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"				
85	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	32,0000	23,462 13,262	750,778 424,378
86	ID12B	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 65-80 mm, Кран ст.шаровый фланц. д80мм	buc	1,0000	1 644,388 219,108	1 644,388 219,108
87	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Изолир. фланцевое соединение д80 mm	buc	2,0000	864,311 51,318	1 728,621 102,635
88	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран шаровый муфтовый д25мм	buc	4,0000	111,185 43,245	444,740 172,980
89	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран шаровый муфтовый д20мм	buc	1,0000	85,488 38,056	85,488 38,056
90	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран муфтовый д15мм	buc	1,0000	58,171 25,947	58,171 25,947
91	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Клапан термозапорный КТЗ д25мм	buc	4,0000	467,785 43,245	1 871,140 172,980
92	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50mm	buc	1,0000	33,531 23,064	33,531 23,064
93	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 133 mm	buc	1,0000	126,217 37,479	126,217 37,479
94	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a	buc	7,0000	117,183	820,281

1	2	3	4	5	6	7
		piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm, Отвод d89mm			60,543	423,801
95	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm, Заглушка d108mm	buc	2,0000	140,643	281,286
					60,543	121,086
		<i>Total</i>	Lei			13 823,260
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				13 823,260 5 287,688
		<i>Total</i>	Lei			13 823,260
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 189,730
		<i>Transport materiale</i>	2 %			161,001
		<i>Total</i>				15 173,991
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			455,220
		<i>Total</i>				15 629,211
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			156,292
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				15 785,503 5 287,688
		<i>Total</i>	Lei			22 201,380
		Total № 2-1-2 Retele de gaze interioare Inclusiv salariu				22 201,380 5 685,542
		3. № 2-1-3 SAAC.Порошковое пожаротушение 3.1. Utilaj				
96		Модуль порошкового пожаротушения МПП (Н-Т)-4-И-ГЭ-У2 потолочный	buc	2,0000	590,000	1 180,000
					0,000	0,000
97		Модуль порошкового пожаротушения МПП (Н-Т)-0,65-И-ГЭ-У2 потолочный	buc	1,0000	431,000	431,000
					0,000	0,000
98		Огнетушитель ОП-5	buc	2,0000	350,000	700,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 311,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			27,732
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 338,732
		3.2. Lucrari de montare				
99	10-08-001-12	Aparate receptoare: Модуль порошкового пожаротушения МПП потолочный	buc	3,0000	465,928 461,280	1 397,783 1 383,840
		<i>Total</i>	Lei			1 397,783
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			311,364
		<i>Transport materiale</i>	2 %			0,060
		<i>Total</i>				1 709,207
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			41,515
		<i>Total</i>				1 750,722
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			17,508
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 768,230 1 383,840
		3.3. Lucrari de constructii				
100	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, 57 x 3,0 mm	m	4,0000	116,204 63,426	464,817 253,704
101	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d25 mm	buc	1,0000	105,567 51,317	105,567 51,317
102	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый стальной d50мм	buc	2,0000	298,773 25,947	597,546 51,894
103		Головка заглушка Г3 50	buc	1,0000	21,000 0,000	21,000 0,000
104	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод 90* d57мм	buc	7,0000	99,537 60,543	696,759 423,801
105	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund	m2	1,0400	113,075 79,571	117,598 82,754

1	2	3	4	5	6	7
		de miniu si trei straturi de email)				
106	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Деревянные лаги 200x200x1000 (4шт)	m3	0,1600	5 148,881 1 268,519	823,821 202,963
107	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,1600	207,575 49,012	33,212 7,842
		<i>Total</i>	Lei			2 860,320
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			241,712
		<i>Transport materiale</i>	2 %			33,678
		<i>Total</i>				3 135,710
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			94,071
		<i>Total</i>				3 229,781
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			32,298
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				3 262,079 1 074,275
		<i>Total</i>	Lei			7 369,041
		Total № 2-1-3 SAAC.Порошковое пожаротушение Inclusiv salariu				7 369,041 2 458,115
		4. № 2-1-4 SAAC. Lucrari electrotehnice 4.1. Lucrari de montare				
108	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦМП-1	buc	1,0000	1 266,504 136,654	1 266,504 136,654
109	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПБ1-16М1 16А	buc	1,0000	324,190 162,025	324,190 162,025
110	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ДСП44-19-045Flagman F EM1 840 с БАП	100 buc	0,0100	45 462,300 5 074,100	454,623 50,741
111	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi	100	0,0100	202 762,300	2 027,623

1	2	3	4	5	6	7
	1	luminescente montat separat pe pivoti, ДСП44-19-005Flagman F EM1 840	buc		5 074,100	50,741
112		Lanterna cu acumulator IP44	buc	1,0000	119,700 0,000	119,700 0,000
113	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,2500	799,552 714,984	199,888 178,746
114	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,9100	3 617,974 2 975,256	3 292,356 2 707,483
115		Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	4,0000	5,400 0,000	21,600 0,000
116		Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	104,0000	7,900 0,000	821,600 0,000
117		Cablu ВВГнг-LS-5*1.5	m	8,0000	12,800 0,000	102,400 0,000
118	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0600	7 379,000 2 490,917	442,740 149,455
119	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100	7 619,300 2 531,300	76,193 25,313
120	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,3000	3 101,667 1 228,157	930,500 368,447
121	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,3500	2 633,029 1 228,157	921,560 429,855
122	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, , (главная заземляющая шина ШЗ-3-30УХЛЗ/ГЗШ-8/шкаф 250x350x170мм 8зажимов)	buc	1,0000	904,504 136,654	904,504 136,654
123	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25)	buc	1,0000	572,018 82,454	572,018 82,454
124		Cutie У409	buc	2,0000	46,000 0,000	92,000 0,000
125	10-01-038-08	Mini-canal ТМК1020	m	25,0000	52,005 44,975	1 300,120 1 124,370
126	10-01-038-08	Mini-canal ТМК1720	m	21,0000	57,005 44,975	1 197,101 944,471

1	2	3	4	5	6	7
127		Внешний угол (mini-canal ТМК1020)	buc	6,0000	31,000 0,000	186,000 0,000
128	08-01-087- 3	Constructii metalice (metize)	t	0,0050	21 376,600 3 586,400	106,883 17,932
129		Демонтаж существующего электрооборудования	buc	1,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
130	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime 600x400x250мм	buc	1,0000	904,504 136,654	904,504 136,654
131	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, Ящик учета со счетчиком на 380В	buc	1,0000	904,504 136,654	904,504 136,654
132	08-03-529- 1	Contactator	buc	2,0000	376,339 197,197	752,679 394,394
133	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,9000	801,101 714,984	720,991 643,486
		<i>Total</i>	Lei			18 642,781
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 772,219
		<i>Transport materiale</i>	2 %			195,012
		<i>Total</i>				20 610,012
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			236,296
		<i>Total</i>				20 846,308
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			208,463
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				21 054,771 7 876,529
		<i>Total</i>	Lei			21 054,771
		Total № 2-1-4 SAAC. Lucrari electrotehnice Inclusiv salariu				21 054,771 7 876,529
		5. № 2-1-5 SAAC Automatizarea AIT/AAGI 5.1. Lucrari de montare				
134		Оборудование для управления котлами ф-мы "Thermona"	buc	1,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
135	ID03A	Regulator TKR MAS x 3	buc	1,0000	82,014	82,014

1	2	3	4	5	6	7
					72,075	72,075
136	11-02-002-01	Avertizoare t THERM Q01	buc	1,0000	121,839	121,839
					118,780	118,780
137	ID03A	Температурный зонд с кабелем So10001	buc	1,0000	82,014	82,014
					72,075	72,075
138	11-06-001-02	Cutie TKR BOX	buc	1,0000	765,440	765,440
					453,208	453,208
139	ID03A	Modul TKR SOT расширени	buc	1,0000	82,014	82,014
					72,075	72,075
140	ID03A	Sina TKR BUS соединения	buc	1,0000	82,014	82,014
					72,075	72,075
141	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc	1,0000	657,114	657,114
					582,366	582,366
142	11-02-002-01	Dispozitiv ДМ-2010Г-0.4	buc	3,0000	121,839	365,516
					118,780	356,339
143	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 НМП-100	buc	2,0000	61,364	122,728
					59,390	118,780
144	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, ДЕ-57-6	buc	2,0000	179,178	358,355
					129,735	259,470
145	11-02-032-01	Convertizor POC-301	buc	1,0000	177,428	177,428
					129,735	129,735
146	10-04-066-05	Sensor SEISMIC M16	buc	1,0000	57,666	57,666
					57,660	57,660
147	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (кран 11Б 12бк)	buc	3,0000	82,014	246,041
					72,075	216,225
148	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (кран 14М 1-16)	buc	2,0000	82,013	164,026
					72,075	144,150
149	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 10*1,0 mm	100 m	0,0150	3 514,200	52,713
					1 775,933	26,639
150	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 18*1,2 mm	100 m	0,1000	3 814,860	381,486
					1 775,930	177,593

1	2	3	4	5	6	7
151	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm	100 m	0,1000	3 525,030 2 000,800	352,503 200,080
152	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² , КВВГнг - LS 4*1,2	100 m	1,3000	3 616,384 2 975,256	4 701,299 3 867,833
153	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² , КВВГнг-LS-5*1,0	100 m	0,3200	3 614,734 2 975,256	1 156,715 952,082
154	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² , КВВГнг-LS-7*1,0	100 m	0,2200	3 608,564 2 975,255	793,884 654,556
155	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² , КВВГнг-LS-14*1,5	100 m	0,6000	3 617,975 2 975,257	2 170,785 1 785,154
156	10-01-038-08	Mini-canal TMK1020	m	48,0000	47,225 44,975	2 266,790 2 158,790
157	10-01-038-08	Mini-canal TMK1720	m	26,0000	47,225 44,975	1 227,845 1 169,345
158	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie TMK-AD70	buc	4,0000	62,866 62,849	251,463 251,398
159	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane 50x100x2mm L=2.0m	100 m	0,4000	3 461,235 2 168,015	1 384,494 867,206
160	08-02-394-2	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm ² (tros)	100 m	0,0200	3 247,200 2 116,100	64,944 42,322
161	11-06-001-02	Panou ШУС 800x650x250 ШМП-4 1P54	buc	1,0000	765,440 453,208	765,440 453,208
162	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, УП5312	buc	1,0000	65,627 64,579	65,627 64,579
163	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ALCLR	buc	2,0000	65,627 64,579	131,254 129,158
164	08-03-575-	Dispozitiv sau aparat demontat	buc	4,0000	65,627	262,509

1	2	3	4	5	6	7
	1	inainte de transportare, SB-7			64,579	258,317
165	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AEA	buc	1,0000	65,627 64,579	65,627 64,579
166	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ПЭ37	buc	18,0000	65,627 64,579	1 181,290 1 162,426
167	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, PKB11	buc	1,0000	65,627 64,579	65,627 64,579
168	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-22DS	buc	18,0000	65,627 64,579	1 181,290 1 162,426
169	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, Д226Б	buc	18,0000	65,627 64,579	1 181,290 1 162,426
170		Электроаппаратура раздела ЕЕФ/ЕЕІ	buc	1,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
171	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, BA47-29M/1	buc	14,0000	65,627 64,579	918,781 904,109
172	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, АД12/2/10/30	buc	6,0000	65,627 64,579	393,763 387,475
173	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, PH-47	buc	1,0000	65,627 64,579	65,627 64,579
174	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, COMO-C-3-25	buc	1,0000	65,627 64,579	65,627 64,579
175	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMR110A SE	buc	1,0000	52,304 50,164	52,304 50,164
176	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, свет.индикатор фаз	buc	1,0000	65,627 64,579	65,627 64,579
177	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, розетка	buc	1,0000	65,627 64,579	65,627 64,579
178	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,5000	594,226 593,898	297,113 296,949
179	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu	100 m	0,5000	996,670 980,220	498,335 490,110
180		Аппаратура пожаротушения	buc	0,0000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		раздела РАС			0,000	0,000
181	10-08-001-12	Модуль порошкового пожаротушения "Тунгус-0,65"	buc	1,0000	465,928 461,280	465,928 461,280
182	10-08-002-02	Устройство сигнально-пусковое УСПАА-1	buc	1,0000	120,631 115,320	120,631 115,320
183	11-06-001-02	Рапоу ПА 395x310x220 ЩМП-1 1Р31	buc	1,0000	765,440 453,208	765,440 453,208
184	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, АЕА	buc	2,0000	65,627 64,579	131,254 129,158
185	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ПЭ37	buc	2,0000	65,627 64,579	131,254 129,158
186	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-22DS	buc	7,0000	65,627 64,579	459,390 452,054
187	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ЗД-47	buc	1,0000	65,627 64,579	65,627 64,579
188	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, Д226Б	buc	7,0000	65,627 64,579	459,390 452,054
189	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,3800	594,226 593,897	225,806 225,681
190	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu	100 m	0,3800	996,676 980,221	378,737 372,484
191	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0050	21 376,600 3 586,400	106,883 17,932
192		Стоимость материалов, неучтенных ценником	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
193		Кран 11Б12бк	buc	3,0000	18,000 0,000	54,000 0,000
194		Кран 14М1-16	buc	2,0000	18,000 0,000	36,000 0,000
195		Труба стальная Д10*1.2 мм	m	1,5000	14,900 0,000	22,350 0,000
196		Труба стальная Д18*1.2 мм	m	1,0000	17,400 0,000	17,400 0,000
197		Furtun din metalic P3-ЦХ-III Д15 мм	m	10,0000	6,800 0,000	68,000 0,000
198		Cablu КВВГнг-LS-4*1.0 mm2	m	130,0000	11,600 0,000	1 508,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
199		Cablu KBBГнг-LS-5*1.0 mm2	m	32,0000	17,900 0,000	572,800 0,000
200		Cablu KBBГнг-LS-7*1.0 mm2	m	22,0000	17,900 0,000	393,800 0,000
201		Cablu KBBГнг-LS-14*1.5 mm2	m	60,0000	34,600 0,000	2 076,000 0,000
202		Провод ПВ1*1,5 мм2	m	70,0000	2,300 0,000	161,000 0,000
203		Провод ПВ3*1,5 мм2	m	40,0000	6,500 0,000	260,000 0,000
204		Mini-canal ТМК 1020	m	48,0000	4,780 0,000	229,440 0,000
205		Mini-canal ТМК 1720	m	26,0000	6,300 0,000	163,800 0,000
206		Коробка соединительная ТМК-АД70	buc	4,0000	93,000 0,000	372,000 0,000
207		Canal metalic У1105У3-50x100x2mm L=2.0m	m	40,0000	23,500 0,000	940,000 0,000
208		Трос d-8,3mm оцинкованный	m	2,0000	9,300 0,000	18,600 0,000
209		Manson К804У3 натяжная	buc	2,0000	14,200 0,000	28,400 0,000
210		Трубостойка К987У3	buc	1,0000	105,000 0,000	105,000 0,000
211		Suspensie pentru pozarea cablurilor (Подвес кабельный)	buc	8,0000	41,000 0,000	328,000 0,000
212		Ancora-element de fixare К809У3 (Анкер)	buc	1,0000	35,900 0,000	35,900 0,000
213		Провод ПВ1*1,5 мм2	m	10,0000	2,300 0,000	23,000 0,000
214		Провод ПВ3*1,5 мм2	m	10,0000	6,500 0,000	65,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			36 280,718
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			5 548,441
		<i>Transport materiale</i>	2 %			199,233
		<i>Total</i>				42 028,392
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			739,792
		<i>Total</i>				42 768,184

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			427,681
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				43 195,865 24 659,740
		5.2. Utilaj				
215		Regulator TKR MAS/3 + cutie TKR BOX	buc	1,0000	5 216,000 0,000	5 216,000 0,000
216		Traductor THERM Q01 + температурный зонд	buc	1,0000	558,000 0,000	558,000 0,000
217		Modul TKR SOT расширeния	buc	1,0000	559,000 0,000	559,000 0,000
218		Sina TKR BUS соединения	buc	1,0000	579,000 0,000	579,000 0,000
219		Bloc de alimentare	buc	1,0000	315,000 0,000	315,000 0,000
220		Manometru ДМ2010Сгх0.25	buc	3,0000	19,000 0,000	57,000 0,000
221		Naporometru НМП-100	buc	2,0000	19,000 0,000	38,000 0,000
222		Traductor DE-57-6	buc	2,0000	19,000 0,000	38,000 0,000
223		Traductor POC-301	buc	1,0000	159,000 0,000	159,000 0,000
224		Sensor SEISMIC M16	buc	1,0000	4 106,000 0,000	4 106,000 0,000
225		Dulap ЦМПИ-4 800x650x250	buc	1,0000	1 040,000 0,000	1 040,000 0,000
226		Переключатель УП5312-С86	buc	1,0000	247,000 0,000	247,000 0,000
227		Comutator ALCLR-22	buc	2,0000	65,300 0,000	130,600 0,000
228		Post SB-7 зеленый	buc	2,0000	69,000 0,000	138,000 0,000
229		Post SB-7 красный	buc	2,0000	69,000 0,000	138,000 0,000
230		Post АЕА-22 зеленый	buc	1,0000	69,000 0,000	69,000 0,000
231		Releu ПЭ37-44У3	buc	17,0000	141,700 0,000	2 408,900 0,000
232		Releu ПЭ37-62У3	buc	1,0000	141,700 0,000	141,700 0,000
233		Реле РКВ11-33-11УХЛ4	buc	1,0000	210,000 0,000	210,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
234		Indicator. AD-22DS белый	buc	1,0000	8,000 0,000	8,000 0,000
235		Indicator. AD-22DS красный	buc	11,0000	8,000 0,000	88,000 0,000
236		Indicator. AD-22DS желтый	buc	4,0000	8,000 0,000	32,000 0,000
237		Indicator. AD-22DS зеленый	buc	2,0000	8,000 0,000	16,000 0,000
238		Diod Д226Б	buc	18,0000	1,300 0,000	23,400 0,000
239		Электроаппаратура раздела EEF/IEI	buc	1,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
240		Automat BA47-29M/1/C2A	buc	5,0000	29,000 0,000	145,000 0,000
241		Automat BA47-29M/1/C5A	buc	6,0000	29,000 0,000	174,000 0,000
242		Automat BA47-29M/1/B5A	buc	2,0000	29,000 0,000	58,000 0,000
243		Automat BA47-29M/3/C20A	buc	1,0000	29,000 0,000	29,000 0,000
244		Automat АД12/2/10/30	buc	6,0000	181,000 0,000	1 086,000 0,000
245		Расцепитель РН47	buc	1,0000	287,000 0,000	287,000 0,000
246		Comutator COMO-C-3-25	buc	1,0000	744,000 0,000	744,000 0,000
247		Contor ZMR110A SE 380B 5- 50A	buc	1,0000	1 788,000 0,000	1 788,000 0,000
248		Свет.индикатор фаз	buc	1,0000	46,000 0,000	46,000 0,000
249		Priza	buc	1,0000	37,000 0,000	37,000 0,000
250		Sina 8/2	buc	3,0000	4,700 0,000	14,100 0,000
251		Аппаратура пожаротушения раздела RAC	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
252		Modul Тунгус-0.65	buc	1,0000	416,000 0,000	416,000 0,000
253		Устройство сигнально-пусковое УСПАА-1	buc	1,0000	248,000 0,000	248,000 0,000
254		Dular ПА ЦМП-1 395x310x220	buc	1,0000	359,200 0,000	359,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7	
255		Post АЕА-22 зеленый	buc	1,0000	69,000 0,000	69,000 0,000	
256		Post АЕА-22 красный	buc	1,0000	69,000 0,000	69,000 0,000	
257		Releu ПЭ37-44У3	buc	2,0000	141,700 0,000	283,400 0,000	
258		Indicator. AD-22DS белый	buc	1,0000	8,000 0,000	8,000 0,000	
259		Indicator. AD-22DS красный	buc	6,0000	8,000 0,000	48,000 0,000	
260		Sonerie ЗД-47	buc	1,0000	380,000 0,000	380,000 0,000	
261		Diod Д226Б	buc	7,0000	1,300 0,000	9,100 0,000	
262		Cleme de bloc BZ 24 4P16	buc	3,0000	19,700 0,000	59,100 0,000	
		<i>Total</i>	Lei				22 672,500
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %				272,070
		Total Utilaj Inclusiv salariu					22 944,570
		<i>Total</i>	Lei				66 140,435
		Total № 2-1-5 SAAC Automatizarea AIT/AAGI Inclusiv salariu					66 140,435 24 659,740
		6. № 2-1-6 SAAC. Semnalizarea incendiu si paza					
		6.1. Lucrari de montare					
		6.1.1. Semnalizarea incendiu					
263	10-08-001-02	Concentrator: bloc de baza Вapra-1/2	buc	1,0000	2 254,650 2 248,740	2 254,650 2 248,740	
264	10-01-039-06	Acumulator EN-54	buc	1,0000	115,320 115,320	115,320 115,320	
265	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala ИПК-9	buc	3,0000	59,677 57,660	179,032 172,980	
266	10-08-002-02	Avertizoare ИПП-1	buc	1,0000	120,631 115,320	120,631 115,320	
267	10-06-032-	Masurarea cablurilor: Complexul	100	0,0800	749,625	59,970	

1	2	3	4	5	6	7
	01	de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	cupluri		749,575	59,966
		<i>Total</i>	Lei			2 729,603
		Total Semnalizarea incendiu Inclusiv salariu				2 729,603 2 712,326
		6.1.2. Sistemul de paza				
268	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "PIC" pentru: 4 raze PC-585	buc	1,0000	643,403 634,260	643,403 634,260
269	10-06-037-08	Box	buc	1,0000	62,865 62,849	62,865 62,849
270	10-08-001-02	Concentrator: modul GSS-02	buc	1,0000	2 254,650 2 248,740	2 254,650 2 248,740
271	10-08-001-05	Aparate receptoare: Modul PC5204	buc	1,0000	350,608 345,960	350,608 345,960
272	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic CMK-1	buc	3,0000	60,772 57,660	182,317 172,980
273	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: LC 102 PIGBSS	buc	1,0000	60,772 57,660	60,772 57,660
274	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,0800	749,625 749,575	59,970 59,966
275	08-01-080-1	Releu RM-1	buc	2,0000	74,958 65,156	149,916 130,312
276	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie SA-913F	buc	1,0000	57,666 57,660	57,666 57,660
277	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСЭНГ-FRLS	100 m	0,1900	2 630,311 2 450,547	499,759 465,604
278	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КВБГНГ-LSLTx	100 m	0,1800	2 633,033 2 450,550	473,946 441,099
279	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	1,0000	115,320 115,320	115,320 115,320
280	10-01-038-08	Mini-canal TMK1020	m	31,0000	47,225 44,975	1 463,969 1 394,219
281		Materiale	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
282		Cablu КПСЭНГ-FRLS-2x2x0.2	m	19,0000	10,100 0,000	191,900 0,000
283		Cablu KBBΓНГ-LSLTx-4*1.0	m	18,0000	11,600 0,000	208,800 0,000
284		Mini-canal TMK 1020	m	31,0000	4,780 0,000	148,180 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 924,041
		Total Sistemul de paza Inclusiv salariu				6 924,041 6 186,629
		<i>Total</i>	Lei			9 653,644
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 002,265
		<i>Transport materiale</i>	2 %			11,786
		<i>Total</i>				11 667,695
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			266,969
		<i>Total</i>				11 934,664
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			119,347
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 054,011 8 898,955
		6.2. Utilaj				
		6.2.1. Semnalizarea incendiu				
285		Panou "Варта-1/2GSM"	buc	1,0000	2 306,000 0,000	2 306,000 0,000
286		Acumulator 12V	buc	1,0000	148,000 0,000	148,000 0,000
287		Avertizoare ИПК-9	buc	3,0000	45,000 0,000	135,000 0,000
288		Avertizoare ИПП-1	buc	1,0000	42,000 0,000	42,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 631,000
		Total Semnalizarea incendiu Inclusiv salariu				2 631,000
		6.2.2. Sistemul de paza				
289		Panou pentru 4 zone PC-585	buc	1,0000	2 050,000 0,000	2 050,000 0,000
290		Box	buc	1,0000	355,000 0,000	355,000 0,000
291		Acumulator 12V	buc	1,0000	148,000	148,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
292		Modul GSM GSS-02	buc	1,0000	916,000	916,000
					0,000	0,000
293		Modul PC5204	buc	1,0000	708,000	708,000
					0,000	0,000
294		Avertizoare CMK-1	buc	3,0000	11,900	35,700
					0,000	0,000
295		Avertizoare LC 102 PIGBS	buc	1,0000	315,000	315,000
					0,000	0,000
296		Sonerie SA-913F	buc	1,0000	103,000	103,000
					0,000	0,000
297		Releu RM-1	buc	2,0000	103,000	206,000
					0,000	0,000
298		Acumulator 12V	buc	1,0000	148,000	148,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 984,700
		Total Sistemul de paza Inclusiv salariu				4 984,700
		<i>Total</i>	Lei			7 615,700
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			91,388
		Total Utilaj Inclusiv salariu				7 707,088
		<i>Total</i>	Lei			19 761,099
		Total № 2-1-6 SAAC. Semnalizarea incendiu si paza Inclusiv salariu				19 761,099 8 898,955
		7. № 11-18 Пункт замера расхода газа				
		7.1. Utilaj				
299		Счетчик газа ротационный G16 d50 RVG	buc	1,0000	18 000,000	18 000,000
					0,000	0,000
300		Корректор объема расхода газа „Mini Elcor	buc	1,0000	20 350,000	20 350,000
					0,000	0,000
301		Шит противопож. инвентаря	buc	1,0000	1 970,000	1 970,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			40 320,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			483,840

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				40 803,840
		7.2. Lucrari de montare				
302	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc	1,0000	317,268 299,832	317,268 299,832
303	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. Копректор объема расхода газа	buc	1,0000	437,514 224,874	437,514 224,874
		<i>Total</i>	Lei			754,782
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			118,059
		<i>Transport materiale</i>	2 %			4,602
		<i>Total</i>				877,443
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			10,494
		<i>Total</i>				887,937
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			8,880
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				896,817 524,706
		7.3. Lucrari de constructii. Conducte si accesorii.				
		7.3.1. Наружные сети площадки ПЗРГ				
304	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm	m	3,0000	90,144 40,362	270,431 121,086
305	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 57 mm	m	2,0000	116,374 40,362	232,748 80,724
306	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,8400	113,074 79,570	94,982 66,839
307	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	0,0050	1 195,600 753,000	5,978 3,765

1	2	3	4	5	6	7
308	GD12A	Legatura conductei noi la rețeaua în fucțiune	buc	1,0000	856,251 856,251	856,251 856,251
		<i>Total</i>	Lei			1 460,390
		Total Наружные сети площадки ПЗРГ Inclusiv salariu				1 460,390 1 128,665
		7.3.2. Внутренние устр-ва ПЗРГ				
309	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze G6T	buc	1,0000	416,766 115,320	416,766 115,320
310	GB01A	Фильтр волосяной ФВ-50	buc	1,0000	1 025,821 33,443	1 025,821 33,443
311	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, Кран шаровый фланц. Dn 50 mm	buc	2,0000	824,821 33,443	1 649,642 66,886
312	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, Кран шаровый фланц. Dn 40 mm	buc	2,0000	715,821 33,443	1 431,642 66,886
313	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый муфтовый d20mm	buc	2,0000	68,140 8,649	136,280 17,298
314	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран 3-х ход муфтовый d15mm с контр.фланцем для манометра	buc	1,0000	82,040 8,649	82,040 8,649
315	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль муфтовый d15мм 15с546к1	buc	2,0000	50,640 8,649	101,280 17,298
316	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 57x3.0 mm	m	1,8000	116,374 40,362	209,473 72,652
317	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 45x2.0 mm	m	2,3000	112,253 40,362	258,182 92,833
318	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25x2.0 mm	m	3,6000	90,143 40,362	324,516 145,303
319	GD01A	Teava din otel pentru conducte	m	0,5000	81,098	40,549

1	2	3	4	5	6	7
		colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 20x2.0 mm			40,362	20,181
320	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, д50mm	buc	8,0000	159,196 28,830	1 273,568 230,640
321	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, д40mm	buc	4,0000	116,196 28,830	464,784 115,320
322	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод д45 mm	buc	2,0000	99,537 60,543	199,074 121,086
323	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	1,3000	113,074 79,571	146,996 103,442
		<i>Total</i>	Lei			7 760,613
		Total Внутренние устр-ва ПЗРГ Inclusiv salariu				7 760,613 1 227,237
		<i>Total</i>	Lei			9 221,003
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			530,078
		<i>Transport materiale</i>	2 %			128,229
		<i>Total</i>				9 879,310
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			296,379
		<i>Total</i>				10 175,689
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			101,757
		Total Lucrari de constructii. Conducte si accesorii. Inclusiv salariu				10 277,446 2 355,902
		<i>Total</i>	Lei			51 978,103
		Total № 11-18 Пункт замера расхода газа Inclusiv salariu				51 978,103 2 880,608
		8. № 11- 18 Retele de gaze				

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare				
		8.1. Utilaj				
324		Шкафная газорегуляторная установка с двумя регуляторами давления газ FES-50	buc	1,0000	8 836,000 0,000	8 836,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 836,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			106,032
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 942,032
		8.2. Lucrari de montare				
325	GE02B	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 100 mc/h Шкафной ГРП	buc	1,0000	327,025 307,904	327,025 307,904
326	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm/Электрод заземл,d20mm/	10 buc	0,2000	1 159,890 478,000	231,978 95,600
327	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² /Заземление полосой 40-10/	100 m	0,0800	3 099,100 1 228,162	247,928 98,253
		<i>Total</i>	Lei			806,931
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			112,895
		<i>Transport materiale</i>	2 %			5,281
		<i>Total</i>				925,107
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			15,053
		<i>Total</i>				940,160
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			9,402
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				949,562 501,757
		8.3. Lucrari de constructii Среднее давление				
		8.3.1. Lucrari terasamente				
328	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,8800	631,400	555,632

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	m ³		0,000	0,000
329	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m ³	3,0000	118,780 118,780	356,339 356,339
330	TsA16E1	Săpătura manuală de pământ, în spații limitate, în transe de până la 4 m adâncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lățime < 1 m, adâncime 1,51-3 m, teren mijlociu	m ³	9,1000	152,799 152,799	1 390,470 1 390,470
331	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m ³	0,0910	692,835 0,000	63,048 0,000
332	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t	5,6000	6,720 0,000	37,632 0,000
333	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m ³	0,0910	92,626 20,780	8,429 1,891
334	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m ³	24,0000	17,875 17,875	428,990 428,990
335	TsD04B	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv	m ³	24,0000	43,835 43,245	1 052,040 1 037,880
336	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m ³	0,9600	192,930 0,000	185,213 0,000

1	2	3	4	5	6	7
337	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,9600	1 178,092 508,561	1 130,968 488,219
		<i>Total</i>	Lei			5 208,761
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				5 208,761 3 703,789
		8.3.2. Conducte si accesorii (Подземная прокладка)				
338	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d50x4.6mm	m	6,0000	45,782 5,189	274,692 31,137
339	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d90x8.2mm	m	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
340	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	0,0060	1 193,833 752,500	7,163 4,515
341	GC01C	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 90 mm	1 km	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
342	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ/СТ д50/50мм	buc	1,0000	246,108 46,128	246,108 46,128
343	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закладными нагревателями ПЕ д50мм	buc	2,0000	155,713 46,128	311,426 92,256
344	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закладными нагревателями ПЕ д90мм	buc	2,0000	260,670 57,660	521,340 115,320
345	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод с закладными нагревателями ПЕ д50мм	buc	1,0000	276,408 46,128	276,408 46,128

1	2	3	4	5	6	7
346	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод с закладными нагревателями ПЕ д90мм 90*	buc	1,0000	463,680 57,660	463,680 57,660
347	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод с закладными нагревателями ПЕ д90мм 45*	buc	2,0000	550,540 57,660	1 101,080 115,320
		<i>Total</i>	Lei			3 201,897
		Total Conducte si accesorii (Подземная прокладка) Inklusiv salariu				3 201,897 508,464
		8.3.3. Прокладка ПЕ газ-да в футляре д140x12.7мм (УПГ-8-6) - 8шт				
348	GD52F	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 140x12.7 mm	m	2,0000	176,223 36,556	352,446 73,112
		<i>Total</i>	Lei			352,446
		Total Прокладка ПЕ газ-да в футляре д140x12.7мм (УПГ-8-6) - 8шт Inklusiv salariu				352,446 73,112
		8.3.4. Прокладка ПЕ газ-да в АЦ футляре д150x10мм (УПГ-8-6) - 2шт				
349	AcA15B	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 150 mm	m	2,0000	252,647 32,866	505,294 65,732
		<i>Total</i>	Lei			505,294
		Total Прокладка ПЕ газ-да в АЦ футляре д150x10мм (УПГ-8-6) - 2шт Inklusiv salariu				505,294 65,732
		8.3.5. Контр. ПЕ трубка (УПГ-25) - 10шт.				
350	AcB14A	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate	buc	10,0000	674,032 69,192	6 740,316 691,920

1	2	3	4	5	6	7
		subteran in pamint (Ковер)				
351	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	5,0000	227,873 35,173	1 139,363 175,863
352	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,5000	292,960 49,010	146,480 24,505
353	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, SDR 11 ПЕ80 д 32x3 mm	m	10,0000	27,427 5,189	274,271 51,895
354	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмостка)	m3	0,6000	404,678 66,308	242,807 39,785
355	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Отмостка)	m2	6,0000	91,693 20,181	550,158 121,086
356	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B12,5	m3	0,0100	1 695,100 491,800	16,951 4,918
357	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Заглушка д50мм	buc	10,0000	247,118 46,128	2 471,180 461,280
		<i>Total</i>	Lei			11 581,526
		Total Контр. ПЕ трубка (УПГ-25) - 10шт. Inclusiv salariu				11 581,526 1 571,252
		8.3.6. Пункт провода спутника (ППС) совмещенный с контр.трубкой (ППС-КТ)-14шт (УПГ-6 л.3)				
358	AcB14A	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер)	buc	14,0000	674,032 69,192	9 436,446 968,688

1	2	3	4	5	6	7
359	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Отмостка)	m2	0,8400	91,721 20,181	77,046 16,952
360	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B12,5	m3	0,0140	1 698,143 491,786	23,774 6,885
361	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	29,4000	13,447 2,479	395,339 72,894
362	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,2800	227,871 35,171	63,804 9,848
		<i>Total</i>	Lei			9 996,409
		Total Пункт провода спутника (ППС) совмещенный с контр.трубкой (ППС-КТ)-14шт (УПГ-6 л.3) Inclusiv salariu				9 996,409 1 075,267
		8.3.7. Кран шаровый cu diam. de 80 mm in caminul de vizitare УПГ-18 (1шт).				
363	GB01C	Robinet cu flanse Pn 10-16, Кран шаровый фланц. стальной ГШК д80мм	buc	1,0000	2 479,157 98,599	2 479,157 98,599
364	GD01C	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 125 mm (футляр ст.Л=0,3м-2шт)	m	0,6000	246,805 49,012	148,083 29,407
365	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm	buc	2,0000	233,293 56,507	466,586 113,014
366	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,0000	23,462 13,262	117,309 66,309
367	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	0,1000	1 441,200 221,990	144,120 22,199

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5				
368	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,1600	2 073,094 326,356	331,695 52,217
369	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, Тип Л	buc	1,0000	835,838 47,281	835,838 47,281
		<i>Total</i>	Lei			4 522,788
		Total Кран шаровый cu diam. de 80 mm in caminul de vizitare УПГ-18 (1шт). Inclusiv salariu				4 522,788 429,026
		8.3.8. Цокольный ввод газ-да д50мм УПГ-16-3 (1шт)				
370	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, d100 mm	m	1,5000	341,057 119,933	511,586 179,899
371	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, d15mm	buc	1,0000	27,931 23,064	27,931 23,064
372	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Tub de protectie gofrat PE d90 mm	m	1,6000	50,796 5,189	81,274 8,303
373	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d50x4.6mm	m	1,5000	45,783 5,190	68,674 7,785
374	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm	m	0,5000	119,088 40,362	59,544 20,181
375	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закладными нагревателями ПЕ д50мм	buc	1,0000	155,713 46,128	155,713 46,128
376	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,	buc	1,0000	252,168 46,128	252,168 46,128

1	2	3	4	5	6	7
		Переход ПЕ/Ст д50/50мм				
377	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, Кран шаровый фланцевый д50мм	buc	1,0000	824,821 33,443	824,821 33,443
378		Flansa din otel Dn 50 mm	buc	1,0000	92,000 0,000	92,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 073,711
		Total Цокольный ввод газ-да д50мм УПГ-16-3 (1шт) Inclusiv salariu				2 073,711 364,931
		8.3.9. Пересечение ПЕ газ-да с водопроводом, канализацией, газопроводом (УПГ-31-6) -11шт				
379	GD52F	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 140x12.7 mm	m	2,0000	176,223 36,556	352,446 73,112
380	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	6,6000	227,873 35,173	1 503,959 232,139
		<i>Total</i>	Lei			1 856,405
		Total Пересечение ПЕ газ-да с водопроводом, канализацией, газопроводом (УПГ-31-6) -11шт Inclusiv salariu				1 856,405 305,251
		8.3.10. Тройниковый переходной узел ТПУ 90/50(1шт)				
381	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ д90/63мм терморезисторный с закл. нагреват.	buc	1,0000	429,340 57,660	429,340 57,660
382	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход с закл. нагревателями д63/50мм	buc	1,0000	248,128 46,128	248,128 46,128
		<i>Total</i>	Lei			677,468
		Total Тройниковый переходной				677,468

1	2	3	4	5	6	7
		узел ТПУ 90/50(1шт) Inclusiv salariu				103,788
		8.3.11. Conducte si accesorii (Надземная прокладка)				
383	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д57x3,5мм	m	12,0000	93,130 34,019	1 117,558 408,233
384	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	2,1600	113,074 79,571	244,239 171,873
385	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	0,0120	1 194,750 752,417	14,337 9,029
386	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, Кран шаровый фланцевый д50мм	buc	2,0000	824,821 33,443	1 649,642 66,886
387	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm, Изолирующее фланцевое соединение д50мм	buc	4,0000	465,196 28,830	1 860,784 115,320
388	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Отвод д57 mm	buc	4,0000	99,537 60,543	398,148 242,172
389	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Заглушка д57 mm	buc	1,0000	87,603 60,543	87,603 60,543
390	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,1000	142,430 46,120	14,243 4,612
		<i>Total</i>	Lei			5 386,554
		Total Conducte si accesorii				5 386,554

1	2	3	4	5	6	7
		(Надземная прокладка) Inclusiv salariu				1 078,668
		8.3.12. Amplasarea,ingradirea УПГ-7 (установка ШГРП на стене здания в ограждении)				
391	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Incluziv stilp metalic d57x3.0mm H=2.1m-5buc-42kg. Beton B7.5-0.35m3, Beton B12.5-0.07m3)	m	6,4000	459,214 77,841	2 938,968 498,182
392	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	9,6000	70,273 64,579	674,618 619,960
393	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0270	1 002,556 371,370	27,069 10,027
394	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, Кран шаровый фланц. Dn 40 mm	buc	1,0000	715,821 33,443	715,821 33,443
395	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д32x2,5мм	m	1,0000	73,149 34,019	73,149 34,019
396	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25x3,2 mm	m	3,5000	90,144 40,362	315,503 141,267
397	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si	m	1,0000	93,129 34,019	93,129 34,019

1	2	3	4	5	6	7
		proba complexa cu fluid in circulatie, d57x3,5mm				
398	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,3800	113,076 79,571	42,969 30,237
399	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,2400	309,479 51,896	74,275 12,455
400	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1500	381,567 57,087	57,235 8,563
		<i>Total</i>	Lei			5 012,736
		Total Amplasarea,ingradirea УПГ-7 (установка ШГРП на стене здания в ограждении) Inklusiv salariu				5 012,736 1 422,172
		8.3.13. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt				
401	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	48,0000	27,303 16,721	1 310,563 802,627
402	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4,8000	217,812 92,256	1 045,499 442,829
403	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,1500	723,800 0,000	108,570 0,000
404	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,8000	309,474 51,894	1 485,475 249,091
405	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,7000	381,563 57,083	2 938,038 439,542
406	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	48,0000	155,903 9,226	7 483,344 442,829
407	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	48,0000	105,045 6,919	5 042,155 332,122
408	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,0500	800,800	40,040

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III	m ³		0,000	0,000
409	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 5 km	t	9,1200	11,130 0,000	101,504 0,000
410	TsC51C	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III	100 m ³	0,0500	97,680 21,920	4,884 1,096
		<i>Total</i>	Lei			19 560,072
		Total Demolarea și recondiționarea drumului din asfalt Inclusiv salariu				19 560,072 2 710,136
		8.3.14. Низкое давление Conducte și accesorii (Надземная прокладка)				
411	TfA01B2	Conductă de oțel, montată în canal, la o adâncime de 1-3 m sau suprateran, la o înălțime între 3-15 m, inclusiv probă de presiune la rețea, probă de etanșitate și probă complexă cu fluid în circulație, д89х3,5мм	m	6,0000	140,678 40,362	844,069 242,172
412	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplărie metalică, utilaje tehnologice și construcții metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu și trei straturi de email)	m ²	1,6800	113,074 79,571	189,965 133,679
413	GC01B	Proba preliminară pentru controlul etanșității îmbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte având Dn 80 mm	1 km	0,0060	1 251,667 787,167	7,510 4,723
414	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a pizelor de legătură, din oțel, Отвод д89 mm	buc	1,0000	138,603 60,543	138,603 60,543
415	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a pizelor de legătură, din oțel, Заглушка д89 mm	buc	1,0000	117,387 60,543	117,387 60,543
		<i>Total</i>	Lei			1 297,534
		Total Низкое давление Conducte și accesorii (Надземная				1 297,534 501,660

1	2	3	4	5	6	7
		прокладка) Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			71 233,601
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 130,481
		<i>Transport materiale</i>	2 %			1 023,441
		<i>Total</i>				75 387,523
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			2 261,625
		<i>Total</i>				77 649,148
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			776,491
		Total Lucrari de constructii Среднее давление Inclusiv salariu				78 425,639 13 913,248
		<i>Total</i>	Lei			88 317,233
		Total № 11- 18 Retele de gaze exterioare Inclusiv salariu				88 317,233 14 415,005

		Total	Lei			633 701,66
		TVA	20 %			126 740,33
		Total deviz: Inclisiv salariu				760 441,99 89 005,77

Intocmit

SA "DARNIC-GAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)