

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic - tip.1. Inclusiv salariu				130 802,780 10 817,938
		2. Capitolul 2. Amenajarea teritoriului. Gard tip 2. L=125.0 m.				
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,600	68,615 68,615	384,246 384,246
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,600	17,875 17,875	100,098 100,098
8	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	125,000	186,874 52,471	23 359,311 6 558,825
9	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	17,600	86,894 63,426	1 529,340 1 116,298
		Total Capitolul 2. Amenajarea teritoriului. Gard tip 2. L=125.0 m. Inclusiv salariu				25 372,995 8 159,467
		3. Caoitolul 3. Teava din beton armat. L=24.0 m.				
10	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	26,400	121,663 121,663	3 211,893 3 211,893

