

# Renovarea rețelei de iluminat public din com. Gavanoasa, r. Cahul

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № lucrari de electromontaj

Valoarea de deviz 416 334,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.</b>				
		<b>1.1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	8,00	2 241,25	17 930,00
2	pret. oferta	Conductor SIP-2-1 2x25mm2	m	8 000,00	9,00	72 000,00
3	pret ofert.	Consola CA 1500	buc	60,00	36,67	2 200,20
4	pret ofert.	Furnituria de sustinere CS 1500	buc	200,00	20,00	4 000,00
5	pret ofert.	Furnituria de sustinere intermediara PS 1500	buc	200,00	20,00	4 000,00
6	pret ofert.	Pivot de ancorare 2x16-50	buc	68,00	18,00	1 224,00
7	pret ofert.	Banda inox F-2007	m	1 760,00	9,00	15 840,00
8	pret ofert.	Screpa A200	buc	1 760,00	3,00	5 280,00
9	pret ofert.	Clema de stringiere ПС-1-1	buc	50,00	17,00	850,00
10	pret ofert.	Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	610,00	19,00	11 590,00
11	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t	0,04	11 870,75	474,83
12	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10	buc	4,00	11,00	44,00

1	2	3	4	5	6	7
		kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior				
13	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,00	181,00	724,00
14	pretul firmei	Stilp CB-95	buc	4,00	1 700,00	6 800,00
		Total	lei		142 957,03	
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %		3 036,07	
		Cheltuieli de transport	1,00 %		1 242,69	
		Cheltuieli de depozitare	0,20 %		248,54	
		Cheltuieli directe	100,00 +		4 527,30	
		Cheltuieli de regie	1,00 %		45,27	
		Total	100,00 +		4 572,57	
		Beneficiu	2,00 %		91,45	
<b>Total Lucrari de constructie</b>					<b>147 621,05</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>16 621,39</b>	
		<b>1.2. Lucrari de montare</b>				
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	59,25	118,50
16	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	8,50	8,50
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00	49,50	198,00
18	pret. ofert.	Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	1,00	23,33	23,33
19	pret. ofert.	Automat monofazat BA47-29, 16A B	buc	1,00	23,33	23,33
20	pret. ofert.	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	23,33	46,66
21	pret. ofert.	Automat monofazat BA47-29, 6A B	buc	1,00	23,33	23,33
22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	79,00	158,00
23	pret. ofert.	Intreupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 2P	buc	1,00	51,25	51,25

1	2	3	4	5	6	7
24	pret. ofert.	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 40 A, 2P	buc	1,00	40,83	40,83
25	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,00	50,00	50,00
26	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00	110,50	110,50
27	pret. ofert.	Demarator electromagnetic, KMI-34012, Ubobina - 230V, 40A	buc	1,00	329,17	329,17
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,23	310,00	1 621,30
29	pret. oferta	Cablu AVVG 3x4	m	460,00	4,50	2 070,00
30	pret. oferta	Cablu APV 1x16	m	50,00	3,70	185,00
31	pret. oferta	Cablu AVVG 2x25	m	10,00	14,00	140,00
32	pret. oferta	Cablu AVVG 3x25	m	3,00	21,00	63,00
33	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,14	1 407,50	197,05
34	pret. oferta	Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	14,00	14,00	196,00
35	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup>	buc	12,00	219,00	2 628,00
36	pret ofert.	Tub retractabil 12-3	buc	8,00	5,00	40,00
37	pret ofert.	Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00	40,00	80,00
38	pret ofert.	Manusa termoretractabila 3P D25	buc	2,00	45,00	90,00
39	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup>	buc	10,00	28,75	287,50
40	pret ofert.	Papuc de cablu A25	buc	10,00	5,00	50,00
41	pret ofert.	Conectoare Forbox D6mm	buc	460,00	1,55	713,00
42	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	150,00	79,50	11 925,00

1	2	3	4	5	6	7
43	pret ofert.	Corp de iluminat LED 40W 3 ani garantie	buc	150,00	320,00	48 000,00
44	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	80,00	79,50	6 360,00
45	pret ofert.	Corp de iluminat LED 60W 3 ani garantie	buc	80,00	670,00	53 600,00
46	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	230,00	118,50	27 255,00
47	pret ofert.	Consola cu un brat	buc	230,00	105,00	24 150,00
48	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup>	100 m	0,12	518,75	62,25
49	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	3,00	586,50	1 759,50
Total			lei		182 654,00	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		8 705,19	
Cheltuieli de transport			1,00 %		1 303,74	
Cheltuieli de depozitare			0,20 %		260,75	
Cheltuieli directe			100,00 +		192 923,68	
Cheltuieli de regie			1,00 %		386,90	
Total			100,00 +		193 310,58	
Beneficiu			2,00 %		3 866,21	
<b>Total Lucrari de montare</b>						<b>197 176,79</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>48 737,48</b>
<b>1.3. Utilaj</b>						
50	pret. pferta	Dulap BZUM TF-25A	buc	1,00	900,00	900,00
51	pret. pferta	Contoare electronic 230V	buc	1,00	448,33	448,33
52	pret. ofert.	Panou de distribuite IP54, III MPI 2-3	buc	1,00	495,00	495,00
53	pret. ofert.	Timer 16A	buc	1,00	300,00	300,00
Total			lei		2 143,33	
Cheltuieli de depozitare			0,20 %		4,29	
<b>Total Utilaj</b>						<b>2 147,62</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total</b>						<b>346 945,46</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>65 358,86</b>
Total			lei			346 945,46
TVA			20,00 %			69 389,09

**Total deviz:** **416 334,55**  
**Incluziv salariu** **65 358,86**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)