

**Благоустройство территории Дома
престарелых мун. Чадыр-Лунга АТО
Гагаузия**
(наименование стройки)

WinСмета2000
Форма Nr.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

Ремонт

Сметная стоимость 56 854,55 lei.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	01	Газовый счетчик G-16Т с термокомпенсаторм	шт.	1,00	10 900,00	10 900,00
	01	Газовый счетчик G-16Т с термокомпенсатором	шт.	1,00		
2	02	Электромагнитный клапан МГК Ду50	шт.	1,00	2 500,00	2 500,00
	02	Электромагнитный клапан МГК Ду50	шт.	1,00		
3	03	Электромагнитный клапан отсекаТЕЛЬ Ду20	шт.	1,00	600,00	600,00
	03	Электромагнитный клапан отсекаТЕЛЬ Ду 20	шт.	1,00		
4	04	Сигнализатор загазованности	шт.	2,00	250,00	500,00
	04	Сигнализатор загазованности	шт.	2,00		
5	05	Клапан термозапорный d= 32 мм	шт.	2,00	710,00	1 420,00
	05	Клапан термозапорный d= 32 мм	шт.	2,00		
		Прямые затраты		lei.		15 920,00
		Торгово-складские расходы (ПЗ) * 1,2 %		1.20 %		191,04
		Всего Utilaj				16 111,04
		2. Lucrari de montare				
6	IA43C	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2" (Установка газового счетчика со штуцером на существующую плиту, диаметр соединения 1 1/2")	шт.	1,00	48,37	48,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,00		
	1714227322940	Синера fuioar	kg	0,04		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08		



1	2	3	4	5	6	7
7	ID12B	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 65 mm (Клапан)	шт.	2,00	237,19	474,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,60		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,24		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S203 l	m3	0,40		
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,40		
8	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul (Предохранительное устройство при недостатке газа-воздуха)	шт.	2,00	239,25	478,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,00		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S203 l	m3	0,46		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,64		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,52		
9	IA20B	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 32	шт.	2,00	22,43	44,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,84		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12		
Прямые затраты			lei.			1 046,10
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %			155,25
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %			2,00 %			7,12
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп			100,00 +			1 208,47
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 76 %			76,00 %			918,44
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад			100,00 +			2 126,91
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 2 %			2,00 %			42,53
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна			100,00 +			2 169,44
Всего Lucrari de montare						2 169,44
3. Lucrari sanitare						
3.1. Tevi si armatura						
10	ID10F	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 65 mm (Запорный пробковый вентиль с муфтой или пробковый вентиль с муфтой с глухим корпусом для газового оборудования, диаметром 65 мм)	шт.	2,00	864,72	1 729,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,80		
	2875274205200	Robinet de inchidere (cana)	шт.	2,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,10		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,20		
11	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii	шт.	3,00	326,15	978,45



1	2	3	4	5	6	7
		de gaze, avind diametrul nominal de 32 mm (Запорный пробковый вентиль с муфтой или пробковый вентиль с муфтой с глухим корпусом для газового оборудования, диаметром 32 мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,10		
	2875274205200	Robinet de inchidere (cana)	шт.	3,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,09		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,18		
12	IC30H	Fitinguri din fonta maleabila. avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind (Американка д= 65 мм)	шт.	2,00	259,97	519,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00		
	2523156713800	Fitinguri din fonta	шт.	2,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,10		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,20		
13	IC30H	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 65 мм(Резьба)	шт.	4,00	124,97	499,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,00		
	2523156713800	Fitinguri din fonta	шт.	4,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,20		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,40		
14	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de (Американка д= 32 мм)	шт.	3,00	168,34	505,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,02		
	2523156713800	Fitinguri din fonta	шт.	3,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,08		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,15		
15	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel (Резьба д=32 мм)	шт.	6,00	26,27	157,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,04		
	2523156713800	Fitinguri din fonta	шт.	6,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,15		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,30		
16	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15 mm (Запорный пробковый вентиль с муфтой или пробковый вентиль с муфтой с глухим корпусом для газового оборудования, диаметром 15 мм)	шт.	1,00	90,49	90,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45		
	2875274205200	Robinet de inchidere (cana)	шт.	1,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02		
17	IC24F	Teava din otel neagra sudata longitudinala pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de	m	9,00	208,40	1 875,63




1	2	3	4	5	6	7
		locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 76 mm (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 76 мм")				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,30		
	2521216701000	Teava din otel	m	9,00		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,50		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,61		
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,80		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,04		
18	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1 1/4")	m	12,00	138,81	1 665,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,40		
	2521216701000	Teava din otel	m	12,00		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,04		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,38		
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,49		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,04		
19	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 3/4")	m	1,00	72,00	72,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,85		
	2521216701000	Teava din otel	m	1,00		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,12		
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,03		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,00		
20	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг штука)	kg	8,00	24,65	197,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,84		
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	8,00		
21	IzJ07A	Grinduirea conductelor si aparatelor cu grind de marmura si gips intr-un strat	m2	4,00	17,33	69,33



1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтование труб и аппаратов суриком в один слой)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,08		
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,60		
	2320166200676	White spirit	kg	0,08		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,20		
22	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 strat-uri, inclusiv grunduirea (Окраска листовых покрытий трубопроводов и аппаратов масляной краской в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	4,00	16,07	64,26
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,64		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,81		
	2320166200676	White spirit	kg	0,16		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,20		
23	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 76 мм L=500 mm)	шт.	1,00	72,84	72,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50		
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,50		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,04		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,02		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,43		
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,00		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00		
24	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 125 мм L= 500 mm)	шт.	1,00	130,76	130,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65		
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,50		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,12		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,07		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,06		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,64		
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,00		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00		
25	GD08B	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 65 mm (Заглушка, для труб диам. 65 мм)	шт.	1,00	85,83	85,83
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,38		
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029 S.R.L.	kg	0,69		



1	2	3	4	5	6	7
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,12		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04		
26	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm (ИФС 65 мм)	шт.	1,00	208,26	208,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,74		
	2875274400200	Flanse din otel	шт.	1,00		
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,47		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,07		
27	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1")	m	1,00	5,62	5,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11		
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,05		
28	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1", включительно)	m	1,00	4,58	4,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09		
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,04		
29	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare, si aparate de utilizare diam. peste 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1")	m	21,00	7,70	161,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,15		
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,47		
30	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1")	m	21,00	6,66	139,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,73		



1	2	3	4	5	6	7
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,26		
31	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром круглого сечения 250 мм)	m2	2,35	600,40	1 410,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,88		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,90		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,03		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,02		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,97		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	14,24		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,07		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	11,16		
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	22,38		
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	18,04		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	14,24		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	14,24		
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	шт.	1,00	123,29	123,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47		
	9310060019920	Muncitor deservire GM,	h-om	0,03		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	шт.	1,00		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50		
33	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (дефлектор Д250)	шт.	1,00	565,93	565,93
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,17		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,14		
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,57		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,00		
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,41		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,11		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04		



1	2	3	4	5	6	7
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01		
	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,31		
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,16		
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,07		
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,24		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,04		
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	шт.	8,00		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,30		
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,02		
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,47		
	2874115883938	Saiba grower M 6	шт.	8,00		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	1,00		
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	шт.	8,00		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	шт.	12,00		

Всего Tevi si armatura

11 334,41

3.2. Демонтаж						
34	RpGC15A	Demontarea contoarelor de gaze volumetrice, montate cu racorduri olandeze de 3/4"-1 1/2" si debit de 3-20 mc/ora (Снятие объемных газовых счетчиков расходом 3-20 м3/час. соединенные штуцерами диам. 3/4" - 1 1/2")	шт.	1,00	14,27	14,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,34		
35	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" (Снятие вентиля двойного регулирования, проходного вентиля с наклонным седлом, проходного вентиля на воздуховоде, воздушного вентиля, диаметром 3/8"-1").	шт.	2,00	3,36	6,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16		
36	RpID21B	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" (Снятие вентиля двойного регулирования, проходного вентиля с наклонным седлом, проходного вентиля на воздуховоде, воздушного вентиля, диаметром 1 1/4"-1 1/2")	шт.	2,00	5,04	10,07
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,24		
37	RpIC19A	Demontarea teviilor negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind	m	6,00	34,88	209,25



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8" - 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 3/8"-3/4")				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,80		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,36		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,82		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,13		
38	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	221,00	42,08	9 300,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	83,98		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	15,47		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	35,14		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	6,41		
39	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 11/2"-2")	m	85,00	57,00	4 844,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	35,70		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,35		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	17,17		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,81		
Всего Демонтаж						14 385,83
Прямые затраты			lei.			25 720,24
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %			1 904,14
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %			2,00 %			344,02
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп			100.00 +			27 968,40
Накладные расходы (ПЗ+Соцфон+Трансп) * 2 %			2,00 %			559,36
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад			100.00 +			28 527,76



1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %			570,55
		Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +			29 098,31
		Всего Lucrari sanitare				29 098,31

В том числе зарплата **8 462,85**

		Прямые затраты	lei.			47 378,79
		Ндс (ПЗ) * 20 %	20,00 %			9 475,76

Всего по смете: **56 854,55**
в том числе зарплата **9 152,83**

Составил _____

Проверил _____



(должность, подпись)

(должность, подпись)

Благоустройство территории Дома престарелых мун. Чадыр-Лунга АТО Гагаузия

WinCмета2000
Formular Nr.3

(наименование стройки)

Локальная смета № 4 Ремонт

Сметная стоимость 56 854,55 lei.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2000:						

Затраты труда:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	41,97	19,73
2.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,38	41,97	57,92
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	76,81	41,97	3 223,72
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	121,88	41,97	5 115,31
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,05	41,97	631,64
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,72	41,97	72,19
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,74	41,97	31,06
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	41,97	1,26
Итого по затратам труда						9 152,83

Материальные ресурсы:

1.	01	Газовый счетчик G-16T с термокомпенсатором	шт.	1,00	10 900,00	10 900,00
2.	02	Электромагнитный клапан МГК Ду50	шт.	1,00	2 500,00	2 500,00
3.	03	Электромагнитный клапан отсекагель Ду 20	шт.	1,00	600,00	600,00
4.	04	Сигнализатор загазованности	шт.	2,00	250,00	500,00
5.	05	Клапан термозапорный d= 32 мм	шт.	2,00	710,00	1 420,00
6.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	250,00	2,50
7.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,00	250,00	0,00
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,40	5,00	2,00
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	10,18	40,00	407,20
10.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3,mm	kg	0,08	40,00	3,20
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,24	25,00	6,00
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	29,04	300,00	8 712,00
13.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,11	60,00	6,60
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	62,51	25,00	1 562,75
15.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,81	40,00	32,40
16.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,08	40,00	3,20
17.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,65	60,00	99,00
18.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,03	40,00	1,20
19.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,60	35,00	21,00
20.	2521216701000	Teava din otel	m	1,00	15,00	15,00
				12,00	57,00	684,00
				9,00	76,00	684,00



21.	2523156713800	Fitinguri din fonta	шт.	6,00 4,00 3,00 2,00	8,00 75,00 150,00 210,00	48,00 300,00 450,00 420,00
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,07	1,30	3,99
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,30	0,65
24.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,47	11,00	170,17
25.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,02	11,00	0,22
26.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,69	11,00	7,59
27.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	11,16	15,00	167,40
28.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	18,04	18,00	324,72
29.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	22,38	18,00	402,84
30.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,57	15,00	8,55
31.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,07	11,00	0,77
32.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,24	11,00	2,64
33.	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,31	11,00	3,41
34.	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,16	11,00	1,76
35.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	8,00	15,00	120,00
36.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,97	11,00	32,67
37.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,41	11,00	26,51
38.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,04	15,00	30,60
39.	2722103310000	Teava instalatie	m	0,50 0,50	76,00 125,00	38,00 62,50
40.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,12	11,00	1,32
41.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,08	11,00	0,88
42.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,52	11,00	5,72
43.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,37	11,00	4,07
44.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,72	11,00	18,92
45.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	шт.	1,00	100,00	100,00
46.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,47	35,00	16,45
47.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	шт.	8,00	2,00	16,00
48.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	15,24	2,00	30,48
49.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	шт.	12,00	2,00	24,00
50.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	шт.	8,00	1,00	8,00
51.	2874115883938	Saiba grower M 6	шт.	8,00	1,00	8,00
52.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	14,24	1,00	14,24
53.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	14,24	1,00	14,24
54.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	11,00	1,65
55.	2875274205200	Robinet de inchidere (cana)	шт.	1,00 3,00 2,00	70,00 250,00 735,00	70,00 750,00 1 470,00
56.	2875274400200	Flanse din otel	шт.	1,00	138,00	138,00
57.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,02	5,00	0,10
58.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	13,50	0,00
Итого по строительным материалам						33 477,11


Строительные машины:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,82	20,00	56,40
Итого по строительным машинам						56,40

Всего:



Прямые затраты	lei.	47 378,79
Ндс (ПЗ) * 20 %	20,00 %	9 475,76
Итого по смете:		56 854,55



Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)