

Intretinerea si reparatia curenta a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2023

(denumirea obiectivului)

Formular
Nr.7

WinCmera2000

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 7 374 462,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L110 R12 - Maramonovca-Ceapaevca				
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	96,0000	463,15 ----- 102,15	44 462,48 ----- 9 806,48
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	32,0000	277,00 ----- 34,63	8 864,16 ----- 1 108,22
3	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	200,0000	13,84 ----- 0,53	2 768,30 ----- 106,90
4	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1 500,00 00	0,18 ----- 0,00	274,50 ----- 0,00
5	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in	100m2	15,0000	694,66 ----- 118,78	10 419,87 ----- 1 781,70

		vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida				
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(H med = 4 cm)	t	141,0000	1 744,86 12,47	246 025,14 1 758,54
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	50,0000	463,15 102,15	23 157,54 5 107,54
8	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	64 800,0 000	0,53 0,00	34 473,60 0,00
9	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	457,7400	375,06 39,79	171 679,76 18 214,32
10	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,0000	751,74 64,74	751,74 64,74
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (2.1)	buc	1,0000	591,74 26,14	591,74 26,14
12	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	7,2000	132,35 35,63	952,95 256,57
13	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati	buc	4,0000	751,74 64,73	3 006,94 258,94

		industrial				
14	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5.50.1)	buc	2,0000	849,73 26,13	1 699,46 52,26
15	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.20)	buc	2,0000	734,73 26,13	1 469,46 52,26
Total L110 R12 - Maramonovca-Ceapaevca						550 597,64
Incluziv salariu						38 594,61
		2. L111 Drum de acces spre s. Iliciovca				
16	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	6 600,00 00	0,53 0,00	3 511,20 0,00
17	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	46,8500	375,04 39,79	17 570,85 1 864,25
18	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,0000	751,74 64,74	751,74 64,74
19	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.1)	buc	1,0000	591,74 26,14	591,74 26,14
Total L111 Drum de acces spre s. Iliciovca						22 425,53
Incluziv salariu						1 955,13
		3. L112 Palanca-Cotova				
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	12,0000	150,42 0,00	1 805,00 0,00

		K=3,0000				
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,0000	5 423,78 293,39	65 085,34 3 520,64
22	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	25,0000	463,15 102,15	11 578,77 2 553,77
23	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	58 800,0 000	0,53 0,00	31 281,60 0,00
24	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	417,4100	375,06 39,79	156 555,04 16 609,01
25	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	20,0000	463,15 102,15	9 263,02 2 043,02
26	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,0000	463,15 102,15	4 631,51 1 021,51
27	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	26,0000	463,15 102,15	12 041,92 2 655,92
28	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	50,0000	276,68 34,62	13 833,75 1 731,22
29	DF18A	Plantarea stilpilor pentru	buc	1,0000	751,74	751,74

		indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial			64,74	64,74
30	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.1)	buc	1,0000	591,74 26,14	591,74 26,14
31	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	1,0000	13,06 13,06	13,06 13,06
32	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,0000	751,74 64,73	1 503,47 129,47
33	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (3.29)	buc	2,0000	619,73 26,13	1 239,46 52,26
Total L112 Palanca-Cotova						310 175,42
Incluziv salariu						30 420,76
		4. L113 Drum de acces spre s. Macareuca				
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	30,0000	277,40 34,62	8 322,05 1 038,73
35	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,0000	751,74 64,74	751,74 64,74
36	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.1)	buc	1,0000	591,74 26,14	591,74 26,14
Total L113 Drum de acces spre s. Macareuca						9 665,53
Incluziv salariu						1 129,61

5. L114 Popestii de Sus-Schineni						
37	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	34,0000	276,52 34,62	9 401,59 1 177,11
38	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,0000	751,74 64,74	751,74 64,74
39	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.1)	buc	1,0000	591,74 26,14	591,74 26,14
Total L114 Popestii de Sus-Schineni						10 745,07
Incluziv salariu						1 267,99
6. L115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos						
40	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	6,0000	270,30 34,65	1 621,81 207,87
41	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	7,2000	132,35 35,63	952,95 256,57
42	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,0000	751,74 64,73	4 510,41 388,41
43	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5.50.1)	buc	2,0000	849,73 26,13	1 699,46 52,26

44	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.20)	buc	2,0000	734,73 26,13	1 469,46 52,26
45	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.21)	buc	2,0000	734,73 26,13	1 469,46 52,26
46	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	7,2000	132,35 35,63	952,95 256,57
47	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,0000	751,74 64,73	4 510,41 388,41
48	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5.50.1)	buc	2,0000	849,73 26,13	1 699,46 52,26
49	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.20)	buc	2,0000	734,73 26,13	1 469,46 52,26
50	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.21)	buc	2,0000	734,73 26,13	1 469,46 52,26
51	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	7,2000	132,35 35,63	952,95 256,57
52	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,0000	751,74 64,73	3 006,94 258,94

53	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5.50.1)	buc	2,0000	849,73 26,13	1 699,46 52,26
54	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.20)	buc	2,0000	734,73 26,13	1 469,46 52,26
55	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,0000	751,74 64,73	1 503,47 129,47
56	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (3.31)	buc	2,0000	619,73 26,13	1 239,46 52,26
57	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (6.3.1 - Zona de actiune 600 m)	buc	2,0000	424,73 26,13	849,46 52,26
58	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (6.7.7 - Duminica 8.00-10.00)	buc	2,0000	424,73 26,13	849,46 52,26
Total L115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos						33 395,95
Incluziv salariu						2 717,67
7. L116 Drum de acces spre s. Drochia						
59	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,6670	1 668,67 0,00	1 113,00 0,00
60	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii,	m3	6,6700	97,32 97,32	649,13 649,13

		canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu				
61	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	128,3300	31,79 0,00	4 080,00 0,00
62	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	400,0000	166,69 17,82	66 678,00 7 126,80
63	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	30,0000	327,11 58,80	9 813,18 1 763,88
64	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	2,0000	1 855,31 118,78	3 710,61 237,56
65	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	200,0000	174,31 7,13	34 861,36 1 425,36
66	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.1)	buc	1,0000	591,74 26,14	591,74 26,14
67	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	7,2000	132,35 35,63	952,95 256,57
68	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete	m2	7,2000	132,35 35,63	952,95 256,57

		carosibile (1.14.1) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300				
69	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	7,2000	132,35 35,63	952,95 256,57
70	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	7,2000	132,35 35,63	952,95 256,57
Total L116 Drum de acces spre s. Drochia						125 308,82
Incluziv salariu						12 255,15
		8. L117 Drum de ocolire a or. Drochia				
71	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	200,0000	276,67 34,62	55 334,98 6 924,87
72	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	3,0000	2 369,00 331,40	7 106,99 994,19
73	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	600,0000	13,84 0,53	8 304,91 320,71
74	DB01C	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1 800,00 00	0,18 0,00	329,40 0,00

75	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	18,0000	694,68 118,78	12 504,17 2 138,04
76	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(H med = 5 cm)	t	211,5000	1 744,87 12,47	369 039,21 2 637,51
77	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,0000	751,74 64,74	751,74 64,74
78	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (2.1)	buc	1,0000	591,74 26,14	591,74 26,14
Total L117 Drum de ocolire a or. Drochia						453 963,14
Incluziv salariu						13 106,20
		9. L118 Drum de acces spre or. Drochia				
79	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	7,2000	132,35 35,63	952,95 256,57
80	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,0000	751,74 64,73	1 503,47 129,47
81	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (1.14.2)	buc	1,0000	591,74 26,14	591,74 26,14

82	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.14.1)	buc	1,0000	591,74 26,14	591,74 26,14
83	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	504,0000	131,85 35,63	66 449,93 17 959,54
84	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor, cu utilizarea ulterioara a materialelor demontate	m	700,0000	70,61 67,11	49 427,49 46 977,49
85	RpDE07E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati - Repozitionarea si indreptarea stilpilor si montarea parapetului demontat anterior (*Nota se include daor manopera) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0500	m	700,0000	76,77 71,27	53 737,60 49 887,60
Total L118 Drum de acces spre or. Drochia						173 254,92
Incluziv salariu						115 262,95
		10. L119 Chetrosu-Suri-Drochia 10.1. s. Chetrosu 10.1.1. Reparatia selectiva				
86	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	190,0000	276,45 34,62	52 524,64 6 578,63
87	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	280,0000	13,86 0,53	3 879,66 149,66
88	DB01C	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii	m2	3 000,00 00	0,18 0,00	549,00 0,00

		imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mechanica fixata pe tractor				
89	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	30,0000	694,72 118,78	20 841,67 3 563,40
90	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice(H med = 4 cm)	t	282,0000	1 744,84 12,47	492 043,78 3 517,08
91	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	7,2000	132,35 35,63	952,95 256,57
92	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,0000	751,74 64,73	3 006,94 258,94
93	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (5.50.1)	buc	2,0000	849,73 26,13	1 699,46 52,26
94	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (1.20)	buc	2,0000	734,73 26,13	1 469,46 52,26
Total Reparatia selectiva						576 967,56
Incluziv salariu						14 428,80
		10.1.2. Demontarea statiei de asteptare avariate				

95	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	10,8000	439,00 326,65	4 741,15 3 527,77
96	TrI1AA02 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	27,0000	29,69 29,69	801,76 801,76
97	TsI50A3	Transportarea betonului demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	27,0000	22,78 0,00	615,00 0,00
98	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	36,0000	47,76 42,76	1 719,38 1 539,38
99	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg	3 240,00 00	1,80 1,48	5 825,08 4 810,58
Total Demontarea statiei de asteptare avariate						13 702,37
Incluziv salariu						10 679,49
Total s. Chetrosu						590 669,93
Incluziv salariu						25 108,29
10.2. s. Suri						
100	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	100,0000	276,68 34,62	27 667,50 3 462,44
101	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	245,0000	13,83 0,53	3 389,36 130,66
102	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton	m2	3 000,00 00	0,18 0,00	549,00 0,00

		de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor				
103	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	30,0000	694,72 118,78	20 841,67 3 563,40
104	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(H med = 4 cm)	t	282,0000	1 744,84 12,47	492 043,78 3 517,08
105	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	40,0000	20,79 20,79	831,46 831,46
106	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	7,2000	132,35 35,63	952,95 256,57
107	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,0000	751,74 64,73	3 006,94 258,94
108	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5.50.1)	buc	2,0000	849,73 26,13	1 699,46 52,26
109	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.20)	buc	2,0000	734,73 26,13	1 469,46 52,26
110	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,0000	751,74 64,74	751,74 64,74

111	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (3.29)	buc	1,0000	619,74 26,14	619,74 26,14
112	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	7,2000	132,35 35,63	952,95 256,57
113	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,0000	751,74 64,73	3 006,94 258,94
114	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5.50.1)	buc	2,0000	849,73 26,13	1 699,46 52,26
115	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.20)	buc	2,0000	734,73 26,13	1 469,46 52,26
Total s. Suri						560 951,87
Incluziv salariu						12 835,98
10.3. s. Suri - s. Surii Noi						
116	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	27,0000	463,15 102,15	12 505,07 2 758,07
117	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	16 200,0 000	0,53 0,00	8 618,40 0,00
118	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	115,0000	375,06 39,79	43 132,30 4 576,00

Total s. Suri - s. Surii Noi						64 255,77
Incluziv salariu						7 334,07
10.4. s. Surii Noi						
119	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	50,0000	276,68 34,62	13 833,75 1 731,22
120	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	100,0000	20,93 2,07	2 093,47 207,27
121	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	1,0000	694,02 118,78	694,02 118,78
122	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	100,0000	174,31 7,13	17 430,68 712,68
Total s. Surii Noi						34 051,92
Incluziv salariu						2 769,95
Total L119 Chetrosu-Suri-Drochia						1 249 929,49
Incluziv salariu						48 048,29
11. L120 - Drum de acces spre s. Antoneuca						
123	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	30,0000	277,40 34,62	8 322,05 1 038,73
124	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	2,4000	2 369,26	5 686,23

					331,35	795,23
125	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	2,4000	694,98 118,78	1 667,95 285,07
126	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (H med = 6 cm)	t	33,8400	1 744,86 12,48	59 046,06 422,26
127	DB01C	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	270,0000	0,18 0,00	48,95 0,00
128	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	2,7000	694,47 118,78	1 875,08 320,71
129	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(H med = 4 cm)	t	25,3800	1 744,67 12,47	44 279,85 316,55
130	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	9 000,00 00	0,53 0,00	4 788,00 0,00
131	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	63,8900	375,11 39,79	23 965,46 2 542,49

132	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	15,0000	463,15 102,15	6 947,26 1 532,26
133	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,0000	751,74 64,74	751,74 64,74
134	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.1)	buc	1,0000	591,74 26,14	591,74 26,14
Total L120 - Drum de acces spre s. Antoneuca						157 970,37
Incluziv salariu						7 344,18
12. L121 Mihaileni-Nicoreni						
135	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	315,0000	276,74 34,62	87 172,86 10 906,38
136	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	4 200,00 00	0,53 0,00	2 234,40 0,00
137	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	199,5000	375,07 39,79	74 826,24 7 938,66
138	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,0000	463,15 102,15	1 852,60 408,60
139	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu	m2	7,2000	132,35 35,63	952,95 256,57

		vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300				
140	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,0000	751,74 64,73	3 006,94 258,94
141	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5.50.1)	buc	2,0000	849,73 26,13	1 699,46 52,26
142	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.20)	buc	2,0000	734,73 26,13	1 469,46 52,26
143	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (6.24.1)	buc	2,0000	449,73 26,13	899,46 52,26
144	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (6.24.2)	buc	2,0000	449,73 26,13	899,46 52,26
145	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor, cu utilizarea ulterioara a materialelor demontate	m	20,0000	70,61 67,11	1 412,21 1 342,21
146	RpDE07E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati - Repozitionarea si indreptarea stilpilor si montarea parapetului demontat anterior (*Nota se include daor manopera) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0500	m	20,0000	76,77 71,27	1 535,35 1 425,35
Total L121 Mihaileni-Nicoreni						177 961,39
Incluziv salariu						22 745,75
13. L121.1 - Drum de acces spre						

		s. Ochiul Alb				
147	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	28,0000	277,85 34,62	7 779,93 969,24
Total L121.1 - Drum de acces spre s. Ochiul Alb						7 779,93
Incluziv salariu						969,24
		14. L122 R12 - Drum de acces spre s. Miciurin				
148	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	60,0000	277,40 34,62	16 644,09 2 077,46
149	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	110,0000	13,87 0,53	1 525,60 58,80
150	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1 500,00 00	0,18 0,00	274,50 0,00
151	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	15,0000	694,66 118,78	10 419,87 1 781,70
152	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (H med = 4 cm)	t	141,0000	1 744,86 12,47	246 025,14 1 758,54
153	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si	m2	7,2000	132,35 35,63	952,95 256,57

		diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300				
154	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,0000	751,74 64,73	4 510,41 388,41
155	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5.50.1)	buc	2,0000	849,73 26,13	1 699,46 52,26
156	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.20)	buc	2,0000	734,73 26,13	1 469,46 52,26
157	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.21)	buc	2,0000	734,73 26,13	1 469,46 52,26
Total L122 R12 - Drum de acces spre s. Miciurin						284 990,94
Incluziv salariu						6 478,26
		15. L123 G27 - Baroncea-Baroncea Noua				
158	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	70,0000	463,15 102,15	32 420,56 7 150,56
159	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	47 400,0000	0,53 0,00	25 216,80 0,00
160	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	336,4800	375,06 39,79	126 198,67 13 388,88

161	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (6.24.1)	buc	2,0000	449,73 26,13	899,46 52,26
162	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (6.24.2)	buc	2,0000	449,73 26,13	899,46 52,26
Total L123 G27 - Baroncea-Baroncea Noua						185 634,95
Incluziv salariu						20 643,96
		16. L124 G27 - Drum de acces spre s. Gribova				
163	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	30,0000	277,40 34,62	8 322,05 1 038,73
164	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	220,0000	13,82 0,53	3 041,09 117,59
165	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	3 000,00 00	0,18 0,00	549,00 0,00
166	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	30,0000	694,72 118,78	20 841,67 3 563,40
167	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (H med = 4 cm)	t	282,0000	1 744,84 12,47	492 043,78 3 517,08

168	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	7,2000	132,35 35,63	952,95 256,57
169	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,0000	751,74 64,73	3 006,94 258,94
170	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (5.50.1)	buc	2,0000	849,73 26,13	1 699,46 52,26
171	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (1.20)	buc	2,0000	734,73 26,13	1 469,46 52,26
172	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	7,2000	132,35 35,63	952,95 256,57
173	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,0000	751,74 64,73	3 006,94 258,94
174	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (5.50.1)	buc	2,0000	849,73 26,13	1 699,46 52,26
175	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (1.20)	buc	2,0000	734,73 26,13	1 469,46 52,26
Total L124 G27 - Drum de acces spre s. Gribova						539 055,21

Incluziv salariu						9 476,86
		17. L125 G27 - Drum de acces spre s. Popestii de Jos				
176	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	18 000,000	0,53 0,00	9 576,00 0,00
177	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	127,7800	375,04 39,79	47 923,22 5 084,38
178	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	30,0000	463,15 102,15	13 894,52 3 064,52
179	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	3,0000	25,11 8,51	75,34 25,54
180	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0540	1 555,56 0,00	84,00 0,00
181	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,50 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri *Nota Se exclude pozitia "tuburi din beton armat"	m3	5,4000	1 365,95 475,12	7 376,15 2 565,65
182	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,8000	78,53 78,53	141,35 141,35
183	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	100 m3	0,0900	274,89 178,22	24,74 16,04

		umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t				
184	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,0000	327,11 58,80	2 943,95 529,16
185	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,6000	1 627,66 457,30	5 859,58 1 646,29
186	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Tuburi existente demontate anterior) *Nota Se include doar manopera si utilajul	m3	4,9600	1 366,05 475,12	6 775,60 2 356,60
187	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2	32,9700	99,02 33,50	3 264,65 1 104,65
188	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Refacerea imbracamintei rutiere)	m3	5,4000	327,06 58,84	1 766,15 317,74
189	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,5 m pentru edificii artificiale la drumuri (2 portale ST12 W=1.57 m3/buc m=3930 kg, 4 aripi ST6 W=1.67 m3/buc m=4200 kg) Alte materiale=1,0300	m3	9,8200	8 938,87 193,05	87 779,73 1 895,73
Total L125 G27 - Drum de acces spre s. Popestii de Jos						187 484,98
Incluziv salariu						18 747,65
18. L126 G27 - Drum de acces spre s. Dominteni						
190	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv	m2	15 000,0000	0,53 0,00	7 980,00 0,00

		reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul				
191	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	106,4800	375,05 39,79	39 935,72 4 236,88
192	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (6.24.1)	buc	2,0000	449,73 26,13	899,46 52,26
193	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (6.24.2)	buc	2,0000	449,73 26,13	899,46 52,26
Total L126 G27 - Drum de acces spre s. Dominteni						49 714,64
Incluziv salariu						4 341,40
		19. L127 G27 - Drum de acces spre s. Petreni				
194	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	7,2000	132,35 35,63	952,95 256,57
195	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,0000	751,74 64,73	3 006,94 258,94
196	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5.50.1)	buc	2,0000	849,73 26,13	1 699,46 52,26
197	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.20)	buc	2,0000	734,73 26,13	1 469,46 52,26
198	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale,	m2	7,2000	132,35	952,95

		simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300			35,63	256,57
199	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,0000	751,74 64,73	4 510,41 388,41
200	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5.50.1)	buc	2,0000	849,73 26,13	1 699,46 52,26
201	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.20)	buc	2,0000	734,73 26,13	1 469,46 52,26
202	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.21)	buc	2,0000	734,73 26,13	1 469,46 52,26
203	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,0000	751,74 64,73	3 006,94 258,94
204	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.1)	buc	2,0000	591,73 26,13	1 183,46 52,26
205	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.3)	buc	2,0000	724,73 26,13	1 449,46 52,26
Total L127 G27 - Drum de acces spre s. Petreni						22 870,41
Incluziv salariu						1 785,25
		20. L128 Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari				
206	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale,	m2	7,2000	132,35	952,95

		simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300			35,63	256,57
Total L128 Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari						952,95
Incluziv salariu						256,57
		21. L129 R12 - Drum de acces spre s. Sofia				
207	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	110,0000	13,87 0,53	1 525,60 58,80
208	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1 860,00 00	0,18 0,00	341,30 0,00
209	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	18,6000	694,77 118,78	12 922,76 2 209,31
210	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (H med = 4 cm)	t	174,8400	1 744,86 12,47	305 071,20 2 180,80
211	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,0000	751,74 64,74	751,74 64,74
212	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din	buc	1,0000	619,74 26,14	619,74 26,14

		otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (3.31)				
213	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (6.3.1 - Zona de actiune 500 m)	buc	1,0000	424,74 26,14	424,74 26,14
214	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (6.7.3 - Vineri 6.00-12.00)	buc	1,0000	424,74 26,14	424,74 26,14
215	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	7,2000	132,35 35,63	952,95 256,57
216	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,0000	751,74 64,73	4 510,41 388,41
217	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5.50.1)	buc	2,0000	849,73 26,13	1 699,46 52,26
218	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.20)	buc	2,0000	734,73 26,13	1 469,46 52,26
219	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.21)	buc	2,0000	734,73 26,13	1 469,46 52,26
Total L129 R12 - Drum de acce spre s. Sofia						332 183,56
Incluziv salariu						5 393,83
		22. L130 Drum de acces spre s. Lazo				

220	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 k=0.85 K=0,8500	1 km	1,2000	354,67 0,00	425,60 0,00
Total L130 Drum de acces spre s. Lazo						425,60
Incluziv salariu						0,00
23. L131 Hasnasenii Noi-Pelenia						
221	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	40,0000	275,58 34,62	11 023,39 1 384,97
222	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	58,0000	463,15 102,15	26 862,75 5 924,75
223	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	34 800,0 000	0,53 0,00	18 513,60 0,00
224	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	247,0400	375,05 39,79	92 652,45 9 830,23
Total L131 Hasnasenii Noi-Pelenia						149 052,19
Incluziv salariu						17 139,95
24. L132 R12 - Drum de acces spre s. Baroncea Noua						
225	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	12 600,0 000	0,53 0,00	6 703,20 0,00

226	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	89,4400	375,03 39,79	33 542,57 3 558,65
227	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	60,0000	2 369,44 331,40	142 166,17 19 883,77
Total L132 R12 - Drum de acces spre s. Baroncea Noua						182 411,94
Incluziv salariu						23 442,42
25. L133 R7 - Drum de acces spre Manastirea Nicoreni						
228	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	56,0000	463,15 102,15	25 936,44 5 720,44
229	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	16 800,0 000	0,53 0,00	8 937,60 0,00
230	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	640,6000	375,06 39,79	240 262,57 25 490,19
Total L133 R7 - Drum de acces spre Manastirea Nicoreni						275 136,61
Incluziv salariu						31 210,63
26. Asigurarea esteticii rutiere						
26.1. Iunie						
231	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	226,0000	46,69 10,69	10 551,99 2 415,99
232	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,00 00	36,82 36,82	42 566,00 42 566,00
233	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului	100m2	4,5800	143,16	655,67

		de gunoi si noroi de linga pe bordure			143,16	655,67
234	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,2800	80,77	3 334,15
					80,77	3 334,15
235	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,2800	35,64	1 471,09
					35,64	1 471,09
236	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,0000	31,86	669,00
					0,00	0,00
Total Iunie						59 247,90
Incluziv salariu						50 442,90
26.2. Septembrie						
237	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	226,0000	46,69	10 551,99
					10,69	2 415,99
238	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,00 00	36,82	42 566,00
					36,82	42 566,00
239	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	4,5800	143,16	655,67
					143,16	655,67
240	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,2800	80,77	3 334,15
					80,77	3 334,15
241	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,2800	35,64	1 471,09
					35,64	1 471,09
242	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,0000	31,86	669,00
					0,00	0,00
Total Septembrie						59 247,90
Incluziv salariu						50 442,90
Total Asigurarea esteticii rutiere						118 495,80
Incluziv salariu						100 885,80

Прямые затраты	lei	5 611 582,98
CASM	24,00 %	128 548,83
Total	100,00 +	5 740 131,81
Cheltuieli de regie	6,00 %	344 407,91
Total	100,00 +	6 084 539,72
Beneficiu	1,00 %	60 845,40
Total	100,00 +	6 145 385,12
TVA	20,00 %	1 229 077,02

Total deviz: 7 374 462,14
Incluziv salariu 535 620,11

Intocmit _____ (SRL D&CC Capital)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)