

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat**
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Reparatia unor sectoare de drum din str.Tohatin,
s. Colonita, mun. Chișinău.

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Restabilirea traseului	km	0,479
		Trasarea axelor constructiei de drum și a acceselor.	km	0,479
		1. 18. str.Tohatin		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (zona verde)	100m2	9,58
		1.2. Constructia sistemului rutier		
2	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (scarificarea si decaparea stratului de 5 cm de asfalt frezat existent) 2934.25m2	m3	146,71
3	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (amestecarea asfaltului concasat si piatra sparta M400) 352.11m3 x 1.422=500.70m3 conform normei DA12B	100 m3	5,01
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din amestec de piatra sparta si asfalt concasat , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (asfalt concasat-42% (5cm) si piatra sparta fr.5-40mm M400-58% (7cm), h=0.12m)	m3	352,11
5	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 1,1 l/m2	t	3,23
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMAg-II/2.75) k=1.5	m2	2 934,25

1	2	3	4	5
7	material	Beton asfatic microgranular dens, SMAg-II/2.75 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	8,80
		1.3. Montarea bordurei		
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	57,24
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	954,00
10		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	6,68
		1.4. Ajustarea fintinilor		
11	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc	9,00
12	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor) 9buc	m3	3,60
13	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)	buc	9,00