

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție**  
**3. Obiectul achizițiilor Reparatia unor sectoare de drum din str.Tohatin,**  
**s. Colonita, mun. Chișinău.**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Restabilirea traseului	km	0,479
		Trasarea axelor constructiei de drum și a acceselor.	km	0,479
		<b>1. 18. str.Tohatin</b>		
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>		
1	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (zona verde)	100m2	9,58
		<b>1.2. Constructia sistemului rutier</b>		
2	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (scarificarea si decaparea stratului de 5 cm de asfalt frezat existent) 2934.25m2	m3	146,71
3	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (amestecarea asfaltului concasat si piatra sparta M400 ) 352.11m3 x 1.422=500.70m3 conform normei DA12B	100 m3	5,01
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din amestec de piatra sparta si asfalt concasat , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (asfalt concasat-42% (5cm) si piatra sparta fr.5-40mm M400-58% (7cm), h=0.12m)	m3	352,11
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 1,1 l/m2	t	3,23
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMAg-II/2.75) k=1.5	m2	2 934,25

1	2	3	4	5
7	material	Beton asfatic microgranular dens, SMAg-II/2.75 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	8,80
		<b>1.3. Montarea bordurei</b>		
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	57,24
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	954,00
10		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	6,68
		<b>1.4. Ajustarea fintinilor</b>		
11	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc	9,00
12	Dl119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor ) 9buc	m3	3,60
13	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)	buc	9,00