

Formularul nr. 3

Obiectivul: schimbul ascensorului
IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftziopneumologie

Obiectul: ascensor AS 500/4 + 1

Devizul local de resurse

Valoarea de deviz 732 354,35 (Lei)

Deviz: demontarea montarea ascensorului AS 500 4 statii str. Grenoble, 147						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7137010011530	Electromecanic	h-om	486,9	17,835	8683,87
2	7137010011530	Electromecanic	h-om	846,5	35,67	30194,65
Total manopera						38878,52
Materiale						

1	Ascensor	Ascensor pentru pasageri 1000kg la 4 statii - 5 usi de acces, cabina cu trecere la prima statie, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor , panou de dirijare cu convertor de frecventa si microprocesor, Podul cabinei executat inox oglinda, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil decorativ, dimensiunile cabinei latimea interioara 1250mm, lungimea 2200mm, inaltimea 2150 mm, Podeaua din marmora artificiala, Usile putului din otel inoxidabil la toate statiile cu dimensiunile 1100*2000 mm, inramarea usilor putului din otel inoxidabil la toate statiile, Balustrada din otel inoxidabil, oglinda, Panou de comanda in cabina cu display LCD, legatura telefonica in cabina GSM, Sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS pentru evacuarea automata a pasagerilor in caz de pana electrica, Buton de chemare cu antivandal incorporat cu sistem limitat de acces a apelului ascensorului, Display LCD la fiecare etaj, ventilare forzata in cabina, dispozitiv de limitarea a sarcinii cabinei, usile cabinei echipate cu fotobarier(fotorevers), motor electric cu convertor de frecventa pentru	buc	1	434000	434000
2	Material	proiect de executie a instalatiei de ascensor	buc	1	8333,33	8333,33
Total materiale					442333,33	
Utilaj						
Total utilaj					0	
Total					481211,85	
Asigurari sociale si medicale				22,500%	8747,67	
Total					489959,52	
Cheltuieli de regie				76,000%	29547,68	
Total					519507,2	
Beneficiu de deviz				3,600%	18702,26	
TOTAL Deviz faraTVA					538209,46	

Deviz: reglarea, masurari electrice ascensorului AS 500 4 statii str. Grenoble, 147						
				Cantitate	Valoarea de deviz (Lei)	

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000231	Specialist	h-om	8,2	44,43	364,33
2	20000231	Specialist	h-om	810	46,62	37762,2
Total manopera						38126,53
Materiale						
Total materiale						0
Utilaj						
Total utilaj						0
Total						38126,53
Asigurari sociale si medicale				22,500%		8578,47
Total						46705
Cheltuieli de regie				60,000%		22875,92
Total						69580,92
Beneficiu de deviz				3,600%		2504,91
TOTAL Deviz faraTVA						72085,83
Total						610295,29
TVA				20%		122059,06
TOTAL Deviz						732354,35

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)