

**Reparatia capitala a IET nr. 5,  
din mun. Balti, str. Stefan cel  
Mare si Sfint, 70, nr. cad.  
0300207.091.01**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1**

**Construcții din beton armat**

(denumirea lucrări)

| №<br>crt. | Simbol norme si<br>cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                   | Unitatea de<br>măsură | Volum  |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                     | 5      |
|           |                                | <b>1. Executia centurii monolite</b>                                                                                                                                                                                                                  |                       |        |
| 1         | RCsB21C                        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                                                                     | buc                   | 290,00 |
| 2         |                                | Ancora chimica 250ml                                                                                                                                                                                                                                  | buc                   | 72,00  |
| 3         | CC02M                          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A500C d 18mm) | kg                    | 437,90 |
| 4         | CC02L2                         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A500C d 12mm) | kg                    | 918,90 |
| 5         | CC02L2                         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A500C d 14mm) | kg                    | 19,20  |
| 6         | CC02K1                         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A240 d6mm)   | kg                    | 370,20 |
| 7         | CB03E                          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                            | m2                    | 93,00  |
| 8         | CA04K                          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Beton                                                                                                       | m3                    | 23,12  |

| 1  | 2     | 3                                                                          | 4  | 5    |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|------|
|    |       | C20/25)                                                                    |    |      |
|    |       | <b>2. Executia sapantei din lemn</b>                                       |    |      |
| 9  | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 2,92 |
| 10 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                               | m3 | 4,55 |
| 11 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                         | m3 | 7,47 |
|    |       |                                                                            |    |      |

**Reparatia capitala a IET nr. 5,  
din mun. Balti, str. Stefan cel  
Mare si Sfint, 70, nr. cad.  
0300207.091.01**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2**

**Solutii arhitecturale**

(denumirea lucrări)

| №<br>crt. | Simbol norme si<br>cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                          | Unitatea de<br>măsură | Volum  |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                            | 4                     | 5      |
|           |                                | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                                                           |                       |        |
| 1         | RpCH32A                        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2                    | 165,76 |
| 2         | RpCB18G                        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                 | m3                    | 8,50   |
| 3         | RpCI42B                        | Demontarea elementelor de acoperis - azbociment                                                                                                                                              | m2                    | 283,15 |
| 4         | RpCH32C                        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor                                                                   | m2                    | 283,15 |
| 5         | RpCH32E                        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.                                                                                      | m3                    | 3,01   |
| 6         | RpCI42B                        | Demontarea elementelor de acoperis - policarbonat                                                                                                                                            | m2                    | 12,40  |
| 7         | RpCP45D                        | Demontarea copertine                                                                                                                                                                         | kg                    | 81.00  |
| 8         | RCsU09C                        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                      | t                     | 30,00  |
| 9         | TRI1AA06C2                     | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                          | t                     | 30,00  |
| 10        | TsI50B5                        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                       | t                     | 30,000 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                       |     |        |
|    |                 | <b>2. Lucrari de constructie a acoperisului</b>                                                                                                                                                                       |     |        |
| 11 | CE30A           | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x32(h)mm pasul 400mm-2.34m3 ; Contrdreptar 50x20mm- 0.3m3)                                    | m2  | 287,50 |
| 12 | CN51A           | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                                                | m3  | 2,64   |
| 13 | CN50B           | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                    | m3  | 2,64   |
| 14 | CE17A           | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película anticondensat)                                                                           | m2  | 287,50 |
| 15 | CE07A           | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                 | 22  | 287,50 |
| 16 | CE42A           | Executarea lucarnelor                                                                                                                                                                                                 | buc | 4.00   |
| 17 | CE30A           | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (Astereala 100x32mm- 0.19m3)                                                                      | m2  | 22,50  |
| 18 | CE17A           | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película anticondensat)                                                                           | m2  | 22,50  |
| 19 | CE07A           | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                 | m2  | 22,50  |
| 20 | CK26D aplicativ | Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                 | m   | 51,00  |
| 21 | CE31C2          | Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn 12.5mm, cu latimea medie de 0,4 m                                                                                                                    | m2  | 56,00  |
| 22 | CN16A           | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Lac pentru lucrari exterioare tip Pinotex sau analogic) | m2  | 56,000 |
| 23 | CE20A           | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm                                                                                                                                                  | m   | 69,50  |
| 24 | CE22A           | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm                                                                                                                                                    | m   | 22,00  |