

**Servicii /lucrari de reparatie
curente a incaperilor/birourilor
din cadrul aparatului central al
IGM**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Servicii /lucrari de reparatie curente a incaperilor/birourilor din cadrul aparatului
central al IGM**

Valoarea de deviz 257 611,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia biroului nr.414				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	21,000	89,22 89,05	1 873,62 1 870,05
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	23,000	28,86 26,91	663,78 618,93
3	RCsR32A	Desfacerea tapetelor de pe pereti gletuiti sau pe glet de netezire	m2	73,000	40,98 39,60	2 991,91 2 890,80
4	RpEE24F	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : reostate de pornire pentru motoare cu putere de 55-200 kW	buc	9,000	111,60 111,60	1 004,40 1 004,40
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,000	5,31 1,86	387,63 135,78
6	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	73,000	89,66 39,68	6 545,47 2 896,64
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,000	25,20 12,40	1 839,31 905,20
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,000	5,31 1,86	387,63 135,78
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	73,000	84,38 66,80	6 159,84 4 876,40

1	2	3	4	5	6	7
		K=2				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,000	5,31 1,86	387,63 135,78
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,000	54,19 34,10	3 955,87 2 489,30
12	RCsK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru (refaceri totale) stratul suport	m2	8,500	82,84 18,64	704,17 158,44
13	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23,000	146,61 14,51	3 372,06 333,68
14	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	23,000	375,43 94,91	8 634,96 2 182,93
		Total reparatia biroului nr.414 Inklusiv salariu				38 908,26 20 634,11
		2. Reparatia biroului nr.415				
15	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	17,000	89,22 89,05	1 516,74 1 513,85
16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,500	28,86 26,91	591,63 551,65
17	RpEE24F	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : reostate de pornire pentru motoare cu putere de 55-200 kW	buc	8,000	111,60 111,60	892,80 892,80
18	RCsR32A	Desfacerea tapetelor de pe pereti gletuiti sau pe glet de netezire	m2	65,000	40,98 39,60	2 664,03 2 574,00
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,000	5,31 1,86	345,15 120,90
20	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	65,000	89,66 39,68	5 828,16 2 579,20
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,000	25,20 12,40	1 637,74 806,00

1	2	3	4	5	6	7
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, K=2	m2	65,000	84,38 66,80	5 484,79 4 342,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,000	5,31 1,86	345,15 120,90
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,000	54,19 34,10	3 522,35 2 216,50
25	RCsK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru (refaceri totale) stratul suport	m2	20,500	82,84 18,64	1 698,27 382,12
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,500	146,61 14,51	3 005,53 297,41
27	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	20,500	375,43 94,91	7 696,37 1 945,65
		Total Reparatia biroului nr.415 Inclusiv salariu				35 228,69 18 342,99
		3. Reparatia biroului nr.418				
28	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	14,000	89,22 89,05	1 249,08 1 246,70
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,500	28,86 26,91	505,05 470,93
30	RpEE24F	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : reostate de pornire pentru motoare cu putere de 55-200 kW	buc	8,000	111,60 111,60	892,80 892,80
31	RCsR32A	Desfacerea tapetelor de pe pereti gletuiti sau pe glet de netezire	m2	62,000	40,98 39,60	2 541,07 2 455,20
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	5,31 1,86	329,22 115,32
33	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	62,000	89,66 39,68	5 559,17 2 460,16
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	62,000	25,20 12,40	1 562,15 768,80

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, K=2	m2	62,000	84,38 66,80	5 231,64 4 141,60
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	5,31 1,86	329,22 115,32
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,000	54,19 34,10	3 359,78 2 114,20
38	RCsK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru (refaceri totale) stratul suport	m2	7,500	82,84 18,64	621,33 139,80
39	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,500	146,61 14,51	2 565,70 253,89
40	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	17,500	375,43 94,91	6 570,07 1 660,92
		Total Reparatia biroului nr.418 Inclusiv salariu				31 316,27 16 835,64
		4. Coridor				
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	115,000	28,86 26,91	3 318,90 3 094,65
42	RCsK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru (refaceri totale) stratul suport	m2	45,000	82,84 18,64	3 727,87 838,80
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	115,000	146,61 14,51	16 860,30 1 668,42
44	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	115,000	375,43 94,91	43 174,79 10 914,65
		Total Coridor				67 081,87

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				16 516,52
		5. Viceu				
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	7,000	24,15 24,15	169,05 169,05
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,000	2 276,66 49,66	15 936,62 347,62
		Total Viceu Inclusiv salariu				16 105,67 516,67
		6. Electricitate				
47	RpEE03C	Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou	buc	20,000	125,08 78,74	2 501,70 1 574,80
48	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	76,61 23,56	306,42 94,24
		Total Electricitate Inclusiv salariu				2 808,12 1 669,04

		Total	lei	191 448,91
		Asigurarea sociala	24,00 %	17 883,59
		Transportarea	1,00 %	1 113,83
		Total	100,00 +	210 446,33
		Cheltueli de regie	1,00 %	2 104,46
		Total	100,00 +	212 550,80
		Beneficiul de deviz	1,00 %	2 125,51
		Total	100,00 +	214 676,31
		Tva	20,00 %	42 935,26
		Total deviz: Inclusiv salariu		257 611,57 74 514,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)