

Reparatia capitala a trotuarului str. Burebista

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 579 945,41 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Burebista				
0	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	500,000	28,88 16,72	14 440,70 8 360,70
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	13,500	228,16 92,26	3 080,22 1 245,46
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	500,000	18,45 18,45	9 225,60 9 225,60
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	40,000	228,15 92,26	9 126,12 3 690,24
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	100,000	23,73 8,25	2 373,44 824,54
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	500,000	197,17 34,02	98 586,20 17 009,70
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	250,000	132,14 17,30	33 035,25 4 324,50
7	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	10,000	616,38 616,38	6 163,85 6 163,85
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	100,000	374,27	37 427,34

1	2	3	4	5	6	7
					57,08	5 708,34
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare gr. 40mm (200x100x40) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 000,00 0	175,88 34,37	175 876,36 34 365,36
Total str. Burebista						389 335,08
Incluziv salariu						90 918,29
Total			lei		389 335,08	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		20 456,62	
Cheltuieli de regie			14,50 %		59 419,80	
Beneficiu de deviz			3,00 %		14 076,34	
TVA			20,00 %		96 657,57	

Total deviz: **579 945,41**
Incluziv salariu **90 918,29**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (.)
(funcția, semnătura)