

din “26” 09.2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1663164549263](#)

Obiectul achiziției: Dotarea Casei de Cultură “Andrei Ciorba” din satul Cruglic, raionul Criuleni cu mobilier, echipament acustic și cortina de pe scenă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr 1 Procurarea fotoliilor pentru Casa de Cultură (scaun de teatru), inclusiv servicii de transport, demontarea și montarea fotoliilor	VMS-07.01	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Structura Realizata din otel , rezistent la socuri mecanice, certificat corespunzator normelor de rezistenta mecanica. Sablat si vopsit multistrat in camp electrostatic; Partile lemnoase realizate din placaj multistrat curbat, vopsit si lacuit. Picioarele: Sunt executate din otel sablat, vopsit in camp electrostatic si sudat in mediu argon, avand sectiunea dreptunghiulara. Piciorul este prevazut cu o platforma pentru prinderea de pardoseala, care se face in 2 puncte. Sezutul: Realizat din spuma	Structura Realizata din otel , rezistent la socuri mecanice, certificat corespunzator normelor de rezistenta mecanica. Sablat si vopsit multistrat in camp electrostatic; Partile lemnoase realizate din placaj multistrat curbat, vopsit si lacuit. Picioarele: Sunt executate din otel sablat, vopsit in camp electrostatic si sudat in mediu argon, avand sectiunea dreptunghiulara. Piciorul este prevazut cu o platforma pentru prinderea de pardoseala, care se face in 2 puncte.	

				poliuretanică injectată în forme prefabricate pe o structură de placaj multistrat de minim 10 mm. Tapitat cu stofă (culoarea – la alegere din mostră). Realizat ergonomic cu finisaje calitative. Sezutul prevăzut cu mecanism de rabatare gravitațional, fără elemente ajutoare, silențios. Spatarul: Realizat din spuma poliuretanică injectată în forme prefabricate pe o structură de placaj multistrat de minim 10 mm. Tapitat cu stofă 100% poliester (culoarea la solicitarea autorității contractante). Realizat ergonomic cu finisaje calitative. Cotiere: - Realizate din lemn masiv vopsit multistrat și lacuit (culoarea – la alegere din mostră) la partea superioară și structură metalică capitonată la partea inferioară. Cotierile și picioarele să fie pe corp comun. Dimensiuni: - Distanța interax: 505 mm - Înălțime totală: 860 mm - Înălțime șezut: 420 mm - Lățime șezut: 450 mm - Adâncime șezut 450 mm - Înălțime cotieră: 600 mm - Platforma de fixare minim: 314 mm Fotoliul să fie certificat conform standardelor SR EN12727 / GOST 16854-71 Servicii de transport a fotoliilor km 35 Demontarea scaunelor vechi și montarea celor noi buc 650 Vopsirea dușumelii sub fotoliile scoase m2 10	Sezutul: Realizat din spuma poliuretanică injectată în forme prefabricate pe o structură de placaj multistrat de minim 10 mm. Tapitat cu stofă (culoarea – la alegere din mostră). Realizat ergonomic cu finisaje calitative. Sezutul prevăzut cu mecanism de rabatare gravitațional, fără elemente ajutoare, silențios. Spatarul: Realizat din spuma poliuretanică injectată în forme prefabricate pe o structură de placaj multistrat de minim 10 mm. Tapitat cu stofă 100% poliester (culoarea la solicitarea autorității contractante). Realizat ergonomic cu finisaje calitative. Cotiere: - Realizate din lemn masiv vopsit multistrat și lacuit (culoarea – la alegere din mostră) la partea superioară și structură metalică capitonată la partea inferioară. Cotierile și picioarele să fie pe corp comun. Dimensiuni: - Distanța interax: 505 mm - Înălțime totală: 860 mm - Înălțime șezut: 420 mm - Lățime șezut: 450 mm - Adâncime șezut 450 mm - Înălțime cotieră: 600 mm - Platforma de fixare minim: 314 mm Fotoliul cu certificat conform standardelor SR EN12727 / GOST 16854-71 Servicii de transport a fotoliilor km 35 Demontarea scaunelor vechi și montarea celor noi buc 650	
--	--	--	--	--	--	--

					Vopsirea dușumelii sub fotoliile scoase m2 10	
Lotul nr 2 Confecționarea draperiilor pentru scena Casei de Cultură	VMS-07.23	Republica Moldova	VMS- Comp anie SRL	Cortina din față 90 m2 Complet /2 buc 90 m2 1 Stofă de tip catifea Culise de scenă 18.7 m2 . Buc 6 Stofă de tip soft Arlechin la culise,Cortina intermediară si fundal 18 m2 Buc 5 Stofă de tip soft Arlechin la cortină din fata 14.4 m2 buc 1 Stofă de tip catifea Cortină –fundal 66,6 m2 Complet 2 buc 1 Stofă de tip soft Cortină intermediara 90,0 m2 Complet /2 buc 1 Stofă de tip soft Mexanism pentru instalarea draperiilor cu dirijare mecanica com	Cortina din față 90 m2 Complet /2 buc 90 m2 1 Stofă de tip catifea Culise de scenă 18.7 m2 . Buc 6 Stofă de tip soft Arlechin la culise,Cortina intermediară si fundal 18 m2 Buc 5 Stofă de tip soft Arlechin la cortină din fata 14.4 m2 buc 1 Stofă de tip catifea Cortină –fundal 66,6 m2 Complet 2 buc 1 Stofă de tip soft Cortină intermediara 90,0 m2 Complet /2 buc 1 Stofă de tip soft Mexanism pentru instalarea draperiilor cu dirijare mecanica com	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Covalciuc Mariana_ În calitate de: _director_
Ofertantul: _VMS-COMPANIE SRL__ Adresa: _Balti, str.Dostoevski 16/45

Anexa nr.23
la Documentația standard nr.

ocds-b3wdp1-MD-1663164549263

din “29” 09. 2022

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663164549263
	Obiectul achiziției: Dotarea Casei de Cultură "Andrei Ciorba" din satul Cruglic , raionul Criuleni cu mobilier, echipament acustic și cortina de pe scenă

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39100000-3	Mobilier pentru sala de curs Regina Maria, bir. 137, Blocul Central									
	Lotul nr 1 Procurarea fotoliilor pentru Casa de Cultură (scaun de teatru), inclusiv servicii de transport, demontarea și montarea fotoliilor	Bucată	650	2077.50	2493.0	1350375.0	1620450.0	Livrarea și instalarea bunurilor în termen de 60 de zile din momentul semnării contractului.		
	Lotul nr 2 Confecționarea draperiilor pentru scena Casei de Cultură	Set	1	403000.0	483600.0	403000.0	483600.0			
	TOTAL									

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Covalciuc Mariana_ În calitate de: director

Ofertantul: VMS-COMPANIE SRL Adresa: _Balti, str.Dostoevski 16/45_____