

Reparatia curenta a drumurilor locale din s. Sanatauca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 237 063,089 lei

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de msurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,000	2 146,500	6 439,500
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	450,000	9,600	4 320,000
3	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	15,000	421,378	6 320,664
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,000	59,400	1 247,400
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,000	4 168,900	87 546,900
6	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	12 000,000	0,330	3 958,656
7	DI89B	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material	100m2	33,000	1 551,700	51 206,100
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,000	85,050	1 360,800

1	2	3	4	5	6	7
Total Раздел						162 400,020
Incluziv salariu						1 639,320
	Cheltuieli directe		lei			162 400,020
	Asigurarea sociala		22,50 %			368,847
	Total		100,00 +			162 768,867
	Cheltuieli de regie		14,50 %			23 601,486
	Total		100,00 +			186 370,353
	Beneficiu de deviz		6,00 %			11 182,221
	Total		100,00 +			197 552,574
	TVA		20,00 %			39 510,515
	Total		100,00 +			237 063,089

Total deviz: **237 063,089**
Incluziv salariu **1 639,320**

Intocmit

Semnatura electronica

(funcioia, semnratura)

Verificat

()

(funcioia, semnratura)

Investitor
Obiect**Reparatia curenta a drumurilor locale din s.
Sanatauca****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desființat)**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,500
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,500
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			9,600
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	150,00	9,600
3	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			421,378
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	57,52	79,378
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	450,00	342,000
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			59,400
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	59,400
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			4 168,900

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	170,00	3 213,000
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	170,00	255,000
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	170,00	170,000
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	120,00	120,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,900
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,000
6	RpDA07 A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,330
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,52	0,037
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	450,00	0,292
7	DI89B	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material	100m2			1 551,700
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	0,00	0,000
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	170,00	195,500
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	170,00	935,000
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	300,00	246,600
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	450,00	174,600
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,050
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,050

Intocmit

Semnatura electronica

(functioia, semnrtura)

Verificat

()

(functioia, semnrtura)

Reparatia curenta a drumurilor locale din s. Sanatauca

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 237 063,089 lei

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,700	57,52	1 190,664
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,800	57,52	448,656
Total manopera						1 639,320

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	21,000	120,00	2 520,000
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	21,000	170,00	3 570,000
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	396,900	170,00	67 473,000
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	181,500	170,00	30 855,000
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	69,450	170,00	11 806,500
Total materiale de constructii						116 224,500

Utilaje de constructii:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	12,804	450,00	5 761,800
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,878	450,00	11 645,100
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	27,126	300,00	8 137,800
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	23,520	350,00	8 232,000
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	14,310	450,00	6 439,500
11.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	28,800	150,00	4 320,000
Total utilaje de constructii						44 536,200

Total:

Cheltuieli directe	lei	162 400,020
Asigurarea sociala	22,50 %	368,847
Total	100,00 +	162 768,867
Cheltuieli de regie	14,50 %	23 601,486
Total	100,00 +	186 370,353
Beneficiu de deviz	6,00 %	11 182,221
Total	100,00 +	197 552,574
TVA	20,00 %	39 510,515
Total	100,00 +	237 063,089

Total deviz:

**237 063,0
89**

Intocmit

Semnat electronic

(functioia, semnrtura)

Verificat

()

(functioia, semnrtura)