

Rețele electrice

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-3-3**Valoarea de deviz 148 302,27 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala de mese.				
1	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,20	9 112,44 7 521,44	1 822,49 1 504,29
2	pp	Corp de iluminat 2*36W LED	buc	20,00	600,00 0,00	12 000,00 0,00
3	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	2 221,25 2 087,85	88,85 83,51
4	pp	Intrerupator	buc	4,00	50,00 0,00	200,00 0,00
5	pp	Doza pentru intrerupator	buc	4,00	30,00 0,00	120,00 0,00
6	pp	Cutie de distributie	buc	4,00	500,00 0,00	2 000,00 0,00
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu VVGng LS 3*1.5mm2)	100 m	1,05	934,27 804,02	980,98 844,22
8	pp	Cablu VVGng L.S 3*1.5 mm2	m	105,00	20,00 0,00	2 100,00 0,00
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu VVGng LS 3*2.5 mm2)	100 m	0,72	935,71 804,02	673,71 578,89
10	pp	Cablu VVGng LS 3*2.5mm2	m	72,00	25,00 0,00	1 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,77	4 865,35 1 543,19	8 611,68 2 731,45
12	pp	Teava PVC D20	m	177,00	10,00 0,00	1 770,00 0,00
13	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	20,00	395,20 40,20	7 904,02 804,02
		Total Sala de mese. Inclusiv salariu				40 071,72 6 546,38
		2. Sala mica de mese.				
14	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,11	9 109,17 7 521,44	1 002,01 827,36
15	pp	Corp de iluminat 2*36 W LED	buc	11,00	600,00 0,00	6 600,00 0,00
16	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	2 251,25 2 087,85	45,02 41,76
17	pp	Intrerupator	buc	2,00	50,00 0,00	100,00 0,00
18	pp	Doza pentru intrerupator	buc	2,00	50,00 0,00	100,00 0,00
19	pp	Cutie de distributie	buc	2,00	500,00 0,00	1 000,00 0,00
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu VVGng LS 3*1.5 mm2)	100 m	0,50	934,39 804,02	467,19 402,01
21	pp	Cablu VVGng LS 3*1.5mm2	m	50,00	20,00 0,00	1 000,00 0,00
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu VVGng LS 3*2.5mm2)	100 m	0,30	929,03 804,02	278,71 241,20
23	pp	Cablu VVGng LS 3*2.5mm2	m	30,00	25,00 0,00	750,00 0,00
24	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,80	4 866,39 1 543,19	3 893,11 1 234,55
25	pp	Teava PVC D20	m	80,00	10,00 0,00	800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
26	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	11,00	395,20 40,20	4 347,21 442,21
		Total Sala mica de mese. Inclusiv salariu				20 383,26 3 189,09

		Total	lei	60 454,98
		CNAM	24,00 %	2 336,51
		Cheltuieli de transport	7,00 %	3 452,73
		Cheltuieli de regie	76,00 %	50 345,61
		Beneficiu de deviz	6,00 %	6 995,39
		Total	100,00 +	123 585,22
		TVA	20,00 %	24 717,04
				148 302,27
		Total deviz: Inclisiv salariu		9 735,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)