

**Благоустройство территории
дома престарелых м. Чадыр-
Лунга**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2

Ремонтные работ

Valoarea de deviz 61 543 lei

Intocmit in prețuri curente 02.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tevi si armatura				
1	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76	m	297,000	101,38 21,00	30 110,15 6 237,00
2	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 отвод	buc	15,000	234,63 95,70	3 519,42 1 435,50
3	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	72,000	16,66 12,90	1 199,52 928,80
4	IzJ09A	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	72,000	24,98 14,10	1 798,56 1 015,20
5	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi	t	1,130	173,28 49,49	195,81 55,92

1	2	3	4	5	6	7
		intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021 грунтовка существующих опор				
6	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 покраска существующих опор	t	1,130	289,29 114,61	326,90 129,51
7	GC01B	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm	1 km	0,300	966,47 409,80	289,94 122,94
8	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm	1 km	0,300	8,83 8,40	2,65 2,52
		<i>Total</i>	lei			37 442,95
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				37 442,95 9 927,39
		<i>Total</i>	lei			37 442,95
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				37 442,95 9 927,39

		Total	lei	37 444
		Соц фонд и мед страх	22,5 %	2 234
		Транспорт материалов	10 %	2 577
		Накладные расходы	14,5 %	6 127
		Итого		48 382
		Сметная прибыль	6 %	2 904
		Итого		51 286
		НДС	20 %	10 257
		Total deviz: Inclusiv salariu		61 543 9 929

Intocmit

SRL "COMOD CONSTRUCT"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

